

合意単価

令和 7 年 6 月 6 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業 南豊崎工区区画整理
(その 15) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 6 月 20 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				96,204,900	
消費税相当額		式	1.000				8,745,900	
工事価格		式	1.000				87,459,000	
・工事原価		式	1.000				74,456,000	
・・・直接工事費		式	1.000				47,203,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				45,782,000	
B1・・・整地工		式	1.000				43,535,000	
B2・・・整地工		式	1.000				4,387,000	
B3・・・畦畔工	撤去・復旧	m	87.000	87.000	1,494	0	129,978	
B3・・・耕起		m ²	185,100.000	185,100.000	23	0	4,257,300	
B2・・・暗渠排水工		式	1.000				39,148,000	
B3・・・吸水渠	φ50(レンガ掘削)	m	25,495.000	25,495.000	1,204	0	30,695,980	
B3・・・排水渠	φ50(ベッタ砂掘削) 耕地下	m	1,079.000	1,079.000	1,226	0	1,322,854	
B3・・・排水渠	φ65(ベッタ砂掘削) 耕地下	m	58.000	58.000	1,337	0	77,546	
B3・・・排水渠	φ75(ベッタ砂掘削) 耕地下	m	30.000	30.000	1,426	0	42,780	
B3・・・排水渠	φ50(ベッタ砂掘削) 里道下	m	35.000	35.000	2,752	0	96,320	
B3・・・排水渠	φ65(ベッタ砂掘削) 里道下	m	70.000	70.000	2,978	0	208,460	
B3・・・排水渠	φ75(ベッタ砂掘削) 里道下	m	35.000	35.000	3,067	0	107,345	
B3・・・異種管継手	φ50(VU)×φ50(ポリエチレン管用)	個	268.000	268.000	709	0	190,012	
B3・・・異種管継手	φ65(VU)×φ65(ポリエチレン管用)	個	15.000	15.000	1,025	0	15,375	
B3・・・異種管継手	φ75(VU)×φ75(ポリエチレン管用)	個	8.000	8.000	1,499	0	11,992	
B3・・・水平水閘	VUφ50 立ち上がりH=1.5m	個	268.000	268.000	17,193	0	4,607,724	
B3・・・水平水閘	VUφ65 立ち上がりH=1.5m	個	15.000	15.000	17,193	0	257,895	
B3・・・水平水閘	VUφ75 立ち上がりH=1.5m	個	8.000	8.000	17,193	0	137,544	
B3・・・立ち上がり保護管	VUφ65 L=0.8m	個	361.000	361.000	261	0	94,221	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・VIキャップ	φ65	個	361.000	361.000	457	0	164,977	
B3・・・・・・集水渠	φ50 (ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ掘削)	m	421.000	421.000	1,392	0	586,032	
B3・・・・・・集水渠	φ65 (ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ掘削)	m	211.000	211.000	1,586	0	334,646	
B3・・・・・・継手	45° エルボφ50 (ポリエチレン管用)	個	1.000	1.000	709	0	709	
B3・・・・・・継手	90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	個	30.000	30.000	709	0	21,270	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	個	23.000	23.000	1,184	0	27,232	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	個	39.000	39.000	1,814	0	70,746	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	個	8.000	8.000	2,362	0	18,896	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	個	62.000	62.000	709	0	43,958	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	個	8.000	8.000	868	0	6,944	
B3・・・・・・異径管継手	φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	個	8.000	8.000	868	0	6,944	
B1・・・・ゲート基礎工		式	1.000				847,000	
B2・・・・ゲート基礎工		式	1.000				847,000	
B3・・・・・・C-3号スライドゲート基礎工		箇所	1.000	1.000	817,410	0	817,410	
B3・・・・・・C-3号スライドゲート舗装工		m ²	2.400	2.400	3,745	0	8,988	
B3・・・・・・作業残土処理工		m ³	7.000	7.000	2,943	0	20,601	
B1・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,400,000	
B2・・・・・・コンクリート構造物撤去工		式	1.000				1,173,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔	排水渠 コンクリート削孔	箇所	291.000	291.000	4,028	0	1,172,148	
B3・・・・・・殻運搬		m ³	0.100	0.100	4,893	0	489	
B2・・・・・・As舗装取壊し工		式	1.000				196,000	
B3・・・・・・舗装版切断		m	280.000	280.000	610	0	170,800	
B3・・・・・・舗装切断排水処理		式	1.000			0	9,901	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	42.000	42.000	201	0	8,442	
B3・・・・・・殻運搬		m ³	1.300	1.300	5,242	0	6,815	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・舗装版切断	As舗装	m	4.300	4.300	610	0	2,623	
B3・・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	2.400	2.400	201	0	482	
B3・・・・・As設置運搬・処分		m ³	0.100	0.100	5,242	0	524	
B3・・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m ³	1.400	1.400	19,833	0	27,766	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				1,421,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,421,000	
B2・・・・・仮締切工		式	1.000				1,421,000	
B3・・・・・大型土のう	購入土	袋	85.000	85.000	11,593	0	985,405	
B3・・・・・土のう工	購入土	m ³	1.700	1.700	30,996	0	52,693	
B3・・・・・ブルーシート敷設撤去	#2000	m ²	255.000	255.000	134	0	34,170	
B3・・・・・廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分)	廃プラスチック類	m ³	0.040	0.040	46,076	0	1,843	
B3・・・・・排水処理	暗渠排水	式	1.000			0	306,567	
B3・・・・・排水処理	C-3号ゲート	式	1.000			0	40,307	
・・・間接工事費		式	1.000				27,253,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,237,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,672,000	
・・・・・技術管理費		式	1.000				118,000	
B1・・・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				118,000	
B2・・・・・技術管理費		式	1.000				118,000	
B3・・・・・エレフット試験		箇所	1.000	1.000	117,819	0	117,819	
・・・・・現場環境改善費		式	1.000				447,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				447,000	
・・・現場管理費		式	1.000				21,016,000	
・・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				21,016,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				13,003,000	