

合意単価

令和 7 年 6 月 2 5 日に締結した令和 6 年度駅館川農地整備事業 平山幹線水路工
事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単
価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 6 月 2 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				48,400,000	
消費税相当額		式	1.000				4,400,000	
工事価格		式	1.000				44,000,000	
・工事原価		式	1.000				36,904,000	
・・直接工事費		式	1.000				20,754,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				18,476,000	
B1・・・土工		式	1.000				12,490,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				12,107,000	
B3・・・・・・床掘り	路盤	m3	70.000	70.000	2,025	0	141,750	
B3・・・・・・床掘り	土砂 粘性土	m3	1,004.000	1,004.000	2,025	0	2,033,100	
B3・・・・・・埋戻	埋戻1 流用土, 振動コンベヤ	m3	68.000	68.000	3,740	0	254,320	
B3・・・・・・埋戻	埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)	m3	70.000	70.000	1,747	0	122,290	
B3・・・・・・埋戻	埋戻3 流用土, 人力+振動RHG (0.8~1.1ton)	m3	39.000	39.000	3,425	0	133,575	
B3・・・・・・埋戻	埋戻4 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)	m3	606.000	606.000	3,314	0	2,008,284	
B3・・・・・・埋戻	埋戻5 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)	m3	123.000	123.000	3,314	0	407,622	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬(土砂)	m3	1,074.000	1,074.000	2,481	0	2,664,594	
B3・・・・・・仮置土積込運搬		m3	1,027.000	1,027.000	4,227	0	4,341,129	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				383,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	47.000	47.000	8,149	0	383,003	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,762,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				570,000	
B3・・・・・・舗装版破碎	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	220.000	220.000	1,669	0	367,180	
B3・・・・・・殻運搬	管理用道路,アスファルト殻	m3	11.000	11.000	13,826	0	152,086	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	管理用道路,アスファルト殻	m3	11.000	11.000	4,592	0	50,512	
B2・・・・・・既設管撤去工		式	1.000				1,192,000	
B3・・・・・・石綿管継手取外し工	φ500	口	33.000	33.000	3,524	0	116,292	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・石綿管撤去工（機械）	φ500	m	130.000	130.000	749	0	97,370	
B3・・・・飛散防止工	φ500	m	130.000	130.000	2,002	0	260,260	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	ton	11.000	11.000	43,971	0	483,681	
B3・・・・殻運搬	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	台	6.000	6.000	39,085	0	234,510	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				1,012,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				1,012,000	
B3・・・・砂基礎	振動コンパクタ	m3	45.000	45.000	9,616	0	432,720	
B3・・・・砂基礎	タンバ	m3	55.000	55.000	10,530	0	579,150	
B1・・・管体工		式	1.000				1,321,000	
B2・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				611,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VM(RR), φ500mm	m	140.400	140.400	3,042	0	427,097	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×22° 1/2	個	7.000	7.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×11° 1/4	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×11° 1/4	個	2.000	2.000	92,143	0	184,286	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×5° 5/8	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製T字管 φ500×75	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製フランジ付きT字管 φ500×75	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B2・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				6,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VP, φ75mm	m	3.400	3.400	857	0	2,914	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP RRベンド 5° 5/8 φ75	個	1.000	1.000	2,658	0	2,658	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	90° エルボ TS φ75	個	1.000	1.000	828	0	828	
B2・・・・弁設置工		式	1.000				101,000	
B3・・・・弁類	2号空気弁室工φ75(0.74MPa), (空気弁のみ支給材)	基	1.000	1.000	100,900	0	100,900	
B2・・・・弁設置工		式	1.000				76,000	
B3・・・・弁類	φ75, 0.74MPa	基	1.000	1.000	76,195	0	76,195	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・資材運搬		式	1.000				527,000	
B3・・・・・・管材運搬（支給材）	VM,φ500mm（資材置場→仮置場）	m	140.400	140.400	1,960	0	275,184	
B3・・・・・・管材運搬（支給材）	VM,φ500mm（仮置場→現場）	m	140.400	140.400	1,797	0	252,299	
B1・・・空気弁室工		式	1.000				9,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・空気弁室工	2号空気弁のホース H=640（BF蓋以外支給材）	基	1.000	1.000	9,078	0	9,078	
B1・・・制水弁室工		式	1.000				46,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				46,000	
B3・・・・・・弁室工	BF蓋・開栓継足棒以外支給材料	基	1.000	1.000	46,159	0	46,159	
B1・・・スラストブロック工		式	1.000				44,000	
B2・・・・・・スラストブロック工		式	1.000				44,000	
B3・・・・・・無筋コンクリート	18N-8-25	m ³	1.000	1.000	36,701	0	36,701	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	m ²	1.000	1.000	7,742	0	7,742	
B1・・・付帯工		式	1.000				37,000	
B2・・・・・・埋設物表示工		式	1.000				37,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ		m	144.000	144.000	254	0	36,576	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				1,755,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,755,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生フラクション（RC-40）,t=15cm	m ²	279.000	279.000	819	0	228,501	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石（M-30）,t=10cm	m ²	281.000	281.000	722	0	202,882	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As（13）,5cm	m ²	630.000	630.000	1,935	0	1,219,050	
B3・・・・・・不陸整正工		m ²	630.000	630.000	166	0	104,580	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				2,278,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,278,000	
B2・・・・・・吊防護工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・吊防護工	H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%	箇所	3.000	3.000	10,303	0	30,909	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				472,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VU(TS), φ500mm	m	148.100	148.100	2,841	0	420,752	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VM(RR), φ500mm	m	1.500	1.500	34,290	0	51,435	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	VU TSベンド45° φ500	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	VU TSベンド22° 1/2 φ500	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	VU TSベンド11° 1/4 φ500	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	VU TSベンド5° 5/8 φ500	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×22° 1/2離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×11° 1/4離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製T字管 φ500×75 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製フランジ付T字管 φ500×75 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・異種管接続ドレッサー（支給材）	φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B2・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				10,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VP, φ75mm	m	2.500	2.500	857	0	2,143	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP RRベンド 45° φ75	個	2.000	2.000	3,439	0	6,878	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	両受ソケット TS φ75	個	1.000	1.000	548	0	548	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	離脱防止金具 φ75	個	4.000	4.000	0	0	0	
B2・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				45,000	
B3・・・松丸太	長1.2m, 末口12cm（皮付, 先端加工含む）	本	54.000	54.000	840	0	45,360	
B2・・・仮廻し水路撤去工		式	1.000				191,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ500 VU, VM	m	149.700	149.700	1,209	0	180,987	
B3・・・空気弁撤去	φ75	基	1.000	1.000	10,273	0	10,273	
B2・・・仮廻し水路撤去工		式	1.000				334,000	
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	5.300	5.300	58,628	0	310,728	
B3・・・殺運搬	廃プラスチック類	台	2.000	2.000	11,726	0	23,452	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・弁設置工		式	1.000				84,000	
B3・・・弁類	空気弁工事φ75(0.74MPa) (空気弁のみ支給材)	基	1.000	1.000	84,018	0	84,018	
B2・・・既設管接続工		式	1.000				113,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VM(RR), φ500mm	m	3.300	3.300	34,290	0	113,157	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材(支給材)	FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・異種管接続ドレッサー(支給材)	φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B2・・・資材運搬		式	1.000				559,000	
B3・・・管材運搬(支給材)	VL, φ500mm(資材置場→仮置場)	m	148.100	148.100	1,960	0	290,276	
B3・・・管材運搬(支給材)	VL・VM, φ500mm(仮置場→現場)	m	149.600	149.600	1,797	0	268,831	
B2・・・横断保護工		式	1.000				52,000	
B3・・・無筋コンクリート	18N-8-25	m ³	1.000	1.000	36,701	0	36,701	
B3・・・型枠	小型構造物	m ²	2.000	2.000	7,742	0	15,484	
B3・・・路盤紙		m ²	1.000	1.000	69	0	69	
B2・・・敷鉄板設置撤去工		式	1.000				244,000	
B3・・・敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	74.000	74.000	3,292	0	243,608	
B2・・・仮置場整備工		式	1.000				143,000	
B3・・・土木シート設置・撤去	PP系	m ²	735.000	735.000	194	0	142,590	
・・・間接工事費		式	1.000				16,150,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,719,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,096,000	
・・・運搬費		式	1.000				133,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				133,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				133,000	
B3・・・仮設材輸送	H形鋼	ton	0.290	0.290	11,569	0	3,355	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	12.850	12.850	10,103	0	129,824	
・・・安全費		式	1.000				115,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				115,000	
B2・・・石綿管撤去時装着品		式	1.000				115,000	
B3・・・防塵マスク	工事現場用	個	12.000	12.000	3,430	0	41,160	
B3・・・化学防護服		枚	12.000	12.000	1,808	0	21,696	
B3・・・シュューズカバー		個	12.000	12.000	459	0	5,508	
B3・・・手袋		個	12.000	12.000	1,319	0	15,828	
B3・・・防護メガネ		個	12.000	12.000	2,589	0	31,068	
・・・現場環境改善費		式	1.000				375,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				375,000	
・・・現場管理費		式	1.000				11,431,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				11,431,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				7,096,000	