

合意単価

令和7年8月7日に締結した令和6年度直轄災害復旧事業不知火幹線水路復旧
(その2) 工事における契約の変更に関する単価又は金額(契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月16日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				232,650,000	
消費税相当額		式	1.000				21,150,000	
工事価格		式	1.000				211,500,000	
・工事原価		式	1.000				182,781,000	
・・・直接工事費		式	1.000				124,075,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				81,055,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,797,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				2,068,000	
B3・・・床掘り	用水路側壁部	式	1.000			0	67,137	
B3・・・床掘り	用水路底版部	式	1.000			0	507,638	
B3・・・積込	現場→仮設ヤード①への運搬時	m3	327.000	327.000	289	0	94,503	
B3・・・土砂等運搬	現場→仮設ヤード①	m3	327.000	327.000	696	0	227,592	
B3・・・積込（ルーズ）	仮設ヤード①→現場への運搬時	m3	321.000	321.000	289	0	92,769	
B3・・・土砂等運搬	仮設ヤード①→現場	m3	321.000	321.000	696	0	223,416	
B3・・・埋戻土投入		m3	321.000	321.000	289	0	92,769	
B3・・・埋戻	水路側壁部	m3	283.000	283.000	2,553	0	722,499	
B3・・・掘削補助機械搬入搬出	用水路底版部床掘り用	回	1.000	1.000	39,229	0	39,229	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				729,000	
B3・・・建設発生土運搬処分	土砂	m3	160.000	160.000	4,559	0	729,440	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				11,693,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				11,693,000	
B3・・・既設水路撤去工	パネル工・コンクリートカッター解体 鉄筋構造物	m3	300.000	300.000	30,454	0	9,136,200	
B3・・・殺運搬・処理	コンクリート（有筋）	m3	300.000	300.000	7,713	0	2,313,900	
B3・・・ネットフェンス基礎ブロック撤去工	無筋構造物	m3	9.000	9.000	9,759	0	87,831	
B3・・・殺運搬・処理	コンクリート（無筋）	m3	9.000	9.000	5,473	0	49,257	
B3・・・既設ネットフェンス撤去		m	145.900	145.900	703	0	102,568	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・既設ネットフェンス運搬	現場→仮置き場	ton	1.110	1.110	2,742	0	3,044	
B1・・・開渠工		式	1.000				53,889,000	
B2・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				53,889,000	
B3・・・基礎砕石	再生クラッシュラン(40~0mm)	m ³	645.000	645.000	1,337	0	862,365	
B3・・・基礎コンクリート	21-12-25BB	m ³	211.000	211.000	27,211	0	5,741,521	
B3・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	539,908	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD295, D13	ton	11.740	11.740	148,991	0	1,749,154	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD295, D16	ton	0.370	0.370	148,905	0	55,095	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D19	ton	0.450	0.450	153,651	0	69,143	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D25	ton	3.610	3.610	153,651	0	554,680	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D29	ton	8.960	8.960	154,125	0	1,380,960	
B3・・・目地板	基礎コンクリート部	m ²	31.260	31.260	3,338	0	104,346	
B3・・・鉄筋コンクリートL形水路	H2600×L2000、底版コンクリート含む	m	54.600	54.600	275,515	0	15,043,119	
B3・・・鉄筋コンクリートL形水路(リフト台車据付)	H2600×L2000、底版コンクリート含む	m	93.700	93.700	296,571	0	27,788,703	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				5,682,000	
B2・・・付帯施設工		式	1.000				2,976,000	
B3・・・人道橋設置工	6号橋梁	式	1.000			0	1,544,217	
B3・・・人道橋設置工	7号橋梁	式	1.000			0	1,431,801	
B2・・・安全施設工		式	1.000				2,706,000	
B3・・・嵩上げコンクリート	18-8-40BB	m ³	11.000	11.000	36,771	0	404,481	
B3・・・型枠	嵩上げコンクリート部、一般型枠	m ²	37.000	37.000	7,531	0	278,647	
B3・・・目地板	ゴム発泡体(t=10mm)	m ²	13.000	13.000	3,338	0	43,394	
B3・・・ネットフェンス	H1000、φ56mm丸パイプ型、亜鉛メッキ	m	145.900	145.900	6,406	0	934,635	
B3・・・ネットフェンス基礎ブロック	300×300×800	個	76.000	76.000	13,747	0	1,044,772	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				756,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				756,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・路盤工	再生クラッシュラン（40～0mm）、t=150mm	m ²	297.000	297.000	611	0	181,467	
B3・・・アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm	m ²	297.000	297.000	1,934	0	574,398	
B1・・・浮上対策工		式	1.000				6,238,000	
B2・・・浮上対策工		式	1.000				6,238,000	
B3・・・浮上対策工	H鋼杭 L=6.0m	本	83.000	83.000	69,697	0	5,784,851	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	市道側、フレア溶接、鉄筋径D16	箇所	200.000	200.000	1,168	0	233,600	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	排水路側、フレア溶接、鉄筋径D19	箇所	166.000	166.000	1,321	0	219,286	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				43,020,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				39,125,000	
B2・・・仮廻し水路工		式	1.000				4,574,000	
B3・・・仮廻し水路設置工	鋼製角形水路H1800×B1250	本	30.000	30.000	98,834	0	2,965,020	
B3・・・仮廻し水路撤去工	鋼製角形水路H1800×B1250	本	30.000	30.000	39,255	0	1,177,650	
B3・・・仮締切工	大型土のう工（用排水路2箇所）	袋	24.000	24.000	6,304	0	151,296	
B3・・・幹線水路側壁取壊し		m ³	0.400	0.400	17,134	0	6,854	
B3・・・コンクリート殻運搬	有筋	m ³	0.400	0.400	2,794	0	1,118	
B3・・・コンクリート殻処分費	有筋	m ³	0.400	0.400	3,414	0	1,366	
B3・・・水路側壁復旧工		箇所	1.000	1.000	82,965	0	82,965	
B3・・・官貨品運搬		ton	68.450	68.450	2,742	0	187,690	
B2・・・仮設土留		式	1.000				17,857,000	
B3・・・仮設H鋼杭	H-300×10×15 300,長さ13m	本	100.000	100.000	142,932	0	14,293,200	
B3・・・横矢板	松矢板t=52mm以上	m ²	530.000	530.000	6,212	0	3,292,360	
B3・・・H形鋼ガス切断	H-300×10×15	箇所	100.000	100.000	2,493	0	249,300	
B3・・・現場発生材運搬	H形鋼	ton	8.090	8.090	2,742	0	22,183	
B2・・・排水処理工		式	1.000				9,985,000	
B3・・・排水ポンプ	水路内湧水処理（4台ポンプ）	箇所	3.000	3.000	1,197,462	0	3,592,386	
B3・・・排水ポンプ	水路内湧水処理（8台ポンプ）	箇所	2.000	2.000	3,196,402	0	6,392,804	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				6,709,000	
B3・・・交通誘導警備員	国道部	人	162.000	162.000	15,043	0	2,436,966	
B3・・・交通誘導警備員	市道部	人	324.000	324.000	13,186	0	4,272,264	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,895,000	
B2・・・災害土砂撤去		式	1.000				3,895,000	
B3・・・災害土砂撤去		m3	342.000	342.000	11,388	0	3,894,696	
・・・間接工事費		式	1.000				58,706,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				15,040,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				252,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				252,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				252,000	
B3・・・濁水処理施設		式	1.000			0	72,199	
B3・・・水質調査		回	130.000	130.000	878	0	114,140	
B3・・・騒音調査	12/15～3/10の59日間（土日祝除く）	式	1.000			0	23,160	
B3・・・振動調査	12/15～3/10の59日間（土日祝除く）	式	1.000			0	42,515	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				13,363,000	
・・・営繕費等		式	1.000				564,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				564,000	
B2・・・営繕費		式	1.000				564,000	
B3・・・快適トイレ		基・月	6.000	6.000	93,990	0	563,940	
・・・現場環境改善費		式	1.000				861,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				861,000	
・・・現場管理費		式	1.000				43,666,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				43,666,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				28,719,000	