

合意単価

令和7年10月8日に締結した令和6年度直轄災害復旧事業不知火幹線水路復旧整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月25日

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				590,700,000	
消費税相当額		式	1.000				53,700,000	
工事価格		式	1.000				537,000,000	
・工事原価		式	1.000				472,457,000	
・・・直接工事費		式	1.000				339,168,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				236,902,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,555,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				5,479,000	
B3・・・床掘り	用水路側壁部	式	1.000			0	183,963	
B3・・・床掘り	用水路底版部	式	1.000			0	1,389,636	
B3・・・積込(ルーズ)	用水路底版部	式	1.000			0	214,885	
B3・・・流用土運搬	現場～ヤード②	式	1.000			0	610,497	
B3・・・積込(ルーズ)	ヤード②	式	1.000			0	205,893	
B3・・・流用土運搬	ヤード②～現場	式	1.000			0	610,497	
B3・・・埋戻土投入		式	1.000			0	248,034	
B3・・・埋戻	用水路側壁部	式	1.000			0	1,975,341	
B3・・・掘削補助機械搬入搬出	用水路底版部床掘り用	回	1.000	1.000	40,516	0	40,516	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,076,000	
B3・・・建設発生土運搬処分	土砂	m3	452.000	452.000	4,594	0	2,076,488	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				33,127,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				33,127,000	
B3・・・既設水路撤去工	ウォール・コンクリートキッカー切断 鉄筋構造物	m3	812.000	812.000	31,055	0	25,216,660	
B3・・・殻運搬	コンクリート(有筋)	m3	812.000	812.000	7,771	0	6,310,052	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	コンクリート(無筋)	m3	86.000	86.000	9,787	0	841,682	
B3・・・殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	86.000	86.000	5,515	0	474,290	
B3・・・ネットフェンス撤去		m	386.000	386.000	708	0	273,288	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ネットフェンス門扉撤去		組	1.000	1.000	3,111	0	3,111	
B3・・・ネットフェンス運搬		ton	2.934	2.934	2,763	0	8,107	
B1・・・開渠工		式	1.000				141,925,000	
B2・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				141,925,000	
B3・・・基礎砕石	再生クラッシュラン(40~0mm)	m ³	1,940.000	1,940.000	1,349	0	2,617,060	
B3・・・基礎コンクリート	21-12-25(BB)	m ³	582.000	582.000	27,333	0	15,907,806	
B3・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	3,008,230	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD295, D13	ton	27.300	27.300	147,756	0	4,033,739	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD295, D16	ton	6.100	6.100	147,189	0	897,853	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D19	ton	3.700	3.700	151,956	0	562,237	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D22	ton	8.500	8.500	151,956	0	1,291,626	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D25	ton	20.000	20.000	151,956	0	3,039,120	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD345, D29	ton	9.900	9.900	152,909	0	1,513,799	
B3・・・目地板	ゴム発泡体(t=10mm)	m ²	58.000	58.000	3,414	0	198,012	
B3・・・鉄筋コンクリートL形水路	H2600、L2000	m	392.000	392.000	277,692	0	108,855,264	
B1・・・暗渠工		式	1.000				13,969,000	
B2・・・プレキャスト暗渠工		式	1.000				5,594,000	
B3・・・プレキャストボックス	B3650×H2350、用水路区間(No.65+25.650)	m	4.000	4.000	1,251,173	0	5,004,692	
B3・・・基礎コンクリート	18-8-40(BB)	m ³	9.000	9.000	27,087	0	243,783	
B3・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	36,111	
B3・・・調整コンクリート	18-8-25(BB)	m ³	9.500	9.500	27,087	0	257,327	
B3・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	19,315	
B3・・・間詰コンクリート	18-8-25(BB)	m ³	1.200	1.200	27,087	0	32,504	
B2・・・プレキャスト暗渠工		式	1.000				8,375,000	
B3・・・プレキャストボックス	B3650×H2350、用水路区間(9号橋梁部)	m	6.000	6.000	1,251,173	0	7,507,038	
B3・・・基礎コンクリート	18-8-40(BB)	m ³	15.400	15.400	27,087	0	417,140	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	41,989	
B3・・・間詰コンクリート	18-8-40(BB)	m3	15.100	15.100	27,087	0	409,014	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				19,351,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				8,701,000	
B3・・・嵩上げコンクリート	18-8-40(BB)	m3	29.000	29.000	37,049	0	1,074,421	
B3・・・型枠	嵩上げコンクリート部、一般型枠	式	1.000			0	1,472,025	
B3・・・目地板	ゴム発泡体 (t=10mm)	m ²	34.000	34.000	3,414	0	116,076	
B3・・・ネットフェンス工	H1000、丸パイプ型、亜鉛メッキ	m	380.000	380.000	6,455	0	2,452,900	
B3・・・ネットフェンス基礎ブロック	300×300×800	個	190.000	190.000	13,851	0	2,631,690	
B3・・・ネットフェンス門扉	H1000、ネット式片開、亜鉛メッキ製	組	1.000	1.000	39,973	0	39,973	
B3・・・ガードレール設置	コンクリート建込式、Gr-C-2B、白色塗装	m	36.000	36.000	10,963	0	394,668	
B3・・・鉄筋	ガードレール補強筋、SD295、D13	ton	0.060	0.060	147,756	0	8,865	
B3・・・地覆コンクリート	24-8-25(BB)	m3	7.300	7.300	37,535	0	274,006	
B3・・・型枠	地覆コンクリート部、一般型枠	式	1.000			0	204,869	
B3・・・鉄筋	地覆コンクリート部、SD295、D13	ton	0.214	0.214	147,756	0	31,620	
B2・・・人道橋復旧工		式	1.000				10,650,000	
B3・・・人道橋復旧工	9号橋梁	式	1.000			0	1,912,166	
B3・・・人道橋復旧工	10号橋梁	式	1.000			0	1,912,166	
B3・・・人道橋復旧工	11号橋梁	式	1.000			0	1,886,629	
B3・・・人道橋復旧工	12号橋梁	式	1.000			0	1,873,457	
B3・・・人道橋復旧工	13号橋梁	式	1.000			0	1,204,098	
B3・・・人道橋復旧工	14号橋梁	式	1.000			0	1,861,018	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,989,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				2,061,000	
B3・・・路盤工	再生クラッシュヤラン (40~0mm)、t=150mm	m ²	804.000	804.000	615	0	494,460	
B3・・・アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm	m ²	804.000	804.000	1,949	0	1,566,996	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・工事用進入路復旧工		式	1.000				928,000	
B3・・・路盤工	再生クラッシュラン(40~0mm)、t=100mm	m ²	185.000	185.000	508	0	93,980	
B3・・・アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13)、t=40mm	m ²	185.000	185.000	1,645	0	304,325	
B3・・・歩車道境界ブロック復旧工	流用材	m	96.000	96.000	3,446	0	330,816	
B3・・・ガードレール復旧工	Gr-C-4E(流用材)	m	18.000	18.000	3,489	0	62,802	
B3・・・防護柵復旧工	横断・転落防止柵支柱3.0m、H=1.10m(流用材)	m	70.000	70.000	1,941	0	135,870	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				1,292,000	
B2・・・横断排水暗渠復旧工(NO.69+5.23)		式	1.000				646,000	
B3・・・基面整正	管水路基礎部	m ²	6.700	6.700	399	0	2,673	
B3・・・基面整正	集水柵	m ²	2.100	2.100	399	0	838	
B3・・・基礎砕石	管水路基礎部	m ²	6.700	6.700	1,146	0	7,678	
B3・・・基礎砕石	集水柵	m ²	2.100	2.100	1,146	0	2,407	
B3・・・基礎コンクリート	管水路基礎部、18-8-25(BB)	m ³	2.200	2.200	35,526	0	78,157	
B3・・・型枠	基礎コンクリート部、一般型枠	式	1.000			0	94,088	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管布設工	φ600、B形、外圧管1種	m	6.800	6.800	28,913	0	196,608	
B3・・・管浮上対策工	土のう	m ³	1.000	1.000	29,677	0	29,677	
B3・・・集水柵設置工	2号マンホール	箇所	1.000	1.000	234,274	0	234,274	
B2・・・横断排水暗渠復旧工(NO.72+31.53)		式	1.000				646,000	
B3・・・基面整正	管水路基礎部	m ²	6.700	6.700	399	0	2,673	
B3・・・基面整正	集水柵	m ²	2.100	2.100	399	0	838	
B3・・・基礎砕石	管水路基礎部	m ²	6.700	6.700	1,146	0	7,678	
B3・・・基礎砕石	集水柵	m ²	2.100	2.100	1,146	0	2,407	
B3・・・基礎コンクリート	管水路基礎部、18-8-25(BB)	m ³	2.200	2.200	35,526	0	78,157	
B3・・・型枠	基礎コンクリート部、一般型枠	式	1.000			0	94,088	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管布設工	φ600、B形、外圧管1種	m	6.800	6.800	28,913	0	196,608	
B3・・・管浮上対策工	土のう	m ³	1.000	1.000	29,677	0	29,677	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・薬水機設置工	2号マンホール	箇所	1.000	1.000	234,274	0	234,274	
B1・・・浮上対策工		式	1.000				16,694,000	
B2・・・浮上対策工		式	1.000				16,694,000	
B3・・・浮上対策工	H鋼杭 L=5.0m	本	142.000	142.000	60,989	0	8,660,438	
B3・・・浮上対策工	H鋼杭 L=6.0m	本	43.000	43.000	70,458	0	3,029,694	
B3・・・浮上対策工(架空線部)	H鋼杭 L=6.0m	本	4.000	4.000	70,458	0	281,832	
B3・・・浮上対策工	H鋼杭 L=6.5m	本	30.000	30.000	78,257	0	2,347,710	
B3・・・浮上対策工(仮設橋梁部)	H鋼杭 L=5.0m	本	17.000	17.000	60,989	0	1,036,813	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	標準部 (D16)、左岸	箇所	346.000	346.000	1,173	0	405,858	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	標準部 (D19)、右岸	箇所	284.000	284.000	1,327	0	376,868	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	中間部 (D19)、左右岸	箇所	194.000	194.000	1,327	0	257,438	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	幅広部 (D19)、左岸	箇所	74.000	74.000	1,327	0	98,198	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	幅広部 (D22)、右岸	箇所	60.000	60.000	1,505	0	90,300	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	架空線部 (D22)、左右岸	箇所	16.000	16.000	1,505	0	24,080	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	仮設橋梁部 (D16)、左岸	箇所	34.000	34.000	1,173	0	39,882	
B3・・・親杭基礎コンクリート結合工	仮設橋梁部 (D19)、右岸	箇所	34.000	34.000	1,327	0	45,118	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				102,266,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				102,266,000	
B2・・・仮設道路撤去工		式	1.000				35,686,000	
B3・・・安定シート撤去	ポリプロピレン系、厚さ0.37mm、980N/5cm	m ²	4,789.000	4,789.000	64	0	306,496	
B3・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	安定シート	m ³	9.600	9.600	24,767	0	237,763	
B3・・・工所用道路盛土撤去	再生クラッシュラン(40~0mm)	m ³	1,738.000	1,738.000	327	0	568,326	
B3・・・作業残土処理	再生クラッシュラン(40~0mm)	m ³	1,738.000	1,738.000	3,262	0	5,669,356	
B3・・・埋戻土押土	現地仮置土	m ³	638.000	638.000	175	0	111,650	
B3・・・埋戻		m ³	638.000	638.000	261	0	166,518	
B3・・・表土運搬	ヤード②~現場	m ³	476.000	476.000	518	0	246,568	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・表土埋戻	t=25cm	㎡	1,904.000	1,904.000	57	0	108,528	
B3・・・・耕起		㎡	1,904.000	1,904.000	23	0	43,792	
B3・・・・路盤撤去工		m3	655.000	655.000	226	0	148,030	
B3・・・・作業残土処理	再生クラッシュヤラン(40~0mm)	m3	655.000	655.000	3,262	0	2,136,610	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm	㎡	32.000	32.000	1,858	0	59,456	
B3・・・・路盤	再生クラッシュヤラン(40~0mm)、t=150mm	㎡	32.000	32.000	615	0	19,680	
B3・・・・アスファルト舗装版破砕		㎡	4,350.000	4,350.000	5,767	0	25,086,450	
B3・・・・アスファルト殻運搬		m3	131.000	131.000	2,696	0	353,176	
B3・・・・アスファルト殻処分費		m3	131.000	131.000	3,233	0	423,523	
B2・・・・仮橋撤去工		式	1.000				452,000	
B3・・・・仮橋撤去工(上部工)	覆工受桁	ton	23.400	23.400	6,615	0	154,791	
B3・・・・仮橋撤去工(下部工)	杭橋脚・桁受け	ton	3.300	3.300	20,769	0	68,538	
B3・・・・杭橋脚・導杭引抜工		本	12.000	12.000	9,394	0	112,728	
B3・・・・仮橋覆工板撤去		㎡	195.000	195.000	408	0	79,560	
B3・・・・仮橋高欄撤去		m	26.000	26.000	1,401	0	36,426	
B2・・・・仮橋撤去工		式	1.000				295,000	
B3・・・・仮橋撤去工(上部工)	覆工受桁	ton	15.600	15.600	6,615	0	103,194	
B3・・・・仮橋撤去工(下部工)	杭橋脚・桁受け	ton	1.800	1.800	20,769	0	37,384	
B3・・・・杭橋脚・導杭引抜工		本	8.000	8.000	9,394	0	75,152	
B3・・・・仮橋覆工板撤去		㎡	104.000	104.000	408	0	42,432	
B3・・・・仮橋高欄撤去		m	26.000	26.000	1,401	0	36,426	
B2・・・・仮廻し水路撤去工		式	1.000				10,923,000	
B3・・・・仮廻し水路撤去工(中下流1)	鋼製角形水路H2200×B2000	m	98.000	98.000	4,582	0	449,036	
B3・・・・仮廻し水路撤去工(中下流2)	鋼製コルゲート水路	m	275.000	275.000	33,240	0	9,141,000	
B3・・・・大型土のう撤去	仮締切	袋	38.000	38.000	2,629	0	99,902	
B3・・・・仮廻し接続コンクリート水路取壊し		m3	37.000	37.000	9,787	0	362,119	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m3	37.000	37.000	2,281	0	84,397	
B3・・・・・・コンクリート殻処分費	無筋	m3	37.000	37.000	3,233	0	119,621	
B3・・・・・・官貨品運搬	鋼製角形水路	ton	55.590	55.590	2,763	0	153,595	
B3・・・・・・官貨品運搬	鋼製コルゲート水路	ton	86.935	86.935	2,763	0	240,201	
B3・・・・・・隔壁復旧工		式	1.000			0	272,822	
B2・・・・・・仮設土留		式	1.000				52,971,000	
B3・・・・・・仮設H鋼杭	H300×10×15 300、長さ10.5m	本	1.000	1.000	122,602	0	122,602	
B3・・・・・・仮設H鋼杭	H300×10×15 300、長さ13.0m	本	173.000	173.000	151,423	0	26,196,179	
B3・・・・・・仮設H鋼杭	H300×10×15 300、長さ14.0m	本	54.000	54.000	160,892	0	8,688,168	
B3・・・・・・仮設H鋼杭	H300×10×15 300、長さ17.0m	本	37.000	37.000	192,812	0	7,134,044	
B3・・・・・・仮設H鋼杭(架空線部)	H400×13×21 400、長さ12.5m	本	4.000	4.000	279,126	0	1,116,504	
B3・・・・・・横矢板	松矢板t=52mm以上	m ²	1,435.100	1,435.100	6,259	0	8,982,291	
B3・・・・・・H形鋼ガス切断	H-300×10×15	箇所	269.000	269.000	2,512	0	675,728	
B3・・・・・・現場発生材運搬	H-300×10×15	ton	20.010	20.010	2,763	0	55,288	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				440,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	φ50、排水量6m ³ /h未満、運転日数92日	箇所	1.000	1.000	439,997	0	439,997	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,499,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	国道部	人	20.000	20.000	15,157	0	303,140	
B3・・・・・・交通誘導警備員	市道部	人	90.000	90.000	13,286	0	1,195,740	
・・間接工事費		式	1.000				133,289,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				36,641,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				246,000	
B1・・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				246,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				246,000	
B3・・・・・・濁水処理施設	ノッチタンク設置撤去	式	1.000			0	70,559	
B3・・・・・・ノッチタンク	2.0m ³ 級	式	1.000			0	64,015	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 水質測定	pH値(携帯用)	式	1.000			0	81,689	
B3 騒音調査	12/24~2/6の27日間(土日祝除く)	式	1.000			0	10,646	
B3 振動調査	12/24~2/6の27日間(土日祝除く)	式	1.000			0	19,543	
. 運搬費~営繕費等		式	1.000				30,686,000	
. 運搬費		式	1.000				3,934,000	
B1 . . . 共通仮設(積上げ)		式	1.000				3,934,000	
B2 運搬費		式	1.000				3,934,000	
B3 重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	1.000	1,054,165	0	1,054,165	
B3 重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	2,263,966	
B3 仮設材輸送	敷鉄板以外	式	1.000			0	616,207	
. 営繕費等		式	1.000				174,000	
B1 . . . 共通仮設(積上げ)		式	1.000				174,000	
B2 営繕費		式	1.000				174,000	
B3 快適トイレ		基・月	4.000	4.000	43,503	0	174,012	
. 現場環境改善費		式	1.000				1,601,000	
. 現場環境改善費(率計上)		式	1.000				1,601,000	
. . . 現場管理費		式	1.000				96,648,000	
. 現場管理費(率計上)		式	1.000				96,648,000	
. 一般管理費等		式	1.000				64,543,000	