

合意単価

令和 7 年 8 月 7 日に締結した令和 6 年度直轄災害復旧事業不知火幹線水路復旧
(その 2) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 9 月 2 4 日

単 価 合 意 書

令和7年8月7日に契約した令和6年度直轄災害復旧事業 不知火幹線水路復旧（その2）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が署名の上、各自1通を保有する。

令和7年9月24日

発注者	住所	熊本県熊本市西区春日2-10-1		
	氏名	支出負担行為担当官		
		九州農政局長	緒方	和之

受注者	住所	福岡県みやま市高田町今福766番地		
	氏名	株式会社河建	代表取締役	河野 秀敏

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				173,349,000	
消費税相当額		式	1.000				15,759,000	
工事価格		式	1.000				157,590,000	
・工事原価		式	1.000				135,535,000	
・直接工事費		式	1.000				90,652,000	
・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				68,589,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,797,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				2,068,000	
B3・・・床掘り	用水路側壁部	式	1.000			0	67,137	
B3・・・床掘り	用水路底版部	式	1.000			0	507,638	
B3・・・積込	現場→仮設ヤード①への運搬時	m3	327.000	327.000	289	0	94,503	
B3・・・土砂等運搬	現場→仮設ヤード①	m3	327.000	327.000	696	0	227,592	
B3・・・積込（ルーズ）	仮設ヤード①→現場への運搬時	m3	321.000	321.000	289	0	92,769	
B3・・・土砂等運搬	仮設ヤード①→現場	m3	321.000	321.000	696	0	223,416	
B3・・・埋戻土投入		m3	321.000	321.000	289	0	92,769	
B3・・・埋戻	水路側壁部	m3	283.000	283.000	2,553	0	722,499	
B3・・・掘削補助機械搬入搬出	用水路底版部床掘り用	回	1.000	1.000	39,229	0	39,229	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				729,000	
B3・・・建設発生土運搬処分	土砂	m3	160.000	160.000	4,559	0	729,440	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				11,693,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				11,693,000	
B3・・・既設水路撤去工	カナルウォール・コンクリートキャスター解体 鉄筋構造物	m3	300.000	300.000	30,454	0	9,136,200	
B3・・・殺運搬・処理	コンクリート（有筋）	m3	300.000	300.000	7,713	0	2,313,900	
B3・・・ネットフェンス基礎7'ロック撤去工	無筋構造物	m3	9.000	9.000	9,759	0	87,831	
B3・・・殺運搬・処理	コンクリート（無筋）	m3	9.000	9.000	5,473	0	49,257	
B3・・・既設ネットフェンス撤去		m	145.900	145.900	703	0	102,568	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・既設ネットフェンス運搬	現場→仮置き場	ton	1.110	1.110	2,742	0	3,044	
B1・・・開渠工		式	1.000				47,661,000	
B2・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				47,661,000	
B3・・・基礎砕石	再生クラッシュラン (40～0mm)	m ²	645.000	645.000	1,337	0	862,365	
B3・・・基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	97.000	97.000	26,884	0	2,607,748	
B3・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	366,727	
B3・・・基礎コンクリート鉄筋	SD295, D13	ton	5.960	5.960	148,991	0	887,986	
B3・・・目地板	基礎コンクリート部	m ²	31.260	31.260	3,338	0	104,346	
B3・・・鉄筋コンクリートL形水路	H2600×L2000、底版コンクリート含む	m	54.600	54.600	275,515	0	15,043,119	
B3・・・鉄筋コンクリートL形水路（リフト台車据付）	H2600×L2000、底版コンクリート含む	m	93.700	93.700	296,571	0	27,788,703	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				5,682,000	
B2・・・付帯施設工		式	1.000				2,976,000	
B3・・・人道橋設置工	6号橋梁	式	1.000			0	1,544,217	
B3・・・人道橋設置工	7号橋梁	式	1.000			0	1,431,801	
B2・・・安全施設工		式	1.000				2,706,000	
B3・・・嵩上げコンクリート	18-8-40BB	m ³	11.000	11.000	36,771	0	404,481	
B3・・・型枠	嵩上げコンクリート部、一般型枠	m ²	37.000	37.000	7,531	0	278,647	
B3・・・目地板	ゴム発泡体 (t=10mm)	m ²	13.000	13.000	3,338	0	43,394	
B3・・・ネットフェンス	H1000、φ56mm丸パイプ型、亜鉛メッキ	m	145.900	145.900	6,406	0	934,635	
B3・・・ネットフェンス基礎ブロック	300×300×800	個	76.000	76.000	13,747	0	1,044,772	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				756,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				756,000	
B3・・・路盤工	再生クラッシュラン (40～0mm)、t=150mm	m ²	297.000	297.000	611	0	181,467	
B3・・・アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm	m ²	297.000	297.000	1,934	0	574,398	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				22,063,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				22,063,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮廻し水路工		式	1.000				4,574,000	
B3・・・・・・仮廻し水路設置工	鋼製角形水路H1800×B1250	本	30.000	30.000	98,834	0	2,965,020	
B3・・・・・・仮廻し水路撤去工	鋼製角形水路H1800×B1250	本	30.000	30.000	39,255	0	1,177,650	
B3・・・・・・仮締切工	大型土のう工（用排水路２箇所）	袋	24.000	24.000	6,304	0	151,296	
B3・・・・・・幹線水路側壁取壊し		m3	0.400	0.400	17,134	0	6,854	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	有筋	m3	0.400	0.400	2,794	0	1,118	
B3・・・・・・コンクリート殻処分費	有筋	m3	0.400	0.400	3,414	0	1,366	
B3・・・・・・水路側壁復旧工		箇所	1.000	1.000	82,965	0	82,965	
B3・・・・・・官貨品運搬		ton	68.450	68.450	2,742	0	187,690	
B2・・・・仮設土留		式	1.000				15,789,000	
B3・・・・・・仮設H鋼杭	H-300×10×15 300、長さ11m	本	100.000	100.000	122,249	0	12,224,900	
B3・・・・・・横矢板	松矢板t=52mm以上	m ²	530.000	530.000	6,212	0	3,292,360	
B3・・・・・・H形鋼ガス切断	H-300×10×15	箇所	100.000	100.000	2,493	0	249,300	
B3・・・・・・現場発生材運搬	H形鋼	ton	8.090	8.090	2,742	0	22,183	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				608,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	水路内湧水処理	箇所	1.000	1.000	608,300	0	608,300	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,092,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	国道部	人	20.000	20.000	15,043	0	300,860	
B3・・・・・・交通誘導警備員	市道部	人	60.000	60.000	13,186	0	791,160	
・・間接工事費		式	1.000				44,883,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,119,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				186,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				186,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				186,000	
B3・・・・・・濁水処理施設		式	1.000			0	72,199	
B3・・・・・・水質調査		回	130.000	130.000	878	0	114,140	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				10,235,000	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				698,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				698,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				33,764,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				33,764,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				22,055,000	