

合意単価

令和 6 年 9 月 2 5 日に締結した八代平野農業水利事業流藻川排水機場建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 1 月 1 1 日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,984,290,000	
消費税相当額		式	1.000				180,390,000	
控除後工事価格		式	1.000				1,803,900,000	
スライド控除額		式	1.000				-16,225,710	
工事価格		式	1.000				1,820,125,710	
・工事原価		式	1.000				1,355,028,000	
・・・直接工事費		式	1.000				888,867,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				728,032,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,144,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				5,144,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	184.000	184.000	15,200	0	2,796,800	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	59.000	59.000	7,597	0	448,223	
B3・・・・・・コンクリート切断		m	17.000	17.000	2,949	0	50,133	
B3・・・・・・舗装版切断	コンクリート舗装 t=20cm	m	6.600	6.600	2,949	0	19,463	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=20cm	m ²	118.800	118.800	801	0	95,159	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	184.000	184.000	2,358	0	433,872	
B3・・・・・・殻運搬	無筋	m3	59.000	59.000	1,916	0	113,044	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）有筋		m3	184.000	184.000	5,064	0	931,776	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋		m3	59.000	59.000	4,327	0	255,293	
B1・・・機場本体工		式	1.000				693,538,000	
B2・・・・土工・作業土工		式	1.000				22,069,000	
B3・・・・・・床掘り		m3	4,000.000	4,000.000	289	0	1,156,000	
B3・・・・・・床掘り		m3	2,500.000	2,500.000	460	0	1,150,000	
B3・・・・・・床掘り		m3	3,100.000	3,100.000	1,372	0	4,253,200	
B3・・・・・・床掘り		m3	8,000.000	8,000.000	1,372	0	10,976,000	
B3・・・・・・埋戻		m3	470.000	470.000	2,143	0	1,007,210	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻		m ³	24.000	24.000	862	0	20,688	
B3・・・・埋戻		m ³	1,100.000	1,100.000	690	0	759,000	
B3・・・・埋戻		m ³	4,300.000	4,300.000	502	0	2,158,600	
B3・・・・基面整正		m ²	1,470.000	1,470.000	400	0	588,000	
B2・・・・作業土工（護岸築造作業土工）		式	1.000				2,039,000	
B3・・・・掘削		m ³	6,300.000	6,300.000	232	0	1,461,600	
B3・・・・床掘り		m ³	640.000	640.000	229	0	146,560	
B3・・・・埋戻		m ³	76.000	76.000	2,143	0	162,868	
B3・・・・埋戻		m ³	120.000	120.000	862	0	103,440	
B3・・・・埋戻		m ³	63.000	63.000	690	0	43,470	
B3・・・・埋戻		m ³	100.000	100.000	1,101	0	110,100	
B3・・・・埋戻		m ³	21.000	21.000	502	0	10,542	
B2・・・・作業土工（敷地端部盛土）		式	1.000				4,286,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	1,300.000	1,300.000	237	0	308,100	
B3・・・・購入土		m ³	1,800.000	1,800.000	2,210	0	3,978,000	
B2・・・・作業土工（樋門・樋管工）		式	1.000				2,466,000	
B3・・・・床掘り		m ³	2,900.000	2,900.000	229	0	664,100	
B3・・・・床掘り		m ³	540.000	540.000	315	0	170,100	
B3・・・・埋戻		m ³	250.000	250.000	2,143	0	535,750	
B3・・・・埋戻		m ³	4.000	4.000	862	0	3,448	
B3・・・・埋戻		m ³	140.000	140.000	690	0	96,600	
B3・・・・埋戻		m ³	181.000	181.000	1,101	0	199,281	
B3・・・・埋戻		m ³	1,200.000	1,200.000	502	0	602,400	
B3・・・・埋戻	捨石	m ³	3.000	3.000	1,153	0	3,459	
B3・・・・埋戻	捨石	m ³	345.000	345.000	553	0	190,785	
B2・・・・既製杭工		式	1.000				68,489,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽唇口部 φ600 L=25m	本	32.000	32.000	379,197	0	12,134,304	
B3・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽本体部 φ700 L=25m	本	56.000	56.000	509,953	0	28,557,368	
B3・・・・既製コンクリート杭	吐出水槽部 φ450 L=25m	本	58.000	58.000	262,895	0	15,247,910	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立「ナチン」F1、F5 φ600 L=32m	本	4.000	4.000	1,025,167	0	4,100,668	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立「ナチン」F2、F4 φ600 L=32m	本	4.000	4.000	1,170,222	0	4,680,888	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立「ナチン」F3、F6 φ450 L=32m	本	2.000	2.000	777,856	0	1,555,712	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立「ナチン」F7 φ500 L=32m	本	1.000	1.000	816,045	0	816,045	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立「ナチン」F8 φ400 L=32m	本	1.000	1.000	627,038	0	627,038	
B3・・・・試験孔	φ700	本	1.000	1.000	175,021	0	175,021	
B3・・・・PHC杭積卸費	A種（車上渡し）	ton	859.910	859.910	691	0	594,198	
B2・・・・既製杭工		式	1.000				118,265,000	
B3・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽唇口部 φ600 L=25m	本	32.000	32.000	662,404	0	21,196,928	
B3・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽本体部 φ700 L=25m	本	56.000	56.000	1,454,988	0	81,479,328	
B3・・・・既製コンクリート杭	吐出水槽部 φ450 L=25m	本	58.000	58.000	268,764	0	15,588,312	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				13,261,000	
B3・・・・中層混合処理	H=9.0m qu=500kN/m ²	m ³	3,094.000	3,094.000	4,286	0	13,260,884	
B2・・・・本体工（吸込水槽本体部）		式	1.000				145,815,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	m ²	618.000	618.000	1,255	0	775,590	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	31.000	31.000	27,188	0	842,828	
B3・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.400	5.400	4,274	0	23,080	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	2,714.000	2,714.000	24,554	0	66,639,556	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	3,169.000	3,169.000	8,428	0	26,708,332	
B3・・・・円形型枠		m ²	31.000	31.000	11,362	0	352,222	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	38.760	38.760	151,624	0	5,876,946	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	24.170	24.170	149,728	0	3,618,926	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	29.750	29.750	153,995	0	4,581,351	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	42.800	42.800	153,995	0	6,590,986	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	6.500	6.500	153,995	0	1,000,968	
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	6.320	6.320	206,382	0	1,304,334	
B3・・・・止水板	CF300mm×7mm	m	59.500	59.500	4,036	0	240,142	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛㎡	981.000	981.000	4,604	0	4,516,524	
B3・・・・支保	くさび結合支保	空m3	3,066.000	3,066.000	3,260	0	9,995,160	
B3・・・・ダウエルバー	D19	本	236.000	236.000	690	0	162,840	
B3・・・・ステップ	400×φ22（樹脂被覆）	本	50.000	50.000	3,038	0	151,900	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m	601.000	601.000	5,301	0	3,185,901	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	786.000	786.000	6,801	0	5,345,586	
B3・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）		式	1.000			0	3,901,400	
B2・・・・本体工（吸込水槽呑口部）		式	1.000				57,847,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40 厚さ15cm	㎡	367.000	367.000	1,255	0	460,585	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m3	18.000	18.000	27,188	0	489,384	
B3・・・・均しコンクリート型枠		㎡	2.700	2.700	4,274	0	11,540	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	986.000	986.000	24,554	0	24,210,244	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	45.000	45.000	27,188	0	1,223,460	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		㎡	1,137.000	1,137.000	8,428	0	9,582,636	
B3・・・・円形型枠		㎡	32.000	32.000	11,362	0	363,584	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	14.540	14.540	151,624	0	2,204,613	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	1.360	1.360	149,728	0	203,630	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	10.540	10.540	153,995	0	1,623,107	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	7.700	7.700	153,995	0	1,185,762	
B3・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	19.750	19.750	166,045	0	3,279,389	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	㎡	86.000	86.000	5,071	0	436,106	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛㎡	529.000	529.000	4,604	0	2,435,516	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支保	くさび結合支保	空m3	833.000	833.000	3,260	0	2,715,580	
B3・・・・・・ステップ	400×φ22（樹脂被覆）	本	132.000	132.000	3,038	0	401,016	
B3・・・・・・マンホール	φ600 T-14	枚	4.000	4.000	62,331	0	249,324	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m	560.000	560.000	5,301	0	2,968,560	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	244.000	244.000	6,801	0	1,659,444	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽呑口）		式	1.000			0	2,143,062	
B2・・・・・・本体工（吐出し水槽）		式	1.000				79,771,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	m ²	370.000	370.000	1,255	0	464,350	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m3	19.000	19.000	27,188	0	516,572	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.200	5.200	4,274	0	22,225	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	1,017.000	1,017.000	24,554	0	24,971,418	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	195.000	195.000	27,188	0	5,301,660	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	1,692.000	1,692.000	8,428	0	14,260,176	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	10.680	10.680	145,708	0	1,556,161	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	5.810	5.810	143,811	0	835,542	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	4.160	4.160	148,079	0	616,009	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	6.900	6.900	148,079	0	1,021,745	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	15.450	15.450	148,079	0	2,287,821	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	18.770	18.770	150,949	0	2,833,313	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	11.030	11.030	157,707	0	1,739,508	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D35	ton	11.270	11.270	166,041	0	1,871,282	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D38	ton	18.650	18.650	162,325	0	3,027,361	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	1,673.000	1,673.000	4,604	0	7,702,492	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保	空m3	92.000	92.000	4,035	0	371,220	
B3・・・・・・内ステップ	吐出し水槽内ステップ、踊り場	箇所	1.000	1.000	2,353,742	0	2,353,742	
B3・・・・・・外ステップ	吐出し水槽外ステップ	箇所	1.000	1.000	526,712	0	526,712	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	454.000	454.000	6,801	0	3,087,654	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m	429.000	429.000	4,841	0	2,076,789	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）		式	1.000			0	2,327,210	
B2・・・・・・本体工（吐出し樋管第1スパン）		式	1.000				26,296,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	151.000	151.000	400	0	60,400	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	16.000	16.000	27,188	0	435,008	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.800	5.800	4,274	0	24,789	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	124.000	124.000	24,647	0	3,056,228	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	192.000	192.000	27,289	0	5,239,488	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	564.000	564.000	8,428	0	4,753,392	
B3・・・・・・円形型枠		m ²	6.400	6.400	11,362	0	72,717	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	4.400	4.400	155,892	0	685,925	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	25.400	25.400	153,995	0	3,911,473	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	0.986	0.986	154,943	0	152,774	
B3・・・・・・止水板	耐震用ゴム100mm	m	16.900	16.900	27,685	0	467,877	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	377.000	377.000	4,604	0	1,735,708	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	188.000	188.000	4,035	0	758,580	
B3・・・・・・支保	くさび結合支保	空m ³	246.000	246.000	3,260	0	801,960	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=1100	組	2.000	2.000	124,404	0	248,808	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=800	組	2.000	2.000	114,276	0	228,552	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.000	27.000	115,086	0	3,107,322	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート設置		m	27.000	27.000	20,567	0	555,309	
B2・・・・・・本体工（吐出し樋管第2スパン）		式	1.000				38,748,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	120.000	120.000	400	0	48,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	12.000	12.000	27,188	0	326,256	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.400	2.400	4,274	0	10,258	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	192.000	192.000	24,647	0	4,732,224	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	302.000	302.000	8,428	0	2,545,256	
B3・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	2.400	2.400	155,892	0	374,141	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	10.800	10.800	153,995	0	1,663,146	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	25.000	25.000	5,071	0	126,775	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	91.000	91.000	4,604	0	418,964	
B3・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	230.000	230.000	4,035	0	928,050	
B3・・・・グラウトホール	SUS304 H=800	組	4.000	4.000	114,276	0	457,104	
B3・・・・耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.000	27.000	115,086	0	3,107,322	
B3・・・・耐土圧ゴムプレート設置		m	27.000	27.000	20,567	0	555,309	
B3・・・・可とう継手	□4000×2500 沈下量100mm	基	4.000	4.000	5,863,818	0	23,455,272	
B2・・・・矢板工（吐出し樋管）		式	1.000				8,484,000	
B3・・・・鋼矢板（SP-10H 3.0m）	ハット型鋼矢板	枚	37.000	37.000	59,623	0	2,206,051	
B3・・・・鋼矢板（SP-10H 6.0m）	ハット型鋼矢板	枚	8.000	8.000	109,587	0	876,696	
B3・・・・鋼矢板（SP-10H 8.0m）	ハット型鋼矢板	枚	12.000	12.000	141,884	0	1,702,608	
B3・・・・鋼矢板（可とう矢板SP-10H 6.0m）	可とう鋼矢板	枚	2.000	2.000	768,191	0	1,536,382	
B3・・・・鋼矢板（可とう矢板SP-10H 8.0m）	可とう鋼矢板	枚	2.000	2.000	986,394	0	1,972,788	
B3・・・・ひげ鉄筋	SD345, D16	ton	0.154	0.154	240,372	0	37,017	
B3・・・・ハット型鋼矢板積卸費		ton	220.320	220.320	691	0	152,241	
B2・・・・本体工（吐口工）		式	1.000				5,018,000	
B3・・・・基面整正		m ²	56.000	56.000	400	0	22,400	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	7.200	7.200	27,188	0	195,754	
B3・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.400	2.400	4,274	0	10,258	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	86.000	86.000	27,289	0	2,346,854	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	141.000	141.000	8,428	0	1,188,348	
B3・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	1.910	1.910	155,892	0	297,754	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	2.090	2.090	153,995	0	321,850	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	9.000	9.000	5,071	0	45,639	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	103.000	103.000	4,604	0	474,212	
B3・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	31.000	31.000	3,695	0	114,545	
B2・・・・本体工（海側被覆工樋門上部）		式	1.000				4,892,000	
B3・・・・基面整正		m ²	44.000	44.000	400	0	17,600	
B3・・・・法面整形		m ²	110.000	110.000	400	0	44,000	
B3・・・・路盤工	RC-40 厚さ30cm	m ²	44.000	44.000	1,127	0	49,588	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	45.000	45.000	27,676	0	1,245,420	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	76.000	76.000	8,428	0	640,528	
B3・・・・円形型枠		m ²	32.000	32.000	11,362	0	363,584	
B3・・・・型枠（埋設用）		m ²	51.000	51.000	15,426	0	786,726	
B3・・・・コンクリート舗装	18N-8-40 厚さ20cm	m ²	44.000	44.000	5,675	0	249,700	
B3・・・・舗装コンクリート型枠		m ²	2.600	2.600	8,428	0	21,913	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	7.000	7.000	3,376	0	23,632	
B3・・・・ダウエルバー	D25	本	32.000	32.000	873	0	27,936	
B3・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.577	0.577	155,892	0	89,950	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.822	0.822	153,995	0	126,584	
B3・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	11.300	11.300	2,549	0	28,804	
B3・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	58.000	58.000	3,695	0	214,310	
B3・・・・コンクリートブロック張り	張ブロック（空積み）厚さ10cm	m ²	67.000	67.000	8,627	0	578,009	
B3・・・・裏込碎石	RC-40 厚さ50cm	m ²	67.000	67.000	2,514	0	168,438	
B3・・・・吸出し防止材（全面）設置		m ²	89.000	89.000	944	0	84,016	
B3・・・・天端工	18N-8-40	m ³	1.100	1.100	119,709	0	131,680	
B2・・・・本体工（海側被覆工樋門側部）		式	1.000				13,809,000	
B3・・・・基面整正		m ²	94.000	94.000	400	0	37,600	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・法面整形		m ²	340.000	340.000	400	0	136,000	
B3・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	1.800	1.800	27,188	0	48,938	
B3・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	4.600	4.600	4,274	0	19,660	
B3・・・・・路盤工		m ²	75.000	75.000	1,237	0	92,775	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	116.000	116.000	27,676	0	3,210,416	
B3・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	158.000	158.000	8,428	0	1,331,624	
B3・・・・・円形型枠		m ²	55.000	55.000	11,362	0	624,910	
B3・・・・・型枠（埋設用）		m ²	117.000	117.000	18,460	0	2,159,820	
B3・・・・・コンクリート舗装	18N-8-40 厚さ20cm	m ²	75.000	75.000	5,675	0	425,625	
B3・・・・・舗装コンクリート型枠		m ²	2.600	2.600	8,428	0	21,913	
B3・・・・・ダウエルバー	D25	本	32.000	32.000	873	0	27,936	
B3・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	1.320	1.320	155,892	0	205,777	
B3・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	2.770	2.770	153,995	0	426,566	
B3・・・・・L型止水板	後付用L型止水板	m	17.700	17.700	92,816	0	1,642,843	
B3・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	31.000	31.000	3,376	0	104,656	
B3・・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	200.000	200.000	3,695	0	739,000	
B3・・・・・コンクリートブロック張り	張ブロック（空積み）厚さ10cm	m ²	53.000	53.000	8,627	0	457,231	
B3・・・・・裏込砕石	RC-40 厚さ50cm	m ²	222.000	222.000	2,514	0	558,108	
B3・・・・・吸出し防止材（全面）設置		m ²	215.000	215.000	944	0	202,960	
B3・・・・・天端工	18N-8-40	m ³	1.800	1.800	122,038	0	219,668	
B3・・・・・基礎工	18N-8-40	m ³	18.600	18.600	59,921	0	1,114,531	
B2・・・・・残土処理、運搬		式	1.000				81,983,000	
B3・・・・・作業残土処理	土砂	m ³	15,200.000	15,200.000	2,990	0	45,448,000	
B3・・・・・作業残土処理	土砂	m ³	7,400.000	7,400.000	3,480	0	25,752,000	
B3・・・・・土砂等運搬		m ³	2,800.000	2,800.000	353	0	988,400	
B3・・・・・土砂等運搬		m ³	3,700.000	3,700.000	817	0	3,022,900	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・土砂等運搬		m ³	11,400.000	11,400.000	594	0	6,771,600	
B1・・・機場敷土工		式	1.000				29,350,000	
B2・・・大型ブロック積		式	1.000				29,350,000	
B3・・・大型ブロック積(2)断面	控1750mm	m ²	153.000	153.000	31,175	0	4,769,775	
B3・・・大型ブロック積(3)断面	控1000mm	m ²	11.000	11.000	29,057	0	319,627	
B3・・・大型ブロック積(5)断面	控950mm	m ²	187.000	187.000	28,229	0	5,278,823	
B3・・・胴込コンクリート	18N-8-40	m ³	414.000	414.000	27,105	0	11,221,470	
B3・・・現場打基礎コンクリート(2)断面	控1750 18N-8-40	m	18.000	18.000	29,680	0	534,240	
B3・・・現場打基礎コンクリート(3)断面	控1000 18N-8-40	m	3.000	3.000	18,711	0	56,133	
B3・・・現場打基礎コンクリート(5)断面	控950 18N-8-40	m	50.000	50.000	18,066	0	903,300	
B3・・・裏込砕石	RC-40	m ³	205.000	205.000	4,125	0	845,625	
B3・・・天端コンクリート	18N-8-40	m ³	56.000	56.000	60,360	0	3,380,160	
B3・・・コンクリート 小口止め工	18N-8-40	m ³	3.700	3.700	34,940	0	129,278	
B3・・・型枠	小口止め工	m ²	30.000	30.000	8,428	0	252,840	
B3・・・目地板		m ²	10.000	10.000	3,376	0	33,760	
B3・・・安定処理(地盤改良) qu=100kN/m ²	h=1.0m	m ²	615.000	615.000	2,019	0	1,241,685	
B3・・・安定処理(地盤改良) qu=200kN/m ²	h=1.0m	m ²	60.000	60.000	2,208	0	132,480	
B3・・・安定処理(地盤改良) qu=100kN/m ²	h=0.5m	m ²	164.000	164.000	1,529	0	250,756	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				160,835,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				160,835,000	
B2・・・吸込水槽・吐出水槽仮設土留工		式	1.000				134,392,000	
B3・・・仮設鋼矢板 IV型 L=20.0m	設置～賃料～撤去	枚	338.000	338.000	126,608	0	42,793,504	
B3・・・仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m	設置～賃料～撤去	枚	146.000	146.000	129,426	0	18,896,196	
B3・・・切梁・腹起し	H-350 腹起し設置～賃料～撤去	ton	57.670	57.670	131,894	0	7,606,327	
B3・・・切梁・腹起し	H-400 腹起し設置～賃料～撤去	ton	38.450	38.450	131,894	0	5,071,324	
B3・・・切梁・腹起し	H-350 切梁設置～賃料～撤去	ton	342.110	342.110	131,894	0	45,122,256	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・切梁・腹起し	H-300 切梁設置～賃料～撤去	ton	30.780	30.780	131,894	0	4,059,697	
B3・・・・切梁・腹起し	H-350 隅火打梁設置～賃料～撤去	ton	1.620	1.620	131,894	0	213,668	
B3・・・・切梁・腹起し	H-400 隅火打梁設置～賃料～撤去	ton	1.080	1.080	131,894	0	142,446	
B3・・・・中間杭打設	H-300×300×10×15 L=27m	本	39.000	39.000	232,554	0	9,069,606	
B3・・・・中間杭撤去	H-300×300×10×15	ton	24.000	24.000	14,646	0	351,504	
B3・・・・ガス切断	13～17mm	m	31.000	31.000	3,095	0	95,945	
B3・・・・中間杭賃料	H型钢 300型	ton	23.790	23.790	32,893	0	782,524	
B3・・・・水膨張ゴム材	H型钢用 5×20×1900	m	64.600	64.600	1,950	0	125,970	
B3・・・・防水モルタル	防水モルタル,1:3(防水剤あり)	m3	1.000	1.000	60,882	0	60,882	
B2・・・・敷鉄板工		式	1.000				4,982,000	
B3・・・・敷鉄板 3次施工	設置	m ²	737.000	737.000	145	0	106,865	
B3・・・・敷鉄板 4次施工	設置	m ²	950.000	950.000	145	0	137,750	
B3・・・・敷鉄板 4次施工	撤去	m ²	1,082.000	1,082.000	135	0	146,070	
B3・・・・敷鉄板 5次施工	撤去	m ²	605.000	605.000	135	0	81,675	
B3・・・・敷鉄板 3次～5次施工	賃料	m ²	605.000	605.000	1,351	0	817,355	
B3・・・・敷鉄板 3次～4次施工	賃料	m ²	132.000	132.000	1,647	0	217,404	
B3・・・・敷鉄板 4次施工	賃料	m ²	950.000	950.000	2,538	0	2,411,100	
B3・・・・敷鉄板 6次施工	設置～賃料～撤去	m ²	321.000	321.000	3,114	0	999,594	
B3・・・・敷鉄板 7次施工	設置～賃料～撤去	m ²	124.000	124.000	516	0	63,984	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				3,629,000	
B3・・・・排水ポンプ据付・撤去		式	1.000			0	68,508	
B3・・・・排水ポンプ運転		式	1.000			0	3,528,421	
B3・・・・釜場設置撤去工		式	1.000			0	31,680	
B2・・・・電力設備工		式	1.000				416,000	
B3・・・・低圧引込設備	潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事	箇所	1.000	1.000	180,820	0	180,820	
B3・・・・配電設備		式	1.000			0	235,258	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				17,416,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	1,306.000	1,306.000	13,335	0	17,415,510	
・・・間接工事費		式	1.000				466,161,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				176,968,000	
・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				58,930,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				58,930,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				55,710,000	
B3・・・・・・濁水処理設備（設置）	30m3/h級	箇所	1.000	1.000	558,246	0	558,246	
B3・・・・・・濁水処理設備（撤去）	30m3/h級	箇所	1.000	1.000	322,719	0	322,719	
B3・・・・・・濁水処理設備保守・点検		回	850.000	850.000	8,640	0	7,344,000	
B3・・・・・・濁水処理設備運転		日	850.000	850.000	36,854	0	31,325,900	
B3・・・・・・濁水処理用薬品類		式	1.000			0	1,118,020	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内	単独フロートφ300	m	280.000	280.000	1,759	0	492,520	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス（賃料）潮遊池内		m	280.000	280.000	50,744	0	14,208,320	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス（撤去）潮遊池内	単独フロートφ300	m	280.000	280.000	1,214	0	339,920	
B2・・・・環境計測		式	1.000				3,220,000	
B3・・・・・・環境計測		式	1.000			0	3,219,601	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				76,278,000	
・・・・運搬費		式	1.000				39,428,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				39,428,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				39,428,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	グラムシェル・テレスコピック0.4m3	台	6.000	6.000	430,725	0	2,584,350	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	杭打ち機（ｸﾚｰﾝ杭打ち機）60～65t	台	3.000	3.000	1,764,050	0	5,292,150	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t	台	5.000	5.000	1,032,271	0	5,161,355	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ200t	台	1.000	1.000	3,922,497	0	3,922,497	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t	台	2.000	2.000	1,032,271	0	2,064,542	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	700-ブレン60～65t	台	1.000	1.000	1,032,271	0	1,032,271	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	中層混合処理機	台	1.000	1.000	1,748,386	0	1,748,386	
B3・・・仮設材輸送 鋼矢板	機場工事	ton	773.500	773.500	9,851	0	7,619,749	
B3・・・仮設材輸送 H型钢	往復	ton	601.500	601.500	9,851	0	5,925,377	
B3・・・仮設材輸送 H型钢	片道	ton	61.600	61.600	4,926	0	303,442	
B3・・・仮設材輸送 敷鉄板	往復	ton	299.950	299.950	9,041	0	2,711,848	
B3・・・仮設材輸送 ハット型	片道	ton	235.000	235.000	4,521	0	1,062,435	
・・・役務費		式	1.000				324,000	
B1・・・共通仮設		式	1.000				324,000	
B2・・・役務費		式	1.000				324,000	
B3・・・電力基本料金		kW/月	378.000	378.000	856	0	323,568	
・・・技術管理費		式	1.000				9,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				9,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				9,000	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	3.000	3.000	2,900	0	8,700	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,999,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,999,000	
・・・現場管理費		式	1.000				289,193,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				289,193,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				153,318,710	
・・・一括計上価格		式	1.000				311,779,000	
B1・・・土木工事		式	1.000				6,174,000	
B2・・・不足分弁償金		式	1.000				6,174,000	
B3・・・中間抗購入費（新品価格×90%）	H形鋼 300型	ton	61.580	61.580	100,263	0	6,174,196	
B1・・・建築工事		式	1.000				185,923,000	
B2・・・直接仮設工事		式	1.000				32,704,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・やりかた		m ²	880.000	880.000	410	0	360,800	
B3・・・・・・墨出し		m ²	880.000	880.000	771	0	678,480	
B3・・・・・・現寸型板		m ²	880.000	880.000	134	0	117,920	
B3・・・・・・外部足場	枠組足場	m ²	1,377.000	1,377.000	2,681	0	3,691,737	
B3・・・・・・安全手摺		m ²	134.000	134.000	795	0	106,530	
B3・・・・・・養生シート		m ²	1,377.000	1,377.000	750	0	1,032,750	
B3・・・・・・内部躯体足場	脚立足場 4.0m以下	m ²	59.200	59.200	322	0	19,062	
B3・・・・・・内部仕上足場	脚立足場 4.0m以下	m ²	59.200	59.200	587	0	34,750	
B3・・・・・・内部躯体足場	枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m	m ²	1,143.000	1,143.000	10,742	0	12,278,106	
B3・・・・・・内部仕上足場	枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m	m ²	1,143.000	1,143.000	7,169	0	8,194,167	
B3・・・・・・鉄骨足場	吊り足場	m ²	821.000	821.000	1,254	0	1,029,534	
B3・・・・・・養生費		m ²	880.000	880.000	433	0	381,040	
B3・・・・・・整理清掃		m ²	880.000	880.000	1,714	0	1,508,320	
B3・・・・・・運搬費	仮設材	式	1.000			0	3,270,817	
B2・・・・・・土工事		式	1.000				1,051,000	
B3・・・・・・根切	機械 壺.布堀 H-2110	m ³	493.000	493.000	642	0	316,506	
B3・・・・・・埋戻	根切土	m ³	309.000	309.000	938	0	289,842	
B3・・・・・・残土処分	場外処分	m ³	184.000	184.000	757	0	139,288	
B3・・・・・・床付		m ²	118.000	118.000	302	0	35,636	
B3・・・・・・砂利敷	基礎下 t-60	m ³	7.100	7.100	5,788	0	41,095	
B3・・・・・・砂利敷	土間下 t-60	m ³	10.700	10.700	5,616	0	60,091	
B3・・・・・・運搬費	土工機械	式	1.000			0	66,069	
B3・・・・・・杭頭処理	φ 600	本	8.000	8.000	7,286	0	58,288	
B3・・・・・・杭頭処理	φ 500	本	1.000	1.000	5,669	0	5,669	
B3・・・・・・杭頭処理	φ 450	本	2.000	2.000	4,720	0	9,440	
B3・・・・・・杭頭処理	φ 400	本	1.000	1.000	3,773	0	3,773	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・発生ガラ処理		m ³	1.600	1.600	15,703	0	25,125	
B2・・・・コンクリート工事		式	1.000				20,160,000	
B3・・・・捨コンクリート	Fc-18/mm2 SL-15	m ³	14.900	14.900	18,230	0	271,627	
B3・・・・土間コンクリート	Fc-36/mm2 SL-15	m ³	44.500	44.500	20,808	0	925,956	
B3・・・・鉄筋コンクリート	Fc-36/mm2 SL-15 基礎	m ³	167.000	167.000	20,808	0	3,474,936	
B3・・・・鉄筋コンクリート	Fc-36/mm2 SL-18 躯体	m ³	643.000	643.000	20,808	0	13,379,544	
B3・・・・防水押えコンクリート	Fc-18/mm2 SL-15	m ³	4.500	4.500	18,230	0	82,035	
B3・・・・打設手間	捨コンクリート	m ³	14.900	14.900	2,069	0	30,828	
B3・・・・打設手間	土間コンクリート	m ³	44.500	44.500	894	0	39,783	
B3・・・・打設手間	鉄筋コンクリート 基礎	m ³	167.000	167.000	735	0	122,745	
B3・・・・打設手間	鉄筋コンクリート 躯体	m ³	643.000	643.000	797	0	512,471	
B3・・・・打設手間	無筋コンクリート 防水押え コンクリート	m ³	4.500	4.500	1,319	0	5,936	
B3・・・・コンクリート圧送費		m ³	874.000	874.000	870	0	760,380	
B3・・・・機械器具損料	30～50m3未満	回	1.000	1.000	89,905	0	89,905	
B3・・・・機械器具損料	100m3以上	回	8.000	8.000	58,004	0	464,032	
B2・・・・型枠工事		式	1.000				19,836,000	
B3・・・・普通型枠	基礎部	m ²	427.000	427.000	4,405	0	1,880,935	
B3・・・・普通型枠	軸部	m ²	254.000	254.000	4,644	0	1,179,576	
B3・・・・普通型枠	軸部 R付	m ²	7.200	7.200	10,916	0	78,595	
B3・・・・打放型枠	B種	m ²	2,915.000	2,915.000	5,171	0	15,073,465	
B3・・・・打放型枠	C種	m ²	59.300	59.300	5,127	0	304,031	
B3・・・・運搬費	型枠	m ²	3,663.000	3,663.000	283	0	1,036,629	
B3・・・・打継目地	25×20	m	358.000	358.000	296	0	105,968	
B3・・・・誘発目地	20×20	m	527.000	527.000	335	0	176,545	
B2・・・・鉄筋工事		式	1.000				18,934,000	
B3・・・・異形鉄筋	SD295A D10	ton	18.800	18.800	98,054	0	1,843,415	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295A D13	ton	39.600	39.600	95,292	0	3,773,563	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295A D16	ton	7.000	7.000	93,450	0	654,150	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD345 D19	ton	1.300	1.300	98,054	0	127,470	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD345 D25	ton	50.500	50.500	98,054	0	4,951,727	
B3・・・・・・加工組立		ton	113.000	113.000	58,487	0	6,609,031	
B3・・・・・・運搬費	鉄筋	ton	113.000	113.000	4,109	0	464,317	
B3・・・・・・ガス圧接費	D25+D25	箇所	1,020.000	1,020.000	619	0	631,380	
B3・・・・・・スクラップ	(117.205-112.697)×0.7=3.155	ton	3.200	3.200	-37,979	0	-121,533	
B2・・・・・・鉄骨工事		式	1.000				27,919,000	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 800×300×14×26	ton	5.200	5.200	132,119	0	687,019	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 700×300×13×24	ton	26.500	26.500	129,817	0	3,440,151	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 400×200×8×13	ton	3.200	3.200	120,150	0	384,480	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 390×300×10×16	ton	1.100	1.100	123,833	0	136,216	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 350×175×7×11	ton	3.200	3.200	118,309	0	378,589	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 340×250×9×14	ton	0.800	0.800	120,150	0	96,120	
B3・・・・・・H形鋼	SS400 400×200×8×13	ton	4.000	4.000	111,864	0	447,456	
B3・・・・・・H形鋼	SS400 350×175×7×11	ton	5.100	5.100	111,864	0	570,506	
B3・・・・・・H形鋼	SS400 194×150×6×9	ton	3.600	3.600	111,864	0	402,710	
B3・・・・・・溝形鋼	SS400 250×90×11×14.5	ton	0.050	0.050	125,214	0	6,261	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 150×150×12	ton	0.030	0.030	124,754	0	3,743	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 100×100×10	ton	6.700	6.700	117,388	0	786,500	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 90×90×10	ton	0.900	0.900	117,388	0	105,649	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 75×75×9	ton	0.800	0.800	113,245	0	90,596	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 65×65×6	ton	0.300	0.300	113,245	0	33,974	
B3・・・・・・不等辺山形鋼	SS400 150×90×12	ton	0.100	0.100	133,500	0	13,350	
B3・・・・・・不等辺山形鋼	SS400 100×75×10	ton	0.200	0.200	133,500	0	26,700	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・不等辺山形鋼	SS400 100×75×7	ton	0.700	0.700	133,500	0	93,450	
B3・・・・・・構造用鋼管	BCR295 250×250×12	ton	4.600	4.600	168,947	0	777,156	
B3・・・・・・リップ付軽量溝形鋼	SSC400 100×50×20×2.3	ton	8.700	8.700	156,057	0	1,357,696	
B3・・・・・・鋼板	SMCP325 t-45	ton	2.300	2.300	195,186	0	448,928	
B3・・・・・・鋼板	SN490C t-36	ton	0.200	0.200	190,583	0	38,117	
B3・・・・・・鋼板	SN490C t-32	ton	0.900	0.900	190,583	0	171,525	
B3・・・・・・鋼板	SN490C t-22	ton	0.200	0.200	180,455	0	36,091	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-25	ton	0.500	0.500	174,471	0	87,236	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-22	ton	1.700	1.700	174,471	0	296,601	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-19	ton	1.100	1.100	174,471	0	191,918	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-16	ton	2.500	2.500	174,471	0	436,178	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-12	ton	4.000	4.000	170,788	0	683,152	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-9	ton	2.300	2.300	174,011	0	400,225	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t-2.3	ton	0.030	0.030	132,580	0	3,977	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-19	ton	0.100	0.100	169,867	0	16,987	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-16	ton	2.200	2.200	169,867	0	373,707	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-12	ton	6.800	6.800	169,867	0	1,155,096	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-9	ton	0.600	0.600	118,309	0	70,985	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-6	ton	0.200	0.200	116,007	0	23,201	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-2.3	ton	0.100	0.100	117,388	0	11,739	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR490 M36 L-1200 WN	本	64.000	64.000	3,117	0	199,488	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-600 WN	本	40.000	40.000	702	0	28,080	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-550 WN	本	8.000	8.000	702	0	5,616	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-450 WN	本	120.000	120.000	702	0	84,240	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-320 WN	本	32.000	32.000	702	0	22,464	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-105	本	233.000	233.000	246	0	57,318	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-100	本	599.000	599.000	240	0	143,760	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-90	本	134.000	134.000	229	0	30,686	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-80	本	350.000	350.000	218	0	76,300	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-85	本	150.000	150.000	167	0	25,050	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-80	本	233.000	233.000	162	0	37,746	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-75	本	375.000	375.000	157	0	58,875	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-70	本	300.000	300.000	153	0	45,900	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-65	本	849.000	849.000	148	0	125,652	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-60	本	1,548.000	1,548.000	144	0	222,912	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-55	本	200.000	200.000	139	0	27,800	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M16 L-55	本	165.000	165.000	86	0	14,190	
B3・・・・・・中ボルト	SS400 M12 L-35	本	1,053.000	1,053.000	12	0	12,636	
B3・・・・・・ステンレス	SUS304 t-3	kg	3.000	3.000	330	0	990	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 680×1030 t-43	箇所	16.000	16.000	15,062	0	240,992	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 350×600 t-43	箇所	8.000	8.000	2,788	0	22,304	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 350×250 t-43	箇所	4.000	4.000	906	0	3,624	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 430×400 t-43	箇所	20.000	20.000	1,781	0	35,620	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 220×150 t-43	箇所	4.000	4.000	198	0	792	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 320×100 t-43	箇所	16.000	16.000	238	0	3,808	
B3・・・・・・工場製作費		ton	97.000	97.000	53,557	0	5,195,029	
B3・・・・・・工場溶接費	6mm換算	m	5,853.000	5,853.000	483	0	2,826,999	
B3・・・・・・現場溶接費	6mm換算	m	102.000	102.000	1,349	0	137,598	
B3・・・・・・工場塗装費		m ²	2,680.000	2,680.000	435	0	1,165,800	
B3・・・・・・現場建方費		ton	97.000	97.000	9,411	0	912,867	
B3・・・・・・現場工事費	高力ボルト本締め	ton	97.000	97.000	7,667	0	743,699	
B3・・・・・・現場工事費	7/8 ϕ ナット埋込み M36 L-1200	本	64.000	64.000	2,436	0	155,904	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・現場工事費	77カ-60'処理込み M22 L-320～600	本	200.000	200.000	1,866	0	373,200	
B3・・・・・・運搬費	鉄骨	ton	97.000	97.000	7,332	0	711,204	
B3・・・・・・スクラップ	(101.325-96.974)×0.7=3.045	ton	3.000	3.000	-37,979	0	-113,937	
B2・・・・・・防水工事		式	1.000				1,967,000	
B3・・・・・・陸屋根	床 アスファルト防水	m ²	56.400	56.400	3,893	0	219,565	
B3・・・・・・陸屋根	立上り アスファルト防水	m ²	14.900	14.900	4,960	0	73,904	
B3・・・・・・陸屋根	床 成形伸縮目地 25×80	m	37.800	37.800	1,299	0	49,102	
B3・・・・・・陸屋根	立上り 防水押え金物 7×10 ² H-350系シーリング 共	m	33.000	33.000	778	0	25,674	
B3・・・・・・陸屋根	立上り 成形緩衝材 30×60	m	33.000	33.000	1,204	0	39,732	
B3・・・・・・陸屋根	立上り 防水保護版 ケイ板 t-10 H-350 上下金物共	m	33.000	33.000	895	0	29,535	
B3・・・・・・軒樋内	床 塗膜防水 ウレタン系	m ²	44.700	44.700	6,951	0	310,710	
B3・・・・・・軒樋内	立上り 塗膜防水 ウレタン系	m ²	72.900	72.900	5,116	0	372,956	
B3・・・・・・庇	天端 塗膜防水 ウレタン系	m ²	6.800	6.800	6,951	0	47,267	
B3・・・・・・庇	鼻先 塗膜防水 ウレタン系	m ²	3.400	3.400	6,951	0	23,633	
B3・・・・・・陸屋根	パテメント笠木 塗膜防水 ウレタン系 W-790	m	21.300	21.300	5,492	0	116,980	
B3・・・・・・陸屋根	壁付笠木 塗膜防水 ウレタン系 W-270	m	11.700	11.700	1,877	0	21,961	
B3・・・・・・軒樋内	パテメント笠木 塗膜防水 ウレタン系 W-250	m	78.900	78.900	1,738	0	137,128	
B3・・・・・・外壁打継目地 シーリング	ボリウレタン系 25×15	m	358.000	358.000	493	0	176,494	
B3・・・・・・外壁誘発目地 シーリング	ボリウレタン系 20×15	m	527.000	527.000	493	0	259,811	
B3・・・・・・仕上取合 シーリング	ボリウレタン系 10×15	m	12.100	12.100	411	0	4,973	
B3・・・・・・建具枠廻り シーリング	ボリウレタン系 10×7	m	130.000	130.000	348	0	45,240	
B3・・・・・・建具水切下 シーリング	ボリウレタン系 10×7	m	36.600	36.600	348	0	12,737	
B2・・・・・・木工事		式	1.000				492,000	
B3・・・・・・市木	桧 H-100	m	35.100	35.100	2,293	0	80,484	
B3・・・・・・天井廻り縁	30×30	m	33.800	33.800	1,403	0	47,421	
B3・・・・・・腰壁見切縁	25×30	m	5.000	5.000	1,038	0	5,190	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・上り框	集成材 60×45	m	6.200	6.200	6,903	0	42,799	
B3・・・・・・腰壁 縁甲板	t-12 塗装品	m ²	65.800	65.800	4,808	0	316,366	
B2・・・・・・屋根工事		式	1.000				38,256,000	
B3・・・・・・勾配屋根 カラーステンレス鋼板	t-0.45 縦葺 アスファルトルーフィング 940 木毛セメント t-20共	m ²	884.000	884.000	38,301	0	33,858,084	
B3・・・・・・勾配屋根 桧包み	ガルベース鋼板 t-0.45 W-400	m	33.900	33.900	24,260	0	822,414	
B3・・・・・・勾配屋根 軒先水切	ガルベース鋼板 t-0.45 W-300	m	67.800	67.800	27,529	0	1,866,466	
B3・・・・・・勾配屋根 ケラバ水切	ガルベース鋼板 t-0.45 W-300	m	52.200	52.200	32,731	0	1,708,558	
B2・・・・・・金属工事		式	1.000				464,000	
B3・・・・・・軒樋内 ルーフドレーン	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	箇所	4.000	4.000	9,768	0	39,072	
B3・・・・・・陸屋根 ルーフドレーン	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	箇所	2.000	2.000	9,768	0	19,536	
B3・・・・・・軒樋内 堅樋	ガル塩ビ管 φ100 個み金物共	m	33.200	33.200	3,471	0	115,237	
B3・・・・・・陸屋根 堅樋	ガル塩ビ管 φ100 個み金物共	m	11.400	11.400	3,471	0	39,569	
B3・・・・・・足洗い場 グレーチング	スチール製 1000×580	箇所	1.000	1.000	34,905	0	34,905	
B3・・・・・・陸屋根 溶接金網	φ6×150×150	m ²	56.400	56.400	449	0	25,324	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地	65型	m ²	36.700	36.700	1,944	0	71,345	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W650×H2000	箇所	1.000	1.000	5,582	0	5,582	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W900×H2000	箇所	1.000	1.000	7,729	0	7,729	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W2500×H1200	箇所	1.000	1.000	12,882	0	12,882	
B3・・・・・・軽量鉄骨天井下地	19型 振れ止め補強共	m ²	54.900	54.900	1,394	0	76,531	
B3・・・・・・カーテンレール	ダブル L-3670	箇所	1.000	1.000	6,264	0	6,264	
B3・・・・・・天井点検口	75×450角	箇所	2.000	2.000	5,035	0	10,070	
B2・・・・・・左官工事		式	1.000				6,263,000	
B3・・・・・・陸屋根	床 コンクリート金網 AS防水下地	m ²	56.400	56.400	527	0	29,723	
B3・・・・・・陸屋根	床 コンクリート金網 押えコンクリート面	m ²	56.400	56.400	527	0	29,723	
B3・・・・・・軒樋内	床 コンクリート金網 塗膜防水下地	m ²	44.700	44.700	527	0	23,557	
B3・・・・・・庇	天端 コンクリート金網 塗膜防水下地	m ²	6.800	6.800	527	0	3,584	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土間	床 コンクリート金鍍 素地	㎡	5.600	5.600	638	0	3,573	
B3・・・・土間	床 コンクリート刷毛引き 素地	㎡	11.900	11.900	662	0	7,878	
B3・・・・柱型	天端 コンクリート金鍍 吹付下地	㎡	0.700	0.700	527	0	369	
B3・・・・陸屋根	バテバツ笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-320	m	21.300	21.300	169	0	3,600	
B3・・・・陸屋根	壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100	m	11.700	11.700	53	0	620	
B3・・・・軒樋内	バテバツ笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-250	m	78.900	78.900	133	0	10,494	
B3・・・・足洗い場	腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150	m	1.400	1.400	77	0	108	
B3・・・・足洗い場	床 防水モルタル金鍍 素地	㎡	1.100	1.100	2,509	0	2,760	
B3・・・・外壁 防水型複層仕上塗材RE	打放面	㎡	1,258.000	1,258.000	2,842	0	3,575,236	
B3・・・・柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE	ツメ面	㎡	0.700	0.700	2,842	0	1,989	
B3・・・・足洗い場	腰壁 撥水材塗布	㎡	1.700	1.700	522	0	887	
B3・・・・天井 複層仕上塗材E	打放面	㎡	59.300	59.300	1,445	0	85,689	
B3・・・・打放面補修	吹付下地	㎡	1,319.000	1,319.000	748	0	986,612	
B3・・・・打放面補修	防水下地	㎡	96.700	96.700	598	0	57,827	
B3・・・・打放面補修	素地	㎡	37.500	37.500	748	0	28,050	
B3・・・・建具枠廻り 防水モルタル充填		m	130.000	130.000	1,025	0	133,250	
B3・・・・陸屋根 立上り コーナーモルタル		m	33.000	33.000	440	0	14,520	
B3・・・・床 コンクリート金鍍	貼物下地	㎡	2.400	2.400	527	0	1,265	
B3・・・・梁型 天端 コンクリート金鍍	素地	㎡	132.000	132.000	638	0	84,216	
B3・・・・柱型 天端 コンクリート金鍍	素地	㎡	15.700	15.700	638	0	10,017	
B3・・・・床 下地モルタル塗	貼物下地 t-30	㎡	7.700	7.700	2,330	0	17,941	
B3・・・・打放面補修	素地	㎡	1,521.000	1,521.000	748	0	1,137,708	
B3・・・・建具枠廻り モルタル充填		m	12.300	12.300	952	0	11,710	
B2・・・・金属製建具工事（アルミ製建具）		式	1.000				5,833,000	
B3・・・・AW-1 2連引違い窓	サツカー W3470×H1500 網戸付	箇所	1.000	1.000	293,783	0	293,783	
B3・・・・AW-2 引出し窓	サツカー W450×H450 網戸付	箇所	1.000	1.000	77,080	0	77,080	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・AW-3 3連引違い窓	スチンカマー W5240×H1800 網戸付	箇所	2.000	2.000	545,896	0	1,091,792	
B3・・・・・・AW-4 2連引違い窓	スチンカマー W3070×H1800 網戸付	箇所	2.000	2.000	339,293	0	678,586	
B3・・・・・・AW-5 ガラスブロック窓	スチンカマー W2010×H1210	箇所	8.000	8.000	136,474	0	1,091,792	
B3・・・・・・AD-1 上部排煙窓付親子開き扉	スチンカマー W1200×H2500	箇所	1.000	1.000	414,357	0	414,357	
B3・・・・・・AD-2 片開き窓	スチンカマー W900×H2000	箇所	1.000	1.000	152,853	0	152,853	
B3・・・・・・アルミ額縁	130×25	m	17.900	17.900	3,756	0	67,232	
B3・・・・・・アルミ額縁	85×25	m	99.200	99.200	2,983	0	295,914	
B3・・・・・・取付・調整費		式	1.000			0	1,366,625	
B3・・・・・・運搬費		式	1.000			0	302,979	
B2・・・・・・金属製建具工事（スチール製建具）		式	1.000				1,463,000	
B3・・・・・・SD-1 片開き窓	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40	箇所	1.000	1.000	374,169	0	374,169	
B3・・・・・・LSD-1 軽量片開き扉	W650×H2000 枠見込130 扉40	箇所	1.000	1.000	268,934	0	268,934	
B3・・・・・・SW-1 嵌め殺し窓	W2500×H1200 枠見込230	箇所	1.000	1.000	328,650	0	328,650	
B3・・・・・・取付・調整費		式	1.000			0	167,066	
B3・・・・・・運搬費		式	1.000			0	323,911	
B2・・・・・・金属製建具工事（シャッター）		式	1.000				7,735,000	
B3・・・・・・SS-1 電動重量シャッター	ステンレス W4000×H4000	箇所	1.000	1.000	6,772,713	0	6,772,713	
B3・・・・・・取付・調整費		式	1.000			0	738,497	
B3・・・・・・運搬費		式	1.000			0	223,482	
B2・・・・・・ガラス工事		式	1.000				1,552,000	
B3・・・・・・フロートガラス	t=8+10 2.18m ² 以下	m ²	3.000	3.000	24,419	0	73,257	
B3・・・・・・網入り型板ガラス	t=6.8 2.18m ² 以下	m ²	34.000	34.000	4,011	0	136,374	
B3・・・・・・網入り磨板ガラス	t=6.8 2.18m ² 以下	m ²	5.100	5.100	9,236	0	47,104	
B3・・・・・・ガラスブロック	190×190×95	m ²	19.500	19.500	62,114	0	1,211,223	
B3・・・・・・明り取り窓	ガラス板 100×100	枚	1.000	1.000	73	0	73	
B3・・・・・・ガラス押え シーリング	(片面m)	m	155.000	155.000	290	0	44,950	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ガラスブロック押え シーリング	(片面m)	m	51.500	51.500	290	0	14,935	
B3・・・・・・ガラス面 クリーニング費	(両面m2)	m ²	42.100	42.100	389	0	16,377	
B3・・・・・・ガラスブロック面 クリーニング費	(両面m2)	m ²	19.500	19.500	389	0	7,586	
B2・・・・・・塗装工事		式	1.000				92,000	
B3・・・・・・SOP塗	鋼製建具面	m ²	8.200	8.200	836	0	6,855	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 H-100	m	35.100	35.100	1,044	0	36,644	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 30×30	m	33.800	33.800	1,044	0	35,287	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 60×45	m	6.200	6.200	1,044	0	6,473	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 25×30	m	5.000	5.000	1,044	0	5,220	
B3・・・・・・腰壁 EP塗	珪藻土板面	m ²	1.000	1.000	1,315	0	1,315	
B2・・・・・・内装工事		式	1.000				1,029,000	
B3・・・・・・床 フローリング	桧 t-12 塗装品	m ²	44.800	44.800	2,235	0	100,128	
B3・・・・・・床 パーティクルボード	t-20	m ²	44.800	44.800	2,403	0	107,654	
B3・・・・・・床 合板	アサヒ t-12 1種	m ²	44.800	44.800	2,235	0	100,128	
B3・・・・・・床 乾式二重床	H-150	m ²	44.800	44.800	2,235	0	100,128	
B3・・・・・・床 ビニルシート	t-2.5	m ²	10.100	10.100	2,380	0	24,038	
B3・・・・・・巾木 ビニル巾木	H-60	m	5.500	5.500	292	0	1,606	
B3・・・・・・壁 遮音パネル	GB-R t-12.5*制振マット t-6	m ²	26.400	26.400	3,055	0	80,652	
B3・・・・・・壁 石膏ボード	t-12.5	m ²	62.400	62.400	996	0	62,150	
B3・・・・・・壁 化粧ケイカル板	t-6	m ²	17.500	17.500	7,023	0	122,903	
B3・・・・・・壁 ケイカル板	t-8	m ²	1.200	1.200	7,023	0	8,428	
B3・・・・・・壁 断熱材	ポリスチレンフォーム t-20	m ²	110.000	110.000	938	0	103,180	
B3・・・・・・天井 ロックウール化粧吸音板	t-12	m ²	52.500	52.500	2,327	0	122,168	
B3・・・・・・天井 石膏ボード	t-9.5	m ²	2.400	2.400	1,144	0	2,746	
B3・・・・・・天井 断熱材	ポリスチレンフォーム t-25	m ²	60.100	60.100	1,508	0	90,631	
B3・・・・・・天井 廻り縁	塩ビ製	m	6.200	6.200	416	0	2,579	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・雑工事		式	1.000				173,000	
B3・・・・・・休憩室 流し台	L-1500 水切付	箇所	1.000	1.000	57,122	0	57,122	
B3・・・・・・休憩室 コンロ台	L-600	箇所	1.000	1.000	22,553	0	22,553	
B3・・・・・・休憩室 吊戸棚	L-1500	箇所	1.000	1.000	26,560	0	26,560	
B3・・・・・・休憩室 フード	L-600	箇所	1.000	1.000	12,242	0	12,242	
B3・・・・・・ラインガ`面台 ｸﾞﾗｽﾞﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ	W-160～170	m	2.100	2.100	25,919	0	54,430	
B1・・・電気設備工事		式	1.000				15,875,000	
B2・・・・・・電灯設備		式	1.000				11,659,000	
B3・・・・・・電線	EM-IE1.6 管内	m	488.200	488.200	247	0	120,585	
B3・・・・・・電線	EM-IE2.0 管内	m	292.000	292.000	284	0	82,928	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	191.500	191.500	561	0	107,432	
B3・・・・・・電線管	PF22 インベイ	m	44.300	44.300	745	0	33,004	
B3・・・・・・タンプラススイッチ	1P15A×3 新金P	個	1.000	1.000	3,692	0	3,692	
B3・・・・・・タンプラススイッチ	1P15A×1 1P4A×1 新金P	個	1.000	1.000	3,230	0	3,230	
B3・・・・・・タンプラススイッチ	1P4A×1 新金P	個	1.000	1.000	2,394	0	2,394	
B3・・・・・・三路スイッチ	3W15A×1 新金P	個	1.000	1.000	2,275	0	2,275	
B3・・・・・・三路スイッチ	3W15A×1 1P15A×1 新金P	個	1.000	1.000	3,651	0	3,651	
B3・・・・・・自動点滅器	3A	個	1.000	1.000	7,485	0	7,485	
B3・・・・・・アウトレットボックス	中浅	個	9.000	9.000	1,821	0	16,389	
B3・・・・・・アウトレットボックス	大浅	個	1.000	1.000	1,887	0	1,887	
B3・・・・・・スイッチボックス	1個用	個	8.000	8.000	1,821	0	14,568	
B3・・・・・・電灯動力盤		面	1.000	1.000	9,013,776	0	9,013,776	
B3・・・・・・照明器具	A01	個	4.000	4.000	15,487	0	61,948	
B3・・・・・・照明器具	B01	個	1.000	1.000	47,854	0	47,854	
B3・・・・・・照明器具	C01	個	5.000	5.000	60,188	0	300,940	
B3・・・・・・照明器具	D01	個	2.000	2.000	35,875	0	71,750	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・照明器具	E01	個	10.000	10.000	176,313	0	1,763,130	
B2・・・・・・コンセント設備		式	1.000				288,000	
B3・・・・・・電線	EM-IE2.0 管内	m	396.300	396.300	284	0	112,549	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	178.400	178.400	561	0	100,082	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×2 新金P	個	15.000	15.000	1,786	0	26,790	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×1 ET付	個	1.000	1.000	2,215	0	2,215	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×2 ET付	個	1.000	1.000	2,325	0	2,325	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×2 ET付 防水	個	3.000	3.000	2,595	0	7,785	
B3・・・・・・スイッチボックス	1個用	個	20.000	20.000	1,821	0	36,420	
B2・・・・・・動力設備		式	1.000				1,076,000	
B3・・・・・・電線	IV2.0 管内	m	2,140.500	2,140.500	261	0	558,671	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	713.500	713.500	561	0	400,274	
B3・・・・・・電線管	PF22 インベイ	m	13.000	13.000	745	0	9,685	
B3・・・・・・温度センサー		個	4.000	4.000	12,293	0	49,172	
B3・・・・・・ケーブル	EM-CE5.5sq-3C PF内	m	13.000	13.000	1,758	0	22,854	
B3・・・・・・アウトレットボックス	中浅	個	4.000	4.000	1,821	0	7,284	
B3・・・・・・プルボックス	300×300×200 鋼板製	個	2.000	2.000	13,860	0	27,720	
B2・・・・・・弱電設備		式	1.000				199,000	
B3・・・・・・ケーブル	EM-5C-FB 管内	m	7.000	7.000	534	0	3,738	
B3・・・・・・導入線		m	7.300	7.300	152	0	1,110	
B3・・・・・・直列ユニット	端末	個	1.000	1.000	7,714	0	7,714	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	14.300	14.300	561	0	8,022	
B3・・・・・・アンテナ	AL-2	個	1.000	1.000	64,598	0	64,598	
B3・・・・・・アンテナ取付金物	壁面	個	1.000	1.000	32,081	0	32,081	
B3・・・・・・ブースター	CS, BS UV-1	個	1.000	1.000	78,061	0	78,061	
B3・・・・・・スイッチボックス	1個用	個	2.000	2.000	1,821	0	3,642	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・避雷設備		式	1.000				2,653,000	
B3・・・・・・導線	2.0×13	m	311.000	311.000	4,894	0	1,522,034	
B3・・・・・・導線	2.0×19	m	96.000	96.000	5,245	0	503,520	
B3・・・・・・電線管	PF22インベイ	m	144.000	144.000	745	0	107,280	
B3・・・・・・接地棒	φ10×1000	本	6.000	6.000	4,381	0	26,286	
B3・・・・・・銅板	t=0.6	枚	3.000	3.000	53,573	0	160,719	
B3・・・・・・接続端子		個	8.000	8.000	9,962	0	79,696	
B3・・・・・・分岐端子	十型	個	2.000	2.000	15,658	0	31,316	
B3・・・・・・分岐端子	T型	個	4.000	4.000	13,461	0	53,844	
B3・・・・・・水切端子		個	6.000	6.000	8,741	0	52,446	
B3・・・・・・接続端子箱	TB-SF1 SUS, WP	個	3.000	3.000	38,527	0	115,581	
B1・・・機械設備工事		式	1.000				33,856,000	
B2・・・・衛生器具設備		式	1.000				319,000	
B3・・・・・・簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用）	FZ500	組	1.000	1.000	197,028	0	197,028	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	38,282	0	38,282	
B3・・・・・・タオル掛け	YT500S4	組	1.000	1.000	7,319	0	7,319	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	2,069	0	2,069	
B3・・・・・・壁掛洗面器（小型）	L250DM	組	1.000	1.000	37,610	0	37,610	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	10,634	0	10,634	
B3・・・・・・棚付2連紙巻器	YH600FM	組	1.000	1.000	7,872	0	7,872	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	2,146	0	2,146	
B3・・・・・・自在水栓	13F5	個	1.000	1.000	3,043	0	3,043	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	1,136	
B3・・・・・・水栓柱	VLP(13)60×1200H	個	1.000	1.000	5,147	0	5,147	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	3,263	
B3・・・・・・万能ホーム水栓	13F7	個	1.000	1.000	1,906	0	1,906	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・同上取付費		式	1.000			0	1,136	
B2・・・・・給水設備		式	1.000				99,000	
B3・・・・・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20	m	13.900	13.900	1,377	0	19,140	
B3・・・・・根切	(人力)	m3	2.200	2.200	6,709	0	14,760	
B3・・・・・埋戻し	(人力)	m3	2.200	2.200	3,329	0	7,324	
B3・・・・・標示テープ		m	13.900	13.900	180	0	2,502	
B3・・・・・埋設標示ビン		箇所	3.000	3.000	1,638	0	4,914	
B3・・・・・硬質塩化ビニルライニング銅管	SGPVD20	m	9.800	9.800	3,736	0	36,613	
B3・・・・・硬質塩化ビニルライニング銅管	SGPVB20	m	1.300	1.300	4,410	0	5,733	
B3・・・・・保温工事	内口 20A	m	1.300	1.300	1,637	0	2,128	
B3・・・・・ゲート弁	GV20(JIS10K)	個	1.000	1.000	6,110	0	6,110	
B2・・・・・排水設備		式	1.000				1,200,000	
B3・・・・・硬質塩化ビニル管（小口径雨水 樹側壁）	VU200	m	4.400	4.400	10,975	0	48,290	
B3・・・・・硬質塩化ビニル管	VP100	m	64.000	64.000	5,901	0	377,664	
B3・・・・・硬質塩化ビニル管	VP125	m	20.000	20.000	7,449	0	148,980	
B3・・・・・コンクリート樹300×300（蓋 無）	VP100	個	1.000	1.000	17,024	0	17,024	
B3・・・・・小口径雨水樹	90L-100-200 铸铁蓋T-25	個	4.000	4.000	30,924	0	123,696	
B3・・・・・小口径雨水樹	90L-125-200 铸铁蓋T-25	個	3.000	3.000	32,723	0	98,169	
B3・・・・・小口径雨水樹	90Y-100-200 铸铁蓋T-25	個	2.000	2.000	31,405	0	62,810	
B3・・・・・小口径雨水樹	90Y-125-200 铸铁蓋T-25	個	3.000	3.000	33,473	0	100,419	
B3・・・・・小口径雨水樹	ST-100-200 铸铁蓋T-25	個	1.000	1.000	31,814	0	31,814	
B3・・・・・根切	機械	m3	29.400	29.400	623	0	18,316	
B3・・・・・埋め戻し	機械	m3	29.400	29.400	911	0	26,783	
B3・・・・・機械運搬費		式	1.000			0	64,163	
B3・・・・・硬質塩化ビニル管	VP40	m	3.400	3.400	3,325	0	11,305	
B3・・・・・硬質塩化ビニル管	VP50	m	5.200	5.200	4,231	0	22,001	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VP100	m	2.000	2.000	8,726	0	17,452	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管（通気）	VP65	m	0.800	0.800	5,451	0	4,361	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管（通気）	ｶﾀｰVP65	m	4.000	4.000	5,451	0	21,804	
B3・・・・・・掃除口	CLVS50	個	1.000	1.000	5,125	0	5,125	
B2・・・・・・給湯設備		式	1.000				95,000	
B3・・・・・・電気温水器	貯湯量14L	台	1.000	1.000	88,018	0	88,018	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	7,454	
B2・・・・・・簡易水洗便槽土工事		式	1.000				210,000	
B3・・・・・・簡易水洗便槽	紙型便槽570L	式	1.000			0	61,594	
B3・・・・・・同上取り付け		式	1.000			0	75,405	
B3・・・・・・土工事	コンクリート	m ³	0.870	0.870	18,230	0	15,860	
B3・・・・・・土工事	型枠	m ³	0.580	0.580	4,278	0	2,481	
B3・・・・・・土工事	モルタル仕上げ	m ²	1.430	1.430	2,241	0	3,205	
B3・・・・・・土工事	砕石	m ³	0.170	0.170	4,636	0	788	
B3・・・・・・土工事	根切り	m ³	5.200	5.200	6,709	0	34,887	
B3・・・・・・土工事	埋め戻し	m ³	4.200	4.200	3,329	0	13,982	
B3・・・・・・土工事	残土処分	m ³	1.000	1.000	814	0	814	
B3・・・・・・土工事	鉄筋D10	kg	10.000	10.000	98	0	980	
B2・・・・・・換気設備		式	1.000				30,124,000	
B3・・・・・・天井扇	FE-80	台	1.000	1.000	6,629	0	6,629	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	8,802	0	8,802	
B3・・・・・・天井扇24時間換気対応	FE-90	台	1.000	1.000	6,629	0	6,629	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	8,802	0	8,802	
B3・・・・・・天井扇(ミニキッチン用)	FE-90K	台	1.000	1.000	6,629	0	6,629	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	8,523	0	8,523	
B3・・・・・・圧力扇450φ	FS-4500	台	1.000	1.000	50,316	0	50,316	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	10,927	0	10,927	
B3・・・・・・圧力扇800φ	FE1-27000	台	4.000	4.000	771,539	0	3,086,156	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	4.000	4.000	17,575	0	70,300	
B3・・・・・・圧力扇800φ	FE2-27000	台	1.000	1.000	771,539	0	771,539	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	17,575	0	17,575	
B3・・・・・・圧力扇450φ	FS-4500	台	1.000	1.000	50,316	0	50,316	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	10,927	0	10,927	
B3・・・・・・有圧扇800φ	FS-24000	台	8.000	8.000	673,025	0	5,384,200	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	8.000	8.000	17,575	0	140,600	
B3・・・・・・給気口	角型150φ用	個	1.000	1.000	2,454	0	2,454	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	6,947	0	6,947	
B3・・・・・・SUS製深形フード	100φ	個	3.000	3.000	1,933	0	5,799	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	3.000	3.000	3,222	0	9,666	
B3・・・・・・SUS製深形フード	150φ	個	1.000	1.000	2,946	0	2,946	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	3,389	0	3,389	
B3・・・・・・SUSウェザーカバー防虫網付き	500φ用	個	2.000	2.000	21,820	0	43,640	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	2.000	2.000	5,282	0	10,564	
B3・・・・・・SUSウェザーカバー防虫網付き	1050φ用	個	13.000	13.000	548,179	0	7,126,327	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	13.000	13.000	10,508	0	136,604	
B3・・・・・・電動シャッター	500φ用	個	2.000	2.000	24,306	0	48,612	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	2.000	2.000	5,282	0	10,564	
B3・・・・・・電動シャッター	800φ用	個	13.000	13.000	139,024	0	1,807,312	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	13.000	13.000	10,508	0	136,604	
B3・・・・・・排気側スパイラルダクト	100φ	m	7.300	7.300	3,270	0	23,871	
B3・・・・・・給気側スパイラルダクト	150φ	m	1.600	1.600	3,950	0	6,320	
B3・・・・・・保温工事（天井）150φ	GW25mm7φミナミガラスウレタン	m	1.600	1.600	3,495	0	5,592	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・消音BOX（給気・排気共）	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	m ²	19.700	19.700	21,084	0	415,355	
B3・・・・消音BOX（給気）	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	m ²	108.400	108.400	21,084	0	2,285,506	
B3・・・・消音BOX（給気）	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	m ²	40.100	40.100	21,084	0	845,468	
B3・・・・消音BOX（排気）	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	m ²	20.100	20.100	21,084	0	423,788	
B3・・・・同上塗装		m ²	188.300	188.300	2,204	0	415,013	
B3・・・・チャンパーBOX（ステンレス製）	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	m ²	72.200	72.200	53,943	0	3,894,685	
B3・・・・消音内張り	GW50mm	m ²	260.500	260.500	10,293	0	2,681,327	
B3・・・・亜鉛鉄板ダクト	0.6mm	m ²	13.800	13.800	9,916	0	136,841	
B2・・・・空調設備工事		式	1.000				1,809,000	
B3・・・・空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW	台	1.000	1.000	1,394,294	0	1,394,294	
B3・・・・同上取付費		台	1.000	1.000	365,722	0	365,722	
B3・・・・冷媒配管	9.5φ、15.9φ	m	5.800	5.800	4,687	0	27,185	
B3・・・・ドレン配管	ACVP25	m	2.200	2.200	2,420	0	5,324	
B3・・・・ドレン配管	VP25	m	3.000	3.000	2,420	0	7,260	
B3・・・・化粧カバー	75×63	m	3.100	3.100	2,016	0	6,250	
B3・・・・リモコン配線	天井 壁（管内）	m	5.200	5.200	484	0	2,517	
B1・・・・建築工事諸経費		式	1.000				69,951,000	
B2・・・・建築工事諸経費		式	1.000				69,951,000	
B3・・・・建築工事諸経費		式	1.000			0	69,951,340	