

# 合意単価

令和 7 年 6 月 4 日に締結した八代海岸保全事業郡築工区資機材搬入路整備（その 4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 7 月 1 1 日

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				145,530,000	
消費税相当額		式	1.000				13,230,000	
工事価格		式	1.000				132,300,000	
・工事原価		式	1.000				113,397,000	
・直接工事費		式	1.000				70,406,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				60,022,000	
B1・・・潮遊池横断工		式	1.000				46,616,000	
B2・・・流用土横込・運搬		式	1.000				1,052,000	
B3・・・・・・流用土横込・運搬	土取場～現場	m3	1,005.000	1,005.000	1,047	0	1,052,235	
B2・・・・路体盛土工		式	1.000				175,000	
B3・・・・・・路体盛土	B≧4.0m	m3	669.000	669.000	261	0	174,609	
B2・・・・路床盛土工		式	1.000				135,000	
B3・・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	336.000	336.000	403	0	135,408	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				12,000	
B3・・・・盛土法面整形		m <sup>2</sup>	27.000	27.000	428	0	11,556	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,033,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m <sup>2</sup>	284.000	284.000	1,547	0	439,348	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調碎石 M-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	285.000	285.000	690	0	196,650	
B3・・・・・・下層路盤工	再生ガラシャープ RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	290.000	290.000	506	0	146,740	
B3・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	34.000	34.000	7,359	0	250,206	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				3,891,000	
B3・・・・中層混合処理	ボックス基礎部	m3	702.000	702.000	3,702	0	2,598,804	
B3・・・・中層混合処理	止水壁部	m3	238.000	238.000	3,702	0	881,076	
B3・・・・中層混合処理	中間部	m3	111.000	111.000	3,702	0	410,922	
B2・・・・ボックスカルバート工		式	1.000				36,683,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m3	23.000	23.000	26,986	0	620,678	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	42,407	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート	B5000×H2800	セット	19.000	19.000	1,781,417	0	33,846,923	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート据付	B5000×H2800	m	19.000	19.000	111,191	0	2,112,629	
B3・・・・・・間詰コンクリート	18-8-25 BB	m3	1.800	1.800	32,056	0	57,701	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	2,968	
B2・・・・・・袋詰玉石工		式	1.000				2,180,000	
B3・・・・・・袋詰玉石設置工	2t用	袋	114.000	114.000	18,152	0	2,069,328	
B3・・・・・・吸出し防止材設置	全面,合繊不織布, t=10mm	m <sup>2</sup>	122.000	122.000	911	0	111,142	
B2・・・・・・地覆工		式	1.000				1,429,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	24-12-25 (20) BB	m3	7.300	7.300	32,541	0	237,549	
B3・・・・・・型枠（地覆部）	一般型枠	式	1.000			0	309,450	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-C-2B	m	27.000	27.000	10,919	0	294,813	
B3・・・・・・鉄筋工（地覆部）	Gr補強筋 SD295, D13	ton	0.048	0.048	159,253	0	7,644	
B3・・・・・・鉄筋工（地覆部）	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13	ton	0.401	0.401	155,731	0	62,448	
B3・・・・・・ケミカルアンカー打設	φ12	本	222.000	222.000	839	0	186,258	
B3・・・・・・目地材	ゴム発泡体	m <sup>2</sup>	0.500	0.500	5,320	0	2,660	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-C-4E	m	34.000	34.000	9,647	0	327,998	
B2・・・・・・捨石撤去工		式	1.000				26,000	
B3・・・・・・捨石撤去工		m3	26.000	26.000	988	0	25,688	
B1・・・・・・郡築搬入路工		式	1.000				10,339,000	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				406,000	
B3・・・・・・護岸ブロック撤去		m	21.000	21.000	7,387	0	155,127	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート杭樁撤去		m	21.000	21.000	3,017	0	63,357	
B3・・・・・・ガードレール撤去		m	25.000	25.000	1,482	0	37,050	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・殻運搬処分	無筋コンクリート	m3	21.000	21.000	5,515	0	115,815	
B3・・・・・殻運搬処分	鉄筋コンクリート	m3	4.200	4.200	7,284	0	30,593	
B3・・・・・発生材運搬	ガードレール	ton	0.380	0.380	9,696	0	3,684	
B2・・・・・作業土工		式	1.000				214,000	
B3・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	33,587	
B3・・・・・埋戻	土砂	式	1.000			0	180,384	
B2・・・・・流用土横込・運搬		式	1.000				10,000	
B3・・・・・流用土横込・運搬	土取場～現場	m3	10.000	10.000	1,047	0	10,470	
B2・・・・・路床盛土工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	23.000	23.000	403	0	9,269	
B2・・・・・法面整形工		式	1.000				57,000	
B3・・・・・盛土法面整形		m <sup>2</sup>	134.000	134.000	428	0	57,352	
B2・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,324,000	
B3・・・・・表層	再生密粒度FACON13 t=4cm	m <sup>2</sup>	276.000	276.000	1,547	0	426,972	
B3・・・・・上層路盤工	粒調碎石 M-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	283.000	283.000	690	0	195,270	
B3・・・・・下層路盤工	再生タフシャーラ RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	310.000	310.000	506	0	156,860	
B3・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	74.000	74.000	7,359	0	544,566	
B2・・・・・ボックスカルバート工		式	1.000				8,131,000	
B3・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m3	15.000	15.000	26,986	0	404,790	
B3・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	33,925	
B3・・・・・ボックスカルバート	B3000×H1000	本	20.000	20.000	348,061	0	6,961,220	
B3・・・・・ボックスカルバート据付	B3000×H1000	m	20.000	20.000	36,554	0	731,080	
B2・・・・・地盤改良工		式	1.000				138,000	
B3・・・・・粉体攪拌工	深度0.5～2.0m	m3	72.000	72.000	936	0	67,392	
B3・・・・・固化材散布		ton	3.600	3.600	19,546	0	70,366	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・横断水路取付工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25(20) BB	m3	0.700	0.700	32,056	0	22,439	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	17,811	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.060	0.060	159,253	0	9,555	
B1・・・郡築搬入路待避所工		式	1.000				176,000	
B2・・・・・・流用土積込・運搬		式	1.000				19,000	
B3・・・・・・流用土積込・運搬	土取場～現場	m3	18.000	18.000	1,047	0	18,846	
B2・・・・・・路床盛土工		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・路床盛土	B>1.0m	m3	7.000	7.000	1,865	0	13,055	
B3・・・・・・路床盛土	2.5m≧B>1.0m	m3	11.000	11.000	718	0	7,898	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				136,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度75コン13 t=4cm	m <sup>2</sup>	27.000	27.000	1,637	0	44,199	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	27.000	27.000	690	0	18,630	
B3・・・・・・下層路盤工	再生フラッシュヤード RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	27.000	27.000	506	0	13,662	
B3・・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	7.000	7.000	8,462	0	59,234	
B1・・・県道交差点入口工		式	1.000				1,941,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				44,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	4,426	
B3・・・・・・埋戻	土砂, 2.5m≧B>1.0m	式	1.000			0	10,980	
B3・・・・・・埋戻	土砂, B<1.0m	式	1.000			0	28,110	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				212,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度75コン13 t=4cm	m <sup>2</sup>	45.000	45.000	1,547	0	69,615	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	45.000	45.000	690	0	31,050	
B3・・・・・・下層路盤工	再生フラッシュヤード RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	45.000	45.000	506	0	22,770	
B3・・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	12.000	12.000	7,359	0	88,308	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・ボックスカルバート工		式	1.000				1,204,000	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B1500×H1200, L=2000	本	1.000	1.000	243,004	0	243,004	
B3・・・・・・ボックスカルバート据付	B1500×H1200, L=2000	m	2.000	2.000	21,030	0	42,060	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B1500×H1200, L=1500, 短切 (凸側カット)	本	1.000	1.000	303,298	0	303,298	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B1500×H1200, L=1500, 短切 (凸凹側カット)	本	1.000	1.000	303,298	0	303,298	
B3・・・・・・ボックスカルバート据付	B1500×H1200, L=1500	m	3.000	3.000	28,950	0	86,850	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B1500×H1200, L=1000, 短切 (凹側カット)	本	1.000	1.000	193,672	0	193,672	
B3・・・・・・ボックスカルバート据付	B1500×H1200, L=1000	m	1.000	1.000	31,938	0	31,938	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				63,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	m <sup>2</sup>	11.000	11.000	1,760	0	19,360	
B3・・・・・・基層	再生粗粒度アスコン(20), t=5cm	m <sup>2</sup>	11.000	11.000	1,805	0	19,855	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=15cm	m <sup>2</sup>	11.000	11.000	889	0	9,779	
B3・・・・・・下層路盤工	再生リフレッシュ RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	11.000	11.000	1,231	0	13,541	
B2・・・・・・排水工		式	1.000				189,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP φ200	m	25.500	25.500	6,087	0	155,219	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)	T字管, φ200×φ200	個	1.000	1.000	33,984	0	33,984	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				203,000	
B3・・・・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8.100	8.100	15,083	0	122,172	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト	m	10.400	10.400	616	0	6,406	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト	m <sup>2</sup>	10.000	10.000	203	0	2,030	
B3・・・・・・ガードレール撤去		m	6.000	6.000	1,482	0	8,892	
B3・・・・・・設置撤処分	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8.100	8.100	7,284	0	59,000	
B3・・・・・・設置撤処分	アスファルトコンクリート	m <sup>3</sup>	0.500	0.500	6,579	0	3,290	
B3・・・・・・発生材運搬	ガードレール	ton	0.100	0.100	9,696	0	970	
B2・・・・・・安全対策工		式	1.000				26,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・バリケード	A型, 1.2m×0.8m	m	18.000	18.000	1,446	0	26,028	
B1・・・護岸復旧工		式	1.000				950,000	
B2・・・護岸復旧工		式	1.000				950,000	
B3・・・捨石工	200kg/個	m <sup>2</sup>	196.000	196.000	2,672	0	523,712	
B3・・・中詰石設置	割栗石	m <sup>3</sup>	92.000	92.000	3,665	0	337,180	
B3・・・吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	98.000	98.000	911	0	89,278	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				10,384,000	
B1・・・潮遊池横断工		式	1.000				5,522,000	
B2・・・仮締切工		式	1.000				3,323,000	
B3・・・中詰土積込・運搬	建設発生土仮置場～現場	m <sup>3</sup>	676.000	676.000	1,047	0	707,772	
B3・・・大型土のう積込・運搬	建設発生土仮置場～現場	袋	147.000	147.000	1,526	0	224,322	
B3・・・大型土のう設置・撤去		袋	147.000	147.000	2,823	0	414,981	
B3・・・遮水シート設置・撤去	軟質塩ビ0.5mm	m <sup>2</sup>	172.000	172.000	641	0	110,252	
B3・・・産業廃棄物処理費	遮水シート（廃プラ）	ton	0.120	0.120	54,813	0	6,578	
B3・・・産業廃棄物運搬費	遮水シート（廃プラ）	m <sup>3</sup>	0.100	0.100	7,308	0	731	
B3・・・中詰め土	B≧4.0m	m <sup>3</sup>	676.000	676.000	261	0	176,436	
B3・・・敷鉄板設置撤去	ボツクシカバト敷設時	m <sup>2</sup>	111.000	111.000	590	0	65,490	
B3・・・大型土のう積込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m <sup>3</sup>	147.000	147.000	1,526	0	224,322	
B3・・・コルゲートパイプ布設	φ1500, 1型	m	25.000	25.000	55,686	0	1,392,150	
B2・・・仮設盛土工		式	1.000				723,000	
B3・・・流用土積込・運搬	土取場～現場	m <sup>3</sup>	307.000	307.000	1,047	0	321,429	
B3・・・路体盛土	搬入斜路	m <sup>3</sup>	307.000	307.000	261	0	80,127	
B3・・・流用土積込・運搬	現場～土取場	m <sup>3</sup>	307.000	307.000	1,047	0	321,429	
B2・・・改良土搬出工		式	1.000				1,476,000	
B3・・・床掘	改良土	m <sup>3</sup>	87.000	87.000	260	0	22,620	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・改土運搬	現場へ建設発生土仮置場	m <sup>3</sup>	87.000	87.000	781	0	67,947	
B3・・・・中詰め土積込・運搬	現場へ建設発生土仮置場	m <sup>3</sup>	676.000	676.000	1,041	0	703,716	
B3・・・・整地	残土受入地での処理	m <sup>3</sup>	763.000	763.000	136	0	103,768	
B3・・・・遮水シート設置	軟質塩ビ0.5mm	m <sup>2</sup>	1,000.000	1,000.000	578	0	578,000	
B1・・・・郡築搬入路工		式	1.000				2,836,000	
B2・・・・耕地内仮設工		式	1.000				2,720,000	
B3・・・・表土剥ぎ		m <sup>2</sup>	2,324.000	2,324.000	64	0	148,736	
B3・・・・土木シート敷設	PP系織布 2700N/5cm	m <sup>2</sup>	2,324.000	2,324.000	354	0	822,696	
B3・・・・敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	1,425.000	1,425.000	1,020	0	1,453,500	
B3・・・・表土戻し		m <sup>2</sup>	958.000	958.000	66	0	63,228	
B3・・・・表土復旧・耕起		m <sup>2</sup>	958.000	958.000	23	0	22,034	
B3・・・・土木シート撤去	PP系織布 2700N/5cm	m <sup>2</sup>	1,873.000	1,873.000	64	0	119,872	
B3・・・・畦畔設置	土羽	m	42.000	42.000	959	0	40,278	
B3・・・・畦畔撤去	土羽	m	42.000	42.000	97	0	4,074	
B3・・・・産業廃棄物処理費	土木シート（廃プラ）	ton	0.600	0.600	54,813	0	32,888	
B3・・・・産業廃棄物運搬費	土木シート（廃プラ）	m <sup>3</sup>	1.700	1.700	7,308	0	12,424	
B2・・・・横断水路仮締切工		式	1.000				116,000	
B3・・・・大型土のう積込・運搬	建設発生土仮置場へ現場	m <sup>3</sup>	16.000	16.000	1,526	0	24,416	
B3・・・・大型土のう設置・撤去	バッグ70.8m <sup>3</sup> 、耐候性大型土のう袋	袋	16.000	16.000	2,606	0	41,696	
B3・・・・大型土のう積込・運搬	現場へ建設発生土仮置場	m <sup>3</sup>	16.000	16.000	1,526	0	24,416	
B3・・・・遮水シート設置・撤去	軟質塩ビ0.5mm	m <sup>2</sup>	36.000	36.000	641	0	23,076	
B3・・・・産業廃棄物処理費	遮水シート（廃プラ）	ton	0.030	0.030	54,813	0	1,644	
B3・・・・産業廃棄物運搬費	遮水シート（廃プラ）	m <sup>3</sup>	0.100	0.100	7,308	0	731	
B1・・・・郡築搬入路待避所工		式	1.000				145,000	
B2・・・・耕地内仮設工		式	1.000				145,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・表土剥ぎ		㎡	15.000	15.000	64	0	960	
B3・・・土木シート敷設	PP系織布 2700N/5cm	㎡	15.000	15.000	354	0	5,310	
B3・・・畦畔ブロック設置	450型	m	13.900	13.900	9,984	0	138,778	
B1・・・県道交差点入口工		式	1.000				343,000	
B2・・・耕地内仮設工		式	1.000				343,000	
B3・・・表土剥ぎ		㎡	126.000	126.000	64	0	8,064	
B3・・・表土剥ぎ		㎡	23.000	23.000	64	0	1,472	
B3・・・表土戻し		㎡	23.000	23.000	66	0	1,518	
B3・・・表土復旧・耕起		㎡	23.000	23.000	23	0	529	
B3・・・土木シート敷設	PP系織布 2700N/5cm	㎡	126.000	126.000	354	0	44,604	
B3・・・畦畔ブロック設置	450型	m	27.200	27.200	9,984	0	271,565	
B3・・・畦畔設置	土羽	m	14.700	14.700	959	0	14,097	
B3・・・畦畔撤去	土羽	m	14.700	14.700	97	0	1,426	
B1・・・護岸復旧工		式	1.000				651,000	
B2・・・耕地内仮設工		式	1.000				651,000	
B3・・・表土剥ぎ		㎡	558.000	558.000	64	0	35,712	
B3・・・土木シート敷設撤去	PP系織布 2700N/5cm	㎡	558.000	558.000	418	0	233,244	
B3・・・敷鉄板設置撤去		㎡	558.000	558.000	438	0	244,404	
B3・・・畦畔設置	土羽	m	60.800	60.800	959	0	58,307	
B3・・・畦畔撤去	土羽	m	60.800	60.800	97	0	5,898	
B3・・・表土戻し		㎡	558.000	558.000	66	0	36,828	
B3・・・表土復旧・耕起		㎡	558.000	558.000	23	0	12,834	
B3・・・産業廃棄物処理費	土木シート（廃ブラ）	ton	0.400	0.400	54,813	0	21,925	
B3・・・産業廃棄物運搬費	土木シート（廃ブラ）	m3	0.300	0.300	7,308	0	2,192	
B1・・・安全費		式	1.000				887,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				887,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	67.000	67.000	13,232	0	886,544	
・・・間接工事費		式	1.000				42,991,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				13,853,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				565,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				565,000	
B2・・・・・・中和処理施設		式	1.000				412,000	
B3・・・・・・中和処理施設	設置・撤去・運転	式	1.000			0	412,252	
B2・・・・・・排水ポンプ設置・運転・撤去		式	1.000				114,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置・撤去・運転	潮遊池横断工	式	1.000			0	114,172	
B2・・・・・・排水ポンプ設置・運転・撤去		式	1.000				39,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置・撤去・運転	横断水路仮締切工	式	1.000			0	39,255	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,139,000	
・・・運搬費		式	1.000				4,566,000	
B1・・・仮設材運搬		式	1.000				2,748,000	
B2・・・・・・敷鉄板		式	1.000				2,748,000	
B3・・・・・・敷鉄板運搬費	郡築搬入路	ton	246.110	246.110	7,601	0	1,870,682	
B3・・・・・・敷鉄板運搬費	仮締切工	ton	19.110	19.110	7,601	0	145,255	
B3・・・・・・敷鉄板運搬費	護岸復旧工	ton	96.340	96.340	7,601	0	732,280	
B1・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				1,818,000	
B2・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				1,818,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	中層混合処理機	台	1.000	1.000	1,818,047	0	1,818,047	
・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,669	0	6,669	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				576,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				576,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				29,138,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				29,138,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,903,000	