

# 合意単価

令和 7 年 6 月 1 6 日に締結した令和 7 年度八代海岸保全事業郡築工区堤防補強その 3 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 9 月 1 日

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				454,005,200	
消費税相当額		式	1.000				41,273,200	
工事価格		式	1.000				412,732,000	
・工事原価		式	1.000				360,271,000	
・直接工事費		式	1.000				255,445,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				189,502,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,979,000	
B2・・・掘削		式	1.000				141,000	
B3・・・・掘削		m3	471.000	471.000	299	0	140,829	
B2・・・・作業土工		式	1.000				1,144,000	
B3・・・・床掘		式	1.000			0	39,452	
B3・・・・埋戻	構造物回り	式	1.000			0	188,913	
B3・・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	506,132	
B3・・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	式	1.000			0	409,841	
B2・・・・盛土工		式	1.000				268,000	
B3・・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m3	25.000	25.000	2,009	0	50,225	
B3・・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m3	246.000	246.000	868	0	213,528	
B3・・・・路床盛土工	4.0m≤B	m3	11.000	11.000	367	0	4,037	
B2・・・・仮置土運搬		式	1.000				2,426,000	
B3・・・・土砂等運搬（改良土）	現場～仮置場	m3	611.000	611.000	1,405	0	858,455	
B3・・・・掘削土運搬	現場～仮置場	m3	621.000	621.000	905	0	562,005	
B3・・・・埋戻土運搬	仮置場～現場	m3	878.000	878.000	1,145	0	1,005,310	
B1・・・土工		式	1.000				1,925,000	
B2・・・・掘削		式	1.000				106,000	
B3・・・・掘削		m3	353.000	353.000	299	0	105,547	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業土工		式	1.000				385,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	2,893	
B3・・・・・・埋戻	構造物回り	式	1.000			0	56,113	
B3・・・・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	201,303	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	式	1.000			0	124,194	
B2・・・・盛土工		式	1.000				219,000	
B3・・・・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m3	76.000	76.000	2,009	0	152,684	
B3・・・・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m3	14.000	14.000	868	0	12,152	
B3・・・・・・路床盛土工	4.0m≤B	m3	148.000	148.000	367	0	54,316	
B2・・・・仮置土運搬		式	1.000				1,215,000	
B3・・・・・・土砂等運搬(改良土)	現場～仮置場	m3	269.000	269.000	1,405	0	377,945	
B3・・・・・・掘削土運搬	現場～仮置場	m3	364.000	364.000	905	0	329,420	
B3・・・・・・埋戻土運搬	仮置場～現場	m3	443.000	443.000	1,145	0	507,235	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,307,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				4,260,000	
B3・・・・・・舗装版切断	コンクリート	m	18.000	18.000	1,127	0	20,286	
B3・・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m <sup>2</sup>	1,439.000	1,439.000	204	0	293,556	
B3・・・・・・殻運搬(天端コンクリート)	コンクリート殻(有筋)	m3	58.000	58.000	1,914	0	111,012	
B3・・・・・・殻運搬(小段コンクリート)	コンクリート殻(有筋)	m3	86.000	86.000	2,725	0	234,350	
B3・・・・・・殻処理費	コンクリート殻(有筋)	m3	144.000	144.000	5,728	0	824,832	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m3	138.000	138.000	7,363	0	1,016,094	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m3	9.000	9.000	7,363	0	66,267	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m3	18.000	18.000	7,363	0	132,534	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	ブロック積	m3	39.000	39.000	7,363	0	287,157	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	204.000	204.000	1,421	0	289,884	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・般処理費	コンクリート殻（無筋）	m3	204.000	204.000	4,307	0	878,628	
B3・・・・・捨石撤去	岩塊	m3	71.000	71.000	258	0	18,318	
B3・・・・・捨石運搬	現場～仮置場	m3	71.000	71.000	815	0	57,865	
B3・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装 t=6cm	m <sup>2</sup>	22.000	22.000	204	0	4,488	
B3・・・・・舗装版切断	アスファルト	m	27.000	27.000	617	0	16,659	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト	m3	1.300	1.300	2,725	0	3,543	
B3・・・・・般処理費	アスファルト	m3	1.300	1.300	3,230	0	4,199	
B2・・・・・ネットフェンス撤去		式	1.000				47,000	
B3・・・・・ネットフェンス撤去	H=1.5m	m	11.000	11.000	2,554	0	28,094	
B3・・・・・埋戻	人力	式	1.000			0	2,232	
B3・・・・・舗装版切断	コンクリート	m	13.000	13.000	1,127	0	14,651	
B3・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m <sup>2</sup>	3.000	3.000	204	0	612	
B3・・・・・殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	0.300	0.300	1,421	0	426	
B3・・・・・般処理費	コンクリート殻（無筋）	m3	0.300	0.300	4,307	0	1,292	
B1・・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,841,000	
B2・・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,841,000	
B3・・・・・舗装版切断	コンクリート	m	44.000	44.000	1,127	0	49,588	
B3・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m <sup>2</sup>	890.000	890.000	204	0	181,560	
B3・・・・・殻運搬（天端コンクリート）	コンクリート殻（有筋）	m3	24.000	24.000	1,914	0	45,936	
B3・・・・・殻運搬（小段コンクリート）	コンクリート殻（有筋）	m3	65.000	65.000	2,725	0	177,125	
B3・・・・・般処理費	コンクリート殻（有筋）	m3	89.000	89.000	5,728	0	509,792	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m3	51.000	51.000	7,363	0	375,513	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m3	4.000	4.000	7,363	0	29,452	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m3	8.000	8.000	7,363	0	58,904	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	ブロック積	m3	4.000	4.000	7,363	0	29,452	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	67.000	67.000	1,421	0	95,207	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻（無筋）	m3	67.000	67.000	4,307	0	288,569	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				93,371,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				93,371,000	
B3・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=13.7m	本	865.000	865.000	107,293	0	92,808,445	
B3・・・特許料金		m3	6,111.000	6,111.000	92	0	562,212	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				41,126,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				41,126,000	
B3・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=13.7m	本	381.000	381.000	107,293	0	40,878,633	
B3・・・特許料金		m3	2,692.000	2,692.000	92	0	247,664	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				22,000,000	
B2・・・張ブロック工		式	1.000				13,310,000	
B3・・・張ブロック	t=10cm	m <sup>2</sup>	1,315.000	1,315.000	8,332	0	10,956,580	
B3・・・裏込工	再生フラッシュヤード RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	1,315.000	1,315.000	1,501	0	1,973,815	
B3・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m <sup>2</sup>	133.000	133.000	1,354	0	180,082	
B3・・・裏込工	再生フラッシュヤード RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	133.000	133.000	1,501	0	199,633	
B2・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,349,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	14.000	14.000	34,320	0	480,480	
B3・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	750,489	
B3・・・目地板	スチックファイバー t=10mm	m <sup>2</sup>	1.400	1.400	3,482	0	4,875	
B3・・・基礎砕石	再生フラッシュヤード RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	88.000	88.000	1,291	0	113,608	
B2・・・基礎コンクリート工		式	1.000				4,744,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	70.000	70.000	27,062	0	1,894,340	
B3・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	2,499,917	
B3・・・断面型枠	一般型枠	式	1.000			0	58,723	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	158.000	158.000	1,291	0	203,978	
B3・・・・目地板	スチックフィルター t=10mm	m <sup>2</sup>	7.000	7.000	3,482	0	24,374	
B3・・・・基面整正		m <sup>2</sup>	158.000	158.000	399	0	63,042	
B2・・・・帯コンクリート工		式	1.000				2,597,000	
B3・・・・横帯ブロック設置	W=300 L=2000	m	147.000	147.000	17,023	0	2,502,381	
B3・・・・基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	73.000	73.000	1,291	0	94,243	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				7,596,000	
B2・・・・張ブロック工		式	1.000				4,587,000	
B3・・・・張ブロック	t=10cm	m <sup>2</sup>	445.000	445.000	8,332	0	3,707,740	
B3・・・・裏込工	再生フラッシュラン RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	445.000	445.000	1,501	0	667,945	
B3・・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m <sup>2</sup>	74.000	74.000	1,354	0	100,196	
B3・・・・裏込工	再生フラッシュラン RC-40 t=30cm	m <sup>2</sup>	74.000	74.000	1,501	0	111,074	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				583,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m <sup>3</sup>	6.000	6.000	34,320	0	205,920	
B3・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	325,970	
B3・・・・目地板	スチックフィルター t=10mm	m <sup>2</sup>	0.600	0.600	3,482	0	2,089	
B3・・・・基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	38.000	38.000	1,291	0	49,058	
B2・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				1,472,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m <sup>3</sup>	20.000	20.000	27,062	0	541,240	
B3・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	805,342	
B3・・・・断面型枠	一般型枠	式	1.000			0	16,778	
B3・・・・基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	60.000	60.000	1,291	0	77,460	
B3・・・・目地板	スチックフィルター t=10mm	m <sup>2</sup>	2.000	2.000	3,482	0	6,964	
B3・・・・基面整正		m <sup>2</sup>	60.000	60.000	399	0	23,940	
B2・・・・帯コンクリート工		式	1.000				954,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・横帯ブロック設置	W=300 L=2000	m	54.000	54.000	17,023	0	919,242	
B3・・・・・基礎砕石	再生リフレッシュ RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	27.000	27.000	1,291	0	34,857	
B1・・・・被覆工		式	1.000				2,926,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,311,000	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m <sup>2</sup>	589.000	589.000	1,247	0	734,483	
B3・・・・・路盤工	再生リフレッシュ RC-40 t=23cm	m <sup>2</sup>	589.000	589.000	978	0	576,042	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,615,000	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m <sup>2</sup>	726.000	726.000	1,247	0	905,322	
B3・・・・・路盤工	再生リフレッシュ RC-40 t=23cm	m <sup>2</sup>	726.000	726.000	978	0	710,028	
B1・・・・被覆工		式	1.000				1,927,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				514,000	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m <sup>2</sup>	231.000	231.000	1,247	0	288,057	
B3・・・・・路盤工	再生リフレッシュ RC-40 t=23cm	m <sup>2</sup>	231.000	231.000	978	0	225,918	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,413,000	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m <sup>2</sup>	635.000	635.000	1,247	0	791,845	
B3・・・・・路盤工	再生リフレッシュ RC-40 t=23cm	m <sup>2</sup>	635.000	635.000	978	0	621,030	
B1・・・・護岸復旧工		式	1.000				4,272,000	
B2・・・・捨石工		式	1.000				3,051,000	
B3・・・・・捨石工		m <sup>3</sup>	533.000	533.000	5,347	0	2,849,951	
B3・・・・・表面均し		m <sup>2</sup>	138.000	138.000	1,460	0	201,480	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				711,000	
B3・・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	12.000	12.000	27,062	0	324,744	
B3・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	385,893	
B2・・・・舗装止コンクリート工		式	1.000				402,000	
B3・・・・・境界ブロック設置	150×150 L=600	m	83.000	83.000	4,845	0	402,135	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・アスファルト舗装復旧		式	1.000				69,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度7スコン13 t=3cm	m <sup>2</sup>	31.000	31.000	1,247	0	38,657	
B3・・・・・・路盤工	再生カマジャラ RC-40 t=23cm	m <sup>2</sup>	31.000	31.000	971	0	30,101	
B2・・・・ネットフェンス復旧		式	1.000				39,000	
B3・・・・・・ネットフェンス設置	H=1.5m(忍び返しあり)	m	11.000	11.000	1,624	0	17,864	
B3・・・・・・床掘	人力	式	1.000			0	8,362	
B3・・・・・・埋戻	人力	式	1.000			0	2,232	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	0.300	0.300	34,320	0	10,296	
B1・・・護岸復旧工		式	1.000				4,232,000	
B2・・・・捨石工		式	1.000				3,799,000	
B3・・・・・・捨石工		m <sup>3</sup>	554.000	554.000	5,347	0	2,962,238	
B3・・・・・・表面均し		m <sup>2</sup>	573.000	573.000	1,460	0	836,580	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				433,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	7.000	7.000	27,062	0	189,434	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	243,280	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				65,943,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				35,768,000	
B2・・・・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				11,024,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m <sup>3</sup>	200.000	200.000	1,145	0	229,000	
B3・・・・・・仮設盛土	2.5m≤B<4.0m	m <sup>3</sup>	200.000	200.000	825	0	165,000	
B3・・・・・・仮設盛土撤去	土砂	m <sup>3</sup>	200.000	200.000	216	0	43,200	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m <sup>3</sup>	200.000	200.000	905	0	181,000	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	815.000	815.000	1,416	0	1,154,040	
B3・・・・・・大型土のう製作	長期仮設対応3年型	袋	815.000	815.000	6,201	0	5,053,815	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	815.000	815.000	2,274	0	1,853,310	



## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	815.000	815.000	1,416	0	1,154,040	
B3・・・・敷鉄板設置撤去工	22*1524*6096	m <sup>2</sup>	1,090.000	1,090.000	1,092	0	1,190,280	
B2・・・・鋼矢板工		式	1.000				5,693,000	
B3・・・・電気溶接	すみ肉溶接	m	62.000	62.000	9,372	0	581,064	
B3・・・・油圧圧入工	V L型	枚	100.000	100.000	22,590	0	2,259,000	
B3・・・・ガス切断	溶接部	m	62.000	62.000	4,372	0	271,064	
B3・・・・油圧引抜工	V L型	枚	100.000	100.000	10,526	0	1,052,600	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	98,493	0	98,493	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	58,162	0	58,162	
B3・・・・ガス切断	鋼矢板	m	25.000	25.000	4,372	0	109,300	
B3・・・・賃料	普通鋼矢板V L型	ton	136.500	136.500	9,253	0	1,263,035	
B2・・・・鋼矢板工		式	1.000				14,486,000	
B3・・・・電気溶接	すみ肉溶接	m	140.000	140.000	9,372	0	1,312,080	
B3・・・・油圧圧入工	V L型	枚	276.000	276.000	22,590	0	6,234,840	
B3・・・・ガス切断	溶接部	m	140.000	140.000	4,372	0	612,080	
B3・・・・油圧引抜工	V L型	枚	276.000	276.000	10,526	0	2,905,176	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	98,493	0	98,493	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	58,162	0	58,162	
B3・・・・ガス切断	鋼矢板	m	25.000	25.000	4,372	0	109,300	
B3・・・・賃料	鋼矢板V L型	ton	376.740	376.740	8,378	0	3,156,328	
B2・・・・雑石撤去工		式	1.000				1,129,000	
B3・・・・床掘	雑石	式	1.000			0	151,651	
B3・・・・路床盛土工	4.0mCB	式	1.000			0	154,345	
B3・・・・土砂等運搬(雑石)	現場～仮置場	m <sup>3</sup>	420.000	420.000	815	0	342,300	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m <sup>3</sup>	420.000	420.000	1,145	0	480,900	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・雑石撤去工		式	1.000				3,119,000	
B3・・・・・・床掘	雑石	式	1.000			0	418,844	
B3・・・・・・路床盛土工	4.0m±B	式	1.000			0	426,286	
B3・・・・・・土砂等運搬(雑石)	現場～仮置場	m3	1,160.000	1,160.000	815	0	945,400	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	1,160.000	1,160.000	1,145	0	1,328,200	
B2・・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				317,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	22*1524*6096	m <sup>2</sup>	288.000	288.000	1,102	0	317,376	
B1・・・・仮設工		式	1.000				23,472,000	
B2・・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				6,409,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	218.000	218.000	1,145	0	249,610	
B3・・・・・・仮設盛土	4.0m±B	m3	218.000	218.000	238	0	51,884	
B3・・・・・・仮設盛土撤去	土砂	m3	218.000	218.000	216	0	47,088	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	218.000	218.000	905	0	197,290	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	838.000	838.000	1,416	0	1,186,608	
B3・・・・・・大型土のう製作	長期仮設対応3年型	袋	181.000	181.000	6,201	0	1,122,381	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	838.000	838.000	2,274	0	1,905,612	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	838.000	838.000	1,416	0	1,186,608	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	22*1524*6096	m <sup>2</sup>	478.000	478.000	966	0	461,748	
B2・・・・鋼矢板工		式	1.000				8,970,000	
B3・・・・・・電気溶接	すみ肉溶接	m	93.000	93.000	9,372	0	871,596	
B3・・・・・・油圧圧入工	V L型	枚	165.000	165.000	22,590	0	3,727,350	
B3・・・・・・ガス切断	溶接部	m	93.000	93.000	4,372	0	406,596	
B3・・・・・・油圧引抜工	V L型	枚	165.000	165.000	10,526	0	1,736,790	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	98,493	0	98,493	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	58,162	0	58,162	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ガス切断	鋼矢板	m	25.000	25.000	4,372	0	109,300	
B3・・・・・・賃料	鋼矢板V.L型	ton	225.230	225.230	8,710	0	1,961,753	
B2・・・・・・雑石撤去工		式	1.000				1,863,000	
B3・・・・・・床掘	雑石	式	1.000			0	250,223	
B3・・・・・・路床盛土工	4.0mCB	式	1.000			0	254,669	
B3・・・・・・土砂等運搬(雑石)	現場～仮置場	m3	693.000	693.000	815	0	564,795	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	693.000	693.000	1,145	0	793,485	
B2・・・・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				6,230,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	528.000	528.000	1,145	0	604,560	
B3・・・・・・仮設盛土	4.0mCB	m3	528.000	528.000	238	0	125,664	
B3・・・・・・仮設盛土撤去	土砂	m3	528.000	528.000	216	0	114,048	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	528.000	528.000	905	0	477,840	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	934.000	934.000	1,416	0	1,322,544	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	934.000	934.000	2,274	0	2,123,916	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	934.000	934.000	1,416	0	1,322,544	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工	22*1524*6096	m <sup>2</sup>	144.000	144.000	966	0	139,104	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				6,703,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				6,703,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	505.000	505.000	13,274	0	6,703,370	
・・間接工事費		式	1.000				104,826,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				40,351,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				14,693,000	
・・・運搬費		式	1.000				22,954,000	
B1・・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				15,362,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				15,362,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	7,071,558	
B3・・・・・・仮設材輸送（搬入時）	鋼矢板（V L型）	ton	87.360	87.360	37,940	0	3,314,438	
B3・・・・・・仮設材輸送（搬出時）	鋼矢板（V L型）	ton	81.980	81.980	37,940	0	3,110,321	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	238.000	238.000	7,625	0	1,814,750	
B3・・・・・・発生材運搬（1班）	鋼矢板切断分，現場→郡築排水機場	ton	2.690	2.690	9,437	0	25,386	
B3・・・・・・発生材運搬（2班）	鋼矢板切断分，現場→郡築排水機場	ton	2.690	2.690	9,437	0	25,386	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,592,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				7,592,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	3,535,779	
B3・・・・・・仮設材輸送（搬入時）	鋼矢板（V L型）	ton	43.680	43.680	37,940	0	1,657,219	
B3・・・・・・仮設材輸送（搬出時）	鋼矢板（V L型）	ton	40.990	40.990	37,940	0	1,555,161	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	107.390	107.390	7,625	0	818,849	
B3・・・・・・発生材運搬	鋼矢板切断分，現場→郡築排水機場	ton	2.690	2.690	9,437	0	25,386	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				1,405,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				707,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				707,000	
B3・・・・・・動体観測		回	128.000	128.000	3,976	0	508,928	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,690	0	6,690	
B3・・・・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	8,706	0	8,706	
B3・・・・・・三軸圧縮試験	CUバー試験 径50mm	試料	1.000	1.000	164,041	0	164,041	
B3・・・・・・土粒子の密度試験	3個/試料	試料	1.000	1.000	5,526	0	5,526	
B3・・・・・・土の粒度試験	沈降試験（ふるい分析含む）	試料	1.000	1.000	13,197	0	13,197	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				698,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				698,000	
B3・・・・・・動体観測		回	128.000	128.000	3,976	0	508,928	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,690	0	6,690	
B3・・・・・・三軸圧縮試験	CUパー試験 径50mm	試料	1.000	1.000	164,041	0	164,041	
B3・・・・・・土粒子の密度試験	3個/試料	試料	1.000	1.000	5,526	0	5,526	
B3・・・・・・土の粒度試験	沈降試験（ふるい分析含む）	試料	1.000	1.000	13,197	0	13,197	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,299,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,299,000	
・・・現場管理費		式	1.000				64,475,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				64,475,000	
・一般管理費等		式	1.000				51,078,000	
・一括計上価格		式	1.000				1,383,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				1,383,000	
B2・・・・鋼矢板工		式	1.000				922,000	
B3・・・・不足分弁償金（1班）	V L型, 中古	ton	2.690	2.690	171,372	0	460,991	
B3・・・・不足分弁償金（2班）	V L型, 中古	ton	2.690	2.690	171,372	0	460,991	
B2・・・・鋼矢板工		式	1.000				461,000	
B3・・・・不足分弁償金	V L型, 中古	ton	2.690	2.690	171,372	0	460,991	