

合意単価

令和 7 年 7 月 1 1 日に締結した令和 6 年度八代海岸保全事業郡築工区堤防補強その 4 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 9 月 1 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				248,110,500	
消費税相当額		式	1.000				22,555,500	
工事価格		式	1.000				225,555,000	
・工事原価		式	1.000				195,309,000	
・・・直接工事費		式	1.000				137,759,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				108,595,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,613,000	
B2・・・掘削		式	1.000				123,000	
B3・・・掘削		m3	372.000	372.000	330	0	122,760	
B2・・・作業土工		式	1.000				741,000	
B3・・・床掘		式	1.000			0	6,743	
B3・・・埋戻	構造物回り	式	1.000			0	70,830	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	132,043	
B3・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	式	1.000			0	531,420	
B2・・・盛土工		式	1.000				85,000	
B3・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m3	6.000	6.000	2,067	0	12,402	
B3・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m3	76.000	76.000	956	0	72,656	
B2・・・構造物撤去埋戻		式	1.000				1,069,000	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	104,452	
B3・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	式	1.000			0	964,175	
B2・・・仮置土運搬		式	1.000				3,595,000	
B3・・・土砂等運搬(改良土)	現場～仮置場	m3	645.000	645.000	1,588	0	1,024,260	
B3・・・掘削土運搬	現場～仮置場	m3	398.000	398.000	1,079	0	429,442	
B3・・・埋戻土運搬	仮置場～現場	m3	1,593.000	1,593.000	1,344	0	2,140,992	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,963,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				5,963,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断	コンクリート	m	8.000	8.000	1,123	0	8,984	
B3・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	618.000	618.000	203	0	125,454	
B3・・・・・殻運搬(天端コンクリート)	コンクリート殻(有筋)	m ³	22.000	22.000	2,709	0	59,598	
B3・・・・・殻運搬(小段コンクリート)	コンクリート殻(有筋)	m ³	40.000	40.000	2,709	0	108,360	
B3・・・・・殻処理費	コンクリート殻(有筋)	m ³	62.000	62.000	5,708	0	353,896	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	62.000	62.000	7,535	0	467,170	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m ³	3.900	3.900	7,535	0	29,387	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m ³	7.500	7.500	7,535	0	56,513	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	張コンクリート	m ³	2.700	2.700	7,535	0	20,345	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	ブロック積	m ³	114.000	114.000	7,535	0	858,990	
B3・・・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	190.000	190.000	1,413	0	268,470	
B3・・・・・殻処理費	コンクリート殻(無筋)	m ³	190.000	190.000	4,292	0	815,480	
B3・・・・・石積撤去	潮遊池側表面	m ²	444.000	444.000	1,418	0	629,592	
B3・・・・・石積運搬	現場～仮置場	m ³	222.000	222.000	973	0	216,006	
B3・・・・・捨石撤去	岩塊	m ³	675.000	675.000	284	0	191,700	
B3・・・・・捨石運搬	現場～仮置場	m ³	675.000	675.000	973	0	656,775	
B3・・・・・裏込栗石撤去	玉石	m ³	146.000	146.000	284	0	41,464	
B3・・・・・裏込栗石運搬	現場～仮置場	m ³	146.000	146.000	973	0	142,058	
B3・・・・・石積撤去	土中(堤防側及び潮遊池側)	m ²	505.000	505.000	1,418	0	716,090	
B3・・・・・石積運搬	現場～仮置場	m ³	202.000	202.000	973	0	196,546	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				79,298,000	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				79,298,000	
B3・・・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=17.6m 1 プラント2台	本	375.000	375.000	136,237	0	51,088,875	
B3・・・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=17.6m 1 プラント1台	本	188.000	188.000	146,924	0	27,621,712	
B3・・・・・特許料金		m ³	6,453.000	6,453.000	91	0	587,223	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				12,151,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・張ブロック工		式	1.000				5,972,000	
B3・・・・張ブロック	t=10cm	m ²	559.000	559.000	8,567	0	4,788,953	
B3・・・・裏込工	再生タフシャーラン RC-40 t=30cm	m ³	168.000	168.000	6,470	0	1,086,960	
B3・・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	71.000	71.000	1,349	0	95,779	
B2・・・基礎ブロック設置工		式	1.000				4,358,000	
B3・・・・基礎ブロック設置	300/750×900mm	m	82.000	82.000	51,545	0	4,226,690	
B3・・・・基礎砕石	再生タフシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	78.000	78.000	1,284	0	100,152	
B3・・・・基面整正		m ²	78.000	78.000	397	0	30,966	
B2・・・天端コンクリート工		式	1.000				696,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	6.500	6.500	34,201	0	222,307	
B3・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	347,503	
B3・・・・型枠工	断面型枠	式	1.000			0	49,104	
B3・・・・基礎砕石	再生タフシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	41.000	41.000	1,284	0	52,644	
B3・・・・目地板	スチツクフィア t=10mm	m ²	7.000	7.000	3,469	0	24,283	
B2・・・・帯コンクリート工		式	1.000				1,125,000	
B3・・・・横帯ブロック設置	W=300mm	m	64.000	64.000	16,930	0	1,083,520	
B3・・・・基礎砕石	再生タフシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	32.000	32.000	1,284	0	41,088	
B1・・・被覆工		式	1.000				1,403,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				607,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	261.000	261.000	1,242	0	324,162	
B3・・・・路盤工	再生タフシャーラン RC-40 t=23cm	m ²	261.000	261.000	1,085	0	283,185	
B2・・・・被覆工		式	1.000				796,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	342.000	342.000	1,242	0	424,764	
B3・・・・路盤工	再生タフシャーラン RC-40 t=23cm	m ²	342.000	342.000	1,085	0	371,070	
B1・・・護岸復旧工		式	1.000				4,167,000	
B2・・・・捨石工		式	1.000				3,523,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・捨石工		m3	499.000	499.000	5,340	0	2,664,660	
B3・・・・・・表面均し		m ²	585.000	585.000	1,468	0	858,780	
B2・・・・・・小段コンクリート工		式	1.000				644,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m3	10.000	10.000	34,201	0	342,010	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	302,177	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				29,164,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				29,164,000	
B2・・・・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				14,657,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	436.000	436.000	1,344	0	585,984	
B3・・・・・・仮設盛土	2.5m≤B<4.0m	m3	436.000	436.000	910	0	396,760	
B3・・・・・・仮設盛土撤去	土砂	m3	436.000	436.000	238	0	103,768	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	436.000	436.000	1,079	0	470,444	
B3・・・・・・大型土のう製作	長期仮設対応3年型	袋	1,028.000	1,028.000	5,656	0	5,814,368	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	1,028.000	1,028.000	1,747	0	1,795,916	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去	ラフデレーンクレーン	袋	1,028.000	1,028.000	2,822	0	2,901,016	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	1,028.000	1,028.000	1,747	0	1,795,916	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工		m ²	687.000	687.000	1,154	0	792,798	
B2・・・・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				13,330,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	416.000	416.000	1,344	0	559,104	
B3・・・・・・仮設盛土	4.0m≤B	m3	416.000	416.000	261	0	108,576	
B3・・・・・・仮設盛土撤去	土砂	m3	416.000	416.000	238	0	99,008	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	416.000	416.000	1,079	0	448,864	
B3・・・・・・大型土のう製作	長期仮設対応3年型	袋	998.000	998.000	5,656	0	5,644,688	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	998.000	998.000	1,747	0	1,743,506	
B3・・・・・・大型土のう設置撤去	ラフデレーンクレーン	袋	998.000	998.000	2,822	0	2,816,356	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	998.000	998.000	1,747	0	1,743,506	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・敷鉄板設置撤去工		m ²	144.000	144.000	1,154	0	166,176	
B2・・・・・安全費		式	1.000				1,177,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	89.000	89.000	13,228	0	1,177,292	
・・間接工事費		式	1.000				57,550,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				18,363,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,139,000	
・・・・・運搬費		式	1.000				6,580,000	
B1・・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,580,000	
B2・・・・・運搬費		式	1.000				6,580,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	5,490,452	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	143.420	143.420	7,598	0	1,089,705	
・・・・・技術管理費		式	1.000				757,000	
B1・・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				757,000	
B2・・・・・技術管理費		式	1.000				757,000	
B3・・・・・・動体観測		回	141.000	141.000	3,963	0	558,783	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,849	0	6,849	
B3・・・・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	8,859	0	8,859	
B3・・・・・・三軸圧縮試験	CUバー試験 径50mm	試料	1.000	1.000	163,472	0	163,472	
B3・・・・・・土粒子の密度試験	3個/試料	試料	1.000	1.000	5,507	0	5,507	
B3・・・・・・土の粒度試験	沈降試験（ふるい分析含む）	試料	1.000	1.000	13,151	0	13,151	
・・・・・現場環境改善費		式	1.000				887,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				887,000	
・・・・・現場管理費		式	1.000				39,187,000	
・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				39,187,000	
・一般管理費等		式	1.000				30,246,000	