

合意単価

令和 8 年 6 月 2 9 日に締結した令和 7 年度喜界島農業水利事業荒木送水路(川嶺上工区)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				198,305,800	
消費税相当額		式	1.000				18,027,800	
工事価格		式	1.000				180,278,000	
・工事原価		式	1.000				153,838,000	
・直接工事費		式	1.000				110,780,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				109,269,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,644,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				7,488,000	
B3・・・・・・床掘	路盤	式	1.000			0	110,161	
B3・・・・・・床掘	土砂 県営管移設区間	式	1.000			0	227,608	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	760,637	
B3・・・・・・流用土運搬	土砂 施工場所(1工区)→仮置場① L=0.3km以下	m3	670.000	670.000	414	0	277,380	
B3・・・・・・流用土運搬	土砂 施工場所(2工区)→仮置場② L=0.5km以下	m3	1,500.000	1,500.000	478	0	717,000	
B3・・・・・・流用土運搬	土砂 施工場所(1工区)→仮置場① L=1.0km以下	m3	570.000	570.000	542	0	308,940	
B3・・・・・・埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	m3	2,200.000	2,200.000	658	0	1,447,600	
B3・・・・・・埋戻流用土運搬	土砂 仮置場①→施工場所(1工区) L=0.5km以下	m3	260.000	260.000	721	0	187,460	
B3・・・・・・埋戻流用土運搬	土砂 仮置場①→施工場所(1工区) L=1.0km以下	m3	300.000	300.000	785	0	235,500	
B3・・・・・・埋戻1(振動コンパクタ)	流用土 管頂30cm	式	1.000			0	1,648,848	
B3・・・・・・埋戻2(振動ローラHG式)	流用土 管頂30cm～60cm	式	1.000			0	540,369	
B3・・・・・・埋戻3(振動ローラ搭乗式)	流用土 管頂60cm～	式	1.000			0	1,026,841	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				1,156,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 L=2.0km以下	m3	680.000	680.000	700	0	476,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	580.000	580.000	828	0	480,240	
B3・・・・・・整地	土砂	m3	1,300.000	1,300.000	154	0	200,200	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,712,000	
B2・・・・・・道路舗装取壊し工		式	1.000				2,702,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・舗装版切斷	アスファルト舗装版 t=4cm～5cm	m	590.000	590.000	704	0	415,360	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=4cm～5cm	m ²	2,552.000	2,552.000	232	0	592,064	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	120.000	120.000	3,191	0	382,920	
B3・・・・・・殻処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	120.000	120.000	10,929	0	1,311,480	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・落蓋式側溝撤去	再利用	m	4.000	4.000	1,976	0	7,904	
B3・・・・・・蓋板撤去	再利用	枚	8.000	8.000	201	0	1,608	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				14,741,000	
B2・・・・管体基礎工		式	1.000				13,488,000	
B3・・・・管体基礎工(基床部)	砂基礎 SP相当	m ³	290.000	290.000	12,398	0	3,595,420	
B3・・・・管体基礎工(管側部)	砂基礎 SP相当	m ³	690.000	690.000	14,337	0	9,892,530	
B2・・・・整形工		式	1.000				1,253,000	
B3・・・・基面整正	土砂	m ²	1,400.000	1,400.000	407	0	569,800	
B3・・・・人力荒仕上げ	土砂	m ²	2,800.000	2,800.000	244	0	683,200	
B1・・・・管体工		式	1.000				57,541,000	
B2・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				33,883,000	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 直管	m	408.000	408.000	34,263	0	13,979,304	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW-K形 直管	m	78.000	78.000	34,263	0	2,672,514	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 DB種 K-ALW形 直管	m	6.000	6.000	55,733	0	334,398	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ600 AL2種 ALW形 直管	本	26.000	26.000	188,520	0	4,901,520	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管切斷	φ600 AL2種 ALW形	箇所	32.000	32.000	16,416	0	525,312	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 切管 L=148.4m	本	48.000	48.000	16,873	0	809,904	
B3・・・・異形管	K形両受曲管 φ600×90°	本	2.000	2.000	541,161	0	1,082,322	
B3・・・・異形管	K形両受曲管 φ600×45°	本	1.000	1.000	392,565	0	392,565	
B3・・・・異形管	K形両受曲管 φ600×30°	本	3.000	3.000	343,337	0	1,030,011	
B3・・・・異形管	K形両受曲管 φ600×22° 1/2	本	2.000	2.000	318,722	0	637,444	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ600×11° 1/4	本	2.000	2.000	283,169	0	566,338	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ600×5° 5/8	本	15.000	15.000	264,024	0	3,960,360	
B3・・・・・・異形管	K形片受曲管 φ600×45°	本	1.000	1.000	320,546	0	320,546	
B3・・・・・・異形管	K形片受曲管 φ600×11° 1/4	本	1.000	1.000	351,541	0	351,541	
B3・・・・・・異形管	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K	本	1.000	1.000	236,675	0	236,675	
B3・・・・・・K形継輪	φ600	本	2.000	2.000	125,680	0	251,360	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600	組	58.000	58.000	31,511	0	1,827,638	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ75	組	1.000	1.000	3,652	0	3,652	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				22,925,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 直管	m	414.000	414.000	22,704	0	9,399,456	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW-K形 直管	m	90.000	90.000	22,704	0	2,043,360	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 DB種 K-ALW形 直管	m	6.000	6.000	32,616	0	195,696	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ450 AL2種 ALW形 直管	本	25.000	25.000	121,126	0	3,028,150	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ450 AL2種 ALW形	箇所	35.000	35.000	12,946	0	453,110	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 切管 L=138.2m	本	49.000	49.000	14,979	0	733,971	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ450×90°	本	2.000	2.000	333,401	0	666,802	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ450×45°	本	1.000	1.000	256,823	0	256,823	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ450×30°	本	3.000	3.000	228,563	0	685,689	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ450×22° 1/2	本	3.000	3.000	215,800	0	647,400	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ450×11° 1/4	本	2.000	2.000	194,832	0	389,664	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ450×5° 5/8	本	12.000	12.000	185,716	0	2,228,592	
B3・・・・・・異形管	K形片受曲管 φ450×45°	本	1.000	1.000	185,716	0	185,716	
B3・・・・・・異形管	K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K	本	1.000	1.000	177,511	0	177,511	
B3・・・・・・K形継輪	φ450	本	5.000	5.000	78,869	0	394,345	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ450	組	59.000	59.000	24,316	0	1,434,644	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ75	組	1.000	1.000	3,652	0	3,652	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・管材小運搬		式	1.000				347,000	
B3・・・管材小運搬		式	1.000			0	347,340	
B2・・・弁設置工		式	1.000				192,000	
B3・・・1号空気弁工	φ75 7.5K	基	1.000	1.000	151,669	0	151,669	
B3・・・1号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K	式	1.000			0	40,514	
B2・・・弁設置工		式	1.000				194,000	
B3・・・1号空気弁工	φ75 7.5K	基	1.000	1.000	151,669	0	151,669	
B3・・・1号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K	式	1.000			0	42,063	
B1・・・空気弁室工		式	1.000				716,000	
B2・・・弁室工		式	1.000				355,000	
B3・・・1号空気弁室工(送水路)	組立マンホール	基	1.000	1.000	355,441	0	355,441	
B2・・・弁室工		式	1.000				361,000	
B3・・・1号空気弁室工(幹線水路)	組立マンホール	基	1.000	1.000	361,306	0	361,306	
B1・・・付帯工		式	1.000				5,125,000	
B2・・・埋設物表示テープ		式	1.000				351,000	
B3・・・埋設物表示テープ		m	1,304.000	1,304.000	269	0	350,776	
B2・・・スラストブロック工		式	1.000				3,824,000	
B3・・・コンクリート	18-8~40	m ³	61.000	61.000	45,700	0	2,787,700	
B3・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	110.000	110.000	9,417	0	1,035,870	
B2・・・横断保護工		式	1.000				950,000	
B3・・・コンクリート	18-8~40	m ³	15.000	15.000	45,700	0	685,500	
B3・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	28.000	28.000	9,417	0	263,676	
B3・・・路盤紙		m ²	9.000	9.000	41	0	369	
B1・・・復旧工		式	1.000				15,563,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				15,075,000	
B3・・・不陸整正		m ²	2,552.000	2,552.000	180	0	459,360	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・表層(町道・農道)	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	812.000	812.000	3,336	0	2,708,832	
B3・・・・表層(県道)	t=5cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	1,740.000	1,740.000	4,070	0	7,081,800	
B3・・・・上層路盤(町道・農道)	t=7cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	733.000	733.000	1,010	0	740,330	
B3・・・・仮舗装(県道上層)	表層部まで仮舗装 t=15cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	1,492.000	1,492.000	1,782	0	2,658,744	
B3・・・・仮舗装剥取り	剥取り厚5cm	m ³	75.000	75.000	262	0	19,650	
B3・・・・下層路盤(県道・町道・農道)	t=10cm 既設路盤(上層+下層) 流用	m ²	2,190.000	2,190.000	333	0	729,270	
B3・・・・外側線	実線・15cm	m	491.000	491.000	674	0	330,934	
B3・・・・中央線	破線 15cm	m	138.000	138.000	700	0	96,600	
B3・・・・道路標示(矢印)	矢印 15cm換算	m	0.900	0.900	1,025	0	923	
B3・・・・道路標示(導流帯)	ゼブラ 15cm	m	4.700	4.700	723	0	3,398	
B3・・・・路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施工場所 (L=0.3km以下)	m ³	278.000	278.000	658	0	182,924	
B3・・・・仮舗装剥取り材運搬	施工場所→建設発生土受入地	m ³	75.000	75.000	828	0	62,100	
B2・・・・耕地復旧工		式	1.000				470,000	
B3・・・・表土掘削	表土厚30cm 仮置場①	m ²	1,512.000	1,512.000	65	0	98,280	
B3・・・・表土埋戻	表土厚30cm 仮置場①②	m ²	3,912.000	3,912.000	66	0	258,192	
B3・・・・耕起	仮置場①②	m ²	4,750.000	4,750.000	24	0	114,000	
B2・・・・水路復旧工		式	1.000				18,000	
B3・・・・落蓋側溝	300型 L=2000	m	4.000	4.000	3,875	0	15,500	
B3・・・・蓋板	コンクリート蓋 300型 0.5 m/枚	枚	8.000	8.000	324	0	2,592	
B1・・・・県営管移設工		式	1.000				4,227,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				236,000	
B3・・・・床掘	路盤	式	1.000			0	4,197	
B3・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	28,852	
B3・・・・流用土運搬	土砂 施工場所→仮置場 L= 0.3km以下	m ³	67.000	67.000	414	0	27,738	
B3・・・・埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L= 0.3km以下	m ³	67.000	67.000	658	0	44,086	
B3・・・・埋戻1(振動コンパクタ)	流用土 管頂30cm	式	1.000			0	121,330	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・埋戻2（振動ローラHG式）	流用土 管頂30cm～60cm	式	1.000			0	9,317	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				55,000	
B3・・・・土砂等運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	56.000	56.000	828	0	46,368	
B3・・・・整地		m3	56.000	56.000	154	0	8,624	
B2・・・道路舗装取壊し工		式	1.000				82,000	
B3・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	103.000	103.000	232	0	23,896	
B3・・・・穀運搬	アスファルト穀	m3	4.100	4.100	3,191	0	13,083	
B3・・・・穀処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト穀	m3	4.100	4.100	10,929	0	44,809	
B2・・・・県営管撤去工		式	1.000				269,000	
B3・・・・県営管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100	m	255.800	255.800	495	0	126,621	
B3・・・・給水管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	m	16.400	16.400	495	0	8,118	
B3・・・・リレー管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	m	272.400	272.400	475	0	129,390	
B3・・・・制水弁撤去	φ100 再利用撤去	基	1.000	1.000	4,770	0	4,770	
B2・・・・管体基礎工		式	1.000				968,000	
B3・・・・県営本管（基床部～管周辺部）	砂 SP相当以上	m3	61.000	61.000	13,290	0	810,690	
B3・・・・県営本管（管側部）	砂 SP相当以上	m3	11.000	11.000	14,337	0	157,707	
B2・・・・整形工		式	1.000				60,000	
B3・・・・基面整正	土砂	m ²	58.000	58.000	407	0	23,606	
B3・・・・人力荒仕上げ	土砂	m ²	149.000	149.000	244	0	36,356	
B2・・・・付帯工		式	1.000				69,000	
B3・・・・埋設物表示テープ		m	257.000	257.000	269	0	69,133	
B2・・・・道路復旧工		式	1.000				503,000	
B3・・・・不陸整正		m ²	103.000	103.000	180	0	18,540	
B3・・・・表層（車道部）	t=4cm 密粒度アスファルト混合物 (13)	m ²	103.000	103.000	3,336	0	343,608	
B3・・・・上層路盤（車道部）	t=7cm 粒度調整砕石 M-30	m ²	98.000	98.000	1,010	0	98,980	
B3・・・・下層路盤（車道部）	t=10cm 既設路盤（上層+下層）流用	m ²	99.000	99.000	333	0	32,967	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施工場所 (L=0.3km以下)	m3	13.000	13.000	658	0	8,554	
B2・・・県営管復旧工		式	1.000				262,000	
B3・・・県営管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設流用	m	257.700	257.700	981	0	252,804	
B3・・・制水弁復旧工	φ100 既設流用	基	1.000	1.000	9,540	0	9,540	
B2・・・県営給水管復旧工		式	1.000				1,723,000	
B3・・・給水管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 既設流用	m	14.900	14.900	981	0	14,617	
B3・・・給水管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	m	2.400	2.400	1,864	0	4,474	
B3・・・給水管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設流用	m	261.500	261.500	875	0	228,813	
B3・・・リレー管復旧工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	m	3.200	3.200	965	0	3,088	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	MFジョイント φ100	個	18.000	18.000	40,800	0	734,400	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	TSエルボ φ75	個	17.000	17.000	865	0	14,705	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	TSエルボ φ13	個	17.000	17.000	34	0	578	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRベンド φ100×90°	個	4.000	4.000	20,036	0	80,144	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRベンド φ100×45°	個	2.000	2.000	13,843	0	27,686	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	離脱防止金具 φ100	個	12.000	12.000	39,161	0	469,932	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ100×45° Y	個	1.000	1.000	3,479	0	3,479	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRベンド φ100×22° 1/2 離脱防止内蔵	個	4.000	4.000	35,154	0	140,616	
・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				1,511,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,511,000	
B2・・・仮置場造成・撤去工		式	1.000				1,498,000	
B3・・・土木シート敷設	仮置場① ポリプロピレン系 織布 120kg/5cm相当	m ²	1,540.000	1,540.000	279	0	429,660	
B3・・・土木シート撤去	仮置場①②	m ²	4,420.000	4,420.000	65	0	287,300	
B3・・・路盤砂運搬 (流用)	土取場→仮置場② L=3.0km 以下	m3	42.000	42.000	1,071	0	44,982	
B3・・・工事用道路造成 (仮置場①)	路盤用砂 t=10cm	m3	42.000	42.000	248	0	10,416	
B3・・・工事用道路撤去 (仮置場①②)	路盤用砂 t=10cm	m3	116.000	116.000	370	0	42,920	
B3・・・路盤砂運搬 (搬出)	仮置場①→建設発生土受入地 L=2.0km以下	m3	74.000	74.000	700	0	51,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・路盤砂運搬(搬出)	仮置場②→建設発生土受入地 L=3.0km以下	m3	42.000	42.000	828	0	34,776	
B3・・・・整地	土砂	m3	116.000	116.000	137	0	15,892	
B3・・・・土木シート運搬費	廃プラスチック類 L=12.0km 以下	m3	14.000	14.000	1,570	0	21,980	
B3・・・・土木シート処分費	廃プラスチック	m3	14.000	14.000	39,844	0	557,816	
B2・・・・吊り防護工		式	1.000				13,000	
B3・・・・吊り防護工		式	1.000			0	13,007	
・・間接工事費		式	1.000				43,058,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,111,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,502,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				609,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				609,000	
・・・現場管理費		式	1.000				31,947,000	
・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				31,947,000	
・・一般管理費等		式	1.000				26,440,000	