

合意単価

令和 8 年 7 月 9 日に締結した令和 8 年度土地改良施設突発事故復旧・防止事業曾於東部南之郷地区志布志・松山幹線水路復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				8,415,000	
消費税相当額		式	1.000				765,000	
工事価格		式	1.000				7,650,000	
・工事原価		式	1.000				6,139,000	
・直接工事費		式	1.000				3,973,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				3,973,000	
B1・・・土工		式	1.000				288,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				222,000	
B3・・・・・・床掘り	硬質土	式	1.000			0	11,645	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	79,186	
B3・・・・・・法面整形	人力荒仕上げ	式	1.000			0	7,364	
B3・・・・・・埋戻	埋戻a(管頂30cmまで)〔砂質土(流用)〕	式	1.000			0	29,862	
B3・・・・・・埋戻	埋戻b(管頂30cm～60cmまで)〔砂質土(流用)〕	式	1.000			0	22,620	
B3・・・・・・流用土運搬	現地→資材仮置場	m3	15.000	15.000	912	0	13,680	
B3・・・・・・流用土運搬	資材仮置場→現地	m3	15.000	15.000	3,860	0	57,900	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				66,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	24.000	24.000	2,736	0	65,664	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				242,000	
B2・・・・As舗装撤去		式	1.000				29,000	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m	15.000	15.000	769	0	11,535	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版, t=15cm以下	㎡	29.000	29.000	251	0	7,279	
B3・・・・・・As設置運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト設置, 志布志市, L=19.9km	m3	1.200	1.200	8,739	0	10,487	
B2・・・・スラストブロック撤去		式	1.000				202,000	
B3・・・・・・コンクリート切断	ワイヤーソーイング工	㎡	1.600	1.600	94,700	0	151,520	
B3・・・・・・コンクリート取壊し		m3	3.100	3.100	8,982	0	27,844	
B3・・・・・・コンクリート設置運搬・処分		m3	3.100	3.100	7,437	0	23,055	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・横断暗渠水路撤去		式	1.000				11,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	既設横断暗渠工450〔既設利用〕	m	2.000	2.000	4,781	0	9,562	
B3・・・・・・基礎コン撤去・産廃処理	無筋コンクリート	m ³	0.100	0.100	16,419	0	1,642	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				166,000	
B2・・・・・・既設管撤去工		式	1.000				147,000	
B3・・・・・・管切断	FRPM管撤去, φ700	箇所	4.000	4.000	21,448	0	85,792	
B3・・・・・・FRPM管継手取外し吊込み	FRPM管撤去, φ700	m	8.600	8.600	1,602	0	13,777	
B3・・・・・・FRPM管運搬・処理	FRPM管撤去, φ700	m	8.600	8.600	5,463	0	46,982	
B2・・・・・・既設管撤去工・仮置き		式	1.000				19,000	
B3・・・・・・既設管運搬・積卸し	0.219t,ドラックレン装置付2t積み2t吊り, L=38.2km	回	1.000	1.000	19,486	0	19,486	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				94,000	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				94,000	
B3・・・・・・法面整形	管水路基礎法面整形	m ²	21.000	21.000	263	0	5,523	
B3・・・・・・砂基礎	砂基礎1-1 管底部 シラス（購入）	m ³	2.600	2.600	6,858	0	17,831	
B3・・・・・・砂基礎	砂基礎1-2 管側部 シラス（購入）	m ³	2.100	2.100	10,269	0	21,565	
B3・・・・・・砂基礎	砂基礎2 管側部 RC-40（購入）	m ³	4.300	4.300	11,473	0	49,334	
B1・・・管体工		式	1.000				2,608,000	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				449,000	
B3・・・・・・異形管	C型 φ700 短管 L=3.0m	本	2.000	2.000	224,315	0	448,630	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				317,000	
B3・・・・・・異形管	C型 φ700 短管 L=1.0m	本	2.000	2.000	158,615	0	317,230	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				348,000	
B3・・・・・・異形管	C型 φ700曲管 θ=9° 30′	本	1.000	1.000	348,415	0	348,415	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				1,494,000	
B3・・・・・・継輪	FRPM管φ700 鋼製継輪	本	2.000	2.000	747,200	0	1,494,400	
B1・・・スラストゲッキ工		式	1.000				118,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・スラストポンプ工		式	1.000				118,000	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	30,420	
B3・・・・・・コンクリート		m ³	1.800	1.800	43,310	0	77,958	
B3・・・・・・目地板設置	t=10mm 瀝青材	m ²	1.700	1.700	5,716	0	9,717	
B1・・・付帯工		式	1.000				2,000	
B2・・・・埋設物表示工		式	1.000				2,000	
B3・・・・埋設表示テープ	B=150	m	8.600	8.600	276	0	2,374	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				224,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				224,000	
B3・・・・上層路盤工	M=30, t=7cm (購入)	m ²	29.000	29.000	829	0	24,041	
B3・・・・下層路盤工	RC=40, t=10cm (流用)	m ²	28.000	28.000	370	0	10,360	
B3・・・・アスファルト舗装工	再生密粒度750(13) t=4cm (市道)	m ²	59.000	59.000	2,069	0	122,071	
B3・・・・路床盛土	[砂質土(購入)]	m ³	11.000	11.000	6,158	0	67,738	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				40,000	
B2・・・・構造物復旧工		式	1.000				40,000	
B3・・・・構造物復旧工	既設横断暗渠工450[既設利用]	m	2.000	2.000	19,470	0	38,940	
B3・・・・基面整正	既設横断暗渠工450 [既設利用]	m ²	1.600	1.600	438	0	701	
B1・・・試掘工		式	1.000				191,000	
B2・・・・試掘工		式	1.000				191,000	
B3・・・・表土はぎ・戻し	t=20cm	m ²	13.000	13.000	160	0	2,080	
B3・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	55,896	
B3・・・・埋戻	埋戻a(管頂30cmまで) [砂質土(流用)]	式	1.000			0	9,954	
B3・・・・埋戻	埋戻b(管頂30cm～60cmまで) [砂質土(流用)]	式	1.000			0	13,572	
B3・・・・埋戻	埋戻c(60cm以上) [砂質土(流用)と購入土]	式	1.000			0	85,956	
B3・・・・購入土	シラス	m ³	3.000	3.000	2,100	0	6,300	
B3・・・・土木シート設置撤去	表土及び掘削土	m ²	64.000	64.000	272	0	17,408	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・産廃処理（廃プラ）	土木シート	m3	0.030	0.030	10,000	0	300	
・・間接工事費		式	1.000				2,166,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				704,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				628,000	
・・・・・技術管理費		式	1.000				3,000	
B1・・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,000	
B2・・・・・技術管理費		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・ポンプ・ドリル・貫入試験	0.5m/箇所	箇所	2.000	2.000	1,605	0	3,210	
・・・・・現場環境改善費		式	1.000				73,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				73,000	
・・・・・現場管理費		式	1.000				1,462,000	
・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				1,462,000	
・・一般管理費等		式	1.000				1,511,000	