

合意単価

令和 8 年 7 月 1 4 日に締結した令和 7 年度西国東海岸保全事業第 2 工区堤防地盤改良（その 5）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				134,860,000	
消費税相当額		式	1.000				12,260,000	
工事価格		式	1.000				122,600,000	
・工事原価		式	1.000				103,627,000	
・・直接工事費		式	1.000				76,747,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				69,556,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,304,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				595,000	
B3・・・・・・床掘り	【中段道路】敷砂利	式	1.000			0	9,225	
B3・・・・・・掘削	【堤体】土砂	m3	500.000	500.000	353	0	176,500	
B3・・・・・・掘削	【施工ヤード】土砂	m3	130.000	130.000	353	0	45,890	
B3・・・・・・土砂等運搬	敷砂利 L=1.5km以下	m3	33.000	33.000	810	0	26,730	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 L=0.5km以下	m3	500.000	500.000	673	0	336,500	
B2・・・・盛土工		式	1.000				532,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	施工ヤード造成盛土 B≧4.0m L=0.5km以下	m3	130.000	130.000	1,023	0	132,990	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	堤体盛土 B≧4.0m L=0.5km以下	m3	390.000	390.000	1,023	0	398,970	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				177,000	
B3・・・・・・法面整形	切土部（施工ヤード造成時）	m ²	130.000	130.000	881	0	114,530	
B3・・・・・・法面整形	盛土部（堤体盛土時）	m ²	140.000	140.000	449	0	62,860	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				60,172,000	
B2・・・・固結工		式	1.000				37,751,000	
B3・・・・・・高圧噴射攪拌工	φ3000 L=9.15m	本	16.000	16.000	2,214,198	0	35,427,168	
B3・・・・・・機械据付撤去（先行掘削）		回	2.000	2.000	229,274	0	458,548	
B3・・・・・・機械据付撤去（高圧噴射攪拌工機械）		回	1.000	1.000	1,626,562	0	1,626,562	
B3・・・・・・用水費	水替ポンプ φ150	式	1.000			0	238,827	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・汚泥処理		式	1.000				22,421,000	
B3・・・・・・送泥作業	汚泥吸排車	m3	1,100.000	1,100.000	4,065	0	4,471,500	
B3・・・・・・分離液排水	水替ポンプφ50	式	1.000			0	195,116	
B3・・・・・・粒状固化処理工		m3	1,000.000	1,000.000	12,519	0	12,519,000	
B3・・・・・・特許工法使用料	粒状固化処理工法	式	1.000			0	819,518	
B3・・・・・・処理土受入地整備	運搬距離0.3km以下	m3	1,000.000	1,000.000	646	0	646,000	
B3・・・・・・プラント組立・解体	粒状固化処理工機械	回	1.000	1.000	3,769,672	0	3,769,672	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				7,149,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				186,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	24,880	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂,L=0.5km以下	m3	89.000	89.000	673	0	59,897	
B3・・・・・・基面整正		m ²	34.000	34.000	382	0	12,988	
B3・・・・・・埋戻	現地発生土,運搬距離L=0.5km以下	式	1.000			0	88,235	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	24,094	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂,L=0.5km以下	m3	1.000	1.000	673	0	673	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.000	2.000	382	0	764	
B3・・・・・・埋戻	現地発生土,運搬距離L=0.5km以下	式	1.000			0	4,167	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				373,000	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	68.000	68.000	4,670	0	317,560	
B3・・・・・・基礎砕石	基礎コンクリート、RC-40、t=15cm	m ²	34.000	34.000	1,484	0	50,456	
B3・・・・・・目地板	天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	5,082	0	5,082	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				765,000	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート	計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし	m	68.000	68.000	11,249	0	764,932	
B2・・・・・・裏法面被覆		式	1.000				296,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・裏込工（砕石）	流用材,L=1.5km以下	m ²	301.000	301.000	984	0	296,184	
B2・・・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				5,405,000	
B3・・・・・・ブロック張工（空張）	【法面下段】	m ²	537.000	537.000	10,066	0	5,405,442	
B2・・・・・・帯コンクリート		式	1.000				94,000	
B3・・・・・・帯コンクリート工	二次製品、1995×350×200	m	8.800	8.800	10,628	0	93,526	
B1・・・・付帯道路工		式	1.000				890,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				890,000	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	中段道路 RC-40、t=20cm	m ²	328.000	328.000	1,313	0	430,664	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	中段道路 再生As混合物 B=4.8m t=3cm	m ²	328.000	328.000	1,400	0	459,200	
B1・・・・付帯撤去工		式	1.000				41,000	
B2・・・・・・付帯撤去工		式	1.000				41,000	
B3・・・・・・土のう撤去	L=0.5km以下	m ³	2.200	2.200	9,469	0	20,832	
B3・・・・・・防草シート撤去		m ²	331.000	331.000	61	0	20,191	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				7,191,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				7,191,000	
B2・・・・・・進入道路工		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・進入道路工	【施工ヤード】 流用材,t=100mm	m ²	74.000	74.000	361	0	26,714	
B3・・・・・・土砂等運搬	【施工ヤード】 流用路盤材運搬,L=1.5km以下	m ³	7.000	7.000	904	0	6,328	
B2・・・・・・汚泥ピット造成撤去		式	1.000				74,000	
B3・・・・・・床掘り	鋼製水槽設置時	式	1.000			0	5,870	
B3・・・・・・土砂等運搬	運搬距離 0.5km以下	m ³	21.000	21.000	673	0	14,133	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5m 盛土運搬距離L=0.5km以下	式	1.000			0	54,077	
B2・・・・・・固化処理ヤード造成撤去		式	1.000				6,434,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	23,482	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	盛土,B≧4.0m,運搬距離L=0.3km以下	m ³	1,200.000	1,200.000	256	0	307,200	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・路体(築堤)盛土・埋戻	盛土, 2.5m≦B<4.0m, 運搬距離L=0.3km以下	m3	100.000	100.000	891	0	89,100	
B3・・・・ヤード造成	盛土, 1m≦B<2.5m, 運搬距離L=0.3km以下	m3	37.000	37.000	460	0	17,020	
B3・・・・ヤード造成	構造物周辺, 運搬距離L=0.3km以下	m3	78.000	78.000	1,873	0	146,094	
B3・・・・流用土運搬	土砂 L=0.3km以下	m3	1,400.000	1,400.000	699	0	978,600	
B3・・・・掘削	【ヤード撤去】土砂, 構造物周辺	m3	78.000	78.000	4,972	0	387,816	
B3・・・・掘削	【ヤード撤去】土砂	m3	1,400.000	1,400.000	353	0	494,200	
B3・・・・埋戻	【ヤード撤去】土砂	式	1.000			0	21,493	
B3・・・・土砂等運搬	【ヤード撤去】運搬距離 0.3km以下	m3	1,400.000	1,400.000	605	0	847,000	
B3・・・・鋼製水槽設置・撤去	組み合わせ (32m3 & 26m3)	セット	5.000	5.000	262,974	0	1,314,870	
B3・・・・鋼製水槽(賃料・整備費)	組み合わせ (32m3 & 26m3)	セット	5.000	5.000	361,499	0	1,807,495	
B2・・・・沈殿池・上澄池造成撤去		式	1.000				163,000	
B3・・・・大型土のう設置		袋	23.000	23.000	5,178	0	119,094	
B3・・・・大型土のう撤去		袋	23.000	23.000	1,461	0	33,603	
B3・・・・ブルーシート設置・撤去	#3000, 3.6*5.4(m), 3.0kg	m ²	60.000	60.000	168	0	10,080	
B2・・・・産廃処理		式	1.000				22,000	
B3・・・・積込運搬(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック類 2t車	台	1.000	1.000	18,212	0	18,212	
B3・・・・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック類	ton	0.090	0.090	45,529	0	4,098	
B2・・・・仮設足場工		式	1.000				221,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、高圧噴射機伸工施工時, 17日	m ²	167.000	167.000	427	0	71,309	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、汚泥処理施工時, 57日	m ²	167.000	167.000	895	0	149,465	
B2・・・・安全費		式	1.000				244,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	18.000	18.000	13,568	0	244,224	
・・間接工事費		式	1.000				26,880,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,626,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				730,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				730,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				730,000	
B3・・・濁水処理施設		式	1.000			0	345,689	
B3・・・濁水処理施設		式	1.000			0	262,202	
B3・・・濁水処理設備保守・点検	ポータブル型、処理能力6m3/h	回	1.000	1.000	8,423	0	8,423	
B3・・・濁水処理設備運転	ポータブル型、処理能力6m3/h	日	1.000	1.000	26,597	0	26,597	
B3・・・濁水処理設備供用日数	ポータブル型、処理能力6m3/h	日	7.000	7.000	12,384	0	86,688	
B3・・・無機凝集剤	PAC	kg	0.500	0.500	57	0	29	
B3・・・高分子凝集剤	濁水処理用	kg	0.100	0.100	1,024	0	102	
B3・・・炭酸ガス	液化純度99.5%以上	kg	0.100	0.100	314	0	31	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,648,000	
・・・運搬費		式	1.000				426,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				426,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				426,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	425,887	
・・・技術管理費		式	1.000				332,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				332,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				332,000	
B3・・・土質試験	土の含水比試験（3個/試料）	回	6.000	6.000	1,457	0	8,742	
B3・・・土質試験	土の湿潤密度試験（3個/試料）	回	6.000	6.000	4,453	0	26,718	
B3・・・土質試験	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験	回	6.000	6.000	25,587	0	153,522	
B3・・・土質試験	室内土質試験 土のPH試験（ガラス電極法）	回	3.000	3.000	9,060	0	27,180	
B3・・・土質試験	六価クロム（環境庁告示第46号溶出試験）	検体	15.000	15.000	7,102	0	106,530	
B3・・・土質試験	六価クロム（タンクリーチング試験）	検体	1.000	1.000	9,242	0	9,242	
・・・現場環境改善費		式	1.000				490,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				490,000	
・・・・・現場管理費		式	1.000				19,254,000	
・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,254,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,732,000	
・一括計上価格		式	1.000				241,000	
B1・・・・・土壌分析		式	1.000				241,000	
B2・・・・・土壌分析		式	1.000				241,000	
B3・・・・・土壌分析（溶出基準）	環境庁告示第46号、28項目	検体	1.000	1.000	202,831	0	202,831	
B3・・・・・土壌分析（含有基準）	環境省告示第19号、9項目	検体	1.000	1.000	38,381	0	38,381	