

合意単価

令和 8 年 7 月 1 4 日に締結した令和 7 年度西国東海岸保全事業第 3 工区堤防法面被覆（その 4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				139,392,000	
消費税相当額		式	1.000				12,672,000	
工事価格		式	1.000				126,720,000	
・工事原価		式	1.000				107,388,000	
・・直接工事費		式	1.000				81,116,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				79,144,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,762,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				283,000	
B3・・・掘削	進入路撤去	m3	178.000	178.000	354	0	63,012	
B3・・・床掘り	【上段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	28,255	
B3・・・床掘り	【中段道路】既設路盤材撤去	式	1.000			0	42,292	
B3・・・土砂等運搬	進入路土砂、現場→建設発生土受入地	m3	178.000	178.000	461	0	82,058	
B3・・・土砂等運搬	【上段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地	m3	101.000	101.000	461	0	46,561	
B3・・・土砂等運搬	【中段道路】既設路盤材、現場→建設発生土受入地	m3	21.000	21.000	1,001	0	21,021	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,992,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B≧4.0m、流用材、土取場1	m3	400.000	400.000	1,023	0	409,200	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	築堤、B≧4.0m、購入土	m3	210.000	210.000	4,100	0	861,000	
B3・・・流用土盛土	B<1.0m、購入土	m3	160.000	160.000	4,511	0	721,760	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				487,000	
B3・・・法面整形	【上段法面】盛土部	m ²	770.000	770.000	449	0	345,730	
B3・・・法面整形	【上段法面】切土部	m ²	160.000	160.000	881	0	140,960	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,357,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,509,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	【既設波返し】無筋	m3	103.000	103.000	7,789	0	802,267	
B3・・・舗装版切替	【上段As舗装】t=15cm以下	m	8.000	8.000	650	0	5,200	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断	【中段As舗装】 t=15cm以下	m	211.000	211.000	650	0	137,150	
B3・・・・・舗装版破碎	【上段As舗装】 t=15cm以下	m ²	1,013.000	1,013.000	215	0	217,795	
B3・・・・・舗装版破碎	【上段法面部サンドアスファルト舗装】 t=15cm以下	m ²	1,507.000	1,507.000	215	0	324,005	
B3・・・・・舗装版破碎	【中段As舗装】 t=15cm以下	m ²	105.000	105.000	215	0	22,575	
B2・・・・・殻運搬・処理		式	1.000				2,848,000	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（既設波返工） 無筋	m ³	103.000	103.000	999	0	102,897	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻（既設舗装版）	m ³	64.000	64.000	2,188	0	140,032	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	サンドアスファルト殻（法面舗装）	m ³	105.000	105.000	24,748	0	2,598,540	
B3・・・・・汚泥処理	舗装切断排水	ton	0.242	0.242	27,338	0	6,616	
B1・・・・波返工		式	1.000				29,333,000	
B2・・・・波返工		式	1.000				29,333,000	
B3・・・・・プレキャスト波返据付工	1スパン（9m）	m	243.000	243.000	90,108	0	21,896,244	
B3・・・・・胴込めコンクリート	21-12-40 BB	m ³	134.000	134.000	28,094	0	3,764,596	
B3・・・・・目地板	歴青質板、t=10mm	m ²	30.000	30.000	4,819	0	144,570	
B3・・・・・差し筋（あと施工アンカー）	D19 L=650mm	本	648.000	648.000	3,380	0	2,190,240	
B3・・・・・コンクリート	18-8-25(20) BB	m ³	34.000	34.000	27,803	0	945,302	
B3・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	391,737	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				38,971,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				562,000	
B3・・・・・床掘り	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	116,898	
B3・・・・・基面整正	【法面上段】基礎コン部	m ²	150.000	150.000	383	0	57,450	
B3・・・・・埋戻	【法面上段】基礎コン部	式	1.000			0	210,581	
B3・・・・・土砂等運搬	【法面上段】基礎コン部、現場→仮置場	m ³	262.000	262.000	676	0	177,112	
B2・・・・作業土工		式	1.000				69,000	
B3・・・・・床掘り	【法面下段】基礎コン部	式	1.000			0	14,378	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正	【法面下段】基礎コン部	m ²	18.000	18.000	383	0	6,894	
B3・・・・・・埋戻	【法面下段】基礎コン部	式	1.000			0	25,020	
B3・・・・・・土砂等運搬	【法面下段】基礎コン部、現場→仮置場	m ³	33.000	33.000	676	0	22,308	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・床掘り	【下段法面】帯コン部	式	1.000			0	14,097	
B3・・・・・・基面整正	【下段法面】帯コン部	m ²	14.000	14.000	383	0	5,362	
B3・・・・・・埋戻	【下段法面】帯コン部	式	1.000			0	14,484	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,307,000	
B3・・・・・・天端コンクリート	【上段法面】18-8-40 BB	m ³	19.000	19.000	61,501	0	1,168,519	
B3・・・・・・目地板	【上段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	2.000	2.000	5,086	0	10,172	
B3・・・・・・天端コンクリート	【下段法面】18-8-40 BB	m ³	2.000	2.000	61,501	0	123,002	
B3・・・・・・目地板	【下段法面】天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	5,086	0	5,086	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				3,099,000	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート	【上段法面】18-8-40 BB	m	243.000	243.000	11,258	0	2,735,694	
B3・・・・・・目地板	【上段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	4.000	4.000	5,086	0	20,344	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート	【下段法面】18-8-40 BB	m	30.000	30.000	11,258	0	337,740	
B3・・・・・・目地板	【下段法面】基礎コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	5,086	0	5,086	
B2・・・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				32,831,000	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り	【上段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m ² 以上	m ²	1,373.000	1,373.000	9,929	0	13,632,517	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	【上段法面】流用材（土取場1） t=30cm	m ³	110.000	110.000	6,169	0	678,590	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	【上段法面】購入材 t=30cm	m ³	279.000	279.000	8,374	0	2,336,346	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り	【下段法面】500mm×500mm t=10cm 200kg/m ² 以上	m ²	1,581.000	1,581.000	9,929	0	15,697,749	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	【下段法面】購入材 t=30cm	m ³	58.000	58.000	8,374	0	485,692	
B2・・・・・・帯コンクリート		式	1.000				1,069,000	
B3・・・・・・帯コンクリート工	【上段法面】二次製品 1995 ×350×200	m	34.200	34.200	14,604	0	499,457	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・帯コンクリート工	【下段法面】二次製品 1995 ×350×200	m	39.000	39.000	14,604	0	569,556	
B1・・・舗装工		式	1.000				3,721,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,721,000	
B3・・・上層路盤（車道・路肩部）	【上段道路】RC-40、t=230mm	m ²	1,013.000	1,013.000	1,416	0	1,434,408	
B3・・・上層路盤（車道・路肩部）	【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=200mm	m ²	122.000	122.000	1,314	0	160,308	
B3・・・表層（車道・路肩部）	【上段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm	m ²	1,013.000	1,013.000	1,402	0	1,420,226	
B3・・・表層（車道・路肩部）	【中段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm、W>3.0m	m ²	163.000	163.000	1,402	0	228,526	
B3・・・表層（車道・路肩部）	【中段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm、W<1.4m	m ²	105.000	105.000	2,281	0	239,505	
B3・・・表層（車道・路肩部）	【下段道路】再生密粒度アスファルト、t=60mm	m ²	94.000	94.000	2,529	0	237,726	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,972,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,972,000	
B2・・・足場工		式	1.000				1,972,000	
B3・・・足場工	単管足場	式	1.000			0	1,972,228	
・・・間接工事費		式	1.000				26,272,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,363,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,857,000	
・・・準備費		式	1.000				7,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・準備費		式	1.000				7,000	
B3・・・木根等処分	【上段法面・下段法面】	空m ³	1.000	1.000	6,752	0	6,752	
・・・現場環境改善費		式	1.000				499,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				499,000	
・・・現場管理費		式	1.000				19,909,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,909,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				19,332,000	