

合意単価

令和 8 年 4 月 3 0 日に締結した令和 7 年度玉名横島海岸保全事業堤防整備（横島
漁港工区他）その他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一
式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				96,800,000	
消費税相当額		式	1.000				8,800,000	
工事価格		式	1.000				88,000,000	
・工事原価		式	1.000				74,822,000	
・・・直接工事費		式	1.000				52,725,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				42,187,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,608,000	
B2・・・土工		式	1.000				2,243,000	
B3・・・掘削(オープンカット)		m3	105.000	105.000	338	0	35,490	
B3・・・床掘		m3	47.900	47.900	269	0	12,885	
B3・・・基面整正		m ²	114.000	114.000	423	0	48,222	
B3・・・土砂等運搬	現地から管理用歩廊施工区間へ	m3	105.000	105.000	357	0	37,485	
B3・・・土砂等運搬(草根混じり土)	現地から建設発生土受入地まで	m3	20.600	20.600	522	0	10,753	
B3・・・埋戻し(購入土)	構造物周辺	m3	20.400	20.400	7,604	0	155,122	
B3・・・盛土工(購入土)	構造物周辺	m3	37.400	37.400	7,604	0	284,390	
B3・・・盛土工(購入土)	1.0≦B≦2.5m未満	m3	17.400	17.400	5,739	0	99,859	
B3・・・盛土工(購入土)	2.5≦B≦4.0m	m3	15.400	15.400	6,211	0	95,649	
B3・・・盛土工(購入土)	4.0≦B	m3	209.000	209.000	5,511	0	1,151,799	
B3・・・法面整形	切土	m ²	197.000	197.000	898	0	176,906	
B3・・・法面整形	盛土	m ²	184.000	184.000	730	0	134,320	
B2・・・土工		式	1.000				833,000	
B3・・・床掘		m3	86.600	86.600	269	0	23,295	
B3・・・埋戻し(購入土)		m3	14.400	14.400	7,604	0	109,498	
B3・・・盛土工(購入土)	4.0≦B	m3	103.000	103.000	5,511	0	567,633	
B3・・・法面整形	盛土	m ²	182.000	182.000	730	0	132,860	
B2・・・土工		式	1.000				525,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘		m3	239.000	239.000	303	0	72,417	
B3・・・・・・埋戻し		m3	134.000	134.000	3,381	0	453,054	
B2・・・・・・土工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・床掘		m3	3.000	3.000	269	0	807	
B3・・・・・・基面整正		m ²	1.700	1.700	423	0	719	
B3・・・・・・埋戻し		m3	1.700	1.700	3,381	0	5,748	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				373,000	
B2・・・・舗装版撤去工		式	1.000				213,000	
B3・・・・舗装版破砕		m ²	358.000	358.000	594	0	212,652	
B2・・・・コンクリートブロック張撤去		式	1.000				160,000	
B3・・・・・・張コンクリート撤去	コンクリート構造物取壊し（無筋）	m3	6.400	6.400	10,013	0	64,083	
B3・・・・・・縁石撤去	コンクリート構造物取壊し（無筋）	m3	0.200	0.200	10,013	0	2,003	
B3・・・・・・既設波返はつり		m ²	21.100	21.100	3,082	0	65,030	
B3・・・・・・既設波返し撤去	コンクリート構造物取壊し（無筋）	m3	1.300	1.300	10,013	0	13,017	
B3・・・・・・既設階段撤去	コンクリート構造物取壊し（鉄筋）	m3	0.900	0.900	17,579	0	15,821	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				6,589,000	
B2・・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				3,857,000	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り	t=10cm	m ²	354.000	354.000	8,951	0	3,168,654	
B3・・・・・・裏込材		m3	97.800	97.800	7,034	0	687,925	
B2・・・・付帯工		式	1.000				2,732,000	
B3・・・・・・天端コンクリート	H=350×L=1955	m	92.000	92.000	14,755	0	1,357,460	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40（BB）	m	85.000	85.000	11,388	0	967,980	
B3・・・・・・帯コンクリート	高0.35m 幅0.2m 長1.995m	m	29.200	29.200	13,939	0	407,019	
B1・・・・天端被覆工		式	1.000				639,000	
B2・・・・路盤工		式	1.000				639,000	
B3・・・・・・路盤工	RC=40, t=20cm	m ²	709.000	709.000	901	0	638,809	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・波返工		式	1.000				2,250,000	
B2・・・波返工		式	1.000				2,250,000	
B3・・・コンクリート	21-8-40 (高圧B)	m3	40.400	40.400	26,496	0	1,070,438	
B3・・・型枠		式	1.000			0	973,404	
B3・・・アンカー筋設置	SD295, D16, L=470mm	本	80.000	80.000	820	0	65,600	
B3・・・止水板	CF200×5mm	m	12.200	12.200	2,671	0	32,586	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	9.200	9.200	3,692	0	33,966	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25 (高圧B)	m3	2.300	2.300	26,046	0	59,906	
B3・・・均しコンクリート型枠		式	1.000			0	13,983	
B1・・・陸開ゲート基礎		式	1.000				2,042,000	
B2・・・陸開ゲート基礎		式	1.000				2,042,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	46.400	46.400	1,328	0	61,619	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25 (高圧B)	m3	2.300	2.300	26,046	0	59,906	
B3・・・均しコンクリート型枠		式	1.000			0	5,864	
B3・・・コンクリート	21-12-25 (高圧B)	m3	40.700	40.700	27,199	0	1,106,999	
B3・・・型枠		式	1.000			0	551,894	
B3・・・鉄筋	D13	ton	1.300	1.300	161,509	0	209,962	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	7.700	7.700	3,692	0	28,428	
B3・・・差筋	D16, L=250mm	本	88.000	88.000	61	0	5,368	
B3・・・差筋 (側部)	D16, L=250mm, アンカー筋	本	10.000	10.000	1,215	0	12,150	
B1・・・斜路工		式	1.000				5,767,000	
B2・・・斜路工		式	1.000				4,991,000	
B3・・・コンクリート被覆	21-8-40 (高圧B)	m3	151.000	151.000	26,496	0	4,000,896	
B3・・・型枠		式	1.000			0	580,471	
B3・・・路盤工	RC-40, t=20cm	m ²	304.000	304.000	901	0	273,904	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	36.700	36.700	3,692	0	135,496	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・ネットフェンス工		式	1.000				776,000	
B3・・・ネットフェンス工	溶融亜鉛メッキ, H=1.5m(忍返し付), B=2.0m	m	40.000	40.000	12,631	0	505,240	
B3・・・ネットフェンス両開門扉設置	H=1500 両開きB=4.0m	組	1.000	1.000	270,503	0	270,503	
B1・・・管理用歩廊工		式	1.000				20,129,000	
B2・・・管理用歩廊工		式	1.000				19,791,000	
B3・・・基礎砕石	R _C -40, t=15cm	m ³	15.000	15.000	1,465	0	21,975	
B3・・・裏込材	割栗石5～15cm(流用材)	m ³	16.800	16.800	1,128	0	18,950	
B3・・・均しコンクリート	18-8-40(早強)	m ³	1.500	1.500	26,899	0	40,349	
B3・・・均しコンクリート型枠		式	1.000			0	3,158	
B3・・・コンクリート	21-8-40(早強)	m ³	434.000	434.000	27,602	0	11,979,268	
B3・・・型枠		式	1.000			0	7,072,810	
B3・・・アンカー筋設置	SD295, D16, L=470mm	本	301.000	301.000	820	0	246,820	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	104.000	104.000	3,692	0	383,968	
B3・・・張コンクリート	18-8-40(BB) t=10cm	m ³	0.900	0.900	26,046	0	23,441	
B2・・・階段工(ステップ)		式	1.000				3,000	
B3・・・コンクリート	21-8-40(BB)	m ³	0.040	0.040	27,602	0	1,104	
B3・・・型枠		式	1.000			0	1,786	
B2・・・すり付け区間		式	1.000				89,000	
B3・・・コンクリート	21-8-40(BB)	m ³	2.400	2.400	27,602	0	66,245	
B3・・・型枠		式	1.000			0	15,182	
B3・・・アンカー筋設置	SD295, D16, L=470mm	本	9.000	9.000	826	0	7,434	
B2・・・階段工		式	1.000				246,000	
B3・・・コンクリート	21-8-40(BB)	m ³	6.100	6.100	27,602	0	168,372	
B3・・・型枠		式	1.000			0	62,512	
B3・・・アンカー筋設置	SD295, D16, L=470mm	本	13.000	13.000	821	0	10,673	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1.100	1.100	3,692	0	4,061	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・排水構造物工		式	1.000				371,000	
B2・・・排水構造物工		式	1.000				371,000	
B3・・・道路側溝設置	300A, T-25	m	4.000	4.000	92,806	0	371,224	
B1・・・産業廃棄物処理		式	1.000				419,000	
B2・・・産業廃棄物処理		式	1.000				419,000	
B3・・・殺菌搬・処理	アスファルト廃材	m3	21.500	21.500	7,424	0	159,616	
B3・・・殺菌搬・処理	無筋コンクリート廃材	m3	29.000	29.000	5,639	0	163,531	
B3・・・殺菌搬・処理	有筋コンクリート廃材	m3	0.900	0.900	7,066	0	6,359	
B3・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック類	kg	1,564.000	1,564.000	57	0	89,148	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				10,538,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				10,538,000	
B2・・・波返し工		式	1.000				578,000	
B3・・・足場工	単管足場	式	1.000			0	326,976	
B3・・・足場工	側部足場	式	1.000			0	251,062	
B2・・・管理用歩廊工		式	1.000				9,862,000	
B3・・・土砂等運搬	土取場から管理用歩廊施工区間へ	m3	343.000	343.000	826	0	283,318	
B3・・・土砂等運搬	管理用歩廊施工区間から建設発生土受入地へ	m3	448.000	448.000	826	0	370,048	
B3・・・大型土のう設置・撤去		袋	448.000	448.000	6,065	0	2,717,120	
B3・・・大型土のう小運搬		袋	448.000	448.000	661	0	296,128	
B3・・・敷鉄板設置工		m ²	435.600	435.600	1,038	0	452,153	
B3・・・土木シート敷設・撤去		m ²	746.000	746.000	258	0	192,468	
B3・・・足場工	側部足場	式	1.000			0	5,551,152	
B2・・・階段工		式	1.000				76,000	
B3・・・足場工	単管足場	式	1.000			0	76,294	
B2・・・安全費		式	1.000				22,000	
B3・・・交通誘導船	海上搬入時	回	1.000	1.000	21,630	0	21,630	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ 間接工事費		式	1.000				22,097,000	
・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				6,088,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				4,819,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				787,000	
B1 ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				787,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				787,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送（敷鉄板）	基地～現場	ton	75.400	75.400	10,444	0	787,478	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				482,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				482,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				16,009,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				16,009,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				13,178,000	