

合意単価

令和 7 年 9 月 3 日に締結した筑後川下流右岸農地防災事業南里線(南里工区)水路
改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目につい
ては単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 1 5 日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,099,670,000	
消費税相当額		式	1.000				99,970,000	
工事価格		式	1.000				999,700,000	
・工事原価		式	1.000				862,128,000	
・直接工事費		式	1.000				623,192,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				539,854,000	
B1・・・土工		式	1.000				30,139,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				2,198,000	
B3・・・土砂掘削（ICT）		m3	400.000	400.000	293	0	117,200	
B3・・・土砂掘削（ICT）		m3	7,100.000	7,100.000	293	0	2,080,300	
B2・・・盛土工		式	1.000				2,782,000	
B3・・・流用土盛土		m3	560.000	560.000	2,140	0	1,198,400	
B3・・・流用土盛土		m3	750.000	750.000	2,106	0	1,579,500	
B3・・・流用土盛土		m3	4.000	4.000	907	0	3,628	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				10,265,000	
B3・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	3,820.000	3,820.000	1,261	0	4,817,020	
B3・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	690.000	690.000	1,489	0	1,027,410	
B3・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	3,580.000	3,580.000	1,122	0	4,016,760	
B3・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	310.000	310.000	1,301	0	403,310	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				14,894,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	620.000	620.000	1,002	0	621,240	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	4,300.000	4,300.000	1,235	0	5,310,500	
B3・・・作業残土処理	草根混じり土,一ノ原受入地	m3	490.000	490.000	7,164	0	3,510,360	
B3・・・作業残土処理	雑物混じり土,一ノ原受入地	m3	760.000	760.000	7,174	0	5,452,240	
B1・・・土工		式	1.000				9,984,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				689,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂掘削（ICT）		m3	140.000	140.000	355	0	49,700	
B3・・・・土砂掘削（ICT）		m3	1,800.000	1,800.000	355	0	639,000	
B2・・・・盛土工		式	1.000				753,000	
B3・・・・流用土盛土		m3	99.000	99.000	2,140	0	211,860	
B3・・・・流用土盛土		m3	240.000	240.000	2,106	0	505,440	
B3・・・・流用土盛土		m3	39.000	39.000	907	0	35,373	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				2,606,000	
B3・・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	1,230.000	1,230.000	1,261	0	1,551,030	
B3・・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	940.000	940.000	1,122	0	1,054,680	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				5,936,000	
B3・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	910.000	910.000	1,406	0	1,279,460	
B3・・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	650.000	650.000	7,164	0	4,656,600	
B1・・・・土工		式	1.000				25,289,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				1,725,000	
B3・・・・土砂掘削（ICT）		m3	460.000	460.000	355	0	163,300	
B3・・・・土砂掘削（ICT）		m3	4,400.000	4,400.000	355	0	1,562,000	
B2・・・・盛土工		式	1.000				2,200,000	
B3・・・・流用土盛土		m3	260.000	260.000	2,140	0	556,400	
B3・・・・流用土盛土		m3	740.000	740.000	2,106	0	1,558,440	
B3・・・・流用土盛土		m3	94.000	94.000	907	0	85,258	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				6,791,000	
B3・・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	2,640.000	2,640.000	1,261	0	3,329,040	
B3・・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	430.000	430.000	1,489	0	640,270	
B3・・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	1,900.000	1,900.000	1,122	0	2,131,800	
B3・・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	530.000	530.000	1,301	0	689,530	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				14,573,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	910.000	910.000	1,002	0	911,820	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	1,200.000	1,200.000	1,235	0	1,482,000	
B3・・・・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	1,700.000	1,700.000	7,164	0	12,178,800	
B1・・・・土工		式	1.000				40,107,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				3,369,000	
B3・・・・・・土砂掘削（ICT）		m3	620.000	620.000	293	0	181,660	
B3・・・・・・土砂掘削（ICT）		m3	7,800.000	7,800.000	293	0	2,285,400	
B3・・・・・・土砂掘削・運搬		m3	710.000	710.000	1,271	0	902,410	
B2・・・・盛土工		式	1.000				1,803,000	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	370.000	370.000	2,140	0	791,800	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	480.000	480.000	2,106	0	1,010,880	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				9,982,000	
B3・・・・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	4,180.000	4,180.000	1,261	0	5,270,980	
B3・・・・・・法面整形（ICT,掘削部）		m ²	1,050.000	1,050.000	1,489	0	1,563,450	
B3・・・・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	2,110.000	2,110.000	1,122	0	2,367,420	
B3・・・・・・法面整形（ICT,盛土部）		m ²	600.000	600.000	1,301	0	780,600	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				24,953,000	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	1,100.000	1,100.000	1,002	0	1,102,200	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	4,100.000	4,100.000	1,235	0	5,063,500	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	710.000	710.000	1,235	0	876,850	
B3・・・・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	2,500.000	2,500.000	7,164	0	17,910,000	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				33,952,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				33,952,000	
B3・・・・・・安定処理	石灰系固化材（50kg/m3）	m3	11,485.000	11,485.000	2,538	0	29,148,930	
B3・・・・・・安定処理	石灰系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	m3	1,612.000	1,612.000	2,899	0	4,673,188	
B3・・・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	21.000	21.000	6,194	0	130,074	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・地盤改良工		式	1.000				10,890,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				10,890,000	
B3・・・・安定処理	石灰系固化材（70kg/m3）	m3	3,425.000	3,425.000	3,165	0	10,840,125	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	7.800	7.800	6,384	0	49,795	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				28,369,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				28,369,000	
B3・・・・安定処理	石灰系固化材（70kg/m3）	m3	7,694.000	7,694.000	3,165	0	24,351,510	
B3・・・・安定処理	石灰系固化材免塵抑制型（70kg/m3）	m3	1,061.000	1,061.000	3,670	0	3,893,870	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	20.000	20.000	6,194	0	123,880	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				45,532,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				45,532,000	
B3・・・・安定処理	石灰系固化材（70kg/m3）	m3	10,652.000	10,652.000	3,165	0	33,713,580	
B3・・・・安定処理	石灰系固化材免塵抑制型（70kg/m3）	m3	3,168.000	3,168.000	3,670	0	11,626,560	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	31.000	31.000	6,194	0	192,014	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				953,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				953,000	
B3・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	24.000	24.000	623	0	14,952	
B3・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.007	0.007	8,386	0	59	
B3・・・・舗装版破碎	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,548.000	1,548.000	213	0	329,724	
B3・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	62.000	62.000	5,177	0	320,974	
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	3.800	3.800	10,291	0	39,106	
B3・・・・木柵撤去	チェンソー	m	1,239.000	1,239.000	184	0	227,976	
B3・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	3.900	3.900	5,222	0	20,366	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				564,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				564,000	
B3・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	138.000	138.000	623	0	85,974	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.042	0.042	8,386	0	352	
B3・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	692.000	692.000	213	0	147,396	
B3・・・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	28.000	28.000	5,478	0	153,384	
B3・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	3.300	3.300	10,291	0	33,960	
B3・・・・・木柵撤去	チェンソー	m	293.000	293.000	184	0	53,912	
B3・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m ³	17.000	17.000	5,222	0	88,774	
B1・・・・・構造物撤去工		式	1.000				797,000	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				797,000	
B3・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	124.000	124.000	623	0	77,252	
B3・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.037	0.037	8,386	0	310	
B3・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	621.000	621.000	213	0	132,273	
B3・・・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	25.000	25.000	5,177	0	129,425	
B3・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	12.000	12.000	10,291	0	123,492	
B3・・・・・木柵撤去	チェンソー	m	738.000	738.000	184	0	135,792	
B3・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m ³	38.000	38.000	5,222	0	198,436	
B1・・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,904,000	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,904,000	
B3・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	457.000	457.000	623	0	284,711	
B3・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.137	0.137	8,386	0	1,149	
B3・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	2,285.000	2,285.000	213	0	486,705	
B3・・・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	91.000	91.000	5,177	0	471,107	
B3・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	15.000	15.000	10,291	0	154,365	
B3・・・・・木柵撤去	チェンソー	m	1,106.000	1,106.000	184	0	203,504	
B3・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m ³	58.000	58.000	5,222	0	302,876	
B1・・・・・法覆護岸工		式	1.000				65,704,000	
B2・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				65,655,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	3,580.000	3,580.000	7,298	0	26,126,840	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	4,768.000	4,768.000	7,238	0	34,510,784	
B3・・・・・・アンカーピン	SD295,D16,加工含み	式	1.000			0	3,888,961	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	34.000	34.000	1,796	0	61,064	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	34.000	34.000	4,151	0	141,134	
B3・・・・・・階段工	1:2.0勾配,一般型（6段）	箇所	14.000	14.000	62,398	0	873,572	
B3・・・・・・止めコンクリート	補強コンクリート	箇所	2.000	2.000	17,238	0	34,476	
B3・・・・・・天端コンクリート		m	5.000	5.000	3,547	0	17,735	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				49,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	16.000	16.000	2,438	0	39,008	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	4.000	4.000	2,515	0	10,060	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				16,258,000	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				16,243,000	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	1,267.000	1,267.000	7,298	0	9,246,566	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	804.000	804.000	7,238	0	5,819,352	
B3・・・・・・アンカーピン	SD295,D16,加工含み	式	1.000			0	966,490	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	4.000	4.000	1,796	0	7,184	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	4.000	4.000	4,151	0	16,604	
B3・・・・・・階段工	1:2.0勾配,一般型（6段）	箇所	3.000	3.000	62,398	0	187,194	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				15,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	6.000	6.000	2,438	0	14,628	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				42,292,000	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				42,235,000	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	5,355.000	5,355.000	7,298	0	39,080,790	
B3・・・・・・アンカーピン	SD295,D16,加工含み	式	1.000			0	2,497,690	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	16.000	16.000	1,796	0	28,736	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	16.000	16.000	4,151	0	66,416	
B3・・・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	9.000	9.000	62,398	0	561,582	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				57,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	24.000	24.000	2,364	0	56,736	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				60,998,000	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				60,946,000	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	7,739.000	7,739.000	7,298	0	56,479,222	
B3・・・・・・アンカービン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	3,608,125	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	8.000	8.000	1,796	0	14,368	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	8.000	8.000	4,151	0	33,208	
B3・・・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	13.000	13.000	62,398	0	811,174	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				52,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	22.000	22.000	2,364	0	52,008	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				2,728,000	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				2,728,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	421.000	421.000	1,303	0	548,563	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	421.000	421.000	1,391	0	585,611	
B3・・・・・・転落防止柵撤去	H=1.5m	m	316.000	316.000	1,819	0	574,804	
B3・・・・・・転落防止柵復旧	H=1.5m, 既設利用	m	316.000	316.000	2,632	0	831,712	
B3・・・・・・転落防止柵復旧材料費		式	1.000			0	187,076	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				1,030,000	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				1,030,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	159.000	159.000	1,303	0	207,177	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	159.000	159.000	1,391	0	221,169	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	20.000	20.000	1,303	0	26,060	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	20.000	20.000	1,391	0	27,820	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・転落防止柵撤去	H=1.5m	m	123.000	123.000	1,819	0	223,737	
B3・・・・・転落防止柵復旧	H=1.5m, 既設利用	m	123.000	123.000	2,632	0	323,736	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				409,000	
B2・・・・・安全施設工		式	1.000				409,000	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	152.000	152.000	1,303	0	198,056	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	152.000	152.000	1,391	0	211,432	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				1,110,000	
B2・・・・・安全施設工		式	1.000				1,110,000	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	155.000	155.000	1,303	0	201,965	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	155.000	155.000	1,391	0	215,605	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	257.000	257.000	1,303	0	334,871	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	257.000	257.000	1,391	0	357,487	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				1,088,000	
B2・・・・・水田復旧工		式	1.000				1,088,000	
B3・・・・・暗渠排水工	VU φ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	1.000	1.000	18,317	0	18,317	
B3・・・・・暗渠排水工	VU φ65, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	3.000	3.000	19,095	0	57,285	
B3・・・・・暗渠排水工	VU φ75, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	6.000	6.000	20,054	0	120,324	
B3・・・・・暗渠排水工	VU φ100, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	1.000	1.000	21,816	0	21,816	
B3・・・・・耕地復旧（耕起）		m ²	20,723.000	20,723.000	25	0	518,075	
B3・・・・・畦畔復旧	土堤	m	112.000	112.000	1,007	0	112,784	
B3・・・・・田面排水工	HP φ200, 既設利用	箇所	11.000	11.000	12,652	0	139,172	
B3・・・・・田面排水工	VP φ150, 既設利用	箇所	1.000	1.000	5,286	0	5,286	
B3・・・・・田面排水工	VU φ200	箇所	1.000	1.000	10,672	0	10,672	
B3・・・・・田面排水工	DCIP φ200 既設利用	箇所	1.000	1.000	60,151	0	60,151	
B3・・・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	14.000	14.000	1,740	0	24,360	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				141,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水田復旧工		式	1.000				141,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		㎡	5,654.000	5,654.000	25	0	141,350	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				447,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				447,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		㎡	16,307.000	16,307.000	25	0	407,675	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	39.000	39.000	1,007	0	39,273	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				681,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				681,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		㎡	23,296.000	23,296.000	25	0	582,400	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	91.000	91.000	1,007	0	91,637	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ100	箇所	1.000	1.000	4,877	0	4,877	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート、ヤシ繊維、t=10mm	箇所	1.000	1.000	1,740	0	1,740	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				4,676,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,626,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	㎡	1,548.000	1,548.000	164	0	253,872	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	㎡	1,548.000	1,548.000	1,476	0	2,284,848	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=3cm	㎡	585.000	585.000	1,101	0	644,085	
B3・・・・・・区画線	実線、15cm、溶融式	m	1,422.000	1,422.000	312	0	443,664	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,050,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	㎡	1,099.000	1,099.000	781	0	858,319	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	㎡	241.000	241.000	794	0	191,354	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				1,263,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,243,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	㎡	692.000	692.000	164	0	113,488	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	㎡	692.000	692.000	1,476	0	1,021,392	
B3・・・・・・区画線	実線、15cm、溶融式	m	346.000	346.000	312	0	107,952	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				20,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	4.600	4.600	1,294	0	5,952	
B3・・・歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	4.600	4.600	3,011	0	13,851	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,710,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,115,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	621.000	621.000	164	0	101,844	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	621.000	621.000	1,476	0	916,596	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	311.000	311.000	312	0	97,032	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				1,535,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 数均し	m ²	323.000	323.000	781	0	252,263	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 数均し	m ²	1,615.000	1,615.000	794	0	1,282,310	
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				60,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	14.000	14.000	1,294	0	18,116	
B3・・・歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	14.000	14.000	3,011	0	42,154	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				6,108,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				4,104,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	2,285.000	2,285.000	164	0	374,740	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	2,285.000	2,285.000	1,476	0	3,372,660	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	1,142.000	1,142.000	312	0	356,304	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				1,957,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 数均し	m ²	2,465.000	2,465.000	794	0	1,957,210	
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				47,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	11.000	11.000	1,294	0	14,234	
B3・・・歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	11.000	11.000	3,011	0	33,121	
B1・・・仮置き場整備工		式	1.000				25,714,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				25,714,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・作業残土処理		m3	8,800.000	8,800.000	2,922	0	25,713,600	
B1・・・仮置き場整備工		式	1.000				58,440,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				58,440,000	
B3・・・作業残土処理		m3	20,000.000	20,000.000	2,922	0	58,440,000	
B1・・・仮置き場整備工		式	1.000				19,577,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				19,577,000	
B3・・・作業残土処理		m3	6,700.000	6,700.000	2,922	0	19,577,400	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				83,338,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				15,010,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				12,077,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	20,826.000	20,826.000	251	0	5,227,326	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	42.000	42.000	6,194	0	260,148	
B3・・・工事用道路（仮路）	B=4.5m	m	17.500	17.500	14,416	0	252,280	
B3・・・工事用道路（待避所）	進入路(3),B=3.0m	m3	25.000	25.000	3,341	0	83,525	
B3・・・工事用道路（すり付け盛土）	耕作用進入路,B=4.0m	m3	4.000	4.000	2,687	0	10,748	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	2,107.000	2,107.000	1,601	0	3,373,307	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	624.000	624.000	1,618	0	1,009,632	
B3・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	301.000	301.000	737	0	221,837	
B3・・・敷鉄板（進入路3）	t=22mm	m ²	202.000	202.000	1,601	0	323,402	
B3・・・敷鉄板（車廻部）	t=22mm	m ²	322.000	322.000	622	0	200,284	
B3・・・敷鉄板（待避所）	t=22mm	m ²	63.000	63.000	1,618	0	101,934	
B3・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	56.000	56.000	1,646	0	92,176	
B3・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	575.000	575.000	1,601	0	920,575	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,238,000	
B3・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,はぐした土量	m3	218.000	218.000	7,397	0	1,612,546	
B3・・・締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	44.000	44.000	4,297	0	189,068	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	6.500	6.500	6,194	0	40,261	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	補助労務（潜水士）	人	9.000	9.000	43,996	0	395,964	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				695,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	49.000	49.000	14,191	0	695,359	
B1・・・・仮設工		式	1.000				4,289,000	
B2・・・・・・敷鉄板		式	1.000				4,289,000	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	622.000	622.000	6,223	0	3,870,706	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	669.000	669.000	625	0	418,125	
B1・・・・仮設工		式	1.000				3,980,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				3,104,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	5,654.000	5,654.000	251	0	1,419,154	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	11.000	11.000	6,384	0	70,224	
B3・・・・・・工事用道路（待避所）	進入路(3),B=3.0m	m3	25.000	25.000	3,703	0	92,575	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	914.000	914.000	1,230	0	1,124,220	
B3・・・・・・敷鉄板（進入路3）	t=22mm	m ²	202.000	202.000	1,230	0	248,460	
B3・・・・・・敷鉄板（待避所）	t=22mm	m ²	63.000	63.000	1,230	0	77,490	
B3・・・・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	56.000	56.000	1,276	0	71,456	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				819,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）,はぐした土量	m3	108.000	108.000	7,397	0	798,876	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	3.200	3.200	6,384	0	20,429	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				57,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	4.000	4.000	14,191	0	56,764	
B1・・・・仮設工		式	1.000				13,119,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				9,522,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	16,342.000	16,342.000	251	0	4,101,842	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	33.000	33.000	6,194	0	204,402	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	19.600	19.600	16,631	0	325,968	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	19.700	19.700	15,393	0	303,242	
B3・・・・・・工事用道路（待避所）	進入路(4),B=3.0m	m3	32.000	32.000	3,341	0	106,912	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,901.000	1,901.000	1,327	0	2,522,627	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	528.000	528.000	1,601	0	845,328	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	720.000	720.000	948	0	682,560	
B3・・・・・・敷鉄板（拉幅・隅切部）	t=22mm	m ²	18.000	18.000	834	0	15,012	
B3・・・・・・敷鉄板（車廻部）	t=22mm	m ²	338.000	338.000	834	0	281,892	
B3・・・・・・敷鉄板（待避所）	t=22mm	m ²	63.000	63.000	1,601	0	100,863	
B3・・・・・・敷鉄板（上水道管保護）	t=22mm	m ²	19.000	19.000	1,655	0	31,445	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,274,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	m3	168.000	168.000	7,397	0	1,242,696	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	5.000	5.000	6,194	0	30,970	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				1,826,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200,No.139	箇所	1.000	1.000	799,946	0	799,946	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200,No.143	箇所	1.000	1.000	1,026,041	0	1,026,041	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				497,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	35.000	35.000	14,191	0	496,685	
B1・・・・仮設工		式	1.000				17,484,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				14,124,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	23,377.000	23,377.000	251	0	5,867,627	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	47.000	47.000	6,194	0	291,118	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	17.000	17.000	15,056	0	255,952	
B3・・・・・・工事用道路（すり付け盛土）	耕作用進入路,B=4.0m	m3	6.000	6.000	2,560	0	15,360	
B3・・・・・・工事用道路（仮設歩道）	B=2.5m	m3	67.000	67.000	3,214	0	215,338	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40,t=10cm,敷均し	m ²	159.000	159.000	781	0	124,179	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	2,932.000	2,932.000	1,750	0	5,131,000	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	449.000	449.000	816	0	366,384	
B3・・・・・・敷鉄板（進入路6）	t=22mm	m ²	194.000	194.000	1,742	0	337,948	
B3・・・・・・敷鉄板（車廻部）	t=22mm	m ²	339.000	339.000	904	0	306,456	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	693.000	693.000	1,750	0	1,212,750	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,994,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	263.000	263.000	7,397	0	1,945,411	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	7.900	7.900	6,194	0	48,933	
B2・・・・・・仮設歩道工		式	1.000				174,000	
B3・・・・・・仮設フェンス設置	H=1.0m	m	79.300	79.300	1,985	0	157,411	
B3・・・・・・仮設フェンス撤去	H=1.0m	m	79.300	79.300	208	0	16,494	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,192,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	84.000	84.000	14,191	0	1,192,044	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				8,328,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				6,251,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	1,565,427	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	570,083	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	306,968	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	118,402	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	263,115	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	394,673	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	27,882	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	2,328,321	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	675,781	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				23,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	21,632	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	1,858	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,014,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	266,971	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	747,265	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,040,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,734	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	185,109	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,201	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,520	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	84,058	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	110,396	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	60,753	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	60,793	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,423,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,756,000	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	438,144	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	97,488	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	165,233	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	198,280	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	24,840	
B3・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	656,569	
B3・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	175,932	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				14,000	
B3・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	12,630	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	1,277	
B2・・・排水処理工		式	1.000				607,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	131,619	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	475,271	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,046,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,734	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	182,953	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,273	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,273	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	84,058	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	109,846	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	61,317	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	61,317	
B1・・・仮設工		式	1.000				8,994,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				6,289,000	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	1,078,876	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	964,756	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	628,553	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	105,246	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	584,701	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	23,826	
B3・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	2,573,407	
B3・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	329,803	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				22,000	
B3・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	19,751	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	1,858	
B2・・・排水処理工		式	1.000				876,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	307,273	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	568,714	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,807,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,654	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,672	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,042	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	186,143	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	185,962	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	185,962	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	84,049	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	110,046	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	95,274	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	242,610	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	87,145	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	87,145	
B1・・・仮設工		式	1.000				8,711,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				6,087,000	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	135,882	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	2,115,442	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	394,673	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	84,782	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	146,175	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	380,055	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	38,021	
B3・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	2,205,778	
B3・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	586,327	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				29,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	26,469	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	2,478	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,196,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	382,305	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	813,200	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,399,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,654	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	185,109	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	179,680	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	185,882	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	185,508	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	84,049	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	110,404	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	60,814	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	166,613	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	61,636	
・・間接工事費		式	1.000				238,936,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				85,265,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				12,863,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,380,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,380,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	841,431	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	330,351	
B3・・・用水対策	No.119, φ50	式	1.000			0	132,408	
B3・・・動植物保護		人	5.000	5.000	15,184	0	75,920	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				2,720,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				2,720,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	888,058	
B3・・・・・・用水対策	No.119, φ50	式	1.000			0	893,500	
B3・・・・・・用水対策	No.122+35.50, φ50	式	1.000			0	938,258	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,886,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				5,886,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	699,540	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	287,204	
B3・・・・・・用水対策	No.134+22.40, φ200×3台	式	1.000			0	4,898,903	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				2,877,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				2,877,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	774,091	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	409,349	
B3・・・・・・用水対策	No.139+4.40, φ50	式	1.000			0	740,870	
B3・・・・・・用水対策	No.140+13.90, φ50	式	1.000			0	952,452	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				40,892,000	
・・・・運搬費		式	1.000				25,050,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,958,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				7,958,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,244,688	
B3・・・・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	275,732	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	6,437,488	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				2,528,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				2,528,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	622,344	
B3・・・・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	137,866	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	1,767,422	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				6,584,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				6,584,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,244,688	
B3・・・重建設機械輸送	ロングフォームダンプ	式	1.000			0	275,732	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	5,063,706	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,980,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				7,980,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,244,688	
B3・・・重建設機械輸送	ロングフォームダンプ	式	1.000			0	275,732	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	6,459,931	
・・・準備費		式	1.000				2,705,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				608,000	
B2・・・準備費		式	1.000				608,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	37.000	37.000	7,650	0	283,050	
B3・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	10.100	10.100	3,059	0	30,896	
B3・・・締固めた土のコーン指数試験		試料	1.000	1.000	6,699	0	6,699	
B3・・・末次仮置場除草工	刈払・集積	回	1.000	1.000	172,226	0	172,226	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	15.000	15.000	7,661	0	114,915	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				104,000	
B2・・・準備費		式	1.000				104,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10.000	10.000	7,808	0	78,080	
B3・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1.000	1.000	9,714	0	9,714	
B3・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	5.400	5.400	3,059	0	16,519	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				997,000	
B2・・・準備費		式	1.000				997,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10.000	10.000	7,650	0	76,500	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1.000	1.000	9,714	0	9,714	
B3・・・・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	16.300	16.300	3,059	0	49,862	
B3・・・・・・末次仮置場除草工	刈払・集積	回	3.000	3.000	172,226	0	516,678	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	45.000	45.000	7,661	0	344,745	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				996,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				996,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10.000	10.000	7,650	0	76,500	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1.000	1.000	9,714	0	9,714	
B3・・・・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	15.800	15.800	3,059	0	48,332	
B3・・・・・・末次仮置場除草工	刈払・集積	回	3.000	3.000	172,226	0	516,678	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	45.000	45.000	7,661	0	344,745	
・・・・・・安全費		式	1.000				458,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				458,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				458,000	
B3・・・・・・架空線防護管取付・取外し	電力ケーブル	式	1.000			0	204,393	
B3・・・・・・架空線防護管取付・取外し	NTTケーブル	式	1.000			0	253,295	
・・・・・・役務費		式	1.000				544,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				47,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				47,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	46,539	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				29,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				29,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	28,713	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				354,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				354,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	354,125	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				114,000	
B2・・・役務費		式	1.000				114,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	113,788	
・・・技術管理費		式	1.000				651,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				651,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				651,000	
B3・・・システム初期費（ICT）		式	1.000			0	571,155	
B3・・・歩掛調査		式	1.000			0	79,370	
・・・現場環境改善費		式	1.000				2,102,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				2,102,000	
・・・現場管理費		式	1.000				153,671,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				153,671,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				105,493,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				32,079,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				32,079,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				32,079,000	
B3・・・3次元起工測量	南里工区	式	1.000			0	1,480,419	
B3・・・3次元起工測量	南里その2工区	式	1.000			0	506,208	
B3・・・3次元起工測量	新郷工区	式	1.000			0	1,289,397	
B3・・・3次元起工測量	新郷その2工区	式	1.000			0	1,709,645	
B3・・・3次元設計データ作成費	南里工区	式	1.000			0	983,762	
B3・・・3次元設計データ作成費	南里その2工区	式	1.000			0	525,310	
B3・・・3次元設計データ作成費	新郷工区	式	1.000			0	878,700	
B3・・・3次元設計データ作成費	新郷その2工区	式	1.000			0	983,762	
B3・・・3次元出来形管理補正	南里工区	式	1.000			0	6,962,745	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・3次元出来形管理補正	南里その2工区	式	1.000			0	2,817,572	
B3・・・・・・3次元出来形管理補正	新郷工区	式	1.000			0	6,513,843	
B3・・・・・・3次元出来形管理補正	新郷その2工区	式	1.000			0	7,020,051	
B3・・・・・・揚水機場仮設電気	南里工区、19号揚水機場	式	1.000			0	407,476	