

合意単価

令和 8 年 8 月 7 日に締結した令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業北川副 2 号線（光法その 2 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 2 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				125,975,300	
消費税相当額		式	1.000				11,452,300	
工事価格		式	1.000				114,523,000	
・工事原価		式	1.000				96,875,000	
・直接工事費		式	1.000				65,672,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				53,943,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,080,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				897,000	
B3・・・土砂掘削	現地土	m3	360.000	360.000	303	0	109,080	
B3・・・土砂掘削	改良土	m3	2,600.000	2,600.000	303	0	787,800	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,679,000	
B3・・・流用土盛土		m3	83.000	83.000	2,107	0	174,881	
B3・・・流用土盛土		m3	690.000	690.000	2,067	0	1,426,230	
B3・・・流用土盛土		m3	85.000	85.000	911	0	77,435	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				2,770,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	1,260.000	1,260.000	873	0	1,099,980	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	340.000	340.000	1,759	0	598,060	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	340.000	340.000	447	0	151,980	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	750.000	750.000	1,227	0	920,250	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,734,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,巨勢仮置場	m3	1,900.000	1,900.000	918	0	1,744,200	
B3・・・作業残土処理	崖根掘り土,一ノ原受入地	m3	140.000	140.000	7,069	0	989,660	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				19,711,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				19,711,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	6,492.000	6,492.000	3,026	0	19,644,792	
B3・・・搬運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	11.000	11.000	5,981	0	65,791	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				914,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				914,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	166.000	166.000	636	0	105,576	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.050	0.050	14,500	0	725	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	832.000	832.000	214	0	178,048	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	33.000	33.000	4,963	0	163,779	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	21.000	21.000	10,513	0	220,773	
B3・・・木柵撤去	チェーンソー	m	415.000	415.000	187	0	77,605	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	25.000	25.000	6,697	0	167,425	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				21,893,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				21,887,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	2,572.000	2,572.000	7,351	0	18,906,772	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	1,621,718	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型（4段）	箇所	4.000	4.000	42,384	0	169,536	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型（2段）	箇所	4.000	4.000	21,192	0	84,768	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型（5段）＋魚巢型（4段）	箇所	1.000	1.000	95,363	0	95,363	
B3・・・張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	m ²	292.000	292.000	3,420	0	998,640	
B3・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,552	0	7,104	
B3・・・吸出し防止材	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	5.000	5.000	586	0	2,930	
B2・・・端部処理工		式	1.000				6,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	5.000	5.000	1,196	0	5,980	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				996,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				996,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	383.000	383.000	1,251	0	479,133	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	383.000	383.000	1,350	0	517,050	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				198,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水田復旧工		式	1.000				198,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		m ²	3,162.000	3,162.000	21	0	66,402	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ50	箇所	1.000	1.000	2,297	0	2,297	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ65	箇所	1.000	1.000	2,813	0	2,813	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ75	箇所	5.000	5.000	3,140	0	15,700	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ100	箇所	4.000	4.000	3,843	0	15,372	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ100	箇所	3.000	3.000	5,104	0	15,312	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ200,既設利用	箇所	2.000	2.000	12,634	0	25,268	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ300,既設利用	箇所	2.000	2.000	12,634	0	25,268	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	18.000	18.000	1,655	0	29,790	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,151,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,151,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	832.000	832.000	167	0	138,944	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m ²	832.000	832.000	1,648	0	1,371,136	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	ポーランドイ,再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	357.000	357.000	1,217	0	434,469	
B3・・・・・・区画線	実線,15cm,熔融式	m	594.000	594.000	347	0	206,118	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				11,729,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				9,804,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				4,062,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	3,162.000	3,162.000	241	0	762,042	
B3・・・・・・搬運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	6.300	6.300	5,981	0	37,680	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）①	B=4.5m	m	12.100	12.100	9,772	0	118,241	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）②	B=4.5m	m	12.100	12.100	9,772	0	118,241	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）③	B=4.5m	m	11.500	11.500	11,051	0	127,087	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）④	B=4.5m	m	11.500	11.500	11,051	0	127,087	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）⑤	B=4.5m	m	13.300	13.300	11,913	0	158,443	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	868.000	868.000	1,260	0	1,093,680	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	1,008.000	1,008.000	942	0	949,536	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路＋地盤改良機用）	t=22mm	m ²	875.000	875.000	651	0	569,625	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				129,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	17.000	17.000	7,426	0	126,242	
B3・・・・・・設備搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	0.500	0.500	5,981	0	2,991	
B2・・・・・・木柵工		式	1.000				5,613,000	
B3・・・・・・木柵工	杭長3m, 杭径12cm	m	398.000	398.000	14,104	0	5,613,392	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,925,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,057,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	445,459	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	233,251	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	378,423	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	2,991	
B3・・・・・・設備搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	598	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				541,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	114,886	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	410,640	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	15,917	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				323,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	184,917	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	138,053	
・・間接工事費		式	1.000				31,203,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,903,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				888,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				888,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				888,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,設置～運転～撤去	式	1.000			0	887,889	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,665,000	
・・・運搬費		式	1.000				4,588,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,588,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				4,588,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	632,636	
B3・・・重建設機械輸送	ポンタアームリフター	式	1.000			0	131,116	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,823,889	
・・・準備費		式	1.000				267,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				267,000	
B2・・・準備費		式	1.000				267,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	18.000	18.000	7,571	0	136,278	
B3・・・樹木伐採	10cm未満	本	4.000	4.000	2,526	0	10,104	
B3・・・樹木伐採	28cm以上	本	3.000	3.000	25,188	0	75,564	
B3・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	3.000	3.000	6,697	0	20,091	
B3・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	2.000	2.000	8,024	0	16,048	
B3・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	3.000	3.000	3,108	0	9,324	
・・・役務費		式	1.000				50,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				50,000	
B2・・・役務費		式	1.000				50,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	49,962	
・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				7,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	7,069	0	7,069	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				438,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				438,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				19,300,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,300,000	
・一般管理費等		式	1.000				17,648,000	