

合意単価

令和 8 年 7 月 8 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業下毛 1 工区付帯工整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 1 5 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				151,250,000	
消費税相当額		式	1.000				13,750,000	
工事価格		式	1.000				137,500,000	
・工事原価		式	1.000				116,507,000	
・直接工事費		式	1.000				79,688,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				79,403,000	
B1・・・基盤工		式	1.000				377,000	
B2・・・造成土工		式	1.000				326,000	
B3・・・基盤造成	土砂 叩掘削押土(60mまで)	m3	500.000	500.000	416	0	208,000	
B3・・・盛土法面転圧	粘性土	m3	288.000	288.000	281	0	80,928	
B3・・・基盤整地(畑地部)	粘性土,2回掛け	ha	0.130	0.130	287,423	0	37,365	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				51,000	
B3・・・法面整形		m ²	104.000	104.000	492	0	51,168	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,199,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,199,000	
B3・・・As舗装版切断	t=5cm	m	8.000	8.000	712	0	5,696	
B3・・・As舗装版破砕	t=5cm	m ²	1,452.000	1,452.000	236	0	342,672	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	58.000	58.000	10,689	0	619,962	
B3・・・Co舗装版破砕	t=12cm	m ²	124.000	124.000	236	0	29,264	
B3・・・殻運搬・処理	舗装版破砕(無筋Co殻)	m3	15.000	15.000	10,284	0	154,260	
B3・・・汚泥運搬・処理		m3	0.800	0.800	58,897	0	47,118	
B1・・・法面工		式	1.000				153,000	
B2・・・法面工		式	1.000				153,000	
B3・・・種子散布工		m ²	531.000	531.000	289	0	153,459	
B1・・・畑面工		式	1.000				6,558,000	
B2・・・畑面工		式	1.000				5,032,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土壌改良材散布	バーチ堆肥(単位体積重量:0.35 t/m ³)	ha	0.860	0.860	2,199,046	0	1,891,180	
B3・・・・・・混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	0.860	0.860	833,545	0	716,849	
B3・・・・・・畑面整地	粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,1回,混層後	ha	0.860	0.860	257,435	0	221,394	
B3・・・・・・石礫除去(深耕・混合後)	0～4m3/10a	ha	0.860	0.860	527,279	0	453,460	
B3・・・・・・雑物除去工(深耕・混合後)		ha	0.860	0.860	149,177	0	128,292	
B3・・・・・・耕起	H=30cm(2回)	ha	0.860	0.860	377,945	0	325,033	
B3・・・・・・石礫除去(耕起後)	0～4m3/10a	ha	0.860	0.860	527,279	0	453,460	
B3・・・・・・雑物除去工(耕起後)		ha	0.860	0.860	149,177	0	128,292	
B3・・・・・・砕土		ha	0.860	0.860	153,309	0	131,846	
B3・・・・・・石礫除去(砕土後)	0～4m3/10a	ha	0.860	0.860	527,279	0	453,460	
B3・・・・・・雑物除去工(砕土後)		ha	0.860	0.860	149,177	0	128,292	
B2・・・・・・暗渠排水工		式	1.000				262,000	
B3・・・・・・吸水渠	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m	m	51.800	51.800	2,289	0	118,570	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m	m	39.200	39.200	2,289	0	89,729	
B3・・・・・・通気管(土工・布設)	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m	m	10.000	10.000	1,074	0	10,740	
B3・・・・・・通気管(管材)	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50	m	14.400	14.400	464	0	6,682	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 φ50 H=0.8m	m	11.000	11.000	1,768	0	19,448	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	φ50 TS 90° エルボ	個	1.000	1.000	324	0	324	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	φ50 TS 22° ベンド	個	2.000	2.000	856	0	1,712	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	φ50 TS 11° ベンド	個	2.000	2.000	689	0	1,378	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ50×φ50 ダブル管用	個	3.000	3.000	1,068	0	3,204	
B3・・・・・・保護管	通気管φ50用	本	4.000	4.000	2,431	0	9,724	
B2・・・・・・暗渠排水工		式	1.000				156,000	
B3・・・・・・排水管	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m	m	155.000	155.000	797	0	123,535	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ50×φ50 ダブル管用	個	3.000	3.000	1,068	0	3,204	
B3・・・・・・固定金具	鉄筋D16	ton	0.100	0.100	296,941	0	29,694	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・畑面工試験土工		式	1.000				1,108,000	
B3・・・・・・配合量試験	バーク堆肥 5% 10% 15% (3配合)	箇所	13.000	13.000	45,737	0	594,581	
B3・・・・・・粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	13.000	13.000	39,483	0	513,279	
B1・・・道路工		式	1.000				19,508,000	
B2・・・・支線道路A		式	1.000				10,494,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	263,866	
B3・・・・・・土砂等運搬	8番ほ場へ	m3	71.000	71.000	572	0	40,612	
B3・・・・・・表層工	再生密粒度As t=4cm	m ²	3,398.000	3,398.000	1,973	0	6,704,254	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=7cm	m ²	3,398.000	3,398.000	677	0	2,300,446	
B3・・・・・・下層路盤工	流用材 t=14cm	m ²	3,443.000	3,443.000	344	0	1,184,392	
B2・・・・支線道路B		式	1.000				2,887,000	
B3・・・・・・表層工	再生密粒度As t=4cm	m ²	768.000	768.000	1,973	0	1,515,264	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=7cm	m ²	772.000	772.000	677	0	522,644	
B3・・・・・・下層路盤工	再生クラッシュヤラン RC-40 t=14cm	m ²	788.000	788.000	869	0	684,772	
B3・・・・・・路床改良	t=0.3m (配合量58.4kg/m ³)	m ²	146.000	146.000	1,125	0	164,250	
B2・・・・耕作道路		式	1.000				1,871,000	
B3・・・・・・路床盛土		m3	268.000	268.000	430	0	115,240	
B3・・・・・・下層路盤工	再生クワッパRC-40, t=10cm	m ²	2,438.000	2,438.000	720	0	1,755,360	
B2・・・・耕作道路		式	1.000				1,305,000	
B3・・・・・・表層工	コンクリート t=12cm	m ²	224.000	224.000	3,866	0	865,984	
B3・・・・・・路盤工	再生クラッシュヤラン RC-40 t=15cm	m ²	231.000	231.000	907	0	209,517	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	209,762	
B3・・・・・・目地版	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	5.000	5.000	3,964	0	19,820	
B2・・・・進入路工		式	1.000				480,000	
B3・・・・・・進入路工	B=4.0m H=0.0m L=1.0m	箇所	8.000	8.000	24,201	0	193,608	
B3・・・・・・進入路工 (下り)	B=4.0m H=0.25m L=1.5m	箇所	3.000	3.000	32,800	0	98,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・進入路工(上り)	B=4.0m H=2.5m L=14.5m	箇所	1.000	1.000	188,086	0	188,086	
B2・・・安全施設工		式	1.000				2,191,000	
B3・・・ガードレール	Gr-C-4E	m	227.000	227.000	9,653	0	2,191,231	
B2・・・付帯工		式	1.000				280,000	
B3・・・アスカーブ		m	223.000	223.000	1,255	0	279,865	
B1・・・排水路工		式	1.000				34,482,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				34,474,000	
B3・・・排水路	BF-300 道路部	m	156.900	156.900	14,017	0	2,199,267	
B3・・・排水路	BF-450 道路部	m	42.200	42.200	21,322	0	899,788	
B3・・・排水路【支給材料】	OTU-300A(Ⅱ型)Co蓋 縦断	m	194.300	194.300	9,698	0	1,884,321	
B3・・・排水路【支給材料】	OTU-300A(Ⅱ型)蓋なし 縦断	m	145.700	145.700	6,747	0	983,038	
B3・・・排水路	OTU-300A(Ⅱ型)蓋なし 縦断	m	56.900	56.900	21,222	0	1,207,532	
B3・・・排水路	OTU-400A(Ⅱ型)蓋なし 縦断	m	60.500	60.500	24,612	0	1,489,026	
B3・・・排水路【支給材料】	OTU-300G(Ⅲ型)Gu蓋 横断側溝	m	2.000	2.000	10,397	0	20,794	
B3・・・排水路	OTU-300G(Ⅲ型)Gu蓋 横断側溝	m	46.100	46.100	90,257	0	4,160,848	
B3・・・排水路	OTU-400G(Ⅲ型)Gu蓋 横断側溝	m	20.000	20.000	109,631	0	2,192,620	
B3・・・横断暗渠工	400型	m	8.000	8.000	30,658	0	245,264	
B3・・・自由勾配側溝	400×700 縦断	m	118.900	118.900	42,699	0	5,076,911	
B3・・・自由勾配側溝	400×700 Gu蓋 横断	m	8.700	8.700	94,373	0	821,045	
B3・・・自由勾配側溝	400×800 縦断	m	144.600	144.600	46,895	0	6,781,017	
B3・・・自由勾配側溝	400×800 Gu蓋 横断	m	7.800	7.800	101,655	0	792,909	
B3・・・自由勾配側溝	400×900 縦断	m	29.600	29.600	53,691	0	1,589,254	
B3・・・自由勾配側溝	400×1200 Gu蓋 横断	m	7.000	7.000	131,168	0	918,176	
B3・・・集水柵	600型 T-14 Gu蓋	箇所	4.000	4.000	123,277	0	493,108	
B3・・・集水柵【支給材料】	700型 T-14 Gu蓋	箇所	1.000	1.000	20,321	0	20,321	
B3・・・集水柵(移設)	800型 T-14 Gu蓋	箇所	1.000	1.000	21,735	0	21,735	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・集水柵	900型 T-14 Gu蓋	箇所	1.000	1.000	239,252	0	239,252	
B3・・・・・・集水柵	600型 T-25 Gu蓋	箇所	7.000	7.000	143,876	0	1,007,132	
B3・・・・・・集水柵	800型 T-25 Gu蓋	箇所	1.000	1.000	246,932	0	246,932	
B3・・・・・・集水柵	900型 T-25 Gu蓋	箇所	1.000	1.000	290,802	0	290,802	
B3・・・・・・集水柵	1000型 T-25 Gu蓋	箇所	2.000	2.000	361,889	0	723,778	
B3・・・・・・承水路	B=300	m	85.000	85.000	1,217	0	103,445	
B3・・・・・・承水路（進入路横断部）	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル	m	4.000	4.000	5,955	0	23,820	
B3・・・・・・集水柵（環境配慮型）	600型 内部スロープ	箇所	1.000	1.000	2,799	0	2,799	
B3・・・・・・集水柵（環境配慮型）	700型 内部スロープ	箇所	2.000	2.000	4,008	0	8,016	
B3・・・・・・集水柵（環境配慮型）	800型 内部スロープ	箇所	1.000	1.000	5,217	0	5,217	
B3・・・・・・集水柵（環境配慮型）	流末取付工 内部スロープ	箇所	1.000	1.000	26,311	0	26,311	
B2・・・・・・仮排水路撤去		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管 撤去	φ300	m	41.400	41.400	182	0	7,535	
B1・・・・防災施設工		式	1.000				649,000	
B2・・・・・・ほ場内沈砂池工		式	1.000				162,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	3,678	
B3・・・・・・法面整形		m ²	21.000	21.000	965	0	20,265	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.300	2.300	419	0	964	
B3・・・・・・張りコンクリート		m ³	2.800	2.800	38,313	0	107,276	
B3・・・・・・畦畔工		m	27.400	27.400	1,090	0	29,866	
B2・・・・・・放流水路		式	1.000				487,000	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ300 無孔管 ダブル	m	8.400	8.400	7,159	0	60,136	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管継手	ソケット φ300	個	8.000	8.000	12,478	0	99,824	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管継手	エルボ 45° φ300	個	7.000	7.000	36,736	0	257,152	
B3・・・・・・固定金具A		箇所	4.000	4.000	2,175	0	8,700	
B3・・・・・・固定金具B	タイプ3	箇所	5.000	5.000	12,151	0	60,755	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・管水路工		式	1.000				16,477,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				161,000	
B3・・・・Co舗装版切断	t=12cm	m	77.000	77.000	1,291	0	99,407	
B3・・・・Co舗装版破砕	t=12cm	m ²	43.000	43.000	236	0	10,148	
B3・・・・穀運搬・処理	舗装版破砕(無筋Co穀)	m ³	5.000	5.000	10,284	0	51,420	
B2・・・土工		式	1.000				1,651,000	
B3・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	710,380	
B3・・・・埋戻	埋戻a(管頂30cm) 流用土	式	1.000			0	658,352	
B3・・・・埋戻	埋戻b(管頂30～60cm) 流用土	式	1.000			0	195,067	
B3・・・・埋戻	埋戻c(管頂60cm以上) 流用土	式	1.000			0	16,256	
B3・・・・土砂等運搬	8番ほ場へ	m ³	81.000	81.000	877	0	71,037	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				1,162,000	
B3・・・・砂基礎	管側部 SG材相当	m ³	54.000	54.000	10,064	0	543,456	
B3・・・・砂基礎	基床部 SG材相当	m ³	46.000	46.000	11,064	0	508,944	
B3・・・・法面(人力仕上げ)		m ²	435.000	435.000	252	0	109,620	
B2・・・管体工		式	1.000				6,396,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100	m	626.500	626.500	2,287	0	1,432,806	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	m	365.100	365.100	1,855	0	677,261	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ100×90°	個	2.000	2.000	6,898	0	13,796	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75×90°	個	5.000	5.000	3,953	0	19,765	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ100×45°	個	1.000	1.000	6,019	0	6,019	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75×45°	個	2.000	2.000	3,514	0	7,028	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ100×22° 1/2	個	19.000	19.000	5,710	0	108,490	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75×22° 1/2	個	8.000	8.000	3,154	0	25,232	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ100×11° 1/4	個	14.000	14.000	5,211	0	72,954	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75×11° 1/4	個	5.000	5.000	2,855	0	14,275	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ100×5° 5/8	個	36.000	36.000	4,842	0	174,312	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ75×5° 5/8	個	12.000	12.000	2,715	0	32,580	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VPφ100×100	個	3.000	3.000	61,453	0	184,359	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VPφ100×75	個	2.000	2.000	58,288	0	116,576	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VPφ100×50	個	8.000	8.000	45,141	0	361,128	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VPφ75×75	個	1.000	1.000	53,257	0	53,257	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VPφ75×50	個	4.000	4.000	40,949	0	163,796	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VPφ50×50	個	1.000	1.000	40,130	0	40,130	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製F付T字管 VPφ100×75	個	4.000	4.000	84,748	0	338,992	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製F付T字管 VPφ75×75	個	3.000	3.000	79,245	0	237,735	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	片落ち管 VPφ100×75	個	4.000	4.000	21,423	0	85,692	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	片落ち管 VPφ75×50	個	5.000	5.000	17,509	0	87,545	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	両受ソケット VPφ100×100	個	1.000	1.000	17,769	0	17,769	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ100	個	199.000	199.000	7,427	0	1,477,973	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ75	個	95.000	95.000	6,499	0	617,405	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ50	個	5.000	5.000	5,830	0	29,150	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				100,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ50	m	34.000	34.000	1,304	0	44,336	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ50×45°	個	4.000	4.000	2,296	0	9,184	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ50	個	8.000	8.000	5,830	0	46,640	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75	m	3.200	3.200	1,855	0	5,936	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ50	m	5.800	5.800	1,304	0	7,563	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ75 TS継手 90°	個	2.000	2.000	2,585	0	5,170	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ50 TS継手 90°	個	6.000	6.000	1,328	0	7,968	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ75 TS継手 45°	個	1.000	1.000	2,296	0	2,296	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ50 RR継手 45°	個	1.000	1.000	2,491	0	2,491	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				66,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ50	m	50.800	50.800	1,304	0	66,243	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				1,431,000	
B3・・・・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ100 0.74Mpa	基	2.000	2.000	60,542	0	121,084	
B3・・・・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa	基	3.000	3.000	48,963	0	146,889	
B3・・・・・・MFジョイント	FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	4.000	18,767	0	75,068	
B3・・・・・・MFジョイント	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	6.000	6.000	14,275	0	85,650	
B3・・・・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF)	組	4.000	4.000	6,169	0	24,676	
B3・・・・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	組	6.000	6.000	5,960	0	35,760	
B3・・・・・・空気弁工	急速空気弁 φ25 0.74MPa	基	7.000	7.000	134,590	0	942,130	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				359,000	
B3・・・・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa	基	1.000	1.000	48,963	0	48,963	
B3・・・・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	基	4.000	4.000	40,019	0	160,076	
B3・・・・・・MFジョイント	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	14,275	0	28,550	
B3・・・・・・MFジョイント	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	8.000	8.000	10,681	0	85,448	
B3・・・・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	組	2.000	2.000	5,960	0	11,920	
B3・・・・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	組	8.000	8.000	2,975	0	23,800	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				233,000	
B3・・・・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ75 1.00Mpa	基	1.000	1.000	55,002	0	55,002	
B3・・・・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	基	2.000	2.000	40,019	0	80,038	
B3・・・・・・MFジョイント	FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	16,471	0	32,942	
B3・・・・・・MFジョイント	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	4.000	10,681	0	42,724	
B3・・・・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF)	組	2.000	2.000	5,071	0	10,142	
B3・・・・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	組	4.000	4.000	2,975	0	11,900	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				826,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ50 1.00Mpa	基	2.000	2.000	44,711	0	89,422	
B3・・・制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	基	10.000	10.000	40,019	0	400,190	
B3・・・MFジョイント	FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	4.000	10,681	0	42,724	
B3・・・MFジョイント	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	20.000	20.000	10,681	0	213,620	
B3・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF)	組	4.000	4.000	5,061	0	20,244	
B3・・・フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	組	20.000	20.000	2,975	0	59,500	
B2・・・弁類保護工		式	1.000				1,208,000	
B3・・・制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	5.000	5.000	66,162	0	330,810	
B3・・・空気弁保護工	□450×350 H=0.6 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	7.000	7.000	125,339	0	877,373	
B2・・・弁類保護工		式	1.000				331,000	
B3・・・制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	5.000	5.000	66,162	0	330,810	
B2・・・弁類保護工		式	1.000				237,000	
B3・・・制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	2.000	2.000	66,162	0	132,324	
B3・・・制水弁保護工	φ250 H=0.80m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	1.000	1.000	104,565	0	104,565	
B2・・・弁類保護工		式	1.000				794,000	
B3・・・制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	12.000	12.000	66,162	0	793,944	
B2・・・給水栓工		式	1.000				1,109,000	
B3・・・給水栓工	給水栓埋設型 φ50	箇所	12.000	12.000	92,381	0	1,108,572	
B2・・・付帯工		式	1.000				294,000	
B3・・・埋設表示テープ		m	1,082.000	1,082.000	272	0	294,304	
B2・・・舗装復旧工		式	1.000				88,000	
B3・・・表層工	コンクリート t=12cm	m ²	19.000	19.000	3,866	0	73,454	
B3・・・路盤工	流用材 t=15cm	m ²	43.000	43.000	344	0	14,792	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				285,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				285,000	
B2・・・仮用水管撤去工		式	1.000				285,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮廻し管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50	m	65.000	65.000	457	0	29,705	
B3・・・・・・仮廻し管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	m	383.000	383.000	478	0	183,074	
B3・・・・・・空気弁撤去	φ25	基	1.000	1.000	6,651	0	6,651	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,979	0	11,979	
B3・・・・・・産業廃棄物処理費	廃プラスチック類	ton	0.900	0.900	59,895	0	53,906	
・・間接工事費		式	1.000				36,819,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,141,000	
・・・運搬費～管理費等		式	1.000				8,173,000	
・・・技術管理費		式	1.000				3,429,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				3,429,000	
B2・・・・・・現場透水試験		式	1.000				433,000	
B3・・・・・・現場透水試験	混層耕・改良前	箇所	1.000	1.000	30,946	0	30,946	
B3・・・・・・現場透水試験	畑面完工了後	箇所	13.000	13.000	30,946	0	402,298	
B2・・・・・・土壌改良材の配合試験		式	1.000				2,247,000	
B3・・・・・・現場透水試験		箇所	13.000	13.000	92,838	0	1,206,894	
B3・・・・・・粗孔隙試験		箇所	13.000	13.000	80,020	0	1,040,260	
B2・・・・・・粗孔隙試験		式	1.000				347,000	
B3・・・・・・粗孔隙試験		箇所	13.000	13.000	26,673	0	346,749	
B2・・・・・・土壌診断用試験		式	1.000				104,000	
B3・・・・・・土壌診断用試験		箇所	13.000	13.000	7,986	0	103,818	
B2・・・・・・CBR試験		式	1.000				298,000	
B3・・・・・・変状土CBR試験	設計CBR2メートル	箇所	6.000	6.000	49,713	0	298,278	
・・・現場環境改善費		式	1.000				539,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				539,000	
・・・現場管理費		式	1.000				24,678,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				24,678,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				20,993,000	