

合意単価

令和 8 年 6 月 2 2 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業平山支線水路（その 9）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				75,240,000	
消費税相当額		式	1.000				6,840,000	
工事価格		式	1.000				68,400,000	
・工事原価		式	1.000				57,179,000	
・・・直接工事費		式	1.000				40,071,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				37,997,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,660,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				5,827,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂 路盤	式	1.000			0	271,077	
B3・・・・・・床掘り	土砂 粘性土	式	1.000			0	1,604,422	
B3・・・・・・埋戻	埋戻1 流用土 B<1.0m	式	1.000			0	1,023,049	
B3・・・・・・埋戻	埋戻2 流用土 B<1.0m	式	1.000			0	162,261	
B3・・・・・・埋戻	埋戻3 流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	670,402	
B3・・・・・・仮置土運搬	現場～仮置場	式	1.000			0	1,119,359	
B3・・・・・・仮置土積込運搬	仮置場～現場	式	1.000			0	976,642	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				833,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 建設発生土受入地(上ノ原)	m3	228.000	228.000	3,654	0	833,112	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,652,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				844,000	
B3・・・・・・舗装版切断工	As舗装 t=5cm	m	10.000	10.000	711	0	7,110	
B3・・・・・・舗装版破碎工	As舗装 t=5cm	m ²	1,082.000	1,082.000	235	0	254,270	
B3・・・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	54.000	54.000	10,678	0	576,612	
B3・・・・・・汚泥運搬処理	As舗装切断時排水	m3	0.100	0.100	58,837	0	5,884	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				91,000	
B3・・・・・・舗装版破碎工	Co舗装 t=12cm	m ²	55.000	55.000	235	0	12,925	
B3・・・・・・殻運搬・処理	Co殻	m3	6.600	6.600	11,850	0	78,210	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・既設管撤去工		式	1.000				48,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去工	φ75	m	63.900	63.900	468	0	29,905	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	0.100	0.100	59,834	0	5,983	
B3・・・殻運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,967	0	11,967	
B2・・・石綿管撤去工		式	1.000				669,000	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	81,543	
B3・・・埋戻	埋戻 流用土 B<1.0m	式	1.000			0	150,210	
B3・・・石綿管取外工	φ250	箇所	18.000	18.000	2,373	0	42,714	
B3・・・石綿管撤去工	φ250	m	66.600	66.600	1,789	0	119,147	
B3・・・石綿管飛散防止工	φ250	m	66.600	66.600	1,155	0	76,923	
B3・・・既設管運搬費	石綿管	台	2.000	2.000	49,861	0	99,722	
B3・・・既設管処理費	石綿管	ton	2.200	2.200	44,875	0	98,725	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				1,988,000	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				1,988,000	
B3・・・砂基礎	基床部 SG材相当	m3	73.000	73.000	9,963	0	727,299	
B3・・・砂基礎	管側部 SG材相当	m3	115.000	115.000	10,962	0	1,260,630	
B1・・・管体工		式	1.000				22,869,000	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				19,217,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VM RR φ500mm	m	297.100	297.100	35,153	0	10,443,956	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×45° 離脱機能付	個	3.000	3.000	306,648	0	919,944	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱機能付	個	7.000	7.000	274,238	0	1,919,666	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×11° 1/4 離脱機能付	個	5.000	5.000	269,252	0	1,346,260	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×11° 1/4	個	1.000	1.000	94,039	0	94,039	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500 5° 5/8 離脱防止付	個	11.000	11.000	262,770	0	2,890,470	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500 5° 5/8	個	1.000	1.000	89,053	0	89,053	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製両受短管 φ500	個	1.000	1.000	92,742	0	92,742	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	離脱防止金具 φ500	個	4.000	4.000	355,243	0	1,420,972	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				2,982,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP RR φ250mm	m	96.300	96.300	11,110	0	1,069,893	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ250×11° 1/4 離脱機能付	個	8.000	8.000	91,745	0	733,960	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ250 5° 5/8 離 脱防止付	個	1.000	1.000	90,947	0	90,947	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ250 5° 5/8	個	1.000	1.000	36,798	0	36,798	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製T字管 φ250×75 離脱 防止付	個	1.000	1.000	110,194	0	110,194	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	離脱防止金具 φ250	個	11.000	11.000	85,463	0	940,093	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				260,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP RR φ75	m	57.800	57.800	2,294	0	132,593	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ型45° 曲管 φ75 離脱防止 付	個	1.000	1.000	16,454	0	16,454	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱 防止付	個	6.000	6.000	15,058	0	90,348	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ型 φ75 両受ソケット 離脱防 止付	個	1.000	1.000	20,812	0	20,812	
B2・・・分水管体工		式	1.000				21,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP RR φ75	m	2.500	2.500	2,294	0	5,735	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱 防止付	個	1.000	1.000	15,058	0	15,058	
B2・・・分水弁室工		式	1.000				233,000	
B3・・・制水弁室工	φ250 T-25	基	1.000	1.000	145,633	0	145,633	
B3・・・制水弁工	77ド仕様仕切弁 φ75 0.74Mpa	基	1.000	1.000	87,784	0	87,784	
B2・・・付帯工		式	1.000				125,000	
B3・・・埋設物表示テープ		m	460.000	460.000	271	0	124,660	
B2・・・既設管接続工		式	1.000				31,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP RR φ75	m	6.400	6.400	2,294	0	14,682	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	VP ソケット(TS) φ75	個	2.000	2.000	559	0	1,118	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	φ型11° 1/4曲管 φ75 離脱 防止付	個	1.000	1.000	15,058	0	15,058	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				4,828,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・道路復旧工		式	1.000				3,381,000	
B3・・・表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1,128.000	1,128.000	2,466	0	2,781,648	
B3・・・上層路盤	粒度調整砕石(M-40) t=10cm	m ²	520.000	520.000	806	0	419,120	
B3・・・下層路盤	流用材 t=15cm	m ²	523.000	523.000	344	0	179,912	
B2・・・水路復旧工		式	1.000				8,000	
B3・・・側溝設置・鉄器渠	BF-300	m	3.600	3.600	2,160	0	7,776	
B2・・・擁壁工		式	1.000				1,439,000	
B3・・・床掘	砕質土	式	1.000			0	44,078	
B3・・・埋戻	埋戻 流用土 B<1.0m	式	1.000			0	28,418	
B3・・・アノール式ブロック積工	1500型	m ²	17.000	17.000	43,024	0	731,408	
B3・・・裏込工	割栗石5～15cm程度	m ³	24.000	24.000	9,219	0	221,256	
B3・・・天端コンクリート工	18N-8-25	m ³	2.400	2.400	67,622	0	162,293	
B3・・・基礎コンクリート工	18N-8-25	m ³	0.500	0.500	80,586	0	40,293	
B3・・・小口止めコンクリート工	18N-8-40	m ³	2.900	2.900	72,818	0	211,172	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				2,074,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,065,000	
B2・・・管体工		式	1.000				1,126,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP TS φ250mm	m	69.700	69.700	10,078	0	702,437	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ250 90° 曲管 TS	個	1.000	1.000	43,679	0	43,679	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ250 45° 曲管 TS	個	1.000	1.000	30,316	0	30,316	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製 φ250 45° 曲管 【支給材】	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製 φ250 22° 1/2曲管 【支給材】	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製 φ250 11° 1/4曲管 【支給材】	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ250 11° 1/4曲管 TS	個	3.000	3.000	21,241	0	63,723	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ250 5° 5/8曲管 TS	個	2.000	2.000	21,141	0	42,282	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製F付T字管 φ250×75 離脱防止付 【支給材】	個	1.000	1.000	0	0	0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	異種管接続レザリングoint φ250 離脱防止付	個	2.000	2.000	122,031	0	244,062	
B2・・・弁室工		式	1.000				13,000	
B3・・・空気弁工	急速空気弁φ25 0.75MPa 【支給材】	基	1.000	1.000	12,750	0	12,750	
B2・・・管体工（定置配管工線）		式	1.000				196,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP TS φ75	m	67.600	67.600	2,121	0	143,380	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 90° 曲管 TS 【支給材】	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 45° 曲管 TS 【支給材】	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 22° 1/2曲管 TS 【支給材】	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 11° 1/4曲管 TS 【支給材】	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 11° 1/4曲管 TS	個	4.000	4.000	2,104	0	8,416	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 5° 5/8曲管 TS	個	2.000	2.000	2,194	0	4,388	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 ツケット TS	個	1.000	1.000	559	0	559	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ハ型T字管 φ75×75 VH 分岐側離脱防止付	個	1.000	1.000	39,091	0	39,091	
B2・・・弁室工		式	1.000				126,000	
B3・・・空気弁工	急速空気弁φ25 0.75MPa	基	1.000	1.000	125,526	0	125,526	
B2・・・仮設配管撤去工		式	1.000				122,000	
B3・・・仮設配管撤去	VP φ75	m	67.600	67.600	468	0	31,637	
B3・・・空気弁撤去	φ25	基	1.000	1.000	6,375	0	6,375	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	1.200	1.200	59,834	0	71,801	
B3・・・殻運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,967	0	11,967	
B2・・・仮設配管設置工		式	1.000				259,000	
B3・・・木杭設置	長1.2m, 末口12cm	本	260.000	260.000	997	0	259,220	
B2・・・スラストゲッキ工		式	1.000				82,000	
B3・・・スラストゲッキ打設	18N-8-40	m ³	2.000	2.000	40,803	0	81,606	
B2・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000				141,000	
B3・・・敷鉄板設置撤去		m ²	32.500	32.500	4,336	0	140,920	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工		式	1.000				9,000	
B2・・・吊防護工		式	1.000				6,000	
B3・・・H形鋼	200×200×8×12, 損耗率30%	箇所	1.000	1.000	5,114	0	5,114	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8, 損耗率30%	m	5.200	5.200	21	0	109	
B3・・・チェーンブロック	1t吊	台	2.000	2.000	299	0	598	
B2・・・吊防護工		式	1.000				3,000	
B3・・・H形鋼	200×200×8×12, 損耗率30%	箇所	1.000	1.000	2,657	0	2,657	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8, 損耗率30%	m	5.600	5.600	21	0	118	
B3・・・チェーンブロック	1t吊	台	2.000	2.000	299	0	598	
・・・間接工事費		式	1.000				17,108,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,908,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,410,000	
・・・運搬費		式	1.000				76,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				76,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				76,000	
B3・・・仮設材輸送	H形鋼	式	1.000			0	4,158	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	71,928	
・・・安全費		式	1.000				89,000	
B1・・・安全費		式	1.000				89,000	
B2・・・石綿管撤去時装着品		式	1.000				89,000	
B3・・・防じんマスク		個	9.000	9.000	3,570	0	32,130	
B3・・・防護服		個	9.000	9.000	1,845	0	16,605	
B3・・・シューズカバー		個	9.000	9.000	469	0	4,221	
B3・・・手袋		個	9.000	9.000	1,346	0	12,114	
B3・・・防護メガネ		個	9.000	9.000	2,643	0	23,787	
・・・現場環境改善費		式	1.000				333,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				333,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				12,200,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				12,200,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				11,219,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				2,000	
B1 ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				2,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				2,000	
B3 ・ ・ ・ ・ 産業廃棄物税		ton	2.200	2.200	997	0	2,193	