

合意単価

令和 8 年 6 月 3 0 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業中山 1 工区水路付帯工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				92,950,000	
消費税相当額		式	1.000				8,450,000	
工事価格		式	1.000				84,500,000	
・工事原価		式	1.000				70,925,000	
・直接工事費		式	1.000				44,987,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				44,552,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,038,000	
B2・・・構造物取壊工		式	1.000				4,038,000	
B3・・・舗装版破碎	アスファルト舗装 t=4cm	m ²	3,289.000	3,289.000	235	0	772,915	
B3・・・殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	132.000	132.000	10,674	0	1,408,968	
B3・・・舗装版破碎	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	1,144.000	1,144.000	235	0	268,840	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻	m ³	114.000	114.000	10,674	0	1,216,836	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m ³	19.000	19.000	19,318	0	367,042	
B3・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m ³	0.400	0.400	9,499	0	3,800	
B1・・・畑面工		式	1.000				2,429,000	
B2・・・畑面工		式	1.000				2,126,000	
B3・・・土壌改良材散布	バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)	ha	0.440	0.440	2,176,019	0	957,448	
B3・・・混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	0.440	0.440	832,340	0	366,230	
B3・・・畑面整地	粘性土、2回掛け	ha	0.440	0.440	266,308	0	117,176	
B3・・・耕起	H=25cm	ha	0.440	0.440	106,293	0	46,769	
B3・・・石礫除去(耕起後)	0～4m ³ /10a	ha	0.440	0.440	517,406	0	227,659	
B3・・・雑物除去(耕起後)		ha	0.440	0.440	148,961	0	65,543	
B3・・・砕土		ha	0.440	0.440	108,890	0	47,912	
B3・・・石礫除去	0～4m ³ /10a	ha	0.440	0.440	526,517	0	231,667	
B3・・・雑物除去(砕土後)		ha	0.440	0.440	148,961	0	65,543	
B2・・・暗渠排水工		式	1.000				172,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・給水渠【支給材料】	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	68.000	68.000	2,197	0	149,396	
B3・・・・・・通気管		箇所	5.000	5.000	4,572	0	22,860	
B2・・・・・・畑面工試験土工		式	1.000				131,000	
B3・・・・・・配合量試験	粗孔隙率測定を含む	箇所	2.000	2.000	45,671	0	91,342	
B3・・・・・・粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	1.000	1.000	39,426	0	39,426	
B1・・・・道路工		式	1.000				8,554,000	
B2・・・・道路土工		式	1.000				1,287,000	
B3・・・・・・掘削（舗装部）		m3	1,320.000	1,320.000	958	0	1,264,560	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	23.000	23.000	976	0	22,448	
B2・・・・支線道路舗装工（市道）		式	1.000				2,426,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	2,678.000	2,678.000	906	0	2,426,268	
B2・・・・支線道路(A)舗装工		式	1.000				486,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	536.000	536.000	906	0	485,616	
B2・・・・支線道路(B)舗装工		式	1.000				1,630,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	1,430.000	1,430.000	906	0	1,295,580	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	369.000	369.000	906	0	334,314	
B2・・・・耕作道路舗装工		式	1.000				2,494,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	85.000	85.000	906	0	77,010	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	698.000	698.000	906	0	632,388	
B3・・・・・・下層路盤（下層路盤あり）	RC-40 t=10cm	m ²	2,482.000	2,482.000	719	0	1,784,558	
B2・・・・進入路工		式	1.000				231,000	
B3・・・・・・掘削		m3	142.000	142.000	387	0	54,954	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	170.000	170.000	280	0	47,600	
B3・・・・・・法面整形	切土	m ²	51.000	51.000	964	0	49,164	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	100.000	100.000	792	0	79,200	
B1・・・・排水路工		式	1.000				11,175,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・土砂運搬		式	1.000				196,000	
B3・・・・土砂等運搬		m3	243.000	243.000	807	0	196,101	
B2・・・・排水路工		式	1.000				10,979,000	
B3・・・・排水路(道路部)	BF-300【支給材料②】	m	1.300	1.300	6,121	0	7,957	
B3・・・・排水路(畑地部)	BF-300【支給材料②】	m	40.000	40.000	7,200	0	288,000	
B3・・・・排水路(畑地部)	BF-400【支給材料①】	m	14.200	14.200	8,595	0	122,049	
B3・・・・排水路(道路部)	BF-450【支給材料①】	m	14.600	14.600	7,789	0	113,719	
B3・・・・排水路(畑地部)	BF-500【支給材料②】	m	12.800	12.800	7,501	0	96,013	
B3・・・・排水路(畑地部)	BF-600【支給材料①】	m	38.000	38.000	8,099	0	307,762	
B3・・・・排水路(畑地部)	BF-600【支給材料②】	m	5.800	5.800	8,099	0	46,974	
B3・・・・排水路	OTU-300AⅡ型【支給材料①】	m	62.800	62.800	5,967	0	374,728	
B3・・・・排水路	OTU-400AⅡ型【支給材料①】	m	38.100	38.100	6,374	0	242,849	
B3・・・・排水路	OTU-600AⅡ型【支給材料①】	m	19.400	19.400	7,274	0	141,116	
B3・・・・排水路(縦断用)	OTU-300、コンクリート蓋【支給材料②】	枚	33.000	33.000	924	0	30,492	
B3・・・・排水路(横断用)	OTU-300GⅢ型【支給材料①】	m	32.000	32.000	10,931	0	349,792	
B3・・・・排水路(横断用)	OTU-400GⅢ型【支給材料①】	m	26.900	26.900	11,848	0	318,711	
B3・・・・排水路(横断用)	OTU-500GⅢ型 グレーチング蓋付【支給材料②】	m	15.900	15.900	12,599	0	200,324	
B3・・・・排水路(横断用)	OTU-600GⅢ型 グレーチング蓋付【支給材料②】	m	5.000	5.000	13,336	0	66,680	
B3・・・・横断暗渠	350型【支給材料②】	m	4.900	4.900	11,511	0	56,404	
B3・・・・横断暗渠	400型【支給材料②】	m	10.800	10.800	11,796	0	127,397	
B3・・・・横断暗渠	450型【支給材料②】	m	10.400	10.400	12,413	0	129,095	
B3・・・・横断暗渠	600型【支給材料②】	m	6.000	6.000	13,544	0	81,264	
B3・・・・横断暗渠	600型	m	12.000	12.000	56,457	0	677,484	
B3・・・・横断暗渠	重圧管φ700【支給材料②】	m	13.200	13.200	21,251	0	280,513	
B3・・・・横断暗渠	重圧管φ800【支給材料②】	m	8.000	8.000	22,669	0	181,352	
B3・・・・横断暗渠	重圧管φ800	m	0.700	0.700	70,366	0	49,256	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・横断暗渠	ボックスカルバート800×800【支給材料②】	m	8.000	8.000	54,530	0	436,240	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=300×H=400(横断用)【支給材料②】	m	3.600	3.600	18,930	0	68,148	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=400×H=600(横断用)【支給材料②】	m	5.800	5.800	18,267	0	105,949	
B3・・・・・・排水フリューム	CU型 800×800(Ⅲ型)【支給材料②】	m	3.100	3.100	19,134	0	59,315	
B3・・・・・・急流工	BF-300【支給材料②】	m	2.400	2.400	10,510	0	25,224	
B3・・・・・・集水枦	道路部 600型 t-25【支給材料①】	箇所	1.000	1.000	22,042	0	22,042	
B3・・・・・・集水枦	道路部 600型 T-25【支給材料②】	箇所	1.000	1.000	22,042	0	22,042	
B3・・・・・・集水枦	道路部 700型 T-25	箇所	1.000	1.000	187,296	0	187,296	
B3・・・・・・集水枦	道路部 800型 T-14	箇所	1.000	1.000	193,897	0	193,897	
B3・・・・・・集水枦	道路部 800型 T-25【支給材料①】	箇所	3.000	3.000	26,433	0	79,299	
B3・・・・・・集水枦	道路部 800型 T-25【支給材料②】	箇所	2.000	2.000	26,433	0	52,866	
B3・・・・・・集水枦	畑地部 800型【支給材料①】	箇所	1.000	1.000	29,011	0	29,011	
B3・・・・・・集水枦	道路部 900型 T-25【支給材料①】	箇所	1.000	1.000	29,011	0	29,011	
B3・・・・・・集水枦	畑地部 900型【支給材料①】	箇所	1.000	1.000	29,011	0	29,011	
B3・・・・・・集水枦	道路部 1000型 T-25【支給材料①】	箇所	2.000	2.000	31,740	0	63,480	
B3・・・・・・集水枦	畑地部 1000型 T-25	箇所	1.000	1.000	204,188	0	204,188	
B3・・・・・・集水枦	道路部 1200型(現場打)	箇所	1.000	1.000	331,463	0	331,463	
B3・・・・・・集水枦蓋(道路部)	1200用 T-25	組	1.000	1.000	344,566	0	344,566	
B3・・・・・・集水枦	畑地部 1200型(現場打)	箇所	1.000	1.000	315,309	0	315,309	
B3・・・・・・集水枦	道路部 1400型(現場打)	箇所	2.000	2.000	274,848	0	549,696	
B3・・・・・・集水枦蓋(道路部)	1400用 T-25	組	2.000	2.000	444,407	0	888,814	
B3・・・・・・集水枦	畑地部 1400型(現場打)	箇所	1.000	1.000	404,398	0	404,398	
B3・・・・・・集水枦	畑地部 1600型(現場打)	箇所	1.000	1.000	608,069	0	608,069	
B3・・・・・・集水枦蓋(畑地部)	1600用 T-14	組	1.000	1.000	474,441	0	474,441	
B3・・・・・・集水枦	道路部 1600型(現場打)	箇所	1.000	1.000	624,492	0	624,492	
B3・・・・・・集水枦蓋(道路部)	1600用 T-25	組	1.000	1.000	540,799	0	540,799	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・管水路工		式	1.000				18,356,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				4,705,000	
B3・・・床堀	路盤	式	1.000			0	52,871	
B3・・・床堀	粘性土	式	1.000			0	1,368,038	
B3・・・埋戻	管頂30cm	式	1.000			0	669,587	
B3・・・埋戻	区分2 流用土 管頂30cm～60cm	式	1.000			0	996,134	
B3・・・土砂運搬	現地～仮置場	m3	621.000	621.000	1,255	0	779,355	
B3・・・土砂運搬	仮置場～現地	m3	561.000	561.000	1,496	0	839,256	
B2・・・管体基礎工		式	1.000				1,369,000	
B3・・・砂基礎	管側部 SG材相当	m3	67.000	67.000	10,050	0	673,350	
B3・・・砂基礎	基床部 SG材相当	m3	63.000	63.000	11,048	0	696,024	
B2・・・管体工		式	1.000				8,241,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ150	m	349.400	349.400	7,697	0	2,689,332	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ100	m	363.200	363.200	4,325	0	1,570,840	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ100【支給材料②】	m	5.000	5.000	829	0	4,145	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ75	m	159.200	159.200	3,056	0	486,515	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ75【支給材料②】	m	5.000	5.000	829	0	4,145	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ50	m	29.400	29.400	1,924	0	56,566	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ50【支給材料②】	m	105.000	105.000	833	0	87,465	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ75	m	7.100	7.100	2,545	0	18,070	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ75【支給材料②】	m	40.000	40.000	934	0	37,360	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ50	m	21.500	21.500	2,545	0	54,718	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ50【支給材料②】	m	25.000	25.000	934	0	23,350	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ75(撤去・布設)	m	6.000	6.000	1,817	0	10,902	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ150×22° 1/2 V H管対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	39,873	0	79,746	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ150×11° 1/4 V H管対応 離脱防止機能付	個	6.000	6.000	36,184	0	217,104	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ150×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	38,078	0	114,234	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	24,522	0	24,522	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	23,026	0	23,026	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	24,422	0	48,844	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×45° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	16,447	0	16,447	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ75×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	15,052	0	15,052	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ75×5° 5/8 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	12,061	0	12,061	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ50×11° 1/4 VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ150×φ100 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	83,423	0	166,846	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ150×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	72,957	0	72,957	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ150×φ50 離脱防止機能付	個	6.000	6.000	71,023	0	426,138	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	65,521	0	65,521	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形T字管φ100×φ100 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ75 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	54,715	0	164,145	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付	個	5.000	5.000	50,489	0	252,445	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付	個	5.000	5.000	39,474	0	197,370	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	33,742	0	33,742	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管φ150×φ100 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	52,432	0	52,432	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	33,214	0	33,214	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	25,768	0	51,536	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形泥吐T字管 φ150×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	87,989	0	87,989	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形フッ付T字管 φ150×φ75 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	79,516	0	159,032	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形フッ付T字管 φ100×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	53,479	0	53,479	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	11° 1/4ベンド φ75 VH-RR継手 片受	個	1.000	1.000	3,668	0	3,668	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ150 VH-RR継手 片受	個	6.000	6.000	14,454	0	86,724	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ100 VH-RR継手 片受	個	3.000	3.000	6,190	0	18,570	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ50 VH-RR継手 片受	個	1.000	1.000	3,459	0	3,459	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ150 VH-RR継手 両受	個	3.000	3.000	10,367	0	31,101	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ100 VH-RR継手 両受	個	5.000	5.000	4,177	0	20,885	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ75 VH-RR継手 両受	個	2.000	2.000	3,020	0	6,040	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ50 VH-RR継手 両受	個	1.000	1.000	1,724	0	1,724	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ150	個	7.000	7.000	11,962	0	83,734	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ100	個	2.000	2.000	7,416	0	14,832	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ75	個	2.000	2.000	6,489	0	12,978	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ75【支給材料②】	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ50【支給材料②】	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	15,052	0	15,052	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	16,746	0	16,746	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	39,474	0	39,474	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管 φ50×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	33,742	0	33,742	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	25,768	0	25,768	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形ドレナージョイント φ75 離脱防止機能付	個	6.000	6.000	20,804	0	124,824	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント φ150 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	27,512	0	55,024	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント φ100 離脱防止機能付	個	8.000	8.000	18,740	0	149,920	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント φ75 離脱防止機能付	個	6.000	6.000	14,254	0	85,524	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント φ75 離脱防止機能付【支給材料②】	個	2.000	2.000	0	0	0	
B2・・・・・・制水弁工		式	1.000				1,688,000	
B3・・・・・・制水弁設置	φ150mm 0.75Mpa	基	1.000	1.000	119,154	0	119,154	
B3・・・・・・制水弁設置	φ100mm 0.75Mpa	基	4.000	4.000	70,290	0	281,160	
B3・・・・・・制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa	基	3.000	3.000	58,707	0	176,121	
B3・・・・・・制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa【支給材料②】	基	1.000	1.000	18,835	0	18,835	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.84m	箇所	1.000	1.000	120,882	0	120,882	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.94m	箇所	2.000	2.000	123,503	0	247,006	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.99m【支給材料②】	箇所	1.000	1.000	48,643	0	48,643	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=1.04m	箇所	2.000	2.000	129,095	0	258,190	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=1.19m	箇所	2.000	2.000	138,416	0	276,832	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=1.29m	箇所	1.000	1.000	141,037	0	141,037	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				836,000	
B3・・・・・・空気弁設置	φ25 0.74Mpa 補修弁 φ75×100	基	3.000	3.000	152,059	0	456,177	
B3・・・・・・空気弁保護工	H=0.60m	箇所	3.000	3.000	126,474	0	379,422	
B2・・・・・・排泥工		式	1.000				1,245,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ75	m	24.600	24.600	3,056	0	75,178	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ50	m	4.700	4.700	1,924	0	9,043	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ50	m	5.200	5.200	2,545	0	13,234	
B3・・・・・・炭素鋼鋼管人力布設	SGP 50A	m	15.900	15.900	1,355	0	21,545	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ75×45° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	16,447	0	16,447	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管 φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	14,354	0	14,354	
B3・・・・・・カ型レッチャージョイント（異種管継手）	SCP50A-VH φ50	個	6.000	6.000	16,577	0	99,462	
B3・・・・・・制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa	基	3.000	3.000	58,707	0	176,121	
B3・・・・・・制水弁設置	φ50mm 0.75Mpa	基	4.000	4.000	45,902	0	183,608	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.49m	箇所	1.000	1.000	66,486	0	66,486	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.54m【支給材料②】	箇所	1.000	1.000	9,169	0	9,169	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.69m	箇所	1.000	1.000	118,509	0	118,509	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.89m	箇所	2.000	2.000	127,152	0	254,304	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.99m【支給材料②】	箇所	1.000	1.000	48,643	0	48,643	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=1.19m【支給材料②】	箇所	1.000	1.000	138,416	0	138,416	
B2・・・・・・附帯工		式	1.000				230,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	幅150mm ダブル	m	1,229.800	1,229.800	187	0	229,973	
B3・・・・・・埋設表示テープ	幅150mm ダブル【支給材料②】	m	100.000	100.000	0	0	0	
B2・・・・・・路盤復旧工		式	1.000				42,000	
B3・・・・・・路盤工復旧	流用材 t=15cm	m ²	33.200	33.200	344	0	11,421	
B3・・・・・・下層路盤工復旧	流用材 t=14cm	m ²	35.800	35.800	868	0	31,074	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				435,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				435,000	
B2・・・・敷鉄板設置工		式	1.000				435,000	
B3・・・・敷鉄板工（賃料）		m ²	180.000	180.000	2,417	0	435,060	
・・間接工事費		式	1.000				25,938,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				7,327,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,481,000	
・・・・技術管理費		式	1.000				402,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				402,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				402,000	
B3・・・・・・現場透水試験（配合量試験時）	長谷川式(盛土・切土部φ3配合)	箇所	2.000	2.000	92,704	0	185,408	
B3・・・・・・粗孔隙率測定（現場密度試験）配合量試験時	混層耕完了後（盛土・切土部φ3配合）	箇所	2.000	2.000	79,755	0	159,510	
B3・・・・・・現場透水試験（畑面工完了後）	長谷川式	箇所	1.000	1.000	30,901	0	30,901	
B3・・・・・・粗孔隙率測定（現場密度試験）畑面工完了後	混層耕完了後（盛土・切土部φ3配合）	箇所	1.000	1.000	26,585	0	26,585	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				444,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				444,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				18,611,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				18,611,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				13,575,000	