

合意単価

令和 8 年 7 月 3 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業中山 2 工区水路付帯
工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については
単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				128,260,000	
消費税相当額		式	1.000				11,660,000	
工事価格		式	1.000				116,600,000	
・工事原価		式	1.000				98,470,000	
・直接工事費		式	1.000				67,326,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				67,326,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,703,000	
B2・・・構造物取壊し		式	1.000				2,144,000	
B3・・・舗装版切断工	アスファルト t=4cm	m	1,262.000	1,262.000	711	0	897,282	
B3・・・アスファルト舗装版取壊し	t=4cm	m ²	694.000	694.000	235	0	163,090	
B3・・・コンクリート舗装版取壊し	t=10cm	m ²	104.000	104.000	235	0	24,440	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋Co	m ³	16.000	16.000	16,953	0	271,248	
B3・・・殻運搬・処理工	アスファルト殻	m ³	28.000	28.000	10,679	0	299,012	
B3・・・殻運搬・処理工	コンクリート殻	m ³	10.000	10.000	10,679	0	106,790	
B3・・・殻運搬・処理工	鉄筋コンクリート殻	m ³	17.000	17.000	10,776	0	183,192	
B3・・・汚泥運搬処理	アスファルト舗装切断時排水	m ³	3.500	3.500	56,844	0	198,954	
B2・・・既設管撤去工		式	1.000				73,000	
B3・・・石綿管継手取外し	呼び径φ125mm,5m/本,撤去延長L=180m	口	4.000	4.000	1,899	0	7,596	
B3・・・石綿管吊上げ積込み	人力	m	15.000	15.000	464	0	6,960	
B3・・・発散防止工	石綿管	m	15.000	15.000	811	0	12,165	
B3・・・産業廃棄物運搬	石綿管,DT10t積	台	1.000	1.000	39,891	0	39,891	
B3・・・産業廃棄物処理費	石綿管	ton	0.150	0.150	44,877	0	6,732	
B2・・・既設管撤去工		式	1.000				486,000	
B3・・・既設管撤去	φ100 塩ビ管	m	413.000	413.000	468	0	193,284	
B3・・・既設管運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,967	0	11,967	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・既設管処理費	廃プラスチック類	ton	4.700	4.700	59,836	0	281,229	
B1・・・・畑面工		式	1.000				3,944,000	
B2・・・・畑面工		式	1.000				2,203,000	
B3・・・・・・土壌改良材散布	ﾊﾞｰｸ堆肥(単位体積重量:0.35 t/m3)	ha	0.390	0.390	2,198,384	0	857,370	
B3・・・・・・混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	0.390	0.390	832,715	0	324,759	
B3・・・・・・石籾除去	0～4m3/10a	ha	0.390	0.390	526,754	0	205,434	
B3・・・・・・雑物除去工（混層耕・土壌改良材散布後）		ha	0.390	0.390	149,028	0	58,121	
B3・・・・・・畑面整地	10000m2,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,1回,混層後	ha	0.390	0.390	310,361	0	121,041	
B3・・・・・・耕起	H=30cm（2回）	ha	0.390	0.390	168,041	0	65,536	
B3・・・・・・石籾除去	0～4m3/10a	ha	0.390	0.390	526,754	0	205,434	
B3・・・・・・雑物除去工（耕起後）		ha	0.390	0.390	149,028	0	58,121	
B3・・・・・・砕土		ha	0.390	0.390	110,870	0	43,239	
B3・・・・・・石籾除去	0～4m3/10a	ha	0.390	0.390	526,754	0	205,434	
B3・・・・・・雑物除去工（砕土後）		ha	0.390	0.390	149,028	0	58,121	
B2・・・・暗渠排水工		式	1.000				1,577,000	
B3・・・・・・吸水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	446.000	446.000	2,287	0	1,020,002	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	42.000	42.000	2,287	0	96,054	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm	m	30.000	30.000	2,653	0	79,590	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	m	20.000	20.000	2,770	0	55,400	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm	m	30.000	30.000	3,618	0	108,540	
B3・・・・・・通気管（土工・布設）	高密度ポリエチレン無孔管φ 50mm	m	34.000	34.000	1,073	0	36,482	
B3・・・・・・通気管（材料）	高密度ポリエチレン無孔管φ 50mm	m	53.000	53.000	464	0	24,592	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VPφ50	m	6.000	6.000	1,766	0	10,596	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VPφ150	m	7.500	7.500	5,889	0	44,168	
B3・・・・・・片落ち管	φ75×50	個	11.000	11.000	843	0	9,273	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・片落ち管	φ100×75	個	8.000	8.000	987	0	7,896	
B3・・・・・・片落ち管	φ150×100	個	6.000	6.000	1,755	0	10,530	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ50×50	個	5.000	5.000	1,067	0	5,335	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ75×75	個	3.000	3.000	1,805	0	5,415	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ100×100	個	2.000	2.000	3,181	0	6,362	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ150×150	個	5.000	5.000	6,582	0	32,910	
B3・・・・・・90°エルブ	VP φ50	個	1.000	1.000	324	0	324	
B3・・・・・・90°エルブ	VP φ150	個	1.000	1.000	5,395	0	5,395	
B3・・・・・・キャップ	VP φ100	個	17.000	17.000	1,057	0	17,969	
B2・・・・・・畑面工試験土工		式	1.000				164,000	
B3・・・・・・配合量試験	パーク堆肥,5%,10%,15% (3配合)	箇所	1.000	1.000	45,692	0	45,692	
B3・・・・・・粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	3.000	3.000	39,444	0	118,332	
B1・・・・・・道路工		式	1.000				8,861,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				1,952,000	
B3・・・・・・掘削工(舗装部)	土砂	m3	779.000	779.000	306	0	238,374	
B3・・・・・・残土運搬工(道路部)	土砂	m3	867.000	867.000	639	0	554,013	
B3・・・・・・残土運搬工(造成部)	土砂	m3	1,300.000	1,300.000	892	0	1,159,600	
B2・・・・・・支線道路B		式	1.000				4,407,000	
B3・・・・・・下層路盤工	再生リフレッシュRC-40, t=14cm	m ²	2,426.000	2,426.000	869	0	2,108,194	
B3・・・・・・路床安定処理工	t=30cm 56.3kg/m3 生石灰(免塵抑制型)	m ²	1,135.000	1,135.000	1,887	0	2,141,745	
B3・・・・・・路床安定処理工	t=30cm 58.6kg/m3 生石灰(免塵抑制型)	m ²	82.000	82.000	1,920	0	157,440	
B2・・・・・・支線道路B		式	1.000				640,000	
B3・・・・・・路盤工	再生リフレッシュRC-40, t=15cm	m ²	255.000	255.000	907	0	231,285	
B3・・・・・・路床安定処理工	t=30cm 56.3kg/m3 生石灰(免塵抑制型)	m ²	59.000	59.000	1,887	0	111,333	
B3・・・・・・路床安定処理工	t=30cm 58.6kg/m3 生石灰(免塵抑制型)	m ²	155.000	155.000	1,920	0	297,600	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・耕作道路		式	1.000				1,730,000	
B3・・・・・・下層路盤工	再生ラッパシヤンRC-40, t=10cm	m ²	1,573.000	1,573.000	719	0	1,130,987	
B3・・・・・・下層路盤工	再生ラッパシヤンRC-40, t=7cm	m ²	989.000	989.000	606	0	599,334	
B2・・・耕作道路		式	1.000				132,000	
B3・・・・・・路盤工	再生ラッパシヤンRC-40, t=15cm	m ²	146.000	146.000	907	0	132,422	
B1・・・排水路工		式	1.000				21,644,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				21,644,000	
B3・・・・・・排水路(道路部)	BF-300	m	28.700	28.700	14,003	0	401,886	
B3・・・・・・排水路(畑地部)	BF-300	m	101.500	101.500	15,082	0	1,530,823	
B3・・・・・・排水路(道路部)	BF-450	m	2.000	2.000	22,060	0	44,120	
B3・・・・・・排水路(道路部)【支給材料】	BF-450	m	2.000	2.000	7,102	0	14,204	
B3・・・・・・排水路(側溝)	OTU-300A(Ⅱ型) 蓋無	m	108.300	108.300	21,201	0	2,296,068	
B3・・・・・・排水路(側溝)【支給材料】	OTU-300A(Ⅱ型) 蓋無	m	208.000	208.000	6,741	0	1,402,128	
B3・・・・・・排水路(側溝)【支給材料】	OTU-300A(Ⅱ型) 蓋有り	m	77.000	77.000	13,026	0	1,003,002	
B3・・・・・・排水路(側溝)	OTU-400A(Ⅱ型) 蓋無	m	77.600	77.600	26,213	0	2,034,129	
B3・・・・・・排水路(側溝)【支給材料】	OTU-400A(Ⅱ型) 蓋無	m	120.000	120.000	7,415	0	889,800	
B3・・・・・・排水路(側溝)	OTU-400A(Ⅱ型) 蓋有り	m	122.700	122.700	44,137	0	5,415,610	
B3・・・・・・排水路(側溝)	OTU-400B(Ⅱ型) 蓋無	m	7.700	7.700	30,336	0	233,587	
B3・・・・・・排水路(側溝)	OTU-400B(Ⅱ型) 蓋有り	m	2.500	2.500	44,833	0	112,083	
B3・・・・・・排水路(横断側溝)【支給材料】	OTU-300G(Ⅲ型)①	m	26.000	26.000	11,222	0	291,772	
B3・・・・・・排水路(横断側溝)【支給材料】	OTU-300G(Ⅲ型)②	m	14.400	14.400	11,222	0	161,597	
B3・・・・・・排水路(横断側溝)	OTU-400G(Ⅲ型)	m	11.000	11.000	110,834	0	1,219,174	
B3・・・・・・排水路(横断側溝)【支給材料】	OTU-400G(Ⅲ型)	m	10.000	10.000	12,504	0	125,040	
B3・・・・・・排水路(横断暗渠)	□450型	m	6.000	6.000	37,403	0	224,418	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B300×H400	m	6.000	6.000	61,583	0	369,498	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水フルーム(畑地部)【支給材料】	1000(Ⅱ型)	m	15.100	15.100	17,940	0	270,894	
B3・・・・・・排水路	樹脂製角型U字溝300型	m	61.800	61.800	13,635	0	842,643	
B3・・・・・・集水樹工(600型)【支給材料】	畑地部600×600×600(T-25)	個	1.000	1.000	17,444	0	17,444	
B3・・・・・・集水樹工(600型)【支給材料】	道路部600×600×600(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	4.000	4.000	17,444	0	69,776	
B3・・・・・・集水樹工(700型)【支給材料】	道路部700×700×700(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	1.000	1.000	20,300	0	20,300	
B3・・・・・・集水樹工(800型)【支給材料】	道路部800×800×800(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	2.000	2.000	21,713	0	43,426	
B3・・・・・・集水樹工(900型)【支給材料】	道路部900×900×900(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	1.000	1.000	26,563	0	26,563	
B3・・・・・・集水樹工(1000型)【支給材料】	道路部1000×1000×1000(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	1.000	1.000	31,490	0	31,490	
B3・・・・・・集水樹工(600型特注品)【支給材料】	畑地部600×600×745/775(T-25)	個	1.000	1.000	17,444	0	17,444	
B3・・・・・・集水樹工(700型)	道路部700×700×700(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	1.000	1.000	156,925	0	156,925	
B3・・・・・・集水樹工(800型)【支給材料】	道路部800×800×929/1081(T-25), グレーチング蓋(T-14)	個	1.000	1.000	21,713	0	21,713	
B3・・・・・・集水樹(2000型)	畑地部2000×2000×2000(現場打ちCo)	個	1.000	1.000	898,913	0	898,913	
B3・・・・・・承水路工	300	m	156.000	156.000	1,000	0	156,000	
B3・・・・・・排水路工(11号水路)	高密度ポリエチレン波状管(ダブール)φ300	m	46.300	46.300	24,822	0	1,149,259	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管継手	カットφ300ダブール無孔管用	個	11.000	11.000	11,269	0	123,959	
B3・・・・・・ふとんかご設置	スロープ式,高さ50cm,幅120cm	m	2.000	2.000	14,141	0	28,282	
B1・・・・管水路工		式	1.000				27,109,000	
B2・・・・構築物取壊し		式	1.000				566,000	
B3・・・・・・舗装版切断工	コンクリート t=10cm	m	226.000	226.000	1,289	0	291,314	
B3・・・・・・コンクリート舗装版取壊し	t=10cm	m ²	124.000	124.000	235	0	29,140	
B3・・・・・・殻運搬・処理工	コンクリート殻	m ³	15.000	15.000	10,679	0	160,185	
B3・・・・・・汚泥運搬処理	コンクリート舗装切断時排水	m ³	1.500	1.500	56,844	0	85,266	
B2・・・・・・土工		式	1.000				6,507,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	2,776,979	
B3・・・・・・埋戻	埋戻1 流用土, 振動コンベータ	式	1.000			0	1,794,457	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	埋戻2 流用土, 振動コンベータ	式	1.000			0	1,315,394	
B3・・・・・・埋戻	埋戻3 流用土, 振動コンベータ	式	1.000			0	434,405	
B3・・・・・・残土処理工	土砂	m3	291.000	291.000	639	0	185,949	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				2,604,000	
B3・・・・・・砂基礎	砂 (SG材相当), 振動コンベータ	m3	148.000	148.000	10,054	0	1,487,992	
B3・・・・・・砂基礎	砂 (SG材相当), タンク	m3	101.000	101.000	11,053	0	1,116,353	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				6,292,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ100mm	m	256.800	256.800	4,327	0	1,111,174	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ75mm	m	487.600	487.600	3,058	0	1,491,081	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ50mm	m	499.300	499.300	1,925	0	961,153	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付	個	2.000	2.000	24,533	0	49,066	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付	個	2.000	2.000	23,037	0	46,074	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付	個	3.000	3.000	24,433	0	73,299	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付	個	2.000	2.000	18,449	0	36,898	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付	個	5.000	5.000	16,455	0	82,275	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ75 離脱防止付	個	3.000	3.000	15,757	0	47,271	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	個	14.000	14.000	15,059	0	210,826	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付	個	8.000	8.000	16,754	0	134,032	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付	個	3.000	3.000	14,361	0	43,083	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付	個	6.000	6.000	13,064	0	78,384	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付	個	6.000	6.000	12,167	0	73,002	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付	個	17.000	17.000	12,067	0	205,139	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付	個	6.000	6.000	12,366	0	74,196	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型T字管 φ100×φ50 VH (離脱防止金具付き)	個	8.000	8.000	50,511	0	404,088	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型T字管 φ75×φ75 VH (離脱防止金具付き)	個	2.000	2.000	41,466	0	82,932	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型T字管 φ75×φ50 VH (離脱防止金具付き)	個	9.000	9.000	31,992	0	287,928	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型T字管 φ50×φ50 VH (離脱防止金具付き)	個	2.000	2.000	33,757	0	67,514	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型F付T字管 φ100×φ75 (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	53,503	0	53,503	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型F付T字管 φ75×φ75 (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	39,093	0	39,093	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型片落ち管 φ75×φ50 (離脱防止金具付き)	個	6.000	6.000	25,779	0	154,674	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型ドレッサー φ75 VH (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	20,813	0	20,813	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型ドレッサー φ50 VH (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	16,584	0	16,584	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型ドレッサー 異種管φ100 (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	39,222	0	39,222	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型ドレッサー 異種管φ75 (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	25,670	0	25,670	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	VH 5° 5/8曲管 φ100(RR)	個	1.000	1.000	6,193	0	6,193	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	VH 5° 5/8曲管 φ50 (RR)	個	1.000	1.000	3,600	0	3,600	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	VH φ100 ソケット(RR)	個	2.000	2.000	4,179	0	8,358	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	VH φ75 ソケット(RR)	個	1.000	1.000	3,022	0	3,022	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	離脱防止金具 φ75	個	21.000	21.000	6,492	0	136,332	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	離脱防止金具 φ50	個	12.000	12.000	5,824	0	69,888	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	φ75 1.60Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	4.000	25,301	0	101,204	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	16,455	0	32,910	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	10,671	0	21,342	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				3,954,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形直管 DCIP φ75	m	82.700	82.700	9,976	0	825,015	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	T形直管 DCIP φ75	m	229.900	229.900	7,482	0	1,720,112	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	K形 T型 φ75	箇所	28.000	28.000	4,836	0	135,408	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	DCIP φ75 45° 曲管	個	3.000	3.000	20,944	0	62,832	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	DCIP φ75 22° 1/2曲管	個	7.000	7.000	20,944	0	146,608	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	DCIP φ75 11° 1/4曲管	個	12.000	12.000	25,331	0	303,972	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材	接合部品 K形 継輪 φ75	個	7.000	7.000	13,862	0	97,034	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	K形 φ75 短管1号 1.60Mpa	個	2.000	2.000	17,653	0	35,306	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	K形 φ75 短管2号 1.60Mpa	個	1.000	1.000	21,941	0	21,941	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	K形 二受T字管 φ75×75	個	1.000	1.000	29,420	0	29,420	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材 (DCIP×塩ビ管)	メカ型 φ75×22° 1/2 (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	24,822	0	24,822	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材 (分岐先塩ビ管)	メカ型T字管 φ75×75 (離脱防止金具付き)	個	1.000	1.000	40,339	0	40,339	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材 (分岐先塩ビ管)	メカ型T字管 φ75×50 (離脱防止金具付き)	個	4.000	4.000	38,415	0	153,660	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材	接合部品 K形 特殊押輪 φ75	個	51.000	51.000	5,944	0	303,144	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材	接合部品 K形 普通押輪 φ75	組	16.000	16.000	3,411	0	54,576	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				3,502,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形直管 DCIPφ100	m	24.500	24.500	13,622	0	333,739	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	T形直管 DCIPφ100	m	248.600	248.600	9,463	0	2,352,502	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	K形 T型 φ100	箇所	17.000	17.000	4,836	0	82,212	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	DCIPφ100 22° 1/2曲管	個	4.000	4.000	26,451	0	105,804	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	DCIPφ100 11° 1/4曲管	個	4.000	4.000	32,136	0	128,544	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材	接合部品 K形 継輪 φ100	個	4.000	4.000	17,452	0	69,808	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	K形 二受T字管 φ100×75	個	2.000	2.000	37,122	0	74,244	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	K形 受挿し片落管 φ100×75	個	1.000	1.000	27,349	0	27,349	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材 (分岐先塩ビ管)	メカ型T字管 φ100×75 (離脱防止金具付き)	個	2.000	2.000	79,482	0	158,964	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材	接合部品 K形 特殊押輪 φ100	個	19.000	19.000	7,046	0	133,874	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管継手材	接合部品 K形 普通押輪 φ100	組	8.000	8.000	4,318	0	34,544	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				198,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ75mm	m	21.900	21.900	3,058	0	66,970	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	φ75 1.60Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	25,301	0	50,602	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	10,671	0	21,342	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	10,671	0	21,342	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	φ50 1.60Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	18,998	0	37,996	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				1,148,000	
B3・・・・・・制水弁工	77トシ-φ仕切弁 φ75,1.6MPa	基	3.000	3.000	164,467	0	493,401	
B3・・・・・・制水弁工	77トシ-φ仕切弁 φ75,1.0MPa	基	1.000	1.000	65,079	0	65,079	
B3・・・・・・制水弁工	77トシ-φ仕切弁 φ50,0.75MPa	基	1.000	1.000	45,923	0	45,923	
B3・・・・・・制水弁室工	φ250 H=0.49m	基	1.000	1.000	66,097	0	66,097	
B3・・・・・・制水弁室工	φ250 H=0.64m	基	1.000	1.000	112,080	0	112,080	
B3・・・・・・制水弁室工	φ250 H=0.84m	基	2.000	2.000	120,936	0	241,872	
B3・・・・・・制水弁室工	φ250 H=0.94m	基	1.000	1.000	123,559	0	123,559	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				555,000	
B3・・・・・・空気弁工	急速空気弁φ25,1.0MPa	基	2.000	2.000	145,486	0	290,972	
B3・・・・・・空気弁室工	角型 T-25 ,H=0.6m	基	1.000	1.000	134,898	0	134,898	
B3・・・・・・空気弁室工	角型 T-25 ,H=0.5m	基	1.000	1.000	128,914	0	128,914	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				977,000	
B3・・・・・・排泥弁工	77トシ-φ仕切弁 φ75,1.6MPa	基	2.000	2.000	154,374	0	308,748	
B3・・・・・・排泥弁工	77トシ-φ仕切弁 φ50,1.6MPa	基	1.000	1.000	123,450	0	123,450	
B3・・・・・・排泥弁工	77トシ-φ仕切弁 φ50,1.0MPa	基	1.000	1.000	44,666	0	44,666	
B3・・・・・・排泥弁室工	φ250 H=0.49m	基	2.000	2.000	66,097	0	132,194	
B3・・・・・・排泥弁室工	φ250 H=0.79m	基	2.000	2.000	119,321	0	238,642	
B3・・・・・・排泥弁室工	φ250 H=1.04m	基	1.000	1.000	129,363	0	129,363	
B2・・・・・・付帯工		式	1.000				649,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ		m	2,395.000	2,395.000	271	0	649,045	
B2・・・・・・道路復旧工		式	1.000				157,000	
B3・・・・・・路盤工	再生タフタマRC-40,t=15cm	m ²	124.000	124.000	1,265	0	156,860	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・防災施設工		式	1.000				191,000	
B2・・・沈砂池工		式	1.000				65,000	
B3・・・床掘	土砂	m ³	25.000	25.000	306	0	7,650	
B3・・・法面整形		m ²	41.000	41.000	964	0	39,524	
B3・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	419	0	1,676	
B3・・・残土処理工	粘性土	m ³	25.000	25.000	639	0	15,975	
B2・・・放流水路工		式	1.000				126,000	
B3・・・放流水路	高密度ポリエチレン波状管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ300	m	4.000	4.000	6,252	0	25,008	
B3・・・固定金具A		箇所	2.000	2.000	2,173	0	4,346	
B3・・・高密度ポリエチレン管継手	ｼｬｯﾄ φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管用	個	2.000	2.000	11,269	0	22,538	
B3・・・高密度ポリエチレン管継手	45° ﾍﾙﾌ φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管用	個	2.000	2.000	37,298	0	74,596	
B1・・・防災施設工		式	1.000				2,874,000	
B2・・・沈砂池工		式	1.000				179,000	
B3・・・床掘	土砂	m ³	175.000	175.000	306	0	53,550	
B3・・・残土処理工	粘性土	m ³	175.000	175.000	639	0	111,825	
B3・・・基面整正		m ²	32.000	32.000	419	0	13,408	
B2・・・雑石張工		式	1.000				1,735,000	
B3・・・雑石張工	練積 (現場発生品)	m ²	47.900	47.900	27,674	0	1,325,585	
B3・・・型枠		m ²	49.000	49.000	8,244	0	403,956	
B3・・・目地材	ｴｸｽﾀｲﾄ, t=10mm	m ²	1.000	1.000	5,274	0	5,274	
B2・・・階段工		式	1.000				80,000	
B3・・・階段ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N-40-8 (高炉B)	m ³	0.900	0.900	36,051	0	32,446	
B3・・・型枠		m ²	4.100	4.100	8,244	0	33,800	
B3・・・裏込め工	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ, RC-40	m ³	0.600	0.600	8,530	0	5,118	
B3・・・目地材	ｴｸｽﾀｲﾄ, t=10mm	m ²	1.700	1.700	5,274	0	8,966	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・ブロック積み工		式	1.000				692,000	
B3・・・・・・ブロック積み工	練積,18-25-8 (高炉B)	m ²	16.900	16.900	21,966	0	371,225	
B3・・・・・・型枠		m ²	17.000	17.000	8,244	0	140,148	
B3・・・・・・裏込め工	再生クワシヤツ,RC-40	m ³	7.500	7.500	8,530	0	63,975	
B3・・・・・・目地材	スラスト,t=10mm	m ²	1.700	1.700	5,274	0	8,966	
B3・・・・・・天端コンクリート工	18-25-8 (高炉B)	m ³	0.500	0.500	67,624	0	33,812	
B3・・・・・・基礎コンクリート工	18-40-8 (高炉B)	m ³	0.900	0.900	82,135	0	73,922	
B2・・・・底版工		式	1.000				188,000	
B3・・・・・・基面整正	土砂	m ²	32.000	32.000	419	0	13,408	
B3・・・・・・基礎工	再生クワシヤツ (RC-40) t=15cm	m ²	32.000	32.000	1,635	0	52,320	
B3・・・・・・底版コンクリート	18N-40-8 (高炉B)	m ³	3.400	3.400	36,051	0	122,573	
・・間接工事費		式	1.000				31,144,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,641,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,721,000	
・・・・安全費		式	1.000				68,000	
B1・・・・安全費		式	1.000				68,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				68,000	
B3・・・・・・安全費	アスベスト撤去関連資材	組	8.000	8.000	8,527	0	68,216	
・・・・技術管理費		式	1.000				345,000	
B1・・・・技術管理費		式	1.000				345,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				345,000	
B3・・・・・・簡易現場透水試験 (配合量試験時)	長谷川式 (盛土部・切土部 ③配合)	箇所	1.000	1.000	92,745	0	92,745	
B3・・・・・・粗孔隙率測定 (現場密度試験:配合量試験時)	混層稀完了後 (盛土部・切土部 ③配合)	箇所	1.000	1.000	79,941	0	79,941	
B3・・・・・・簡易現場透水試験 (畑面工完了後)	長谷川式 (1箇所/50a,H=-0.4m)	箇所	3.000	3.000	30,915	0	92,745	
B3・・・・・・粗孔隙率測定 (現場密度試験:畑面工完了後)	砂置換法 (1箇所/50a)	箇所	3.000	3.000	26,647	0	79,941	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場環境改善費		式	1.000				507,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				507,000	
・・・現場管理費		式	1.000				22,503,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				22,503,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,130,000	