

合意単価

令和 8 年 6 月 2 5 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業平山幹線水路（その 3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				74,250,000	
消費税相当額		式	1.000				6,750,000	
工事価格		式	1.000				67,500,000	
・工事原価		式	1.000				56,405,000	
・・直接工事費		式	1.000				39,168,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				26,039,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,150,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				5,840,000	
B3・・・・・床掘り	路盤	式	1.000			0	177,720	
B3・・・・・床掘り	土砂 粘性土	式	1.000			0	1,538,045	
B3・・・・・埋戻	埋戻1 流用土, 振動コンベヤ	式	1.000			0	319,291	
B3・・・・・埋戻	埋戻2 流用土, 振動RIG (0.8~1.1ton)	式	1.000			0	310,901	
B3・・・・・埋戻	埋戻3 流用土, B<1.0m	式	1.000			0	34,123	
B3・・・・・埋戻	埋戻4 流用土, 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	1,356,652	
B3・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	式	1.000			0	1,025,227	
B3・・・・・仮置土積込運搬		式	1.000			0	1,078,126	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				310,000	
B3・・・・・土砂等運搬		m3	111.000	111.000	2,797	0	310,467	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				3,619,000	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,856,000	
B3・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装 t=5cm	m	6.000	6.000	708	0	4,248	
B3・・・・・舗装版破碎	アスファルト舗装 t=5cm	m ³	605.000	605.000	1,833	0	1,108,965	
B3・・・・・殻運搬	管理用道路,アスファルト殻	m3	30.000	30.000	22,239	0	667,170	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	管理用道路,アスファルト殻	m3	30.000	30.000	2,333	0	69,990	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト舗装切断時排水	m3	0.100	0.100	58,575	0	5,858	
B2・・・・・既設管撤去工		式	1.000				1,747,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・石綿管継手取外し工	φ500	口	44.000	44.000	3,781	0	166,364	
B3・・・石綿管撤去工（機械）	φ500	m	175.600	175.600	875	0	153,650	
B3・・・飛散防止工	φ500	m	175.600	175.600	2,226	0	390,886	
B3・・・殻運搬	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	台	8.000	8.000	49,640	0	397,120	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	ton	14.000	14.000	44,676	0	625,464	
B3・・・スラストブロック破砕	無筋コンクリート	m3	0.800	0.800	8,486	0	6,789	
B3・・・殻運搬	スラストブロック、無筋コンクリート殻	m3	0.800	0.800	4,470	0	3,576	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	スラストブロック、無筋コンクリート殻	m3	0.800	0.800	3,500	0	2,800	
B2・・・石綿管閉塞工		式	1.000				16,000	
B3・・・無筋コンクリート	18N-8-25	m3	0.200	0.200	38,103	0	7,621	
B3・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	8,207	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				2,867,000	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				2,867,000	
B3・・・砂基礎	振動コンパクタ	m3	63.000	63.000	15,775	0	993,825	
B3・・・砂基礎	タンバ	m3	71.000	71.000	16,769	0	1,190,599	
B3・・・購入土積込運搬		m3	149.000	149.000	4,578	0	682,122	
B1・・・管体工		式	1.000				10,713,000	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				10,692,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VM(RR), φ500mm	m	10.000	10.000	3,247	0	32,470	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VM(RR), φ500mm	m	202.800	202.800	34,997	0	7,097,392	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×22° 1/2	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×22° 1/2	個	9.000	9.000	95,308	0	857,772	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×11° 1/4	個	8.000	8.000	93,620	0	748,960	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×5° 5/8	個	6.000	6.000	88,656	0	531,936	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製両受け短管 φ500 RR	個	2.000	2.000	388,678	0	777,356	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製フランジ付きT字管 φ500×75	個	1.000	1.000	109,207	0	109,207	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付	個	1.000	1.000	537,290	0	537,290	
B2・・・・・・資材運搬		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・管材運搬（支給材）	VM、φ500mm（資材置場→仮置場）	式	1.000			0	20,829	
B1・・・・空気弁室工		式	1.000				396,000	
B2・・・・・・弁設置工（空気弁）		式	1.000				396,000	
B3・・・・・・空気弁室工	角形 T-25 H0.5～0.6m	基	1.000	1.000	136,996	0	136,996	
B3・・・・・・空気弁工	急速空気弁φ75 0.74MPa	基	1.000	1.000	259,343	0	259,343	
B1・・・・付帯工		式	1.000				59,000	
B2・・・・・・埋設物表示工		式	1.000				59,000	
B3・・・・・・埋設物表示テープ		m	217.000	217.000	270	0	58,590	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				2,235,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,235,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生クマシタシ（RC-40）,t=15cm	m ²	323.000	323.000	902	0	291,346	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石（M-30）,t=10cm	m ²	326.000	326.000	815	0	265,690	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13),5cm	m ²	605.000	605.000	2,592	0	1,568,160	
B3・・・・・・不陸整正工		m ²	605.000	605.000	181	0	109,505	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				13,129,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				13,129,000	
B2・・・・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・吊防護工	H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%	箇所	1.000	1.000	6,695	0	6,695	
B2・・・・・・作業土工（仮設配管設置時）		式	1.000				175,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂 粘性土	式	1.000			0	43,881	
B3・・・・・・埋戻	埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	65,119	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	式	1.000			0	30,558	
B3・・・・・・仮置土積込運搬		式	1.000			0	35,582	
B2・・・・・・作業土工（仮設配管撤去時）		式	1.000				196,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り	土砂 粘性土	式	1.000			0	43,881	
B3・・・・・・埋戻	埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5 m	式	1.000			0	75,972	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	式	1.000			0	35,142	
B3・・・・・・仮置土積込運搬		式	1.000			0	40,919	
B2・・・・・・仮設配管設置工		式	1.000				9,449,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VU (TS), φ500mm	m	20.000	20.000	3,044	0	60,880	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU (TS), φ500mm	m	160.800	160.800	24,627	0	3,960,022	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VU TSベンド45° φ500	個	4.000	4.000	168,775	0	675,100	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VU TSベンド22° 1/2 φ500	個	7.000	7.000	130,056	0	910,392	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VU TSベンド11° 1/4 φ500	個	6.000	6.000	112,186	0	673,116	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VU TSベンド5° 5/8 φ500	個	2.000	2.000	112,186	0	224,372	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×45° 離脱 防止金具付き	個	4.000	4.000	265,076	0	1,060,304	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×22° 1/2離 脱防止金具付き	個	1.000	1.000	236,285	0	236,285	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製フランジ付T字管 φ500 ×75 離脱防止金具付き	個	2.000	2.000	286,917	0	573,834	
B3・・・・・・異種管接続ドレッサー（支給材）	φ500 0.74MPa 離脱防止金具 付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	537,290	0	1,074,580	
B2・・・・・・スラストブロック工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・無筋コンクリート	18N-8-25	m3	1.000	1.000	39,255	0	39,255	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	16,415	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				169,000	
B3・・・・・・弁類	空気弁室工φ75(0.74MPa)	基	2.000	2.000	84,639	0	169,278	
B2・・・・・・仮設配管設置工		式	1.000				236,000	
B3・・・・・・松丸太	長1.2m, 末口12cm（皮付, 先端 加工含む）	本	238.000	238.000	993	0	236,334	
B2・・・・・・仮設配管撤去工		式	1.000				272,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ500 VU, VM	m	185.800	185.800	1,307	0	242,841	
B3・・・・・・空気弁撤去	φ75	基	2.000	2.000	11,156	0	22,312	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・スラストブロック破碎	無筋コンクリート	m3	0.800	0.800	8,486	0	6,789	
B2・・・・・・仮設配管撤去工		式	1.000				423,000	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	6.600	6.600	59,568	0	393,149	
B3・・・・・・殻運搬	廃プラスチック類	台	2.000	2.000	11,914	0	23,828	
B3・・・・・・殻運搬	スラストブロック,無筋コンクリート設	m3	0.800	0.800	4,470	0	3,576	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	スラストブロック,無筋コンクリート設	m3	0.800	0.800	3,500	0	2,800	
B2・・・・・・仮設配管撤去工		式	1.000				752,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂・粘性土	式	1.000			0	151,391	
B3・・・・・・埋戻	埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	282,184	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	式	1.000			0	105,426	
B3・・・・・・仮置土積込運搬		式	1.000			0	154,780	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ500 VU,VM	m	44.500	44.500	1,307	0	58,162	
B2・・・・・・仮設配管撤去工		式	1.000				107,000	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	1.600	1.600	59,568	0	95,309	
B3・・・・・・殻運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,914	0	11,914	
B2・・・・・・既設管接続工		式	1.000				1,013,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VM(RR), φ500mm	m	4.000	4.000	34,997	0	139,988	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 φ500×11° 1/4	個	1.000	1.000	81,409	0	81,409	
B3・・・・・・異種管接続ドレサマー	φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	791,256	0	791,256	
B2・・・・・・スラストブロック工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・無筋コンクリート	18N-8-25	m3	1.000	1.000	39,255	0	39,255	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	16,415	
B2・・・・・・資材運搬		式	1.000				42,000	
B3・・・・・・管材運搬（支給材）	VU, φ500mm（資材置場一仮置場）	式	1.000			0	41,658	
B2・・・・・・敷鉄板設置撤去工		式	1.000				30,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	9.000	9.000	3,360	0	30,240	
B2・・・仮置場整備工		式	1.000				146,000	
B3・・・土木シート設置・撤去	PP系	m ²	735.000	735.000	199	0	146,265	
・・・間接工事費		式	1.000				17,237,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,920,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,451,000	
・・・運搬費		式	1.000				22,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				22,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				22,000	
B3・・・仮設材輸送	H形鋼	式	1.000			0	1,998	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	20,459	
・・・安全費		式	1.000				118,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				118,000	
B2・・・石綿管撤去時装着品		式	1.000				118,000	
B3・・・防塵マスク	工事現場用	個	12.000	12.000	3,554	0	42,648	
B3・・・化学防護服		枚	12.000	12.000	1,837	0	22,044	
B3・・・シューズカバー		個	12.000	12.000	467	0	5,604	
B3・・・手袋		個	12.000	12.000	1,340	0	16,080	
B3・・・防護メガネ		個	12.000	12.000	2,631	0	31,572	
・・・現場環境改善費		式	1.000				329,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				329,000	
・・・現場管理費		式	1.000				12,317,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				12,317,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				11,081,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				14,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				14,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・一括計上価格		式	1.000				14,000	
B3・・・産業廃棄物税	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	ton	14.000	14.000	993	0	13,902	