

合意単価

令和 8 年 7 月 1 6 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業有徳原支線水路
(その13) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				75,350,000	
消費税相当額		式	1.000				6,850,000	
工事価格		式	1.000				68,500,000	
・工事原価		式	1.000				57,255,000	
・直接工事費		式	1.000				39,618,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				35,057,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,631,000	
B2・・・土工		式	1.000				2,669,000	
B3・・・床掘り（ダブル区間）	路盤	式	1.000			0	15,914	
B3・・・床掘り（ダブル区間）	粘性土	式	1.000			0	10,405	
B3・・・床掘り（ダブル区間）	土砂 岩	式	1.000			0	463,423	
B3・・・床掘り（シングル区間）	路盤	式	1.000			0	7,651	
B3・・・床掘り（シングル区間）	粘性土	式	1.000			0	3,672	
B3・・・床掘り（シングル区間）	土砂 岩	式	1.000			0	252,776	
B3・・・埋戻	埋戻1 購入土、振動コンベヤ	式	1.000			0	287,767	
B3・・・埋戻	埋戻2 流用土、振動RHG（0.8～1.1ton）	式	1.000			0	264,731	
B3・・・埋戻	埋戻3 流用土、振動RHG（0.8～1.1ton）	式	1.000			0	316,527	
B3・・・仮置土積込運搬		m ³	260.000	260.000	2,005	0	521,300	
B3・・・購入土		m ³	120.000	120.000	4,372	0	524,640	
B2・・・整形工		式	1.000				1,981,000	
B3・・・管水路基礎整形	基面 粘性土	m ²	3.000	3.000	417	0	1,251	
B3・・・管水路基面整形	法面 粘性土	m ²	2.000	2.000	959	0	1,918	
B3・・・管水路基礎整形	基面 岩	m ²	270.000	270.000	4,559	0	1,230,930	
B3・・・管水路基礎整形	法面 岩	m ²	270.000	270.000	2,663	0	719,010	
B3・・・人力荒仕上げ		m ²	110.000	110.000	250	0	27,500	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				981,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・作業残土運搬	岩	m ³	180.000	180.000	5,452	0	981,360	
B1・・・土工		式	1.000				4,001,000	
B2・・・土工		式	1.000				1,853,000	
B3・・・床掘り（シングル区間）	路盤	式	1.000			0	14,996	
B3・・・床掘り（シングル区間）	粘性土	式	1.000			0	9,181	
B3・・・床掘り（シングル区間）	土砂 岩	式	1.000			0	442,358	
B3・・・埋戻	埋戻1 購入土, 振動コンベクタ	式	1.000			0	162,651	
B3・・・埋戻	埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)	式	1.000			0	149,631	
B3・・・埋戻	埋戻3 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)	式	1.000			0	181,283	
B3・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	m ³	160.000	160.000	1,665	0	266,400	
B3・・・仮置土横込運搬		m ³	160.000	160.000	2,005	0	320,800	
B3・・・購入土		m ³	70.000	70.000	4,372	0	306,040	
B2・・・整形工		式	1.000				1,439,000	
B3・・・管水路基礎整形	基面 岩	m ²	170.000	170.000	4,559	0	775,030	
B3・・・管水路基礎整形	法面 岩	m ²	240.000	240.000	2,663	0	639,120	
B3・・・人力荒仕上げ		m ²	100.000	100.000	250	0	25,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				709,000	
B3・・・作業残土運搬	岩	m ³	130.000	130.000	5,452	0	708,760	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				719,000	
B2・・・構造物取壊工		式	1.000				719,000	
B3・・・舗装版切断工	市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm	m	348.000	348.000	708	0	246,384	
B3・・・舗装版破碎工	市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm	m ²	594.000	594.000	218	0	129,492	
B3・・・殻運搬・処理	AS殻	m ³	24.000	24.000	8,890	0	213,360	
B3・・・汚泥運搬処理		m ³	2.300	2.300	56,636	0	130,263	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,014,000	
B2・・・構造物取壊工		式	1.000				734,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断工	市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm	m	454.000	454.000	708	0	321,432	
B3・・・・・舗装版破砕工	市道 密粒度AS舗装 車道部 t=4cm	㎡	418.000	418.000	218	0	91,124	
B3・・・・・殻運搬・処理	AS殻	m3	17.000	17.000	8,890	0	151,130	
B3・・・・・汚泥運搬処理		m3	3.000	3.000	56,636	0	169,908	
B2・・・・・石綿管撤去工		式	1.000				1,280,000	
B3・・・・・石綿管継手取外し工	φ200	口	74.000	74.000	1,892	0	140,008	
B3・・・・・石綿管吊上げ横込み工		m	288.800	288.800	474	0	136,891	
B3・・・・・飛散防止工	φ200	m	288.800	288.800	1,251	0	361,289	
B3・・・・・産業廃棄物運搬費	石綿管	台	5.000	5.000	49,681	0	248,405	
B3・・・・・産業廃棄物処理費	石綿管	ton	8.800	8.800	44,713	0	393,474	
B2・・・・・閉塞工		式	1.000				0	
B3・・・・・閉塞コンクリート工	18N-8-20	m3	0.010	0.010	32,760	0	328	
B1・・・・・管体基礎工		式	1.000				935,000	
B2・・・・・砂基礎工		式	1.000				671,000	
B3・・・・・砂基礎	その他購入土,砂基礎Ⅰ	m3	37.000	37.000	9,575	0	354,275	
B3・・・・・砂基礎	その他購入土,砂基礎Ⅱ	m3	30.000	30.000	10,570	0	317,100	
B2・・・・・碎石基礎工		式	1.000				264,000	
B3・・・・・碎石基礎	再生クワッチャン RC-40	m3	18.000	18.000	7,808	0	140,544	
B3・・・・・碎石基礎	再生クワッチャン RC-40	m3	14.000	14.000	8,803	0	123,242	
B1・・・・・管体基礎工		式	1.000				511,000	
B2・・・・・碎石基礎工		式	1.000				511,000	
B3・・・・・碎石基礎	再生クワッチャン RC-40	m3	35.000	35.000	7,808	0	273,280	
B3・・・・・碎石基礎	再生クワッチャン RC-40	m3	27.000	27.000	8,803	0	237,681	
B1・・・・・管体工		式	1.000				10,035,000	
B2・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				7,573,000	
B3・・・・・ダクタイル鋳鉄管	200×5,3種,T形	m	227.400	227.400	16,255	0	3,696,387	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	200×5,3種,K形	m	76.600	76.600	24,464	0	1,873,942	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形受挿し曲管 φ200×22° 1/2	本	4.000	4.000	59,312	0	237,248	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形受挿し曲管 φ200×11° 1/4	本	11.000	11.000	75,126	0	826,386	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形二受付T字管 φ200×100×1.57MPa	本	1.000	1.000	78,608	0	78,608	
B3・・・K形継輪		本	8.000	8.000	31,796	0	254,368	
B3・・・K形押輪	φ200	組	11.000	11.000	8,048	0	88,528	
B3・・・特殊押輪	K形 φ200	組	41.000	41.000	12,619	0	517,379	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				2,462,000	
B3・・・硬質塩化ビニル管	VH φ150(RR)	m	190.400	190.400	8,384	0	1,596,314	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	VH 90° 曲管 φ150 (RR)	個	1.000	1.000	26,828	0	26,828	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	VH 90° 曲管 φ150 (RR)	個	1.000	1.000	26,828	0	26,828	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用異形管	VH 22° 1/2 曲管 φ150(RR)	個	2.000	2.000	16,395	0	32,790	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用異形管	VH 11° 1/4 曲管 φ150(RR)	個	7.000	7.000	15,103	0	105,721	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用異形管	VH 5° 5/8 曲管 φ150(RR)	個	2.000	2.000	14,407	0	28,814	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	離脱防止金具 φ150 VH用	個	37.000	37.000	11,923	0	441,151	
B3・・・硬質塩化ビニル管	VU φ100(RR)	m	3.000	3.000	2,109	0	6,327	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	VU 90° 曲管 φ100 (RR)	個	1.000	1.000	27,623	0	27,623	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	VU 22° 1/2 曲管 φ100 (RR)	個	1.000	1.000	24,443	0	24,443	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	MPジョイント φ100 1.57MPa	個	2.000	2.000	15,898	0	31,796	
B3・・・ソフトシール仕切弁	φ100 1.57MPa	基	1.000	1.000	113,009	0	113,009	
B1・・・管体工		式	1.000				7,042,000	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				6,048,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	200×5,3種,T形	m	253.600	253.600	16,728	0	4,242,221	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	200×5,3種,K形	m	31.700	31.700	26,703	0	846,485	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形受挿し曲管 φ200×22° 1/2	本	5.000	5.000	59,312	0	296,560	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形受挿し曲管 φ200×11° 1/4	本	2.000	2.000	75,126	0	150,252	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形F付T字管 φ200×75×1.9 6MPa	本	1.000	1.000	73,933	0	73,933	
B3・・・K形継輪	φ200	本	7.000	7.000	31,796	0	222,572	
B3・・・K形押輪	φ200	組	19.000	19.000	8,048	0	152,912	
B3・・・特殊押輪	K形 φ200	組	5.000	5.000	12,619	0	63,095	
B2・・・弁設置工		式	1.000				994,000	
B3・・・弁類（第1減圧水槽）	6号空気弁工	基	1.000	1.000	993,690	0	993,690	
B1・・・排泥弁室工		式	1.000				140,000	
B2・・・排泥弁室工		式	1.000				140,000	
B3・・・3号排泥工	区間1	基	1.000	1.000	140,088	0	140,088	
B1・・・空気弁室工		式	1.000				135,000	
B2・・・弁室工		式	1.000				135,000	
B3・・・6号空気弁工	2区間	基	1.000	1.000	134,708	0	134,708	
B1・・・スラストゲージ工		式	1.000				16,000	
B2・・・スラストゲージ工		式	1.000				16,000	
B3・・・型枠		式	1.000			0	6,354	
B3・・・コンクリート		m ³	0.300	0.300	32,442	0	9,733	
B1・・・付帯工		式	1.000				217,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				217,000	
B3・・・埋設表示テープ		m	804.000	804.000	270	0	217,080	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				3,661,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,161,000	
B3・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	275.000	275.000	865	0	237,875	
B3・・・上層路盤（車道・路肩部）		m ²	275.000	275.000	674	0	185,350	
B3・・・表層（車道・路肩部）		m ²	594.000	594.000	2,926	0	1,738,044	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,500,000	
B3・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	161.000	161.000	865	0	139,265	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	16.000	16.000	1,015	0	16,240	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）		m ²	161.000	161.000	674	0	108,514	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）		m ²	16.000	16.000	815	0	13,040	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）		m ²	418.000	418.000	2,926	0	1,223,068	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				4,561,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				4,561,000	
B2・・・・吊防護工		式	1.000				13,000	
B3・・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.150	0.150	73,726	0	11,059	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	6.000	6.000	183	0	1,098	
B3・・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・・吊防護工		式	1.000				10,000	
B3・・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.105	0.105	73,726	0	7,741	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	6.800	6.800	183	0	1,244	
B3・・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	5.000	5.000	183	0	915	
B3・・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・・吊防護工		式	1.000				8,000	
B3・・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	6.200	6.200	183	0	1,135	
B3・・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	5.200	5.200	183	0	952	
B3・・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	5.200	5.200	183	0	952	
B3・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	4.400	4.400	183	0	805	
B3・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	4.000	4.000	183	0	732	
B3・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	3.400	3.400	183	0	622	
B3・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・吊防護工		式	1.000				7,000	
B3・・・吊防護工	H形鋼	ton	0.080	0.080	73,726	0	5,898	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8mm	m	3.800	3.800	183	0	695	
B3・・・レバールック	0.75～1.50t	台	2.000	2.000	298	0	596	
B2・・・仮廻し配管		式	1.000				65,000	
B3・・・床掘	路盤	式	1.000			0	306	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	306	
B3・・・床掘り（シングル区間）	土砂 岩	式	1.000			0	8,426	
B3・・・埋戻	埋戻1 購入土、振動コンベヤ	式	1.000			0	3,128	
B3・・・埋戻	埋戻2 流用土、振動コンベヤ	式	1.000			0	3,128	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	埋戻3 流用土, 振動RIG (0.8～1.1ton)	式	1.000			0	2,878	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	m3	3.000	3.000	803	0	2,409	
B3・・・・・・仮置土積込運搬		m3	3.000	3.000	2,005	0	6,015	
B3・・・・・・管水路基礎整形	基面 岩	m ²	3.000	3.000	4,559	0	13,677	
B3・・・・・・管水路基礎整形	法面 岩	m ²	5.000	5.000	2,663	0	13,315	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		m ²	1.000	1.000	250	0	250	
B3・・・・・・作業残土運搬	岩	m3	2.000	2.000	5,452	0	10,904	
B2・・・・・・仮廻し配管設置・撤去工		式	1.000				561,000	
B3・・・・・・仮廻し管設置・撤去工	ステンレス鋼管敷設工	m	291.000	291.000	1,371	0	398,961	
B3・・・・・・継手設置・撤去工	G200A	個	118.000	118.000	1,371	0	161,778	
B2・・・・・・仮廻し配管		式	1.000				995,000	
B3・・・・・・仮廻し管 材料費	ステンレス鋼管	式	1.000			0	995,256	
B2・・・・・・仮廻し管保護杭設置・撤去		式	1.000				1,434,000	
B3・・・・・・松丸太設置	φ9cm×1.2m	本	322.000	322.000	3,117	0	1,003,674	
B3・・・・・・松丸太撤去	φ9cm×1.2m	本	322.000	322.000	1,241	0	399,602	
B3・・・・・・木くず運搬費	松丸太	台	1.000	1.000	11,923	0	11,923	
B3・・・・・・木くず処理費	松丸太	ton	1.420	1.420	13,414	0	19,048	
B2・・・・・・仮廻し配管洗浄費		式	1.000				273,000	
B3・・・・・・洗浄費		式	1.000			0	272,847	
B2・・・・・・仮廻し接続部		式	1.000				288,000	
B3・・・・・・仮廻し管接続工	石綿管×リース鋼管	本	2.000	2.000	143,848	0	287,696	
B2・・・・・・仮置き場整備工		式	1.000				865,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去工	22mm×1.524m×6.069m	m ²	347.000	347.000	1,464	0	508,008	
B3・・・・・・土木シート設置・撤去工		m ²	1,348.000	1,348.000	265	0	357,220	
・・間接工事費		式	1.000				17,637,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				5,522,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,322,000	
・・・運搬費		式	1.000				770,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				770,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				770,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	350,691	
B3・・・仮設材輸送	H形鋼	式	1.000			0	12,002	
B3・・・仮廻し材運搬費	区間2 ステンレス鋼管材	往復	1.000	1.000	407,383	0	407,383	
・・・安全費		式	1.000				107,000	
B1・・・安全費		式	1.000				107,000	
B2・・・石綿管撤去時装着品		式	1.000				107,000	
B3・・・防塵マスク		個	11.000	11.000	3,488	0	38,368	
B3・・・化学防護服		枚	11.000	11.000	1,838	0	20,218	
B3・・・シューズカバー		組	11.000	11.000	467	0	5,137	
B3・・・防護手袋		組	11.000	11.000	1,341	0	14,751	
B3・・・防護メガネ		個	11.000	11.000	2,633	0	28,963	
・・・現場環境改善費		式	1.000				323,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				323,000	
・・・現場管理費		式	1.000				12,115,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				12,115,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				11,236,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				9,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				9,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				9,000	
B3・・・産業廃棄物税（石綿管）	最終処分	ton	8.800	8.800	994	0	8,747	