

合意単価

令和 8 年 7 月 22 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業中山 1 工区水路付帯
(その 2) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				114,950,000	
消費税相当額		式	1.000				10,450,000	
工事価格		式	1.000				104,500,000	
・工事原価		式	1.000				88,072,000	
・直接工事費		式	1.000				56,205,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				56,205,000	
B1・・・基盤工		式	1.000				7,753,000	
B2・・・表土工		式	1.000				509,000	
B3・・・表土整地		ha	0.360	0.360	1,413,634	0	508,908	
B2・・・造成土工		式	1.000				2,740,000	
B3・・・基盤造成	土砂 BD押土（60mまで）	m3	6,930.000	6,930.000	245	0	1,697,850	
B3・・・掘削運土	22ほ場→43ほ場	m3	1,040.000	1,040.000	765	0	795,600	
B3・・・盛土法面転圧		m3	405.000	405.000	279	0	112,995	
B3・・・基盤整地（畑地）	粘性土、2回掛	ha	0.650	0.650	205,211	0	133,387	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				281,000	
B3・・・法面整形（切土部）	粘性土	m ²	142.000	142.000	963	0	136,746	
B3・・・法面整形（盛土部）	粘性土	m ²	293.000	293.000	491	0	143,863	
B2・・・構造物取壊工		式	1.000				4,223,000	
B3・・・舗装版破碎	アスファルト舗装 t=4cm	m ²	3,289.000	3,289.000	236	0	776,204	
B3・・・殻運搬・処理	アスファルト殻	m3	132.000	132.000	10,671	0	1,408,572	
B3・・・舗装版破碎	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	1,144.000	1,144.000	236	0	269,984	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻	m3	114.000	114.000	10,671	0	1,216,494	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	19.000	19.000	19,521	0	370,899	
B3・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m3	19.000	19.000	9,504	0	180,576	
B1・・・畑面工		式	1.000				6,233,000	
B2・・・畑面工		式	1.000				3,918,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土壌改良材散布	パーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)	ha	0.710	0.710	2,192,632	0	1,556,769	
B3・・・・・・混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	0.710	0.710	828,335	0	588,118	
B3・・・・・・畑面整地	粘性土、2回掛け	ha	0.710	0.710	230,644	0	163,757	
B3・・・・・・石礫除去(深耕・混合後)	0～4m ³ /10a	ha	0.710	0.710	527,071	0	374,220	
B3・・・・・・雑物除去(深耕・混合後)		ha	0.710	0.710	149,137	0	105,887	
B3・・・・・・耕起	H=25cm	ha	0.710	0.710	106,327	0	75,492	
B3・・・・・・石礫除去(耕起後)	0～4m ³ /10a	ha	0.710	0.710	527,071	0	374,220	
B3・・・・・・雑物除去(耕起後)		ha	0.710	0.710	149,137	0	105,887	
B3・・・・・・砕土		ha	0.710	0.710	131,744	0	93,538	
B3・・・・・・石礫除去	0～4m ³ /10a	ha	0.710	0.710	527,071	0	374,220	
B3・・・・・・雑物除去(砕土後)		ha	0.710	0.710	149,137	0	105,887	
B2・・・・・・暗渠排水工		式	1.000				2,014,000	
B3・・・・・・給水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	240.000	240.000	2,662	0	638,880	
B3・・・・・・給水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm 【支給材料②】	m	317.000	317.000	2,198	0	696,766	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	112.000	112.000	2,662	0	298,144	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm 【支給材料②】	m	54.000	54.000	2,198	0	118,692	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	m	2.500	2.500	3,147	0	7,868	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VHφ75 【支給材料①】	m	6.500	6.500	2,584	0	16,796	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VPφ100	m	5.200	5.200	4,177	0	21,720	
B3・・・・・・通気管(土工)	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	60.000	60.000	1,447	0	86,820	
B3・・・・・・通気管(管材)	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	80.000	80.000	464	0	37,120	
B3・・・・・・保護管	通気φ50用	箇所	20.000	20.000	2,655	0	53,100	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	片落管φ75×φ50ダブル管用	個	10.000	10.000	843	0	8,430	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	片落管φ100×φ75ダブル管用	個	2.000	2.000	988	0	1,976	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	T字管φ50×φ50ダブル管用	個	10.000	10.000	1,068	0	10,680	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	T字管φ75×φ75シングル管用	個	6.000	6.000	1,806	0	10,836	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ100×φ100シングル管用	個	1.000	1.000	3,184	0	3,184	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材	90° エルボ VPφ75	個	1.000	1.000	933	0	933	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材	90° エルボ VPφ100	個	1.000	1.000	1,826	0	1,826	
B2・・・・・・畑面工試験土工		式	1.000				301,000	
B3・・・・・・配合量試験	粗孔隙率測定を含む	箇所	4.000	4.000	45,691	0	182,764	
B3・・・・・・粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	3.000	3.000	39,447	0	118,341	
B1・・・・道路工		式	1.000				9,582,000	
B2・・・・道路造成土工		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・掘削		m3	49.000	49.000	386	0	18,914	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	16.000	16.000	963	0	15,408	
B2・・・・道路造成土工		式	1.000				287,000	
B3・・・・・・掘削		m3	184.000	184.000	1,188	0	218,592	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	71.000	71.000	963	0	68,373	
B2・・・・道路土工		式	1.000				2,159,000	
B3・・・・・・掘削（舗装部）		m3	1,230.000	1,230.000	386	0	474,780	
B3・・・・・・掘削（地山）		m3	230.000	230.000	386	0	88,780	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	36.000	36.000	976	0	35,136	
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	1,424.000	1,424.000	1,096	0	1,560,704	
B2・・・・支線道路(B)舗装工		式	1.000				4,857,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	4,927.000	4,927.000	907	0	4,468,789	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	428.000	428.000	907	0	388,196	
B2・・・・耕作道路舗装工		式	1.000				2,245,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	1,877.000	1,877.000	907	0	1,702,439	
B3・・・・・・下層路盤（下層路盤あり）	RC-40 t=10cm	m ²	754.000	754.000	720	0	542,880	
B1・・・・排水路工		式	1.000				13,849,000	
B2・・・・土砂運搬		式	1.000				372,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	462.000	462.000	806	0	372,372	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				13,477,000	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-300【支給材料②】	m	134.000	134.000	6,128	0	821,152	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-300	m	1.000	1.000	14,012	0	14,012	
B3・・・・・・排水路（畑地部）	BF-300【支給材料②】	m	66.000	66.000	7,206	0	475,596	
B3・・・・・・排水路（畑地部）	BF-300	m	54.900	54.900	15,090	0	828,441	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-350【支給材料②】	m	10.000	10.000	7,137	0	71,370	
B3・・・・・・排水路（畑地部）	BF-400【支給材料②】	m	56.000	56.000	7,075	0	396,200	
B3・・・・・・排水路（畑地部）	BF-400	m	24.300	24.300	18,851	0	458,079	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-450【支給材料①】	m	109.000	109.000	6,624	0	722,016	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-450【支給材料②】	m	10.000	10.000	6,624	0	66,240	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-450	m	0.400	0.400	21,594	0	8,638	
B3・・・・・・排水路（道路部）	BF-600	m	41.200	41.200	31,849	0	1,312,179	
B3・・・・・・排水路（畑地部）	BF-600	m	30.300	30.300	31,959	0	968,358	
B3・・・・・・排水路	OTU-300AⅡ型【支給材料②】	m	391.600	391.600	6,979	0	2,732,976	
B3・・・・・・排水路	OTU-400AⅡ型【支給材料②】	m	40.000	40.000	6,380	0	255,200	
B3・・・・・・排水路	OTU-400AⅡ型	m	1.000	1.000	25,192	0	25,192	
B3・・・・・・排水路（縦断用）	OTU-300、コンクリート蓋【支給材料②】	枚	493.000	493.000	925	0	456,025	
B3・・・・・・排水路（縦断用）	OTU-300、コンクリート蓋	枚	150.000	150.000	4,947	0	742,050	
B3・・・・・・排水路（縦断用）	OTU-400、コンクリート蓋【支給材料②】	枚	80.000	80.000	925	0	74,000	
B3・・・・・・排水路（横断用）	OTU-300GⅢ型【支給材料②】	m	48.000	48.000	10,943	0	525,264	
B3・・・・・・排水路（横断用）	OTU-300GⅢ型	m	4.000	4.000	90,783	0	363,132	
B3・・・・・・排水路（横断用）	OTU-400GⅢ型【支給材料②】	m	23.000	23.000	11,861	0	272,803	
B3・・・・・・排水路（横断用）	OTU-500GⅢ型 グレーチング蓋付【支給材料②】	m	7.000	7.000	12,613	0	88,291	
B3・・・・・・横断暗渠	300型【支給材料②】	m	16.400	16.400	10,617	0	174,119	
B3・・・・・・横断暗渠	600型	m	6.000	6.000	55,831	0	334,986	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・自由勾配側溝作業土工	B=500	m	39.300	39.300	4,402	0	172,999	
B3・・・・・・自由勾配側溝本体工	B=400	m	39.300	39.300	8,832	0	347,098	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×500(縦断用)【支給材料①】	m	7.500	7.500	6,194	0	46,455	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×600(縦断用)【支給材料①】	m	6.200	6.200	6,194	0	38,403	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×700(縦断用)【支給材料①】	m	4.000	4.000	6,194	0	24,776	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×800(縦断用)【支給材料①】	m	4.000	4.000	6,194	0	24,776	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×900(縦断用)【支給材料①】	m	4.000	4.000	6,194	0	24,776	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×1000(縦断用)【支給材料①】	m	4.000	4.000	6,194	0	24,776	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×1100(横断用)【支給材料①】	m	4.600	4.600	6,194	0	28,492	
B3・・・・・・自由勾配側溝	B=500×1100(横断用)【支給材料①】	m	5.100	5.100	6,194	0	31,589	
B3・・・・・・集水樹	道路部 600型 T-14 【支給材料②】	箇所	11.000	11.000	22,066	0	242,726	
B3・・・・・・集水樹	道路部 800型 T-14 【支給材料②】	箇所	1.000	1.000	26,460	0	26,460	
B3・・・・・・集水樹	道路部 800型 T-14	箇所	1.000	1.000	194,123	0	194,123	
B3・・・・・・集水樹	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】	箇所	1.000	1.000	31,772	0	31,772	
B3・・・・・・集水樹	道路部 1000型 T-14 【支給材料①】	箇所	1.000	1.000	31,772	0	31,772	
B1・・・・管水路工		式	1.000				18,194,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				5,702,000	
B3・・・・・・床堀	路盤	式	1.000			0	55,089	
B3・・・・・・床堀	粘性土	式	1.000			0	1,725,396	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cm	式	1.000			0	1,167,249	
B3・・・・・・埋戻	区分2 流用土 管頂30cm～60cm	式	1.000			0	641,060	
B3・・・・・・土砂運搬	現地～仮置場	m3	808.000	808.000	1,254	0	1,013,232	
B3・・・・・・土砂運搬	仮置場～現地	m3	735.000	735.000	1,497	0	1,100,295	
B2・・・・管体基礎工		式	1.000				1,897,000	
B3・・・・・・砂基礎	管側部 SG材相当	m3	105.000	105.000	10,061	0	1,056,405	
B3・・・・・・砂基礎	基床部 SG材相当	m3	76.000	76.000	11,060	0	840,560	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・管体工		式	1.000				7,716,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ100	m	427.800	427.800	4,708	0	2,014,082	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ75	m	146.000	146.000	3,297	0	481,362	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ50	m	180.500	180.500	2,043	0	368,762	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ100	m	35.100	35.100	3,715	0	130,397	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ75	m	342.000	342.000	2,769	0	946,998	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP (RR) φ50	m	180.000	180.000	2,769	0	498,420	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ400×45° VH管 対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	25,948	0	51,896	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×22° 1/2 V H管対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	24,551	0	49,102	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×11° 1/4 V H管対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	23,054	0	46,108	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×5° 5/8 VH 管対応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	24,451	0	73,353	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×905° VH管 対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	18,463	0	18,463	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×11° 1/4 VH 管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	15,070	0	15,070	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×5° 5/8 VH 管対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	15,070	0	30,140	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×90° VH管対 応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	14,371	0	14,371	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×45° VH管対 応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	13,074	0	39,222	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH 管対応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	12,176	0	36,528	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×5° 5/8 VH 管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	12,375	0	12,375	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ100 離 脱防止機能付	個	1.000	1.000	65,598	0	65,598	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ75 離 脱防止機能付	個	1.000	1.000	54,780	0	54,780	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ50 離 脱防止機能付	個	15.000	15.000	50,548	0	758,220	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ75×φ75 離 脱防止機能付	個	1.000	1.000	41,497	0	41,497	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ75×φ50 離 脱防止機能付	個	5.000	5.000	39,521	0	197,605	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ50×φ50 離 脱防止機能付	個	3.000	3.000	33,782	0	101,346	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管φ100×φ75 離 脱防止機能付	個	2.000	2.000	33,253	0	66,506	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管φ75×φ50 離 脱防止機能付	個	3.000	3.000	25,798	0	77,394	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ハ形77ｼﾝｸﾞ付T字管φ50×φ75 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	36,547	0	73,094	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ100 VH-RR継手 片受	個	1.000	1.000	6,198	0	6,198	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ50 VH-RR継手 片受	個	1.000	1.000	3,463	0	3,463	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ100 VH-RR継手 両受	個	2.000	2.000	4,182	0	8,364	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ソケット φ50 VH-RR継手 両受	個	2.000	2.000	1,727	0	3,454	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ100	個	5.000	5.000	7,425	0	37,125	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ75	個	8.000	8.000	6,497	0	51,976	
B3・・・・離脱防止金具	VH Φ50	個	3.000	3.000	5,828	0	17,484	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	23,054	0	23,054	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ100×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	24,451	0	24,451	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×45° VP管対応 離脱防止機能付	個	4.000	4.000	16,467	0	65,868	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	個	7.000	7.000	15,768	0	110,376	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ75×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	個	5.000	5.000	15,070	0	75,350	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	8.000	8.000	16,766	0	134,128	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×90° VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	14,371	0	14,371	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VP管対応 離脱防止機能付	個	8.000	8.000	12,176	0	97,408	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×11° 1/4 VP管対応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	12,076	0	36,228	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×5° 5/8 VP管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	12,375	0	12,375	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ100×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	50,548	0	50,548	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ75×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	41,497	0	41,497	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ75×φ50 離脱防止機能付	個	10.000	10.000	39,521	0	395,210	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形T字管φ50×φ50 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	33,782	0	33,782	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管φ100×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	33,253	0	33,253	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形片落管φ75×φ50 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	25,798	0	77,394	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ハ形77ｼﾝｸﾞ付T字管φ75×φ75 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	39,121	0	39,121	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受	個	2.000	2.000	2,715	0	5,430	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	5° 5/8ベンド φ75 VP-RR継手 片受	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	5° 5/8ベンド φ50 VP-RR継手 片受	個	6.000	6.000	1,557	0	9,342	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	ソケット φ75 VP-RR継手 両受	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・離脱防止金具	VP Φ50	個	3.000	3.000	5,828	0	17,484	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント φ75 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	14,271	0	28,542	
B2・・・・・・制水弁工		式	1.000				132,000	
B3・・・・・・制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa	基	1.000	1.000	58,777	0	58,777	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.54m	箇所	1.000	1.000	72,842	0	72,842	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				1,123,000	
B3・・・・・・空気弁設置	φ25 0.74Mpa 補修弁φ75×100	基	4.000	4.000	128,427	0	513,708	
B3・・・・・・両フランジ短管	DCIP φ75 0.75MPa L=0.10m	本	1.000	1.000	9,780	0	9,780	
B3・・・・・・両フランジ短管	DCIP φ75 0.75MPa L=0.25m	本	2.000	2.000	12,475	0	24,950	
B3・・・・・・両フランジ短管	DCIP φ75 0.75MPa L=0.30m	本	1.000	1.000	14,391	0	14,391	
B3・・・・・・接続部品		組	13.000	13.000	3,643	0	47,359	
B3・・・・・・空気弁保護工	H=0.50m	箇所	3.000	3.000	126,623	0	379,869	
B3・・・・・・空気弁保護工	H=0.60m	箇所	1.000	1.000	132,611	0	132,611	
B2・・・・・・排泥工		式	1.000				1,223,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ75	m	3.400	3.400	3,297	0	11,210	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VH (RR) φ50	m	123.000	123.000	2,043	0	251,289	
B3・・・・・・炭素鋼鋼管人力布設	SGP 50A	m	6.100	6.100	3,342	0	20,386	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ75×90° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	18,463	0	18,463	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×90° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	14,371	0	14,371	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	13,074	0	13,074	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管【支給材料②】	メカ形曲管φ50×45° VH管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×22° 1/2 VH管対応 離脱防止機能付	個	3.000	3.000	12,176	0	36,528	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×11° 1/4 VH 管対応 離脱防止機能付	個	2.000	2.000	12,076	0	24,152	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	メカ形曲管φ50×61° 5/8 VH 管対応 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	12,375	0	12,375	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管異形管	M型ドレッシングジョイント φ75 離脱 防止機能付	個	2.000	2.000	16,597	0	33,194	
B3・・・・・・制水弁設置	φ75mm 0.75Mpa	基	1.000	1.000	87,319	0	87,319	
B3・・・・・・制水弁設置	φ50mm 0.75Mpa	基	4.000	4.000	67,314	0	269,256	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.49m	箇所	3.000	3.000	66,564	0	199,692	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.54m	箇所	1.000	1.000	72,842	0	72,842	
B3・・・・・・仕切弁保護工（道路下）	弁室規格H=0.79m	箇所	1.000	1.000	119,408	0	119,408	
B3・・・・・・仕切弁用開栓継足棒	L=0.5m	本	1.000	1.000	39,521	0	39,521	
B2・・・・・・附帯工		式	1.000				337,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	幅150mm ダブル	m	1,793.800	1,793.800	188	0	337,234	
B2・・・・・・路盤復旧工		式	1.000				64,000	
B3・・・・・・路盤工復旧	流用材 t=15cm	m ²	153.800	153.800	344	0	52,907	
B3・・・・・・下層路盤工復旧	流用材 t=14cm	m ²	32.400	32.400	344	0	11,146	
B1・・・・・・防災施設工		式	1.000				594,000	
B2・・・・・・沈砂池工		式	1.000				199,000	
B3・・・・・・掘削	土砂	m ³	76.000	76.000	386	0	29,336	
B3・・・・・・法面整形		m ²	123.000	123.000	963	0	118,449	
B3・・・・・・基面整正		m ²	16.000	16.000	419	0	6,704	
B3・・・・・・残土処理工	粘性土	m ³	78.000	78.000	571	0	44,538	
B2・・・・・・放流水路		式	1.000				395,000	
B3・・・・・・排水管（高密度ポリエチレン管）	φ300,ダブル管	m	15.700	15.700	6,256	0	98,219	
B3・・・・・・排水管	高密度ポリエチレン管継手 ワットφ 300 ダブル管用	個	6.000	6.000	12,475	0	74,850	
B3・・・・・・排水管	高密度ポリエチレン管継手 φ300 ×45° ベント ダブル管用	個	5.000	5.000	36,726	0	183,630	
B3・・・・・・排水管	固定金具A	箇所	8.000	8.000	2,190	0	17,520	
B3・・・・・・排水管	固定金具B-3 道路部	箇所	2.000	2.000	10,224	0	20,448	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ 間接工事費		式	1.000				31,867,000	
・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				9,141,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				7,752,000	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				879,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				879,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				879,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土壌診断用試験		箇所	2.000	2.000	7,984	0	15,968	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 現場透水試験（配合量試験時）	長谷川式（盛土・切土部③配合）	箇所	4.000	4.000	92,813	0	371,252	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 粗孔隙率測定（現場密度試験）配合量試験時	混層耕完了後（盛土・切土部③配合）	箇所	4.000	4.000	85,897	0	343,588	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 現場透水試験（畑面工完了後）	長谷川式	箇所	2.000	2.000	30,938	0	61,876	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 粗孔隙率測定（現場密度試験）畑面工完了後	混層耕完了後（盛土・切土部）	箇所	3.000	3.000	28,632	0	85,896	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				510,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				510,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				22,726,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				22,726,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				16,428,000	