

合意単価

令和 6 年 9 月 2 5 日に締結した八代平野農業水利事業流藻川排水機場建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 3 0 日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,828,803,900	
消費税相当額		式	1.000				166,254,900	
控除後工事価格		式	1.000				1,662,549,000	
スライド控除額		式	1.000				-16,225,710	
工事価格		式	1.000				1,678,774,710	
・工事原価		式	1.000				1,498,143,000	
・・・直接工事費		式	1.000				975,458,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				746,857,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,144,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				5,144,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	184.000	184.000	15,200	0	2,796,800	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	59.000	59.000	7,597	0	448,223	
B3・・・・・・コンクリート切断		m	17.000	17.000	2,949	0	50,133	
B3・・・・・・舗装版切断	コンクリート舗装 t=20cm	m	6.600	6.600	2,949	0	19,463	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=20cm	㎡	118.800	118.800	801	0	95,159	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	184.000	184.000	2,358	0	433,872	
B3・・・・・・殻運搬	無筋	m3	59.000	59.000	1,916	0	113,044	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）有筋		m3	184.000	184.000	5,064	0	931,776	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋		m3	59.000	59.000	4,327	0	255,293	
B1・・・機場本体工		式	1.000				712,363,000	
B2・・・・土工・作業土工		式	1.000				23,460,000	
B3・・・・・・床掘り		m3	3,600.000	3,600.000	289	0	1,040,400	
B3・・・・・・床掘り		m3	1,100.000	1,100.000	460	0	506,000	
B3・・・・・・床掘り		m3	4,300.000	4,300.000	1,372	0	5,899,600	
B3・・・・・・床掘り		m3	8,700.000	8,700.000	1,372	0	11,936,400	
B3・・・・・・埋戻		m3	440.000	440.000	2,143	0	942,920	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻		m ³	23.000	23.000	862	0	19,826	
B3・・・・埋戻		m ³	1,100.000	1,100.000	690	0	759,000	
B3・・・・埋戻		m ³	3,100.000	3,100.000	502	0	1,556,200	
B3・・・・基面整正		m ²	2,000.000	2,000.000	400	0	800,000	
B2・・・・作業土工（護岸築造作業土工）		式	1.000				2,039,000	
B3・・・・掘削		m ³	6,300.000	6,300.000	232	0	1,461,600	
B3・・・・床掘り		m ³	640.000	640.000	229	0	146,560	
B3・・・・埋戻		m ³	76.000	76.000	2,143	0	162,868	
B3・・・・埋戻		m ³	120.000	120.000	862	0	103,440	
B3・・・・埋戻		m ³	63.000	63.000	690	0	43,470	
B3・・・・埋戻		m ³	100.000	100.000	1,101	0	110,100	
B3・・・・埋戻		m ³	21.000	21.000	502	0	10,542	
B2・・・・作業土工（敷地端部盛土）		式	1.000				4,440,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	1,400.000	1,400.000	237	0	331,800	
B3・・・・購入土		m ³	1,700.000	1,700.000	2,210	0	3,757,000	
B3・・・・掘削		m ³	580.000	580.000	332	0	192,560	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	410.000	410.000	264	0	108,240	
B3・・・・法面整形		m ²	116.000	116.000	433	0	50,228	
B2・・・・作業土工（樋門・樋管工）		式	1.000				2,466,000	
B3・・・・床掘り		m ³	2,900.000	2,900.000	229	0	664,100	
B3・・・・床掘り		m ³	540.000	540.000	315	0	170,100	
B3・・・・埋戻		m ³	250.000	250.000	2,143	0	535,750	
B3・・・・埋戻		m ³	4.000	4.000	862	0	3,448	
B3・・・・埋戻		m ³	140.000	140.000	690	0	96,600	
B3・・・・埋戻		m ³	181.000	181.000	1,101	0	199,281	
B3・・・・埋戻		m ³	1,200.000	1,200.000	502	0	602,400	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	捨石	m3	3.000	3.000	1,153	0	3,459	
B3・・・・・・埋戻	捨石	m3	345.000	345.000	553	0	190,785	
B2・・・・・・既製杭工		式	1.000				78,393,000	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	本	32.000	0.000	379,197	12,134,304	12,134,304	
B3・・・・・・中間切斷	φ600 PHC杭A種	本	18.000	18.000	42,500	0	765,000	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽本体部 φ700 L=25m	本	56.000	0.000	509,953	28,557,368	28,557,368	
B3・・・・・・中間切斷	φ700 PHC杭A種	本	23.000	23.000	60,087	0	1,382,001	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	吐出水槽部 φ450 L=25m	本	58.000	0.000	262,895	15,247,910	15,247,910	
B3・・・・・・中間切斷	φ450 PHC杭A種	本	30.000	30.000	24,914	0	747,420	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	建屋独立ナチンガ F1、F5 φ600 L=32m	本	4.000	4.000	1,025,167	0	4,100,668	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	建屋独立ナチンガ F2、F4 φ600 L=32m	本	4.000	4.000	1,170,222	0	4,680,888	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	建屋独立ナチンガ F3、F6 φ450 L=32m	本	2.000	2.000	777,856	0	1,555,712	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	建屋独立ナチンガ F7 φ500 L=32m	本	1.000	1.000	816,045	0	816,045	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	建屋独立ナチンガ F8 φ400 L=32m	本	1.000	1.000	627,038	0	627,038	
B3・・・・・・試験孔	φ700	本	1.000	0.000	175,021	175,021	175,021	
B3・・・・・・PHC杭積卸費	A種（車上渡し）	ton	859.910	859.910	691	0	594,198	
B3・・・・・・プレボーリング練り混ぜ水		m3	2,537.000	2,537.000	2,763	0	7,009,731	
B2・・・・・・既製杭工		式	1.000				118,265,000	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	本	32.000	0.000	662,404	21,196,928	21,196,928	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽本体部 φ700 L=25m	本	56.000	0.000	1,454,988	81,479,328	81,479,328	
B3・・・・・・既製コンクリート杭	吐出水槽部 φ450 L=25m	本	58.000	0.000	268,764	15,588,312	15,588,312	
B2・・・・・・地盤改良工		式	1.000				13,261,000	
B3・・・・・・中層混合処理	H=9.0m qu=500kN/m2	m3	3,094.000	3,094.000	4,286	0	13,260,884	
B2・・・・・・本体工（吸込水槽本体部）		式	1.000				144,949,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 厚さ15cm	m ²	618.000	618.000	1,255	0	775,590	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	2,714.000	2,714.000	24,554	0	66,639,556	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	3,169.000	3,169.000	8,428	0	26,708,332	
B3・・・・円形型枠		m ²	31.000	31.000	11,362	0	352,222	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	38.760	38.760	151,624	0	5,876,946	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	24.170	24.170	149,728	0	3,618,926	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	29.750	29.750	153,995	0	4,581,351	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	42.800	42.800	153,995	0	6,590,986	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	6.500	6.500	153,995	0	1,000,968	
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	6.320	6.320	206,382	0	1,304,334	
B3・・・・止水板	CF300mm×7mm	m	59.500	59.500	4,036	0	240,142	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	981.000	981.000	4,604	0	4,516,524	
B3・・・・支保	くさび結合支保	空m ³	3,066.000	3,066.000	3,260	0	9,995,160	
B3・・・・ダウエルバー	D19	本	236.000	236.000	690	0	162,840	
B3・・・・ステップ	400×φ22（樹脂被覆）	本	50.000	50.000	3,038	0	151,900	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m	601.000	601.000	5,301	0	3,185,901	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	786.000	786.000	6,801	0	5,345,586	
B3・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）		式	1.000			0	3,901,400	
B2・・・・本体工（吸込水槽唇口部）		式	1.000				57,346,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	m ²	367.000	367.000	1,255	0	460,585	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	986.000	986.000	24,554	0	24,210,244	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	45.000	45.000	27,188	0	1,223,460	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	1,137.000	1,137.000	8,428	0	9,582,636	
B3・・・・円形型枠		m ²	32.000	32.000	11,362	0	363,584	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	14.540	14.540	151,624	0	2,204,613	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	1.360	1.360	149,728	0	203,630	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	10.540	10.540	153,995	0	1,623,107	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	7.700	7.700	153,995	0	1,185,762	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	19.750	19.750	166,045	0	3,279,389	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	86.000	86.000	5,071	0	436,106	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	529.000	529.000	4,604	0	2,435,516	
B3・・・・支保	くさび結合支保	空m ³	833.000	833.000	3,260	0	2,715,580	
B3・・・・ステップ	400×φ22（樹脂被覆）	本	132.000	132.000	3,038	0	401,016	
B3・・・・マンホール	φ600 T=14	枚	4.000	4.000	62,331	0	249,324	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m	560.000	560.000	5,301	0	2,968,560	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	244.000	244.000	6,801	0	1,659,444	
B3・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽谷口）		式	1.000			0	2,143,062	
B2・・・・本体工（吐出し水槽）		式	1.000				79,232,000	
B3・・・・基礎碎石	RC=40 厚さ15cm	m ²	370.000	370.000	1,255	0	464,350	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	1,017.000	1,017.000	24,554	0	24,971,418	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	195.000	195.000	27,188	0	5,301,660	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	1,692.000	1,692.000	8,428	0	14,260,176	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	10.680	10.680	145,708	0	1,556,161	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	5.810	5.810	143,811	0	835,542	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	4.160	4.160	148,079	0	616,009	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	6.900	6.900	148,079	0	1,021,745	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	15.450	15.450	148,079	0	2,287,821	
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	18.770	18.770	150,949	0	2,833,313	
B3・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	11.030	11.030	157,707	0	1,739,508	
B3・・・・鉄筋	SD345, D35	ton	11.270	11.270	166,041	0	1,871,282	
B3・・・・鉄筋	SD345, D38	ton	18.650	18.650	162,325	0	3,027,361	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	1,673.000	1,673.000	4,604	0	7,702,492	
B3・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	92.000	92.000	4,035	0	371,220	
B3・・・・内ステップ	吐出し水槽内ステップ、踊り場	箇所	1.000	1.000	2,353,742	0	2,353,742	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・外ステップ	吐出し水槽外ステップ	箇所	1.000	1.000	526,712	0	526,712	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	454.000	454.000	6,801	0	3,087,654	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m	429.000	429.000	4,841	0	2,076,789	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）		式	1.000			0	2,327,210	
B2・・・・・・本体工（吐出し樋管第1スパン）		式	1.000				26,296,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	151.000	151.000	400	0	60,400	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	16.000	16.000	27,188	0	435,008	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.800	5.800	4,274	0	24,789	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	124.000	124.000	24,647	0	3,056,228	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	192.000	192.000	27,289	0	5,239,488	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	564.000	564.000	8,428	0	4,753,392	
B3・・・・・・田形型枠		m ²	6.400	6.400	11,362	0	72,717	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	4.400	4.400	155,892	0	685,925	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	25.400	25.400	153,995	0	3,911,473	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	0.986	0.986	154,943	0	152,774	
B3・・・・・・止水板	耐震用ゴム100mm	m	16.900	16.900	27,685	0	467,877	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	377.000	377.000	4,604	0	1,735,708	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	188.000	188.000	4,035	0	758,580	
B3・・・・・・支保	くさび結合支保	空m ³	246.000	246.000	3,260	0	801,960	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=1100	組	2.000	2.000	124,404	0	248,808	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=800	組	2.000	2.000	114,276	0	228,552	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.000	27.000	115,086	0	3,107,322	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート設置		m	27.000	27.000	20,567	0	555,309	
B2・・・・・・本体工（吐出し樋管第2スパン）		式	1.000				38,748,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	120.000	120.000	400	0	48,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	12.000	12.000	27,188	0	326,256	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.400	2.400	4,274	0	10,258	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	192.000	192.000	24,647	0	4,732,224	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	302.000	302.000	8,428	0	2,545,256	
B3・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	2.400	2.400	155,892	0	374,141	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	10.800	10.800	153,995	0	1,663,146	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	25.000	25.000	5,071	0	126,775	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	91.000	91.000	4,604	0	418,964	
B3・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	230.000	230.000	4,035	0	928,050	
B3・・・・グラウトホール	SUS304 H=800	組	4.000	4.000	114,276	0	457,104	
B3・・・・耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.000	27.000	115,086	0	3,107,322	
B3・・・・耐土圧ゴムプレート設置		m	27.000	27.000	20,567	0	555,309	
B3・・・・可とう継手	□4000×2500 沈下量100mm	基	4.000	4.000	5,863,818	0	23,455,272	
B2・・・・矢板工（吐出し樋管）		式	1.000				8,484,000	
B3・・・・鋼矢板（SP-10H 3.0m）	ハット型鋼矢板	枚	37.000	37.000	59,623	0	2,206,051	
B3・・・・鋼矢板（SP-10H 6.0m）	ハット型鋼矢板	枚	8.000	8.000	109,587	0	876,696	
B3・・・・鋼矢板（SP-10H 8.0m）	ハット型鋼矢板	枚	12.000	12.000	141,884	0	1,702,608	
B3・・・・鋼矢板（可とう矢板SP-10H 6.0m）	可とう鋼矢板	枚	2.000	2.000	768,191	0	1,536,382	
B3・・・・鋼矢板（可とう矢板SP-10H 8.0m）	可とう鋼矢板	枚	2.000	2.000	986,394	0	1,972,788	
B3・・・・ひげ鉄筋	SD345, D16	ton	0.154	0.154	240,372	0	37,017	
B3・・・・ハット型鋼矢板積卸費		ton	220.320	220.320	691	0	152,241	
B2・・・・本体工（吐口工）		式	1.000				5,018,000	
B3・・・・基面整正		m ²	56.000	56.000	400	0	22,400	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	7.200	7.200	27,188	0	195,754	
B3・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.400	2.400	4,274	0	10,258	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	86.000	86.000	27,289	0	2,346,854	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	141.000	141.000	8,428	0	1,188,348	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	1.910	1.910	155,892	0	297,754	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	2.090	2.090	153,995	0	321,850	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	9.000	9.000	5,071	0	45,639	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	103.000	103.000	4,604	0	474,212	
B3・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	31.000	31.000	3,695	0	114,545	
B2・・・・本体工（海側被覆工樋門上部）		式	1.000				4,892,000	
B3・・・・基面整正		m ²	44.000	44.000	400	0	17,600	
B3・・・・法面整形		m ²	110.000	110.000	400	0	44,000	
B3・・・・路盤工	RC-40 厚さ30cm	m ²	44.000	44.000	1,127	0	49,588	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	45.000	45.000	27,676	0	1,245,420	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	76.000	76.000	8,428	0	640,528	
B3・・・・円形型枠		m ²	32.000	32.000	11,362	0	363,584	
B3・・・・型枠（埋設用）		m ²	51.000	51.000	15,426	0	786,726	
B3・・・・コンクリート舗装	18N-8-40 厚さ20cm	m ²	44.000	44.000	5,675	0	249,700	
B3・・・・舗装コンクリート型枠		m ²	2.600	2.600	8,428	0	21,913	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	7.000	7.000	3,376	0	23,632	
B3・・・・ダウエルバー	D25	本	32.000	32.000	873	0	27,936	
B3・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.577	0.577	155,892	0	89,950	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.822	0.822	153,995	0	126,584	
B3・・・・止水板	CP200mm×5mm	m	11.300	11.300	2,549	0	28,804	
B3・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	58.000	58.000	3,695	0	214,310	
B3・・・・コンクリートブロック張り	振ブロック（空積み）厚さ10cm	m ²	67.000	67.000	8,627	0	578,009	
B3・・・・裏込砕石	RC-40 厚さ50cm	m ²	67.000	67.000	2,514	0	168,438	
B3・・・・吸出し防止材（全面）設置		m ²	89.000	89.000	944	0	84,016	
B3・・・・天端工	18N-8-40	m ³	1.100	1.100	119,709	0	131,680	
B2・・・・本体工（海側被覆工樋門側部）		式	1.000				13,809,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正		m ²	94.000	94.000	400	0	37,600	
B3・・・・・・法面整形		m ²	340.000	340.000	400	0	136,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	1.800	1.800	27,188	0	48,938	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	4.600	4.600	4,274	0	19,660	
B3・・・・・・路盤工		m ²	75.000	75.000	1,237	0	92,775	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	116.000	116.000	27,676	0	3,210,416	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	158.000	158.000	8,428	0	1,331,624	
B3・・・・・・円形型枠		m ²	55.000	55.000	11,362	0	624,910	
B3・・・・・・型枠（埋設用）		m ²	117.000	117.000	18,460	0	2,159,820	
B3・・・・・・コンクリート舗装	18N-8-40 厚さ20cm	m ²	75.000	75.000	5,675	0	425,625	
B3・・・・・・舗装コンクリート型枠		m ²	2.600	2.600	8,428	0	21,913	
B3・・・・・・ダウエルバー	D25	本	32.000	32.000	873	0	27,936	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	1.320	1.320	155,892	0	205,777	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	2.770	2.770	153,995	0	426,566	
B3・・・・・・L型止水板	後付用L型止水板	m	17.700	17.700	92,816	0	1,642,843	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	31.000	31.000	3,376	0	104,656	
B3・・・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	200.000	200.000	3,695	0	739,000	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り	張ブロック（空積み）厚さ10cm	m ²	53.000	53.000	8,627	0	457,231	
B3・・・・・・裏込碎石	RC-40 厚さ50cm	m ²	222.000	222.000	2,514	0	558,108	
B3・・・・・・吸出し防止材（全面）設置		m ²	215.000	215.000	944	0	202,960	
B3・・・・・・天端工	18N-8-40	m ³	1.800	1.800	122,038	0	219,668	
B3・・・・・・基礎工	18N-8-40	m ³	18.600	18.600	59,921	0	1,114,531	
B2・・・・・・残土処理、運搬		式	1.000				91,265,000	
B3・・・・・・作業残土処理（受入地②へ）BH 運搬	土砂	m ³	41.000	41.000	2,560	0	104,960	
B3・・・・・・作業残土処理（受入地①へ）BH 運搬⇒処分費	土砂	m ³	10,000.000	10,000.000	3,452	0	34,520,000	
B3・・・・・・作業残土処理（受入地②へ）CS 運搬	土砂	m ³	10,600.000	10,600.000	3,431	0	36,368,600	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・作業残土処理（仮置き場へ）BH 運搬⇒整地	土砂	m ³	9,600.000	9,600.000	460	0	4,416,000	
B3・・・・・・土砂等運搬（埋戻し土）仮積込 ⇒運搬	土砂	m ³	9,600.000	9,600.000	594	0	5,702,400	
B3・・・・・・土砂等運搬（受入地②へ）積⇒ 運⇒整地⇒積⇒運	建設汚泥_泥土（基礎杭）	m ³	2,900.000	2,900.000	3,501	0	10,152,900	
B1・・・・・・機場敷地工		式	1.000				29,350,000	
B2・・・・・・大型ブロック積		式	1.000				29,350,000	
B3・・・・・・大型ブロック積（2）断面	控1750mm	m ²	153.000	153.000	31,175	0	4,769,775	
B3・・・・・・大型ブロック積（3）断面	控1000mm	m ²	11.000	11.000	29,057	0	319,627	
B3・・・・・・大型ブロック積（5）断面	控950mm	m ²	187.000	187.000	28,229	0	5,278,823	
B3・・・・・・胴込コンクリート	18N-8-40	m ³	414.000	414.000	27,105	0	11,221,470	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート（2） 断面	控1750 18N-8-40	m	18.000	18.000	29,680	0	534,240	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート（3） 断面	控1000 18N-8-40	m	3.000	3.000	18,711	0	56,133	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート（5） 断面	控950 18N-8-40	m	50.000	50.000	18,066	0	903,300	
B3・・・・・・裏込碎石	RC-40	m ³	205.000	205.000	4,125	0	845,625	
B3・・・・・・天端コンクリート	18N-8-40	m ³	56.000	56.000	60,360	0	3,380,160	
B3・・・・・・コンクリート 小口止め工	18N-8-40	m ³	3.700	3.700	34,940	0	129,278	
B3・・・・・・型枠	小口止め工	m ²	30.000	30.000	8,428	0	252,840	
B3・・・・・・目地板		m ²	10.000	10.000	3,376	0	33,760	
B3・・・・・・安定処理（地盤改良） qu=100kN/m2	h=1.0m	m ²	615.000	615.000	2,019	0	1,241,685	
B3・・・・・・安定処理（地盤改良） qu=200kN/m2	h=1.0m	m ²	60.000	60.000	2,208	0	132,480	
B3・・・・・・安定処理（地盤改良） qu=100kN/m2	h=0.5m	m ²	164.000	164.000	1,529	0	250,756	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				228,601,000	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				223,966,000	
B2・・・・・・吸込水槽・吐出水槽仮設土留工		式	1.000				175,227,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m	設置	枚	104.000	104.000	61,711	0	6,417,944	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=20.5m	賃料～撤去	枚	104.000	104.000	86,647	0	9,011,288	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m	設置	枚	84.000	84.000	61,711	0	5,183,724	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m	賃料～撤去	枚	84.000	84.000	88,479	0	7,432,236	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m	設置	枚	150.000	150.000	68,101	0	10,215,150	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=21.5m	賃料～撤去	枚	150.000	150.000	90,312	0	13,546,800	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m	設置	枚	146.000	146.000	68,101	0	9,942,746	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=24.0m	賃料～撤去	枚	146.000	146.000	100,386	0	14,656,356	
B3・・・・・・切梁・腹起し	腹起し(1段目)設置,H500	ton	56.880	56.880	36,412	0	2,071,115	
B3・・・・・・切梁・腹起し	腹起し(1段目)賃料～撤去,H500	ton	56.880	56.880	143,656	0	8,171,153	
B3・・・・・・切梁・腹起し	腹起し(2段目)設置,H500	ton	56.880	56.880	36,412	0	2,071,115	
B3・・・・・・切梁・腹起し	腹起し(2段目)賃料～撤去,H500	ton	56.880	56.880	77,499	0	4,408,143	
B3・・・・・・切梁・腹起し	腹起し盛替設置,H350	ton	6.000	6.000	36,412	0	218,472	
B3・・・・・・切梁・腹起し	腹起し盛替賃料～撤去,H350	ton	6.000	6.000	67,509	0	405,054	
B3・・・・・・切梁・腹起し	切梁(1段目)設置,H400	ton	149.460	149.460	36,412	0	5,442,138	
B3・・・・・・切梁・腹起し	切梁(1段目)賃料～撤去,H400	ton	149.460	149.460	87,795	0	13,121,841	
B3・・・・・・切梁・腹起し	切梁(2段目)設置,H500	ton	242.860	242.860	36,412	0	8,843,018	
B3・・・・・・切梁・腹起し	切梁(2段目)賃料～撤去,H500	ton	242.860	242.860	77,499	0	18,821,407	
B3・・・・・・切梁・腹起し	切梁盛替設置,H350	ton	12.210	12.210	36,412	0	444,591	
B3・・・・・・切梁・腹起し	切梁盛替賃料～撤去,H350	ton	12.210	12.210	67,509	0	824,285	
B3・・・・・・切梁・腹起し	火打ち(1段目)設置,H400	ton	15.200	15.200	36,412	0	553,462	
B3・・・・・・切梁・腹起し	火打ち(1段目)賃料～撤去,H400	ton	15.200	15.200	87,795	0	1,334,484	
B3・・・・・・切梁・腹起し	火打ち(2段目)設置,H400	ton	15.200	15.200	36,412	0	553,462	
B3・・・・・・切梁・腹起し	火打ち(2段目)設置～賃料～撤去,H400	ton	15.200	15.200	55,648	0	845,850	
B3・・・・・・切梁・腹起し	隅火打ち(1段目)設置,H500	ton	2.400	2.400	36,412	0	87,389	
B3・・・・・・切梁・腹起し	隅火打ち(1段目)賃料～撤去,H500	ton	2.400	2.400	143,656	0	344,774	
B3・・・・・・切梁・腹起し	隅火打ち(2段目)設置,H500	ton	2.400	2.400	36,412	0	87,389	
B3・・・・・・切梁・腹起し	隅火打ち(2段目)賃料～撤去,H500	ton	2.400	2.400	77,499	0	185,998	
B3・・・・・・中間杭打設	H=300×300×10×15 L=27m	本	39.000	39.000	236,117	0	9,208,563	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・中間杭撤去	H-300×300×10×15	ton	36.350	36.350	14,651	0	532,564	
B3・・・・・・ガス切断	13～17mm	m	31.000	31.000	3,096	0	95,976	
B3・・・・・・中間杭賃料	H型鋼 300型	ton	36.350	36.350	32,902	0	1,195,988	
B3・・・・・・水膨張ゴム材	H型鋼用 5×20×1900	m	64.600	64.600	1,951	0	126,035	
B3・・・・・・防水モルタル	防水モルタル, 1:3(防水剤あり)	m3	1.000	1.000	60,900	0	60,900	
B3・・・・・・盛替え梁（基礎コンクリート）	18N-8-25 厚さ30cm	m3	579.000	579.000	24,562	0	14,221,398	
B3・・・・・・盛替え梁（盛替コンクリート）	18N-8-25 厚さ30cm	m3	185.000	185.000	24,562	0	4,543,970	
B2・・・・・・敷鉄板工		式	1.000				4,982,000	
B3・・・・・・敷鉄板 3次施工	設置	m ²	737.000	737.000	145	0	106,865	
B3・・・・・・敷鉄板 4次施工	設置	m ²	950.000	950.000	145	0	137,750	
B3・・・・・・敷鉄板 4次施工	撤去	m ²	1,082.000	1,082.000	135	0	146,070	
B3・・・・・・敷鉄板 5次施工	撤去	m ²	605.000	605.000	135	0	81,675	
B3・・・・・・敷鉄板 3次～5次施工	賃料	m ²	605.000	605.000	1,351	0	817,355	
B3・・・・・・敷鉄板 3次～4次施工	賃料	m ²	132.000	132.000	1,647	0	217,404	
B3・・・・・・敷鉄板 4次施工	賃料	m ²	950.000	950.000	2,538	0	2,411,100	
B3・・・・・・敷鉄板 6次施工	設置～賃料～撤去	m ²	321.000	321.000	3,114	0	999,594	
B3・・・・・・敷鉄板 7次施工	設置～賃料～撤去	m ²	124.000	124.000	516	0	63,984	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				3,629,000	
B3・・・・・・排水ポンプ据付・撤去		式	1.000			0	68,508	
B3・・・・・・排水ポンプ運転		式	1.000			0	3,528,421	
B3・・・・・・釜場設置撤去工		式	1.000			0	31,680	
B2・・・・・・電力設備工		式	1.000				416,000	
B3・・・・・・低圧引込設備	湖遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事	箇所	1.000	1.000	180,820	0	180,820	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	235,258	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				39,712,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	2,978.000	2,978.000	13,335	0	39,711,630	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工（第2回変更）		式	1.000				4,635,000	
B2・・・工事用搬入路工		式	1.000				951,000	
B3・・・・安定シート	ポリプロピレン系 質量120g/m2、強度1200N/5cm	m ²	196.000	196.000	245	0	48,020	
B3・・・・吸い出し防止材		m ²	7.000	7.000	705	0	4,935	
B3・・・・路体盛土		m ³	92.000	92.000	2,693	0	247,756	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	230.000	230.000	454	0	104,420	
B3・・・・表層（車道・路肩部）		m ²	230.000	230.000	457	0	105,110	
B3・・・・ガードレール撤去		m	45.000	45.000	1,259	0	56,655	
B3・・・・道路標識移設		基	2.000	2.000	85,514	0	171,028	
B3・・・・大型土のう設置		袋	25.000	25.000	8,532	0	213,300	
B2・・・・工事用搬入路工		式	1.000				2,129,000	
B3・・・・舗装版破砕		m ²	949.000	949.000	205	0	194,545	
B3・・・・殻運搬		m ³	38.000	38.000	3,379	0	128,402	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	38.000	38.000	4,112	0	156,256	
B3・・・・砕石舗装	スパン⑥	m ²	16.000	16.000	620	0	9,920	
B3・・・・砕石舗装	スパン⑧	m ²	16.000	16.000	600	0	9,600	
B3・・・・砕石舗装	スパン⑨	m ²	16.000	16.000	687	0	10,992	
B3・・・・砕石舗装	スパン②③	m ²	93.000	93.000	659	0	61,287	
B3・・・・砕石舗装	スパン④	m ²	254.000	254.000	818	0	207,772	
B3・・・・砕石舗装	スパン⑤⑦	m ²	554.000	554.000	856	0	474,224	
B3・・・・锈钢板		m ²	46.500	46.500	11,110	0	516,615	
B3・・・・敷鉄板		m ²	46.500	46.500	7,720	0	358,980	
B2・・・・既設堤防補修工		式	1.000				334,000	
B3・・・・表法面被覆補修工	クラック補修	m	16.000	16.000	8,152	0	130,432	
B3・・・・土のう設置工	仕揃え・設置、耐光性土のう袋、現地土	袋	401.000	401.000	507	0	203,307	
B2・・・・仮設盛土工		式	1.000				1,221,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう工	製作・設置、耐光性土のう袋、 現地土	袋	132,000	132,000	7,237	0	955,284	
B3・・・・・・仮設盛土工	現地土	m3	288,000	288,000	923	0	265,824	
・・・間接工事費		式	1,000				522,685,000	
・・・共通仮設費		式	1,000				202,831,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1,000				69,068,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1,000				69,068,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1,000				55,710,000	
B3・・・・・・濁水処理設備（設置）	30m3/h級	箇所	1,000	1,000	558,246	0	558,246	
B3・・・・・・濁水処理設備（撤去）	30m3/h級	箇所	1,000	1,000	322,719	0	322,719	
B3・・・・・・濁水処理設備保守・点検		回	850,000	850,000	8,640	0	7,344,000	
B3・・・・・・濁水処理設備運転		日	850,000	850,000	36,854	0	31,325,900	
B3・・・・・・濁水処理用品類		式	1,000			0	1,118,020	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス（設置）潮遊 池内	単独フロートφ300	m	280,000	280,000	1,759	0	492,520	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス（賃料）潮遊 池内		m	280,000	280,000	50,744	0	14,208,320	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス（撤去）潮遊 池内	単独フロートφ300	m	280,000	280,000	1,214	0	339,920	
B2・・・・環境計測		式	1,000				13,358,000	
B3・・・・・・環境計測	騒音調査、振動調査	回	1,095,000	1,095,000	12,199	0	13,357,905	
・・・運搬費～営繕費等		式	1,000				84,107,000	
・・・運搬費		式	1,000				44,631,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1,000				44,631,000	
B2・・・・運搬費		式	1,000				44,631,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クラムシェル・テレスコピッ ク0.4m3	台	6,000	6,000	430,725	0	2,584,350	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	杭打ち機（ｸﾚｰﾝ杭打ち機）60～ 65t	台	3,000	1,000	1,764,050	3,528,100	5,292,150	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t	台	5,000	5,000	1,032,271	0	5,161,355	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ200t	台	1,000	1,000	3,922,497	0	3,922,497	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t	台	2,000	2,000	1,032,271	0	2,064,542	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	70-ブクレン60～65t	台	1.000	1.000	1,032,271	0	1,032,271	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	中層混合処理機	台	1.000	1.000	1,748,386	0	1,748,386	
B3・・・仮設材輸送 鋼矢板	機場山留工（往復：基⇒現⇒基）	ton	790.150	790.150	9,851	0	7,783,768	
B3・・・仮設材輸送 鋼矢板	機場山留工（片道：現⇒仮） （鋼矢板の不足分弁償）	ton	18.420	18.420	6,309	0	116,212	
B3・・・仮設材輸送 H型钢	機場山留工（往復：基⇒現⇒基）	ton	278.050	278.050	9,851	0	2,739,071	
B3・・・仮設材輸送 H型钢	機場山留工（往復：基⇒現⇒基）基地：大阪	ton	440.930	440.930	19,822	0	8,740,114	
B3・・・仮設材輸送 H型钢	機場山留工（片道：基⇒現） （中間杭の不足分弁償）	ton	61.580	61.580	4,926	0	303,343	
B3・・・仮設材輸送 H型钢	機場山留工（往復：基⇒現⇒基（中間杭の賃料重量）	ton	36.350	36.350	8,473	0	307,994	
B3・・・仮設材輸送 敷鉄板	機場山留工（往復：基⇒現⇒基）	ton	299.950	299.950	9,041	0	2,711,848	
B3・・・仮設材輸送 縞鋼板	工事用搬入路（往復：基⇒現⇒基）	ton	8.100	8.100	7,662	0	62,062	
B3・・・仮設材輸送 敷鉄板	工事用搬入路（往復：基⇒現⇒基）	ton	8.020	8.020	7,662	0	61,449	
・・・役務費		式	1.000				324,000	
B1・・・共通仮設		式	1.000				324,000	
B2・・・役務費		式	1.000				324,000	
B3・・・電力基本料金		kW/月	378.000	378.000	856	0	323,568	
・・・技術管理費		式	1.000				1,553,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,553,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				12,000	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	4.000	4.000	2,900	0	11,600	
B2・・・動態観測・沈下板計測		式	1.000				1,541,000	
B3・・・動態観測・沈下板計測	75箇所/回（R6.11～R7.3）	回	10.000	10.000	52,692	0	526,920	
B3・・・動態観測・沈下板計測	66箇所/回（R7.4～R7.5）	回	4.000	4.000	33,195	0	132,780	
B3・・・動態観測・沈下板計測	47箇所/回（R7.6～R8.3）	回	20.000	20.000	20,023	0	400,460	
B3・・・動態観測・沈下板計測	45箇所/回（R8.4～R9.3）	回	24.000	24.000	20,023	0	480,552	
・・・営繕費等		式	1.000				998,000	
B1・・・快適トイレ		式	1.000				998,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・快適トイレ		式	1.000				998,000	
B3・・・・・・快適トイレ（月額費用）		月	35.000	35.000	26,155	0	915,425	
B3・・・・・・快適トイレ（基本料金）		式	1.000			0	82,886	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				2,150,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				2,150,000	
・・・現場管理費		式	1.000				319,854,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				319,821,000	
・・・・・・現場管理費（積上）		式	1.000				33,000	
B1・・・CCUS（建設キャリアアップシステム）		式	1.000				33,000	
B2・・・CCUS（建設キャリアアップシステム）		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・カードリーダー設置費用		式	1.000			0	25,326	
B3・・・・・・現場利用料（カードタッチ費用）	2025年3月～11月分	回	926.000	926.000	8	0	7,408	
・・・一般管理費等		式	1.000				166,227,710	
・・・一括計上価格		式	1.000				14,404,000	
B1・・・仮設土留工設計		式	1.000				5,176,000	
B2・・・・・・仮設土留工設計		式	1.000				5,176,000	
B3・・・・・・仮設土留工設計		式	1.000			0	5,175,778	
B1・・・土木工事		式	1.000				9,228,000	
B2・・・・不足分弁償金		式	1.000				9,228,000	
B3・・・・・・中間杭購入費（新品価格×90%）	H形鋼 300型	ton	61.580	61.580	100,263	0	6,174,196	
B3・・・・・・鋼矢板不足分弁償（新品価格×90%）	IV型 L=0.50m（頭部溶接）	ton	18.420	18.420	165,772	0	3,053,520	