

合意単価

令和 8 年 7 月 23 日に締結した令和 8 年度八代平野農業水利事業鮫鱈川排水路樋門拡幅工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 28 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				139,826,500	
消費税相当額		式	1.000				12,711,500	
工事価格		式	1.000				127,115,000	
・工事原価		式	1.000				107,733,000	
・・直接工事費		式	1.000				70,529,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				46,492,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				617,000	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				617,000	
B3・・・・・・法面ブロック取壊し	無筋コンクリート取壊し	m3	39.000	39.000	15,822	0	617,058	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				43,461,000	
B2・・・・・笠コンクリート工		式	1.000				2,271,000	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20)H	m3	26.000	26.000	37,498	0	974,948	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	961,438	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295,D13	ton	0.912	0.912	316,393	0	288,550	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345,D19	ton	0.166	0.166	274,535	0	45,573	
B2・・・・・矢板工		式	1.000				35,223,000	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	SP-25H　L=13.0m	枚	16.000	16.000	375,899	0	6,014,384	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	SP-VIL　L=15.0m	枚	45.000	45.000	435,008	0	19,575,360	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	SP-IVw　L=13.0m	枚	5.000	5.000	320,375	0	1,601,875	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	SP-VL　L=9.5m	枚	6.000	6.000	204,546	0	1,227,276	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	異形鋼矢板 A	枚	1.000	1.000	1,472,065	0	1,472,065	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	異形鋼矢板 B	枚	1.000	1.000	1,502,820	0	1,502,820	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	異形鋼矢板 C	枚	1.000	1.000	1,472,066	0	1,472,066	
B3・・・・・・鋼矢板圧入工	異形鋼矢板 D	枚	1.000	1.000	1,546,786	0	1,546,786	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	3.000	3.000	98,249	0	294,747	
B3・・・・・・タイロッド	HT690　Φ55　L=6.0m	ton	0.420	0.420	1,228,340	0	515,903	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・プレキャストコンクリート支梁設置工		式	1.000				5,967,000	
B3・・・・・プレキャストコンクリート支梁設置工		本	7.000	7.000	737,095	0	5,159,665	
B3・・・・・足場工		式	1.000			0	807,330	
B1・・・・底張りコンクリート工		式	1.000				1,854,000	
B2・・・・底張りコンクリート工		式	1.000				1,854,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	137.000	137.000	402	0	55,074	
B3・・・・・底張コンクリート	24-8-25(20)H	m3	46.000	46.000	28,790	0	1,324,340	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	93,465	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	81.000	81.000	1,308	0	105,948	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	56.000	56.000	1,196	0	66,976	
B3・・・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.657	0.657	316,393	0	207,870	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				560,000	
B2・・・・・道路用側溝工		式	1.000				48,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	2.600	2.600	402	0	1,045	
B3・・・・・基礎砕石	t=10cm	m ²	2.600	2.600	1,196	0	3,110	
B3・・・・・敷モルタル	t=30mm	m ²	1.400	1.400	2,608	0	3,651	
B3・・・・・鉄筋コンクリートU型	U-240	m	5.800	5.800	6,979	0	40,478	
B2・・・・・安全施設工		式	1.000				512,000	
B3・・・・・ネットフェンス工	H=1.5m　忍び返し付き	m	34.000	34.000	12,213	0	415,242	
B3・・・・・ネットフェンス門扉	H=1.5m　忍び返し付	基	2.000	2.000	48,250	0	96,500	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				24,037,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				24,037,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				872,000	
B3・・・・・表土掘削・埋戻	t=15cm	m ²	53.000	53.000	151	0	8,003	
B3・・・・・路床盛土		m3	53.000	53.000	3,808	0	201,824	
B3・・・・・路体盛土		m3	5.000	5.000	3,764	0	18,820	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・盛土法面整形		m ²	7.000	7.000	409	0	2,863	
B3・・・・・・土のう工		m3	0.800	0.800	29,932	0	23,946	
B3・・・・・・大型土のう工		袋	2.000	2.000	10,458	0	20,916	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置・撤去	Φ800	m	13.000	13.000	16,133	0	209,729	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	88.000	88.000	1,776	0	156,288	
B3・・・・・・道路反射鏡撤去・再設置		基	1.000	1.000	103,122	0	103,122	
B3・・・・・・路床・路体撤去		m3	58.000	58.000	2,183	0	126,614	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				11,416,000	
B3・・・・・・表土掘削・埋戻	t=15cm	m ²	1,160.000	1,160.000	168	0	194,880	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	39,381	
B3・・・・・・切土		m3	240.000	240.000	379	0	90,960	
B3・・・・・・切土法面整形		m ²	74.000	74.000	820	0	60,680	
B3・・・・・・路床盛土		m3	960.000	960.000	3,272	0	3,141,120	
B3・・・・・・路体盛土		m3	340.000	340.000	3,146	0	1,069,640	
B3・・・・・・盛土法面整形		m ²	300.000	300.000	409	0	122,700	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置・撤去	Φ800	m	24.000	24.000	16,133	0	387,192	
B3・・・・・・大型土のう工	工事用道路法面	袋	76.000	76.000	10,458	0	794,808	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	1,486.000	1,486.000	1,776	0	2,639,136	
B3・・・・・・路床・路体撤去		m3	1,300.000	1,300.000	379	0	492,700	
B3・・・・・・残土処分		m3	1,300.000	1,300.000	1,396	0	1,814,800	
B3・・・・・・土木シート設置・撤去		m ²	454.000	454.000	1,251	0	567,954	
B2・・・・・・仮設橋梁工		式	1.000				4,729,000	
B3・・・・・・杭橋脚打込工	H350×350×12×19	本	10.000	10.000	182,405	0	1,824,050	
B3・・・・・・仮橋設置工（上部工）	主桁　H594	ton	12.320	12.320	72,368	0	891,574	
B3・・・・・・仮橋設置工（下部工）	受桁　H350	ton	3.510	3.510	134,636	0	472,572	
B3・・・・・・仮橋設置工（覆工板）		m ²	80.000	80.000	9,821	0	785,680	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・・・仮橋設置工（高欄）	設置～賃料	m	18.000	18.000	1,713	0	30,834	
B3・・・・・・・・杭橋脚引抜工	H350×350×12×19	本	10.000	10.000	26,412	0	264,120	
B3・・・・・・・・仮橋撤去工（上部工）	主桁　H594	ton	12.320	12.320	19,407	0	239,094	
B3・・・・・・・・仮橋撤去工（下部工）	受桁　H350	ton	3.510	3.510	29,943	0	105,100	
B3・・・・・・・・仮橋撤去工（覆工板）		m ²	80.000	80.000	1,319	0	105,520	
B3・・・・・・・・仮橋撤去工（高欄）		m	18.000	18.000	599	0	10,782	
B2・・・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,094,000	
B3・・・・・・・・腹起し切梁方式土留工		ton	7.920	7.920	77,618	0	614,735	
B3・・・・・・・・大型土のう工	上下流締切部	袋	142.000	142.000	10,418	0	1,479,356	
B2・・・・・・・・水路内埋立工		式	1.000				4,139,000	
B3・・・・・・・・高密度ポリエチレン管設置・撤去	Φ800	m	94.000	94.000	16,133	0	1,516,502	
B3・・・・・・・・ブルーシート設置・撤去		m ²	175.000	175.000	142	0	24,850	
B3・・・・・・・・水路内埋立		m3	550.000	550.000	3,146	0	1,730,300	
B3・・・・・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	200.000	200.000	1,254	0	250,800	
B3・・・・・・・・掘削	一次・二次	m3	880.000	880.000	623	0	548,240	
B3・・・・・・・・埋戻		m3	80.000	80.000	860	0	68,800	
B2・・・・・・・・排水処理工		式	1.000				787,000	
B3・・・・・・・・排水ポンプ	水路内湧水処理（4インチポンプ）	箇所	2.000	2.000	393,618	0	787,236	
・・間接工事費		式	1.000				37,204,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				13,668,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,742,000	
・・・・運搬費		式	1.000				6,395,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,395,000	
B2・・・・・・・・運搬費		式	1.000				6,395,000	
B3・・・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	120t吊クレーン	台	1.000	1.000	2,350,385	0	2,350,385	
B3・・・・・・・・仮設材運搬	敷鉄板	ton	306.000	306.000	10,974	0	3,358,044	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・・・仮設材運搬	覆工板	ton	17.200	17.200	11,265	0	193,758	
B3・・・・・・・・仮設材運搬	受桁　H350	ton	2.420	2.420	11,265	0	27,261	
B3・・・・・・・・仮設材運搬	主桁　H594	ton	9.350	9.350	40,271	0	376,534	
B3・・・・・・・・仮設材運搬	仮設切梁（H350）・副部材	ton	7.920	7.920	11,265	0	89,219	
・・・・準備費		式	1.000				58,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				58,000	
B2・・・・準備費		式	1.000				58,000	
B3・・・・・・・・伐木	工事用道路工	本	1.000	1.000	28,389	0	28,389	
B3・・・・・・・・伐採木処分	運搬費込み	ton	1.000	1.000	30,027	0	30,027	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				473,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				473,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				23,536,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,536,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,382,000	