

合意単価

令和 8 年 4 月 2 7 日に締結した令和 8 年度八代海岸保全事業郡築工区堤防補強その
5 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目について
は単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 1 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				426,079,921	
消費税相当額		式	1.000				38,734,538	
工事価格		式	1.000				387,345,383	
・工事原価		式	1.000				338,849,000	
・・・直接工事費		式	1.000				241,357,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				207,010,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,825,000	
B2・・・掘削		式	1.000				392,000	
B3・・・掘削		m ³	359.000	359.000	1,093	0	392,387	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,600,000	
B3・・・床掘		m ³	326.000	326.000	263	0	85,738	
B3・・・埋戻	構造物回り	m ³	45.000	45.000	2,590	0	116,550	
B3・・・埋戻	B<1.0m	m ³	92.000	92.000	2,308	0	212,336	
B3・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m ³	443.000	443.000	2,133	0	944,919	
B3・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m ³	253.000	253.000	952	0	240,856	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,301,000	
B3・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m ³	167.000	167.000	2,411	0	402,637	
B3・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m ³	101.000	101.000	1,000	0	101,000	
B3・・・路体盛土工	2.5m≤B<4.0m	m ³	838.000	838.000	952	0	797,776	
B2・・・法面整形工		式	1.000				276,000	
B3・・・法面整形工	盛土部	m ²	624.000	624.000	442	0	275,808	
B2・・・仮置土運搬		式	1.000				3,256,000	
B3・・・掘削・床掘土運搬	現場～仮置場	m ³	685.000	685.000	966	0	661,710	
B3・・・埋戻・盛土土運搬	仮置場～現場	m ³	1,939.000	1,939.000	1,338	0	2,594,382	
B1・・・土工		式	1.000				4,927,000	
B2・・・掘削		式	1.000				622,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・掘削		m ³	569.000	569.000	1,093	0	621,917	
B2・・・・作業土工		式	1.000				1,232,000	
B3・・・・床掘		m ³	323.000	323.000	263	0	84,949	
B3・・・・埋戻	構造物回り	m ³	41.000	41.000	2,590	0	106,190	
B3・・・・埋戻	B<1.0m	m ³	199.000	199.000	2,308	0	459,292	
B3・・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m ³	158.000	158.000	2,133	0	337,014	
B3・・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m ³	257.000	257.000	952	0	244,664	
B2・・・・盛土工		式	1.000				287,000	
B3・・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m ³	21.000	21.000	2,411	0	50,631	
B3・・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m ³	100.000	100.000	1,000	0	100,000	
B3・・・・路床盛土工	4.0m≤B	m ³	132.000	132.000	411	0	54,252	
B3・・・・路体盛土工	4.0m≤B	m ³	309.000	309.000	267	0	82,503	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				295,000	
B3・・・・法面整形工	盛土部	m ²	668.000	668.000	442	0	295,256	
B2・・・・仮置土運搬		式	1.000				2,491,000	
B3・・・・掘削・床掘土運搬	現場～仮置場	m ³	893.000	893.000	966	0	862,638	
B3・・・・埋戻・盛土工運搬	仮置場～現場	m ³	1,217.000	1,217.000	1,338	0	1,628,346	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				5,885,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				5,885,000	
B3・・・・舗装版切断	コンクリート	m	8.000	8.000	1,163	0	9,304	
B3・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	715.000	715.000	213	0	152,295	
B3・・・・殻運搬処理	コンクリート殻(有筋)	m ³	72.000	72.000	8,412	0	605,664	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張コンクリート	m ³	3.000	3.000	7,525	0	22,575	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	64.000	64.000	7,525	0	481,600	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m ³	5.000	5.000	7,525	0	37,625	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m ³	9.000	9.000	7,525	0	67,725	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	コンクリートブロック	m ³	133.000	133.000	7,525	0	1,000,825	
B3・・・・・・殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	213.000	213.000	5,712	0	1,216,656	
B3・・・・・・石積撤去	t=40cm	m ²	588.000	588.000	1,474	0	866,712	
B3・・・・・・石積運搬	t=40cm	m ³	235.000	235.000	966	0	227,010	
B3・・・・・・裏込栗石撤去	玉石	m ³	171.000	171.000	285	0	48,735	
B3・・・・・・裏込栗石運搬	玉石	m ³	171.000	171.000	966	0	165,186	
B3・・・・・・捨石撤去	岩塊	m ³	786.000	786.000	285	0	224,010	
B3・・・・・・捨石運搬	岩塊	m ³	786.000	786.000	966	0	759,276	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				4,098,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				4,098,000	
B3・・・・・・舗装版切断	コンクリート	m	4.000	4.000	1,163	0	4,652	
B3・・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	918.000	918.000	213	0	195,534	
B3・・・・・・殻運搬処理	コンクリート殻（有筋）	m ³	92.000	92.000	8,412	0	773,904	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張コンクリート	m ³	3.000	3.000	7,525	0	22,575	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	65.000	65.000	7,525	0	489,125	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m ³	5.000	5.000	7,525	0	37,625	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m ³	10.000	10.000	7,525	0	75,250	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	ブロック積	m ³	105.000	105.000	7,525	0	790,125	
B3・・・・・・殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	188.000	188.000	5,712	0	1,073,856	
B3・・・・・・石積撤去	t=40cm	m ²	147.000	147.000	1,474	0	216,678	
B3・・・・・・石積運搬	t=40cm	m ³	59.000	59.000	966	0	56,994	
B3・・・・・・敷石撤去	岩塊	m ³	289.000	289.000	285	0	82,365	
B3・・・・・・敷石運搬	岩塊	m ³	289.000	289.000	966	0	279,174	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				91,733,000	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				91,733,000	
B3・・・・・・地盤改良工	削孔長 φ1000mm H=17.6m, 改良杭長 H=14.5m	本	655.000	655.000	138,759	0	90,887,145	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・埋戻(柱状体下がり)	振動コンパクタ	m ³	206.000	206.000	2,590	0	533,540	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	206.000	206.000	1,517	0	312,502	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				52,688,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				52,688,000	
B3・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=13.7m, 改良杭長 H=9.0m	本	469.000	469.000	111,053	0	52,083,857	
B3・・・埋戻(柱状体下がり)	振動コンパクタ	m ³	147.000	147.000	2,590	0	380,730	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	147.000	147.000	1,517	0	222,999	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				13,961,000	
B2・・・張ブロック工		式	1.000				6,660,000	
B3・・・張ブロック設置	t=10cm	m ²	615.000	615.000	8,744	0	5,377,560	
B3・・・裏込工	再生クワシヤラン RC=40 t=30cm	m ²	615.000	615.000	2,008	0	1,234,920	
B3・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	35.000	35.000	1,363	0	47,705	
B2・・・基礎ブロック設置工		式	1.000				5,446,000	
B3・・・基礎ブロック設置	300/750×900	m	90.000	90.000	58,859	0	5,297,310	
B3・・・基礎碎石	再生クワシヤラン RC=40 t=15cm	m ²	85.000	85.000	1,333	0	113,305	
B3・・・基面整正		m ²	85.000	85.000	413	0	35,105	
B2・・・天端コンクリート工		式	1.000				708,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	7.000	7.000	35,061	0	245,427	
B3・・・型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	50.000	50.000	7,897	0	394,850	
B3・・・断面型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	0.700	0.700	7,897	0	5,528	
B3・・・目地板	エクスチックファイバー t=10mm	m ²	0.700	0.700	3,741	0	2,619	
B3・・・基礎碎石	再生クワシヤラン RC=40 t=15cm	m ²	45.000	45.000	1,333	0	59,985	
B2・・・横帯ブロック設置工		式	1.000				1,147,000	
B3・・・横帯ブロック設置	300×300	m	64.000	64.000	17,254	0	1,104,256	
B3・・・基礎碎石	再生クワシヤラン RC=40 t=15cm	m ²	32.000	32.000	1,333	0	42,656	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				13,484,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・張ブロック工		式	1.000				6,860,000	
B3・・・・張ブロック設置	t=10cm	m ²	638.000	638.000	8,744	0	5,578,672	
B3・・・・裏込工	再生クワシヤーソ RC=40 t=30cm	m ²	638.000	638.000	2,008	0	1,281,104	
B2・・・・基礎ブロック設置工		式	1.000				3,927,000	
B3・・・・基礎ブロック設置	300/750×900	m	65.000	65.000	58,859	0	3,825,835	
B3・・・・基礎碎石	再生クワシヤーソ RC=40 t=15cm	m ²	58.000	58.000	1,333	0	77,314	
B3・・・・基面整正		m ²	58.000	58.000	413	0	23,954	
B2・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				770,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	11.000	11.000	27,257	0	299,827	
B3・・・・型枠工	一般型枠,無筋構造物	m ²	47.000	47.000	8,724	0	410,028	
B3・・・・断面型枠工	一般型枠,無筋構造物	m ²	0.600	0.600	8,724	0	5,234	
B3・・・・基礎碎石	再生クワシヤーソ RC=40 t=15cm	m ²	29.000	29.000	1,333	0	38,657	
B3・・・・目地板	スチックファイター t=10mm	m ²	1.100	1.100	3,741	0	4,115	
B3・・・・基面整正		m ²	29.000	29.000	413	0	11,977	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				799,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	8.000	8.000	35,061	0	280,488	
B3・・・・型枠工	一般型枠,小型構造物	m ²	56.000	56.000	7,897	0	442,232	
B3・・・・断面型枠工	一般型枠,小型構造物	m ²	0.800	0.800	7,897	0	6,318	
B3・・・・目地板	スチックファイター t=10mm	m ²	0.800	0.800	3,741	0	2,993	
B3・・・・基礎碎石	再生クワシヤーソ RC=40 t=15cm	m ²	50.000	50.000	1,333	0	66,650	
B2・・・・横帯ブロック設置工		式	1.000				1,128,000	
B3・・・・横帯ブロック設置	300×300	m	63.000	63.000	17,254	0	1,087,002	
B3・・・・基礎碎石	再生クワシヤーソ RC=40 t=15cm	m ²	31.000	31.000	1,333	0	41,323	
B1・・・被覆工		式	1.000				1,667,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				732,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	309.000	309.000	1,255	0	387,795	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・路盤工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=23cm	m ²	309.000	309.000	1,113	0	343,917	
B2・・・被覆工		式	1.000				935,000	
B3・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	395.000	395.000	1,255	0	495,725	
B3・・・路盤工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=23cm	m ²	395.000	395.000	1,113	0	439,635	
B1・・・被覆工		式	1.000				2,211,000	
B2・・・被覆工		式	1.000				807,000	
B3・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	341.000	341.000	1,255	0	427,955	
B3・・・路盤工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=23cm	m ²	341.000	341.000	1,113	0	379,533	
B2・・・被覆工		式	1.000				1,404,000	
B3・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	593.000	593.000	1,255	0	744,215	
B3・・・路盤工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=23cm	m ²	593.000	593.000	1,113	0	660,009	
B1・・・護岸復旧工		式	1.000				3,922,000	
B2・・・捨石工		式	1.000				2,636,000	
B3・・・捨石運搬	5～200kg (流用材)	m ³	522.000	522.000	1,251	0	653,022	
B3・・・捨石設置	5～200kg	m ³	522.000	522.000	1,073	0	560,106	
B3・・・表面均し		m ²	524.000	524.000	1,508	0	790,192	
B3・・・吸出し防止シート敷設	不織布 t=10mm	m ²	668.000	668.000	947	0	632,596	
B2・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,286,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	27.000	27.000	27,257	0	735,939	
B3・・・型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	63.000	63.000	8,724	0	549,612	
B1・・・護岸復旧工		式	1.000				5,609,000	
B2・・・捨石工		式	1.000				4,278,000	
B3・・・捨石運搬	5～200kg (流用材)	m ³	250.000	250.000	1,251	0	312,750	
B3・・・捨石	5～200kg (購入材)	m ³	432.000	432.000	4,580	0	1,978,560	
B3・・・捨石設置	5～200kg	m ³	682.000	682.000	1,073	0	731,786	
B3・・・表面均し		m ²	478.000	478.000	1,508	0	720,824	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・吸出し防止シート敷設	不織布 t=10mm	m ²	564.000	564.000	947	0	534,108	
B2・・・天端コンクリート工		式	1.000				587,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8~40BB	m ³	10.000	10.000	27,257	0	272,570	
B3・・・型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	36.000	36.000	8,724	0	314,064	
B2・・・張ブロック工		式	1.000				744,000	
B3・・・張ブロック設置	t=10cm	m ²	69.000	69.000	8,744	0	603,336	
B3・・・裏込工	再生クッキーパン RC-40 t=30cm	m ³	21.000	21.000	6,691	0	140,511	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				34,347,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				9,192,000	
B2・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				5,391,000	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	575.000	575.000	1,338	0	769,350	
B3・・・仮設盛土	4.0m±B	m ³	575.000	575.000	267	0	153,525	
B3・・・仮設盛土撤去	土砂	m ³	575.000	575.000	239	0	137,425	
B3・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m ³	575.000	575.000	966	0	555,450	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	707.000	707.000	1,601	0	1,131,907	
B3・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	707.000	707.000	2,937	0	2,076,459	
B3・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	707.000	707.000	802	0	567,014	
B2・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				3,801,000	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	1,087.000	1,087.000	1,160	0	1,260,920	
B3・・・仮設盛土	4.0m±B	m ³	1,087.000	1,087.000	267	0	290,229	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	500.000	500.000	1,601	0	800,500	
B3・・・大型土のう設置	ラフテレーンクレーン	袋	500.000	500.000	2,079	0	1,039,500	
B3・・・遮水シート設置		m ²	255.000	255.000	652	0	166,260	
B3・・・敷鉄板設置撤去工		m ²	144.000	144.000	1,692	0	243,648	
B1・・・仮設工		式	1.000				13,687,000	
B2・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				3,654,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	仮置場へ現場	m3	274.000	274.000	1,338	0	366,612	
B3・・・・仮設盛土	4.0mB	m3	274.000	274.000	267	0	73,158	
B3・・・・仮設盛土撤去	土砂	m3	274.000	274.000	239	0	65,486	
B3・・・・土砂等運搬	現場へ仮置場	m3	274.000	274.000	966	0	264,684	
B3・・・・大型土のう運搬	仮置場へ現場	袋	540.000	540.000	1,601	0	864,540	
B3・・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	540.000	540.000	2,937	0	1,585,980	
B3・・・・大型土のう運搬	現場へ仮置場	袋	540.000	540.000	802	0	433,080	
B2・・・・仮設鋼矢板工		式	1.000				9,864,000	
B3・・・・油圧圧入工	IV型	枚	255.000	255.000	17,268	0	4,403,340	
B3・・・・油圧引抜き工	IV型	枚	255.000	255.000	9,198	0	2,345,490	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	98,089	0	98,089	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	58,023	0	58,023	
B3・・・・賃料	鋼矢板IV型	ton	194.060	194.060	15,250	0	2,959,415	
B2・・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				169,000	
B3・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	144.000	144.000	1,175	0	169,200	
B1・・・・安全費		式	1.000				11,468,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				11,468,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	792.000	792.000	14,480	0	11,468,160	
・・間接工事費		式	1.000				97,492,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				31,530,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,832,000	
B1・・・・事業損失防止事業費		式	1.000				1,832,000	
B2・・・・中和処理施設		式	1.000				1,051,000	
B3・・・・中和処理施設	設置・撤去・運転	式	1.000			0	884,469	
B3・・・・排水ポンプ	設置・撤去・運転	式	1.000			0	166,570	
B2・・・・中和処理施設		式	1.000				781,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・中和処理施設	設置・撤去・運転	式	1.000			0	656,750	
B3・・・排水ポンプ	設置・撤去・運転	式	1.000			0	123,946	
・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				15,893,000	
・・・運搬費		式	1.000				11,698,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,128,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				5,128,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	3,619,885	
B3・・・数鉄板輸送費	地盤改良工	ton	145.960	145.960	8,994	0	1,312,764	
B3・・・数鉄板輸送費	プラントヤード	ton	25.660	25.660	7,620	0	195,529	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				6,570,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				6,570,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	3,619,885	
B3・・・数鉄板輸送費	地盤改良工	ton	105.860	105.860	8,994	0	952,105	
B3・・・数鉄板輸送費	プラントヤード	ton	25.660	25.660	7,620	0	195,529	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅳ型	ton	194.060	194.060	9,287	0	1,802,235	
・・・技術管理費		式	1.000				832,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				454,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				454,000	
B3・・・動態観測		回	104.000	104.000	4,211	0	437,944	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	7,144	0	7,144	
B3・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	9,251	0	9,251	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				378,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				378,000	
B3・・・動態観測		回	88.000	88.000	4,211	0	370,568	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	7,144	0	7,144	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,275,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				1,275,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				65,962,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				65,962,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				48,496,383	