

合意単価

令和 8 年 4 月 2 3 日に締結した令和 8 年度八代海岸保全事業郡築工区堤防補強その
6 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目について
は単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 1 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				445,139,246	
消費税相当額		式	1.000				40,467,204	
工事価格		式	1.000				404,672,042	
・工事原価		式	1.000				354,297,000	
・直接工事費		式	1.000				250,732,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				201,987,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,572,000	
B2・・・掘削		式	1.000				309,000	
B3・・・掘削		m ³	282.000	282.000	1,095	0	308,790	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,724,000	
B3・・・床掘		m ³	560.000	560.000	264	0	147,840	
B3・・・埋戻	構造物回り	m ³	38.000	38.000	2,597	0	98,686	
B3・・・埋戻	B<1.0m	m ³	221.000	221.000	2,314	0	511,394	
B3・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m ³	289.000	289.000	2,138	0	617,882	
B3・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m ³	365.000	365.000	954	0	348,210	
B2・・・盛土工		式	1.000				177,000	
B3・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m ³	13.000	13.000	2,417	0	31,421	
B3・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m ³	138.000	138.000	1,003	0	138,414	
B3・・・路体盛土工	4.0m≤B	m ³	25.000	25.000	268	0	6,700	
B2・・・法面整形工		式	1.000				418,000	
B3・・・法面整形工	盛土部	m ²	943.000	943.000	443	0	417,749	
B2・・・仮置土運搬		式	1.000				1,944,000	
B3・・・掘削・床掘土運搬	現場～仮置場	m ³	842.000	842.000	807	0	679,494	
B3・・・埋戻・盛土土運搬	仮置場～現場	m ³	1,088.000	1,088.000	1,162	0	1,264,256	
B1・・・土工		式	1.000				5,841,000	
B2・・・掘削		式	1.000				518,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・掘削		m ³	473.000	473.000	1,095	0	517,935	
B2・・・・作業土工		式	1.000				2,392,000	
B3・・・・床掘		m ³	563.000	563.000	264	0	148,632	
B3・・・・埋戻	構造物回り	m ³	75.000	75.000	2,597	0	194,775	
B3・・・・埋戻	B<1.0m	m ³	209.000	209.000	2,314	0	483,626	
B3・・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m ³	553.000	553.000	2,138	0	1,182,314	
B3・・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m ³	401.000	401.000	954	0	382,554	
B2・・・・盛土工		式	1.000				227,000	
B3・・・・路床盛土工	1.0m≤B<2.5m	m ³	15.000	15.000	2,417	0	36,255	
B3・・・・路床盛土工	2.5m≤B<4.0m	m ³	186.000	186.000	1,003	0	186,558	
B3・・・・路床盛土工	4.0m≤B	m ³	10.000	10.000	412	0	4,120	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				184,000	
B3・・・・法面整形工	盛土部	m ²	415.000	415.000	443	0	183,845	
B2・・・・仮置土運搬		式	1.000				2,520,000	
B3・・・・掘削・床掘土運搬	現場へ仮置場	m ³	1,036.000	1,036.000	807	0	836,052	
B3・・・・埋戻・盛土土運搬	仮置場へ現場	m ³	1,449.000	1,449.000	1,162	0	1,683,738	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,208,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,208,000	
B3・・・・舗装版切断	コンクリート	m	19.000	19.000	1,166	0	22,154	
B3・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	982.000	982.000	214	0	210,148	
B3・・・・殻運搬処理	コンクリート殻(有筋)	m ³	98.000	98.000	8,432	0	826,336	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張コンクリート	m ³	4.000	4.000	7,544	0	30,176	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	92.000	92.000	7,544	0	694,048	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m ³	6.000	6.000	7,544	0	45,264	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m ³	12.000	12.000	7,544	0	90,528	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	コンクリートブロック	m ³	10.000	10.000	7,544	0	75,440	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	階段	m ³	3.000	3.000	7,544	0	22,632	
B3・・・・・・殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	127.000	127.000	5,726	0	727,202	
B3・・・・・・石積撤去	t=40cm	m ²	258.000	258.000	1,477	0	381,066	
B3・・・・・・石積運搬	t=40cm	m ³	103.000	103.000	807	0	83,121	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,959,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,959,000	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト	m	6.000	6.000	641	0	3,846	
B3・・・・・・舗装版切断	コンクリート	m	11.000	11.000	1,166	0	12,826	
B3・・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	731.000	731.000	214	0	156,434	
B3・・・・・・殻運搬処理	コンクリート殻（有筋）	m ³	73.000	73.000	8,432	0	615,536	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装 t=6cm	m ²	215.000	215.000	214	0	46,010	
B3・・・・・・殻運搬処理	アスファルト	m ³	13.000	13.000	5,930	0	77,090	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	94.000	94.000	7,544	0	709,136	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック天端	m ³	6.000	6.000	7,544	0	45,264	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック基礎	m ³	12.000	12.000	7,544	0	90,528	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	ブロック積	m ³	78.000	78.000	7,544	0	588,432	
B3・・・・・・殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	191.000	191.000	5,726	0	1,093,666	
B3・・・・・・石積撤去	t=40cm	m ²	289.000	289.000	1,477	0	426,853	
B3・・・・・・石積運搬	t=40cm	m ³	116.000	116.000	807	0	93,612	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				65,175,000	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				65,175,000	
B3・・・・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=13.7m, 改良杭長 H=9.0m	本	579.000	579.000	111,327	0	64,458,333	
B3・・・・・・埋戻（柱状体下がり）	振動コンパクタ	m ³	182.000	182.000	2,597	0	472,654	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	182.000	182.000	1,341	0	244,062	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				65,175,000	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				65,175,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=13.7m, 改良杭長 H=9.0m	本	579.000	579.000	111,327	0	64,458,333	
B3・・・・埋戻(柱状体下がり)	振動コンパクタ	m3	182.000	182.000	2,597	0	472,654	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場へ現場	m3	182.000	182.000	1,341	0	244,062	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				18,592,000	
B2・・・・張ブロック工		式	1.000				10,565,000	
B3・・・・張ブロック設置	t=10cm	m ²	978.000	978.000	8,737	0	8,544,786	
B3・・・・裏込工	再生クワッシャー RC=40 t=30cm	m ²	978.000	978.000	2,013	0	1,968,714	
B3・・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	38.000	38.000	1,366	0	51,908	
B2・・・・基礎ブロック設置工		式	1.000				4,876,000	
B3・・・・基礎ブロック設置	300/600×600, L=2000	m	131.000	131.000	35,820	0	4,692,420	
B3・・・・基礎砕石	再生クワッシャー RC=40 t=15cm	m ²	105.000	105.000	1,336	0	140,280	
B3・・・・基面整正		m ²	105.000	105.000	414	0	43,470	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,073,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	11.000	11.000	35,147	0	386,617	
B3・・・・型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	74.000	74.000	7,916	0	585,784	
B3・・・・断面型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	1.100	1.100	7,916	0	8,708	
B3・・・・目地板	スチックファイバー t=10mm	m ²	1.100	1.100	3,751	0	4,126	
B3・・・・基礎砕石	再生クワッシャー RC=40 t=15cm	m ²	66.000	66.000	1,336	0	88,176	
B2・・・・横帯ブロック設置工		式	1.000				1,653,000	
B3・・・・横帯ブロック設置	300×300	m	92.000	92.000	17,296	0	1,591,232	
B3・・・・基礎砕石	再生クワッシャー RC=40 t=15cm	m ²	46.000	46.000	1,336	0	61,456	
B2・・・・階段工		式	1.000				425,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	0.200	0.200	35,147	0	7,029	
B3・・・・型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	0.800	0.800	7,916	0	6,333	
B3・・・・基面整正		m ²	10.000	10.000	414	0	4,140	
B3・・・・階段ブロック据付	1:2.0勾配用 L=1,000mm	個	15.000	15.000	14,002	0	210,030	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷モルタル		m ³	0.200	0.200	38,628	0	7,726	
B3・・・・・・裏込コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	1.900	1.900	35,147	0	66,779	
B3・・・・・・裏込砕石	再生クワシヤラン RC=40 t=30cm	m ³	2.200	2.200	6,707	0	14,755	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	0.200	0.200	35,147	0	7,029	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	12.000	12.000	7,916	0	94,992	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤラン RC=40 t=30cm	m ²	2.800	2.800	2,083	0	5,832	
B1・・・・裏法面被覆工		式	1.000				20,245,000	
B2・・・・・・張ブロック工		式	1.000				8,909,000	
B3・・・・・・張ブロック設置	t=10cm	m ²	821.000	821.000	8,737	0	7,173,077	
B3・・・・・・裏込工	再生クワシヤラン RC=40 t=30cm	m ²	821.000	821.000	2,013	0	1,652,673	
B3・・・・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	61.000	61.000	1,366	0	83,326	
B2・・・・・・基礎ブロック設置工		式	1.000				8,754,000	
B3・・・・・・基礎ブロック設置	300/800×1000, L=2000	m	126.000	126.000	67,727	0	8,533,602	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤラン RC=40 t=15cm	m ²	126.000	126.000	1,336	0	168,336	
B3・・・・・・基面整正		m ²	126.000	126.000	414	0	52,164	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,001,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	10.000	10.000	35,147	0	351,470	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	70.000	70.000	7,916	0	554,120	
B3・・・・・・断面型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	1.000	1.000	7,916	0	7,916	
B3・・・・・・目地板	スチックフィルター t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,751	0	3,751	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤラン RC=40 t=15cm	m ²	63.000	63.000	1,336	0	84,168	
B2・・・・・・横帯ブロック設置工		式	1.000				1,581,000	
B3・・・・・・横帯ブロック設置	300×300	m	88.000	88.000	17,296	0	1,522,048	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤラン RC=40 t=15cm	m ²	44.000	44.000	1,336	0	58,784	
B1・・・・被覆工		式	1.000				2,329,000	
B2・・・・・・被覆工		式	1.000				883,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	372.000	372.000	1,258	0	467,976	
B3・・・・・・路盤工	再生フラッシュアレン RC=40 t=23cm	m ²	372.000	372.000	1,116	0	415,152	
B2・・・・・・被覆工		式	1.000				1,446,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	609.000	609.000	1,258	0	766,122	
B3・・・・・・路盤工	再生フラッシュアレン RC=40 t=23cm	m ²	609.000	609.000	1,116	0	679,644	
B1・・・・被覆工		式	1.000				2,405,000	
B2・・・・・・被覆工		式	1.000				971,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	409.000	409.000	1,258	0	514,522	
B3・・・・・・路盤工	再生フラッシュアレン RC=40 t=23cm	m ²	409.000	409.000	1,116	0	456,444	
B2・・・・・・被覆工		式	1.000				1,434,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	604.000	604.000	1,258	0	759,832	
B3・・・・・・路盤工	再生フラッシュアレン RC=40 t=23cm	m ²	604.000	604.000	1,116	0	674,064	
B1・・・・護岸復旧工		式	1.000				5,946,000	
B2・・・・・・捨石工		式	1.000				4,877,000	
B3・・・・・・捨石	5～200kg (購入材)	m ³	644.000	644.000	4,591	0	2,956,604	
B3・・・・・・捨石設置	5～200kg	m ³	644.000	644.000	1,075	0	692,300	
B3・・・・・・表面均し		m ²	812.000	812.000	1,512	0	1,227,744	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,069,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	18.000	18.000	27,325	0	491,850	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	66.000	66.000	8,746	0	577,236	
B1・・・・護岸復旧工		式	1.000				4,540,000	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,104,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	18.000	18.000	27,325	0	491,850	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	70.000	70.000	8,746	0	612,220	
B2・・・・・・積ブロック工		式	1.000				3,436,000	
B3・・・・・・積ブロック設置	35cm	m ²	186.000	186.000	18,475	0	3,436,350	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				48,745,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				17,297,000	
B2・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				1,200,000	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	236.000	236.000	1,470	0	346,920	
B3・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	236.000	236.000	2,945	0	695,020	
B3・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	236.000	236.000	669	0	157,884	
B2・・・仮設鋼矢板工		式	1.000				12,377,000	
B3・・・油圧圧入工	IV型	枚	315.000	315.000	17,310	0	5,452,650	
B3・・・油圧引抜工	IV型	枚	315.000	315.000	9,221	0	2,904,615	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	98,331	0	98,331	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	58,166	0	58,166	
B3・・・賃料	鋼矢板IV型	ton	239.720	239.720	16,114	0	3,862,848	
B2・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				3,720,000	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	1,087.000	1,087.000	1,162	0	1,263,094	
B3・・・仮設盛土	4.0m $\leq$ B	m3	1,087.000	1,087.000	268	0	291,316	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	500.000	500.000	1,470	0	735,000	
B3・・・大型土のう設置	ラフテレーンクレーン	袋	500.000	500.000	2,084	0	1,042,000	
B3・・・遮水シート設置		m 2	295.000	295.000	654	0	192,930	
B3・・・敷鉄板設置撤去工		m 2	144.000	144.000	1,356	0	195,264	
B1・・・仮設工		式	1.000				19,951,000	
B2・・・地盤改良用仮設工		式	1.000				3,697,000	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	179.000	179.000	1,162	0	207,998	
B3・・・仮設盛土	4.0m $\leq$ B	m3	179.000	179.000	268	0	47,972	
B3・・・仮設盛土撤去	土砂	m3	179.000	179.000	240	0	42,960	
B3・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	179.000	179.000	807	0	144,453	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	640.000	640.000	1,470	0	940,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう設置撤去	ラフテレーンクレーン	袋	640.000	640.000	2,945	0	1,884,800	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場	袋	640.000	640.000	669	0	428,160	
B2・・・・・・仮設鋼矢板工		式	1.000				12,456,000	
B3・・・・・・油圧圧入工	IV型	枚	315.000	315.000	17,310	0	5,452,650	
B3・・・・・・油圧引抜工	IV型	枚	315.000	315.000	9,221	0	2,904,615	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	98,331	0	98,331	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	58,166	0	58,166	
B3・・・・・・賃料	鋼矢板IV型	ton	239.720	239.720	16,444	0	3,941,956	
B2・・・・・・プラントヤード仮設工		式	1.000				3,798,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	1,142.000	1,142.000	1,162	0	1,327,004	
B3・・・・・・仮設盛土	4.0m≤B	m3	1,142.000	1,142.000	268	0	306,056	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場～現場	袋	500.000	500.000	1,470	0	735,000	
B3・・・・・・大型土のう設置	ラフテレーンクレーン	袋	500.000	500.000	2,084	0	1,042,000	
B3・・・・・・遮水シート設置		m ²	295.000	295.000	654	0	192,930	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去工		m ²	144.000	144.000	1,356	0	195,264	
B1・・・・安全費		式	1.000				11,497,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				11,497,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	792.000	792.000	14,516	0	11,496,672	
・・間接工事費		式	1.000				103,565,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				34,794,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,753,000	
B1・・・・事業損失防止事業費		式	1.000				1,753,000	
B2・・・・・・中和処理施設		式	1.000				883,000	
B3・・・・・・中和処理施設	設置・撤去・運転	式	1.000			0	738,047	
B3・・・・・・排水ポンプ	設置・撤去・運転	式	1.000			0	145,017	
B2・・・・・・中和処理施設		式	1.000				870,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・中和処理施設	設置・撤去・運転	式	1.000			0	738,047	
B3・・・排水ポンプ	設置・撤去・運転	式	1.000			0	132,012	
・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				16,377,000	
・・・運搬費		式	1.000				14,456,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,228,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				7,228,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	3,628,817	
B3・・・数鉄板輸送費	地盤改良工	ton	129.920	129.920	9,016	0	1,171,359	
B3・・・数鉄板輸送費	プラントヤード	ton	25.660	25.660	7,639	0	196,017	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅳ型	ton	239.720	239.720	9,310	0	2,231,793	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,228,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				7,228,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良工	式	1.000			0	3,628,817	
B3・・・数鉄板輸送費	地盤改良工	ton	129.920	129.920	9,016	0	1,171,359	
B3・・・数鉄板輸送費	プラントヤード	ton	25.660	25.660	7,639	0	196,017	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅳ型	ton	239.720	239.720	9,310	0	2,231,793	
・・・技術管理費		式	1.000				881,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				434,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				434,000	
B3・・・動態観測		回	99.000	99.000	4,222	0	417,978	
B3・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	9,273	0	9,273	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	7,162	0	7,162	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				447,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				447,000	
B3・・・動態観測		回	102.000	102.000	4,222	0	430,644	
B3・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	9,273	0	9,273	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	7,162	0	7,162	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,327,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,327,000	
・・・現場管理費		式	1.000				68,771,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				68,771,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				50,375,042	