

合意単価

令和 8 年 6 月 3 0 日に締結した八代海岸保全事業昭和工区堤防補強その 2 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 2 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				141,661,300	
消費税相当額		式	1.000				12,878,300	
工事価格		式	1.000				128,783,000	
・工事原価		式	1.000				109,164,000	
・・直接工事費		式	1.000				74,657,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				73,599,000	
B1・・・・土工		式	1.000				1,126,000	
B2・・・・掘削・床掘工		式	1.000				49,000	
B3・・・・掘削	土砂	m3	81.000	81.000	379	0	30,699	
B3・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	18,464	
B2・・・・盛土・埋戻工		式	1.000				458,000	
B3・・・・路床盛土工	4.0m>B≧2.5m	m3	181.000	181.000	991	0	179,371	
B3・・・・路床盛土工	B≧4.0m	m3	249.000	249.000	407	0	101,343	
B3・・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	177,214	
B2・・・・法面工		式	1.000				314,000	
B3・・・・法面整形	盛土	m ²	711.000	711.000	441	0	313,551	
B2・・・・仮置土運搬		式	1.000				305,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場(小段)	m3	187.000	187.000	692	0	129,404	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場(天端)	m3	181.000	181.000	972	0	175,932	
B1・・・・土工		式	1.000				237,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				6,000	
B3・・・・掘削	土砂	m3	15.000	15.000	379	0	5,685	
B2・・・・盛土工		式	1.000				72,000	
B3・・・・路床盛土工	B≧4.0m	m3	169.000	169.000	407	0	68,783	
B3・・・・路肩盛土	B<1.0m	m3	1.700	1.700	2,014	0	3,424	
B2・・・・法面工		式	1.000				51,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・法面整形	盛土	m ²	116.000	116.000	441	0	51,156	
B2・・・・仮置土運搬		式	1.000				108,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	156.000	156.000	692	0	107,952	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,830,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,830,000	
B3・・・・舗装版切断	天端コンクリート, t=20cm	m	3.600	3.600	3,038	0	10,937	
B3・・・・舗装版破碎	天端コンクリート, t=20cm	m ²	401.000	401.000	815	0	326,815	
B3・・・・舗装版破碎	小段コンクリート, t=17cm	m ²	387.000	387.000	815	0	315,405	
B3・・・・殻運搬	無筋コンクリート舗装版	m ³	146.000	146.000	1,839	0	268,494	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	66.000	66.000	7,699	0	508,134	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	側溝	m ³	7.000	7.000	7,699	0	53,893	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	横断水路	m ³	3.700	3.700	7,699	0	28,486	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	水路蓋	m ³	0.500	0.500	7,699	0	3,850	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	張コンクリート	m ³	1.300	1.300	7,699	0	10,009	
B3・・・・殻運搬	無筋コンクリート構造物	m ³	79.000	79.000	1,303	0	102,937	
B3・・・・殻処理費	無筋コンクリート構造物	m ³	225.000	225.000	5,116	0	1,151,100	
B3・・・・舗装版切断	小段アスファルト, t=3cm	m	8.100	8.100	653	0	5,289	
B3・・・・舗装版破碎	小段アスファルト, t=3cm	m ²	112.000	112.000	210	0	23,520	
B3・・・・殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	3.400	3.400	6,109	0	20,771	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				722,000	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				722,000	
B3・・・・舗装版切断	小段アスファルト, t=4cm	m	31.000	31.000	653	0	20,243	
B3・・・・舗装版破碎	小段アスファルト, t=4cm	m ²	262.000	262.000	210	0	55,020	
B3・・・・殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	11.000	11.000	6,109	0	67,199	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	護岸	m ³	13.000	13.000	15,348	0	199,524	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	床版	m ³	11.000	11.000	15,348	0	168,828	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	横断側溝	m3	0.700	0.700	15,348	0	10,744	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	道路側溝	m3	1.100	1.100	15,348	0	16,883	
B3・・・・殻運搬	コンクリート殻(鉄筋),構造物取壊し	m3	26.000	26.000	3,542	0	92,092	
B3・・・・殻処理費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26.000	26.000	3,402	0	88,452	
B3・・・・発生材運搬	ガードレール、グレーチング	ton	0.220	0.220	12,185	0	2,681	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				42,854,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				42,854,000	
B3・・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm,H=12.9m(二軸施工),添加量70kg/m3	本	369.000	369.000	111,063	0	40,982,247	
B3・・・・埋戻(柱状体下がり)	振動コンベクタ	式	1.000			0	1,469,369	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	581.000	581.000	692	0	402,052	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				12,449,000	
B2・・・張ブロック工		式	1.000				8,056,000	
B3・・・・張ブロック設置	t=10cm	m ²	752.000	752.000	8,638	0	6,495,776	
B3・・・・裏込工	再生フラッシュヤーン RC=40 t=30cm	m ²	752.000	752.000	2,012	0	1,513,024	
B3・・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	33.000	33.000	1,353	0	44,649	
B3・・・・目地板	エラスチックファイバー t=10mm	m ²	0.700	0.700	3,662	0	2,563	
B2・・・基礎ブロック工		式	1.000				2,067,000	
B3・・・・基礎ブロック設置	300/530×500,L=2000,2割用	m	117.000	117.000	15,412	0	1,803,204	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m3	8.500	8.500	27,050	0	229,925	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	34,080	
B2・・・天端コンクリート工		式	1.000				915,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	9.000	9.000	34,470	0	310,230	
B3・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	521,413	
B3・・・・目地板	エラスチックファイバー t=10mm	m ²	0.900	0.900	3,662	0	3,296	
B3・・・・基礎砕石	再生フラッシュヤーン RC=40 t=15cm	m ²	60.000	60.000	1,329	0	79,740	
B2・・・横帯ブロック工		式	1.000				1,411,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・横帯ブロック設置	H300 L=2000	m	74.000	74.000	18,409	0	1,362,266	
B3・・・・基礎碎石	再生ワッシャーラン RC=40 t=15cm	m ²	37.000	37.000	1,329	0	49,173	
B1・・・・被覆工		式	1.000				3,517,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,019,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	400.000	400.000	1,409	0	563,600	
B3・・・・路盤工	再生ワッシャーラン RC=40 t=23cm	m ²	400.000	400.000	1,139	0	455,600	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,412,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	554.000	554.000	1,409	0	780,586	
B3・・・・路盤工	再生ワッシャーラン RC=40 t=23cm	m ²	554.000	554.000	1,139	0	631,006	
B2・・・・歩車道境界ブロック工		式	1.000				1,086,000	
B3・・・・歩車道境界ブロック設置	B種	m	114.000	114.000	9,525	0	1,085,850	
B1・・・・被覆工		式	1.000				1,229,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,229,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 L=5cm	m ²	399.000	399.000	2,104	0	839,496	
B3・・・・路盤工	粒調碎石,M=40,t=15cm	m ²	409.000	409.000	953	0	389,777	
B1・・・・水路横断工		式	1.000				8,326,000	
B2・・・・土工		式	1.000				127,000	
B3・・・・床廻り	土砂	式	1.000			0	10,972	
B3・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m ³	41.000	41.000	377	0	15,457	
B3・・・・埋戻	構造部周辺	式	1.000			0	22,823	
B3・・・・埋戻	B>1.0m	式	1.000			0	62,428	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	41.000	41.000	377	0	15,457	
B2・・・・ボックスカルバート工		式	1.000				7,733,000	
B3・・・・ボックスカルバート据付	B:4.500m×H:1.000m×L:0.995m	m	5.000	5.000	62,370	0	311,850	
B3・・・・ボックスカルバート	B:4.500m×H:1.000m×L:0.995m	セット	5.000	5.000	1,406,027	0	7,030,135	
B3・・・・モルタル現場練合せ	洗砂(荒目),1:3	m ³	0.500	0.500	37,739	0	18,870	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・モルタル工	モルタル, 床, 20mm	m ²	27.000	27.000	1,648	0	44,496	
B3・・・・・・基礎コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	5.700	5.700	27,050	0	154,185	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	18,636	
B3・・・・・・粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)	ボックスカルバート基礎部	m ³	63.000	63.000	951	0	59,913	
B3・・・・・・固化材散布	セメント高炉B種, バラもの	ton	4.420	4.420	21,558	0	95,286	
B2・・・・・・地覆工		式	1.000				466,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	21-12-25(20) BB	m ³	2.000	2.000	27,540	0	55,080	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	93,177	
B3・・・・・・鉄筋工	Gr補強筋, SD345, D13, エポキシ樹脂鉄筋	ton	0.122	0.122	527,852	0	64,398	
B3・・・・・・鉄筋工	Gr補強筋, SD345, D16, エポキシ樹脂鉄筋	ton	0.051	0.051	496,724	0	25,333	
B3・・・・・・ケミカルアンカー打設	φ12	本	88.000	88.000	737	0	64,856	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-C-2B	m	11.000	11.000	14,831	0	163,141	
B1・・・・ブロック積工		式	1.000				309,000	
B2・・・・ブロック積工		式	1.000				309,000	
B3・・・・・・間知ブロック設置	控え35cm	m ²	18.000	18.000	13,433	0	241,794	
B3・・・・・・天端コンクリート打設	18-8-25(20) BB	m ³	0.400	0.400	34,470	0	13,788	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	16,102	
B3・・・・・・基礎コンクリート打設	18-8-25(20) BB	m ³	0.500	0.500	34,470	0	17,235	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	16,102	
B3・・・・・・吸出し防止材	合織不織布 厚10cm	m ²	0.700	0.700	694	0	486	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ50	m	3.200	3.200	1,203	0	3,850	
・・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				1,058,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				117,000	
B2・・・・敷鉄板設置・撤去		式	1.000				117,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	プラントヤード	m ²	90.000	90.000	1,302	0	117,180	
B1・・・・仮設工		式	1.000				941,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・仮締切工		式	1.000				226,000	
B3・・・・大型土のう製作・運搬	仮置場～現場	袋	20.000	20.000	6,015	0	120,300	
B3・・・・大型土のう設置・移設	ベツ7470.8m3, 耐候性大型土のう袋	袋	20.000	20.000	3,747	0	74,940	
B3・・・・土木シート設置・撤去	P・P系織布 2700N/5cm	m ²	20.000	20.000	431	0	8,620	
B3・・・・大型土のう撤去・運搬	現場～仮置場	袋	20.000	20.000	1,109	0	22,180	
B2・・・・仮設盛土工		式	1.000				125,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	76.000	76.000	692	0	52,592	
B3・・・・路体盛土工	B≧4.0m	m ³	76.000	76.000	267	0	20,292	
B3・・・・仮設盛土撤去・運搬	現場～仮置場	m ³	76.000	76.000	692	0	52,592	
B2・・・・敷鉄板工		式	1.000				65,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	クレーンヤード	m ²	80.000	80.000	538	0	43,040	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	仮設盛上	m ²	30.000	30.000	420	0	12,600	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	仮設排水管	m ²	15.000	15.000	597	0	8,955	
B2・・・・仮設排水工		式	1.000				525,000	
B3・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	19,000	
B3・・・・埋戻	B>1.0m	式	1.000			0	130,897	
B3・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m ³	7.000	7.000	624	0	4,368	
B3・・・・高密度ポリエチレン管布設	φ600	m	25.000	25.000	7,233	0	180,825	
B3・・・・高密度ポリエチレン管撤去	φ600	m	25.000	25.000	992	0	24,800	
B3・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	17,394	
B3・・・・埋戻	B>1.0m	式	1.000			0	142,979	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	7.000	7.000	692	0	4,844	
・・・間接工事費		式	1.000				34,507,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,639,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,040,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,846,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1,000				5,846,000	
B2・・・運搬費		式	1,000				5,600,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	深層混合処理機(スラリー式) [二軸式]55～60kW×2	式	1,000			0	5,424,797	
B3・・・・仮設材運搬	敷鉄板	ton	16,040	16,040	10,940	0	175,478	
B2・・・運搬費		式	1,000				246,000	
B3・・・・仮設材運搬	敷鉄板	ton	22,460	22,460	10,940	0	245,712	
・・・技術管理費		式	1,000				277,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1,000				277,000	
B2・・・技術管理費		式	1,000				277,000	
B3・・・・動体観測		回	68,000	68,000	4,070	0	276,760	
・・・現場環境改善費		式	1,000				476,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1,000				476,000	
・・・現場管理費		式	1,000				21,868,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1,000				21,868,000	
・・・一般管理費等		式	1,000				19,603,000	
・・・一括計上価格		式	1,000				16,000	
B1・・・環境測定分析費		式	1,000				16,000	
B2・・・・環境測定分析費		式	1,000				16,000	
B3・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1,000	1,000	7,075	0	7,075	
B3・・・・タンクリーチング試験		検体	1,000	1,000	9,162	0	9,162	