

改正後

現行

[略]

1. 土工

① [略]

② [略]

③ 振動ローラ締固め

1. [略]

2. 施工歩掛

各作業の施工歩掛は、次表を標準とする。

表 2. 1 日当り施工量 (1 日当り施工量)

工 種	規 格	単位	数 量
路 床	排出ガス対策型（第 1 次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4t	m ³	62
	ハイドロ式 0.8～1.1t	〃	34
路 体 築 堤	排出ガス対策型（第 1 次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4t	〃	69
	ハイドロ式 0.8～1.1t	〃	40
埋 戻	排出ガス対策型（第 1 次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4t	〃	69
	ハイドロ式 0.8～1.1t	〃	40

3. [略]

④ ～⑦ [略]