

改正後

現行

[略]

1. 土 工

① バックホウ掘削（超ロングアーム仕様）

1. ～3. [略]

4. 施工歩掛

4-1 掘削積込作業

バックホウ（超ロングアーム仕様）掘削積込作業の日当り施工歩掛は、次表とする。

表 4. 1 日施工量

作業の種類	機 械 名	規 格	日施工量 (m ³)
軟弱土の掘削積込 仮置土の掘削	バックホウ (超ロングアーム仕様)	排出ガス対策型(第1次基準値) クローラ型 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)	104

4-2 運搬作業 [略]

5. [略]

②・③ [略]