

改正後

現行

[略]

## 1. 土工

① [略]

② [略]

③ 振動ローラ締固め

1. [略]

2. 施工歩掛

各作業の施工歩掛は、次表を標準とする。

表 2. 1 日当り施工量 (1日当り施工量)

工種	規格	単位	数量
路床	排出ガス対策型（第1次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4t	m <sup>3</sup>	70
	ハトガト式 0.8～1.1t	〃	39
路体築堤	排出ガス対策型（第1次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4t	〃	77
	ハトガト式 0.8～1.1t	〃	45
埋戻	排出ガス対策型（第1次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4t	〃	77
	ハトガト式 0.8～1.1t	〃	45

3. [略]

④～⑦ [略]