



令和6年度より暗渠排水工事を開始しました！

令和6年11月29日

本地区の農地は干拓地に広がる低平地の水田地帯であり、降雨により排水不良や湛水被害が生じており、排水不良の改善、水田の汎用化のため暗渠排水を整備するものです。

暗渠排水は令和6年度よりほ場整備が完成した地区から工事を開始しており、現在、南豊崎工区1件、浅川工区2件の工事を令和7年3月までの工期で施工を行っています。

暗渠排水の工事は、トレンチャーと呼ばれる重機で溝を掘り、そこへ有孔管を敷設し周りに疎水材（ボラ土）を入れ埋め戻して施工を行っています。

暗渠排水施工後は右下の写真のとおり乾田化され、水稻のみならず生産性、収益性の高い作物の栽培が実現します。



有孔管布設状況



疎水材（ボラ土）投入状況



暗渠排水施工後の乾田化の状況



暗渠排水実施地区の栽培状況(イメージ写真)