

## 単 価 合 意 書

令和 6 年 7 月 1 6 日に契約した国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第 1 制水門耐震補強他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 6 年 8 月 7 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号  
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目 9 番 2 7 号  
氏名 株式会社鴻池組 東北支店 執行役員支店長 石村 彰生

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                             | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|-------------|----------|
| 工事費計                    |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 282,318,300 |          |
| 消費税相当額                  |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 25,665,300  |          |
| 総合工事価格                  |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 256,653,000 |          |
| ・工事価格                   |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 253,994,000 |          |
| ・・・工事原価                 |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 220,433,000 |          |
| ・・・直接工事費                |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 135,913,000 |          |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)        |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 99,055,000  |          |
| B1・・・第1制水門地盤改良工         |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 27,708,000  |          |
| B2・・・・・・高圧噴射攪拌工         |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 27,708,000  |          |
| B3・・・・・・コブ削孔            | コンクリート底版削孔、φ200mm、L=2.05m      | 本              | 40.000  | 40.000  | 77,470  | 0     | 3,098,800   |          |
| B3・・・・・・造成              | 改良径3.4m、造成長1.5m、2.4m、2.9m、4.4m | 本              | 40.000  | 40.000  | 614,600 | 0     | 24,584,000  |          |
| B3・・・・・・削孔箇所復旧          | φ200mm、L=2050mm、40箇所           | m3             | 1.000   | 1.000   | 25,095  | 0     | 25,095      |          |
| B1・・・第1制水門堰柱せん断補強工      |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 1,085,000   |          |
| B2・・・・・・第1制水門端堰柱        |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 1,085,000   |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工       | φ30×1797.5mm                   | 箇所             | 49.000  | 49.000  | 12,883  | 0     | 631,267     |          |
| B3・・・・・・補強鉄筋(堰柱)        | D13、SD345、L=1731mm             | 本              | 49.000  | 49.000  | 5,670   | 0     | 277,830     |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工           | 14.7MPa                        | m <sup>2</sup> | 129.000 | 129.000 | 1,362   | 0     | 175,698     |          |
| B1・・・・第1制水門堰柱コンクリート補修工  |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 3,045,000   |          |
| B2・・・・表面被覆工(パネル工法)      |                                | 式              | 1.000   |         |         |       | 2,979,000   |          |
| B3・・・・・・強化プラスチック複合板     | t=10mm                         | m <sup>2</sup> | 40.720  | 40.720  | 24,293  | 0     | 989,211     |          |
| B3・・・・・・ステンレス板          | t=3mm                          | m <sup>2</sup> | 11.250  | 11.250  | 147,161 | 0     | 1,655,561   |          |
| B3・・・・・・金属拡張アンカー(FRPM板) | SUS304、M8×60L                  | 本              | 384.000 | 384.000 | 218     | 0     | 83,712      |          |
| B3・・・・・・金属拡張アンカー(SUS板)  | SUS304、M8×60L                  | 本              | 150.000 | 150.000 | 218     | 0     | 32,700      |          |
| B3・・・・・・目地シーリング工        | 5mm                            | m              | 71.200  | 71.200  | 1,070   | 0     | 76,184      |          |
| B3・・・・・・目地シーリング工        | 10mm                           | m              | 5.500   | 5.500   | 1,721   | 0     | 9,466       |          |
| B3・・・・・・目地シーリング工        | 13mm                           | m              | 9.900   | 9.900   | 2,589   | 0     | 25,631      |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格                     | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------------|------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・目地シーリング工             | 20mm                   | m              | 33.000  | 33.000  | 3,241  | 0     | 106,953    |          |
| B2・・・・・・ひび割れ注入工              |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 66,000     |          |
| B3・・・・・・ひび割れ注入工              | W≧0.2mm                | m              | 4.600   | 4.600   | 14,297 | 0     | 65,766     |          |
| B1・・・・・・2号吸水槽せん断補強工          |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 26,186,000 |          |
| B2・・・・・・底板部                  |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 15,839,000 |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（底板）        | φ46×1430.5mm           | 箇所             | 768.000 | 768.000 | 12,019 | 0     | 9,230,592  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（底板）        | φ55×1430.5mm、機械継手箇所    | 箇所             | 36.000  | 36.000  | 30,038 | 0     | 1,081,368  |          |
| B3・・・・・・補強鉄筋（底板部）            | D25、SD345、L=1375mm     | 本              | 768.000 | 768.000 | 6,630  | 0     | 5,091,840  |          |
| B3・・・・・・補強鉄筋（底板部）            | D25、SD345、L=1375mm、継手有 | 本              | 36.000  | 36.000  | 12,092 | 0     | 435,312    |          |
| B2・・・・・・隔壁部 W=1200           |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 5,262,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁 W=1200） | φ36×1130.5mm           | 箇所             | 326.000 | 326.000 | 8,181  | 0     | 2,667,006  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁 W=1200） | φ46×1130.5mm、機械継手箇所    | 箇所             | 20.000  | 20.000  | 27,167 | 0     | 543,340    |          |
| B3・・・・・・補強鉄筋（隔壁W=1200）       | D19、SD345、L=1075mm     | 本              | 326.000 | 326.000 | 5,658  | 0     | 1,844,508  |          |
| B3・・・・・・補強鉄筋（側壁W=1200）       | D19、SD345、L=1075mm、継手有 | 本              | 20.000  | 20.000  | 10,339 | 0     | 206,780    |          |
| B2・・・・・・隔壁部 W=600            |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 4,871,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁 W=600）  | φ36×530.5mm            | 箇所             | 549.000 | 549.000 | 4,410  | 0     | 2,421,090  |          |
| B3・・・・・・補強鉄筋（隔壁W=600）        | D25、SD345、L=475mm      | 本              | 549.000 | 549.000 | 4,462  | 0     | 2,449,638  |          |
| B2・・・・・・共通                   |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 214,000    |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工                | 14.7MPa                | m <sup>2</sup> | 129.000 | 129.000 | 1,362  | 0     | 175,698    |          |
| B3・・・・・・現場内小運搬               |                        | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 38,700     |          |
| B1・・・・・・2号吸水槽曲げ補強工           |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 25,916,000 |          |
| B2・・・・・・底板部                  |                        | 式              | 1.000   |         |        |       | 4,280,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工（底板部）    | φ39、L=600、横向き          | 箇所             | 260.000 | 260.000 | 8,460  | 0     | 2,199,600  |          |
| B3・・・・・・下地処理                 | 増厚箇所、コンクリートはつり         | m <sup>2</sup> | 40.000  | 40.000  | 2,794  | 0     | 111,760    |          |
| B3・・・・・・主筋取付工（底板下面）          | D29                    | m <sup>2</sup> | 40.000  | 40.000  | 17,232 | 0     | 689,280    |          |
| B3・・・・・・主筋取付工（底板上面）          | D13                    | m <sup>2</sup> | 37.500  | 37.500  | 818    | 0     | 30,675     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格                                 | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・帯筋取付工（底版下面）          | D16                                | m <sup>2</sup> | 40.000  | 40.000  | 3,103  | 0     | 124,120    |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工（底版上面）          | D13                                | m <sup>2</sup> | 37.500  | 37.500  | 852    | 0     | 31,950     |          |
| B3・・・・・・増厚工（底版部）             | 厚400mm、鉄筋コンクリート24-12-25（高炉B）W/C55% | m <sup>3</sup> | 18.400  | 18.400  | 23,842 | 0     | 438,693    |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工                | 14.7MPa、無筋コンクリート打設箇所               | m <sup>2</sup> | 48.000  | 48.000  | 1,362  | 0     | 65,376     |          |
| B3・・・・・・下地処理                 | 無筋コンクリート打設箇所、コンクリートはつり             | m <sup>2</sup> | 48.000  | 48.000  | 2,794  | 0     | 134,112    |          |
| B3・・・・・・底版工                  | 無筋コンクリート、18-8-25（高炉B）W/C65%        | m <sup>3</sup> | 19.700  | 19.700  | 23,060 | 0     | 454,282    |          |
| B2・・・・・・隔壁部 W=1200 2面        |                                    | 式              | 1.000   |         |        |       | 11,873,000 |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=1200） | φ29、L=400、上向き                      | 箇所             | 186.000 | 186.000 | 5,500  | 0     | 1,023,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=1200） | φ29、L=400、下向き                      | 箇所             | 186.000 | 186.000 | 4,639  | 0     | 862,854    |          |
| B3・・・・・・下地処理工                | ウォータージェット、200MPa級                  | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 72,636 | 0     | 3,835,181  |          |
| B3・・・・・・下塗り工                 | ポリマーセメントモルタル                       | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 3,447  | 0     | 182,002    |          |
| B3・・・・・・主筋取付工（隔壁部W=1200）     | D19、機械継手付き                         | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 28,299 | 0     | 1,494,187  |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工（隔壁部W=1200）     | D13                                | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 1,614  | 0     | 85,219     |          |
| B3・・・・・・増厚工（隔壁部W=1200）       | 厚50mm、ポリマーセメントモルタル                 | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 69,888 | 0     | 3,690,086  |          |
| B3・・・・・・用心メッシュ取付工            | FRPグリッド、6.6mm2、100×100             | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 12,086 | 0     | 638,141    |          |
| B3・・・・・・養生工                  |                                    | m <sup>2</sup> | 52.800  | 52.800  | 1,173  | 0     | 61,934     |          |
| B2・・・・・・隔壁部 W=600 2面         |                                    | 式              | 1.000   |         |        |       | 9,730,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=600）  | φ29、L=400、上向き                      | 箇所             | 142.000 | 142.000 | 5,500  | 0     | 781,000    |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=600）  | φ29、L=400、下向き                      | 箇所             | 142.000 | 142.000 | 4,639  | 0     | 658,738    |          |
| B3・・・・・・下地処理工                | ウォータージェット、200MPa級                  | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 73,641 | 0     | 3,196,019  |          |
| B3・・・・・・下塗り工                 | ポリマーセメントモルタル                       | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 3,494  | 0     | 151,640    |          |
| B3・・・・・・主筋取付工（隔壁部W=600）      | D19、機械継手付き                         | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 28,128 | 0     | 1,220,755  |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工（隔壁部W=600）      | D13                                | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 1,624  | 0     | 70,482     |          |
| B3・・・・・・増厚工（隔壁部W=600）        | 厚50mm、ポリマーセメントモルタル                 | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 70,708 | 0     | 3,068,727  |          |
| B3・・・・・・用心メッシュ取付工            | FRPグリッド、6.6mm2、100×100             | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 12,225 | 0     | 530,565    |          |
| B3・・・・・・養生工                  |                                    | m <sup>2</sup> | 43.400  | 43.400  | 1,189  | 0     | 51,603     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格                                      | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|------------|----------|
| B2・・・・・・共通                       |                                         | 式              | 1.000   |         |        |       | 33,000     |          |
| B3・・・・・・現場内小運搬                   |                                         | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 32,508     |          |
| B1・・・・・・4号吸水槽曲げ補強工               |                                         | 式              | 1.000   |         |        |       | 15,115,000 |          |
| B2・・・・・・底板部                      |                                         | 式              | 1.000   |         |        |       | 4,280,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工<br>(底板部)    | φ39、L=600、横向き                           | 箇所             | 260.000 | 260.000 | 8,460  | 0     | 2,199,600  |          |
| B3・・・・・・下地処理                     | 増厚箇所、コンクリートはつり                          | m <sup>2</sup> | 40.000  | 40.000  | 2,794  | 0     | 111,760    |          |
| B3・・・・・・主筋取付工(底板下面)              | D29                                     | m <sup>2</sup> | 40.000  | 40.000  | 17,232 | 0     | 689,280    |          |
| B3・・・・・・主筋取付工(底板上面)              | D13                                     | m <sup>2</sup> | 37.500  | 37.500  | 818    | 0     | 30,675     |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工(底板下面)              | D16                                     | m <sup>2</sup> | 40.000  | 40.000  | 3,103  | 0     | 124,120    |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工(底板上面)              | D13                                     | m <sup>2</sup> | 37.500  | 37.500  | 852    | 0     | 31,950     |          |
| B3・・・・・・増厚工(底板部)                 | 厚400mm、鉄筋コンクリート24-12-25(高炉B) W/C65%     | m <sup>3</sup> | 18.400  | 18.400  | 23,842 | 0     | 438,693    |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工                    | 14.7MPa、無筋コンクリート<br>打設箇所                | m <sup>2</sup> | 48.000  | 48.000  | 1,362  | 0     | 65,376     |          |
| B3・・・・・・下地処理                     | 無筋コンクリート打設箇所、コンクリート<br>はつり              | m <sup>2</sup> | 48.000  | 48.000  | 2,794  | 0     | 134,112    |          |
| B3・・・・・・底板工                      | 無筋コンクリート、18-8-25(高炉B)<br>) W/C65%       | m <sup>3</sup> | 19.700  | 19.700  | 23,060 | 0     | 454,282    |          |
| B2・・・・・・隔壁部 W=1200 1面            |                                         | 式              | 1.000   |         |        |       | 5,936,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工(隔壁部<br>W=1200) | φ29、L=400、上向き                           | 箇所             | 93.000  | 93.000  | 5,500  | 0     | 511,500    |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工(隔壁部<br>W=1200) | φ29、L=400、下向き                           | 箇所             | 93.000  | 93.000  | 4,639  | 0     | 431,427    |          |
| B3・・・・・・下地処理工                    | ウォータージェット、200MPa<br>級                   | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 72,636 | 0     | 1,917,590  |          |
| B3・・・・・・下塗り工                     | ポリマーセメントモルタル                            | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 3,447  | 0     | 91,001     |          |
| B3・・・・・・主筋取付工(隔壁部W=1200)         | D19、機械継手付き                              | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 28,299 | 0     | 747,094    |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工(隔壁部W=1200)         | D13                                     | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 1,614  | 0     | 42,610     |          |
| B3・・・・・・増厚工(隔壁部W=1200)           | 厚50mm、ポリマーセメントモ<br>ルタル                  | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 69,888 | 0     | 1,845,043  |          |
| B3・・・・・・用心メッシュ取付工                | FRPグリッド、6.6mm <sup>2</sup> 、100×<br>100 | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 12,086 | 0     | 319,070    |          |
| B3・・・・・・養生工                      |                                         | m <sup>2</sup> | 26.400  | 26.400  | 1,173  | 0     | 30,967     |          |
| B2・・・・・・隔壁部 W=600 1面             |                                         | 式              | 1.000   |         |        |       | 4,865,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔工(隔壁部<br>W=600)  | φ29、L=400、上向き                           | 箇所             | 71.000  | 71.000  | 5,500  | 0     | 390,500    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別               | 規格                     | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=600） | φ29、L=400、下向き          | 箇所             | 71.000  | 71.000  | 4,639   | 0     | 329,369    |          |
| B3・・・・・・下地処理工               | ウォータージェット、200MPa級      | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 73,641  | 0     | 1,598,010  |          |
| B3・・・・・・下塗り工                | ポリマーセメントモルタル           | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 3,494   | 0     | 75,820     |          |
| B3・・・・・・主筋取付工（隔壁部W=600）     | D19、機械継手付き             | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 28,128  | 0     | 610,378    |          |
| B3・・・・・・帯筋取付工（隔壁部W=600）     | D13                    | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 1,624   | 0     | 35,241     |          |
| B3・・・・・・増厚工（隔壁部W=600）       | 厚50mm、ポリマーセメントモルタル     | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 70,708  | 0     | 1,534,364  |          |
| B3・・・・・・用心メッシュ取付工           | FRPグリッド、6.6mm2、100×100 | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 12,225  | 0     | 265,283    |          |
| B3・・・・・・養生工                 |                        | m <sup>2</sup> | 21.700  | 21.700  | 1,189   | 0     | 25,801     |          |
| B2・・・・・・共通                  |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 34,000     |          |
| B3・・・・・・現場内小運搬              |                        | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 33,690     |          |
| ・・・・・・直接工事費（仮設工）            |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 36,858,000 |          |
| B1・・・・・・仮設工                 |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 29,499,000 |          |
| B2・・・・・・仮締切工                |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 4,990,000  |          |
| B3・・・・・・大型土のう製作             | 購入土                    | 袋              | 349.000 | 349.000 | 8,710   | 0     | 3,039,790  |          |
| B3・・・・・・大型土のう運搬             | 既設                     | 袋              | 329.000 | 329.000 | 812     | 0     | 267,148    |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置             | 200tクレーン               | 袋              | 678.000 | 678.000 | 947     | 0     | 642,066    |          |
| B3・・・・・・大型土のう撤去             | 200tクレーン               | 袋              | 678.000 | 678.000 | 566     | 0     | 383,748    |          |
| B3・・・・・・遮水シート設置撤去           | 軟質塩化ビニルシート、厚0.5mm      | m <sup>2</sup> | 283.000 | 283.000 | 622     | 0     | 176,026    |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ               | 0～6m3/h、常時排水、φ50       | 箇所             | 1.000   | 1.000   | 481,248 | 0     | 481,248    |          |
| B2・・・・・・排泥ビット               |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 3,373,000  |          |
| B3・・・・・・盛土                  | ビット部、山砂                | m <sup>3</sup> | 772.000 | 772.000 | 2,890   | 0     | 2,231,080  |          |
| B3・・・・・・盛土                  | 坂路部、山砂                 | m <sup>3</sup> | 65.000  | 65.000  | 2,657   | 0     | 172,705    |          |
| B3・・・・・・砂利舗装                | 運搬用坂路、RC-40、10cm       | m <sup>2</sup> | 95.000  | 95.000  | 606     | 0     | 57,570     |          |
| B3・・・・・・法面整形                | ビット部、坂路部               | m <sup>3</sup> | 810.000 | 810.000 | 728     | 0     | 589,680    |          |
| B3・・・・・・遮水シート設置撤去（ビット内）     | 軟質塩化ビニルシート、厚0.5mm      | m <sup>2</sup> | 517.000 | 517.000 | 622     | 0     | 321,574    |          |
| B2・・・・・・敷鉄板                 |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 6,478,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                              | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・敷鉄板       |                                 | m <sup>2</sup> | 4,256.000 | 4,256.000 | 1,522     | 0     | 6,477,632  |          |
| B2・・・・・・排水ポンプ     |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 82,000     |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ     | 6～30m <sup>3</sup> /h、常時排水、φ100 | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 82,438     |          |
| B2・・・・・・足場工       |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 1,588,000  |          |
| B3・・・・・・足場工       | 4号吸水槽昇降足場                       | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 217,298    |          |
| B3・・・・・・足場工       | 2号吸水槽内                          | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 12,189     |          |
| B3・・・・・・足場工       | 4号吸水槽内                          | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 12,189     |          |
| B3・・・・・・足場工       | 第1制水門端堰柱                        | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 310,656    |          |
| B3・・・・・・足場工       | 第1第2制水門中央堰柱                     | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 194,201    |          |
| B3・・・・・・足場工       | 事前ボーリング、水上足場                    | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 655,755    |          |
| B3・・・・・・足場工       | 事後ボーリング、平坦地足場                   | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 185,283    |          |
| B2・・・・・・水道使用料     |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 586,000    |          |
| B3・・・・・・水道使用料     | 地盤改良、高圧洗浄                       | m <sup>3</sup> | 2,115.000 | 2,115.000 | 277       | 0     | 585,855    |          |
| B2・・・・・・クレーン経費    |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 12,402,000 |          |
| B3・・・・・・クローラクレーン  | 200t、賃料                         | 月              | 4.000     | 4.000     | 3,100,429 | 0     | 12,401,716 |          |
| B1・・・・・・産業廃棄物処理工  |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 7,359,000  |          |
| B2・・・・・・産業廃棄物処理工  |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 7,359,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート設置搬 | コンクリート設置搬（せん断補強工）               | m <sup>3</sup> | 3.400     | 3.400     | 5,275     | 0     | 17,935     |          |
| B3・・・・・・汚泥運搬      | 地盤改良工                           | m <sup>3</sup> | 602.000   | 602.000   | 5,455     | 0     | 3,283,910  |          |
| B3・・・・・・汚泥運搬      | 吸水槽堆積土砂                         | m <sup>3</sup> | 6.000     | 6.000     | 14,273    | 0     | 85,638     |          |
| B3・・・・・・廃プラスチック運搬 | 仮締切工遮水シート                       | m <sup>3</sup> | 0.850     | 0.850     | 5,709     | 0     | 4,853      |          |
| B3・・・・・・産業廃棄物処理   | 削孔コンクリート設置                      | ton            | 8.000     | 8.000     | 1,390     | 0     | 11,120     |          |
| B3・・・・・・産業廃棄物処理   | 汚泥                              | ton            | 668.800   | 668.800   | 5,904     | 0     | 3,948,595  |          |
| B3・・・・・・産業廃棄物処理   | 廃プラスチック                         | m <sup>3</sup> | 0.850     | 0.850     | 8,174     | 0     | 6,948      |          |
| ・・・・間接工事費         |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 84,520,000 |          |
| ・・・・共通仮設費         |                                 | 式              | 1.000     |           |           |       | 30,779,000 |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格            | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-------------------------------|---------------|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------|
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等            |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 16,526,000 |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費                 |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 10,993,000 |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）          |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 10,993,000 |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費              |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 10,993,000 |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ クローラクレーン分解・組立・輸送 |               | 台    | 1.000   | 1.000   | 4,559,479 | 0     | 4,559,479  |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送費           | 敷鉄板           | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 6,433,549  |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 役務費                 |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 5,000      |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 役務費                |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 5,000      |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ ・ 役務費              |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 5,000      |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 水道基本料金           |               | 月    | 2.000   | 2.000   | 2,271     | 0     | 4,542      |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費               |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 2,424,000  |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 技術管理費              |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 2,424,000  |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費            |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 2,424,000  |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 事前ボーリング          |               | 本    | 2.000   | 2.000   | 64,922    | 0     | 129,844    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 事後ボーリング          |               | 本    | 2.000   | 2.000   | 163,848   | 0     | 327,696    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鉄筋探査             | 第1制水門底板コンクリート | 箇所   | 40.000  | 40.000  | 3,469     | 0     | 138,760    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鉄筋探査             | 第1制水門端堰柱      | 箇所   | 39.000  | 39.000  | 3,469     | 0     | 135,291    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鉄筋探査             | 2号吸水槽         | 箇所   | 359.000 | 359.000 | 3,469     | 0     | 1,245,371  |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鉄筋探査             | 4号吸水槽         | 箇所   | 49.000  | 49.000  | 3,469     | 0     | 169,981    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 引張試験             | せん断補強鉄筋       | 回    | 6.000   | 6.000   | 29,972    | 0     | 179,832    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 一軸圧縮試験           | 地盤改良工         | 試料   | 2.000   | 2.000   | 9,900     | 0     | 19,800     |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ アンカー引抜試験         | パネル工法         | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 77,855     |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費             |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 831,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）        |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 831,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費                 |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 53,741,000 |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）          |               | 式    | 1.000   |         |           |       | 53,741,000 |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                   | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価  | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|
| ・ ・ 一般管理費等             |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 33,548,000 |          |
| ・ ・ 一括計上価格             |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 13,000     |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 一括計上価格      |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 13,000     |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ 一括計上価格      |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 13,000     |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 六価クロム溶出試験 |                      | 検体   | 2.000 | 2.000 | 6,630 | 0     | 13,260     |          |
| ・ 工事価格                 |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 2,659,000  |          |
| ・ ・ 工事原価               |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 2,112,000  |          |
| ・ ・ ・ 製作工事原価           |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 982,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ 直接製作費          |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 569,000    |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 鋼製付属設備製作工   |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 569,000    |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ ・ 鋼製付属設備製作工 |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 569,000    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鋼板仮締切     | H鋼、L形鋼、B3.5m×H3.0×2基 | 式    | 1.000 |       |       | 0     | 569,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ 間接製作費          |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 413,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 間接労務費        |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 248,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 工場管理費        |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 165,000    |          |
| ・ ・ ・ 据付工事原価           |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 1,055,000  |          |
| ・ ・ ・ ・ 直接工事費          |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 593,000    |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 輸送費         |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 123,000    |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ ・ 輸送費       |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 123,000    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 輸送費（鋼製付属） | 鋼板仮締切（H鋼、L形鋼）の運搬費    | 式    | 1.000 |       |       | 0     | 80,000     |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 輸送費（敷鉄板）  | 鋼板仮締切（敷鉄板）           | ton  | 4.800 | 4.800 | 9,000 | 0     | 43,000     |          |
| B1 ・ ・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工   |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 435,000    |          |
| B2 ・ ・ ・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 |                      | 式    | 1.000 |       |       |       | 435,000    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 | H鋼、L形鋼               | 式    | 1.000 |       |       | 0     | 223,000    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去  | H鋼、L形鋼撤去             | 式    | 1.000 |       |       | 0     | 110,000    |          |
| B3 ・ ・ ・ ・ ・ 敷鉄板設置撤去   | 1.5m×3.0m            | 枚    | 6.000 | 6.000 | 1,000 | 0     | 6,000      |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格              | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価   | 出来高金額 | 金額      | 摘要(合意条件) |
|----------------|-----------------|------|-------|-------|--------|-------|---------|----------|
| B3・・・・・・敷鉄板賃料  | 1.5m×3.0m       | 枚    | 6.000 | 6.000 | 3,000  | 0     | 18,000  |          |
| B3・・・・・・クレーン賃料 | ラフテレーンクレーン4.9t吊 | 日    | 2.000 | 2.000 | 39,000 | 0     | 78,000  |          |
| B1・・・・撤去物運搬    |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 35,000  |          |
| B2・・・・撤去物運搬    |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 35,000  |          |
| B3・・・・撤去物運搬    | H鋼、L形鋼          | 式    | 1.000 |       |        | 0     | 35,000  |          |
| ・・・・間接工事費      |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 462,000 |          |
| ・・・・共通仮設費      |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 120,000 |          |
| ・・・・・・運搬費～宮繕費等 |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 120,000 |          |
| ・・・・現場管理費      |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 163,000 |          |
| ・・・・据付間接費      |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 179,000 |          |
| ・・・・設計技術費      |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 75,000  |          |
| ・・・・一般管理費等     |                 | 式    | 1.000 |       |        |       | 547,000 |          |