

単 価 合 意 書

令和6年8月16日に契約した令和6年度国営施設応急対策事業母畑地区北幹線用水路改修（その1）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、電子契約システムに保管する。

令和 6 年 8 月 29 日

発注者 住所 福島県福島市笹谷字稲場38－7
氏名 分任支出負担行為担当官
 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 井上 裕

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区二日町8－6 二日町島田ビル4階
氏名 古久根建設株式会社 東北支店 支店長 千葉 正俊

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				132,880,000	
消費税相当額		式	1.000				12,080,000	
工事価格		式	1.000				120,800,000	
・工事原価		式	1.000				103,378,000	
・・・直接工事費		式	1.000				66,664,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				63,565,000	
B1・・・土工		式	1.000				14,837,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				6,032,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	5,950,693	
B3・・・・・・基面整正		m ²	200.000	200.000	408	0	81,600	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				601,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	330.000	330.000	1,821	0	600,930	
B2・・・・・・埋戻		式	1.000				8,204,000	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	8,203,619	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,746,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,746,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	コンクリート管取壊し	m ³	72.000	72.000	17,225	0	1,240,200	
B3・・・・・・殻運搬		m ³	72.000	72.000	2,472	0	177,984	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	72.000	72.000	4,547	0	327,384	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				5,283,000	
B2・・・・・・砕石基礎工		式	1.000				5,283,000	
B3・・・・・・砕石基礎	S1管底部 クラッシュアソ C-40	m ³	69.000	69.000	8,033	0	554,277	
B3・・・・・・砕石基礎	S2～S4（管側 1.0m）B クラッシュアソ C-40	m ³	336.000	336.000	8,818	0	2,962,848	
B3・・・・・・砕石基礎	S5（管側 B>1.0m） クラッシュアソ C-40	m ³	220.000	220.000	8,027	0	1,765,940	
B1・・・管体工		式	1.000				41,699,000	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管機械布設		式	1.000				41,699,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・強化プラスチック複合管布設工	φ1800mm, 内圧2種, L=3.000m, 受PE直管	m	3.000	3.000	258,747	0	776,241	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管布設工	φ1800mm, 内圧2種, L=3.000m	m	45.000	45.000	258,747	0	11,643,615	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管布設工	φ1800mm, 内圧3種, L=3.000m	m	39.000	39.000	278,755	0	10,871,445	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管布設工	φ1800mm, 内圧3種, L=2.500m	m	2.500	2.500	334,506	0	836,265	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管布設工	φ1800mm, 内圧3種, L=2.360m, 挿PE直管	m	2.360	2.360	271,884	0	641,646	
B3・・・・・・鋼製異形管	STW400, 特殊継輪, φ1800, PC挿×FRPM受	本	1.000	1.000	7,179,130	0	7,179,130	
B3・・・・・・鋼製異形管	STW400, 特殊継輪, φ1800×16t×700L, FRPM受×PE	本	1.000	1.000	3,632,341	0	3,632,341	
B3・・・・・・鋼製異形管	STW400, 特殊継輪, φ1800×16t×1010L, PE×FRPM受	本	1.000	1.000	4,932,830	0	4,932,830	
B3・・・・・・鋼製異形管	STW400, 二つ割リバンド, φ1832×16t×1000L	本	1.000	1.000	794,000	0	794,000	
B3・・・・・・鋼管溶接		箇所	2.000	2.000	129,893	0	259,786	
B3・・・・・・鋼管継手塗装		箇所	2.000	2.000	65,617	0	131,234	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				3,099,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				3,099,000	
B2・・・・・・工事用道路		式	1.000				1,024,000	
B3・・・・・・工事用進入斜路	設置	式	1.000			0	292,433	
B3・・・・・・工事用進入斜路	撤去	式	1.000			0	340,070	
B3・・・・・・斜路	設置	式	1.000			0	170,470	
B3・・・・・・斜路	撤去	式	1.000			0	221,036	
B2・・・・・・施工ヤード		式	1.000				594,000	
B3・・・・・・施工ヤード		式	1.000			0	594,291	
B2・・・・・・排水・充水工		式	1.000				1,481,000	
B3・・・・・・排水・充水工		式	1.000			0	1,481,491	
・・・・間接工事費		式	1.000				36,714,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				11,357,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,087,000	
・・・・運搬費		式	1.000				374,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				374,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				374,000	
B3・・・仮設材輸送		ton	47.600	47.600	7,858	0	374,041	
・・・準備費		式	1.000				38,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				38,000	
B2・・・準備費		式	1.000				38,000	
B3・・・伐開・除根		式	1.000			0	38,240	
・・・技術管理費		式	1.000				342,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				342,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				342,000	
B3・・・継目試験	FRPM管	箇所	30.000	30.000	11,412	0	342,360	
・・・現場環境改善費		式	1.000				516,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				516,000	
・・・現場管理費		式	1.000				25,357,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				25,357,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				17,422,000	