

単 価 合 意 書

令和6年8月22日に契約した令和6年度国営施設応急対策事業母畑地区南幹線用水路改修(その3)工事における契約の変更にかかる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、電子契約システムに保管する。

令和 6 年 9 月 24 日

発注者 住所 福島県福島市笹谷字稲場38-7
 氏名 分任支出負担行為担当官
 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 井上 裕

受注者 住所 福島県郡山市横川町字大谷地37
 氏名 株式会社福田建設

代表取締役 福田 和豊

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				57,090,000	
消費税相当額		式	1.000				5,190,000	
工事価格		式	1.000				51,900,000	
・工事原価		式	1.000				43,716,000	
・・・直接工事費		式	1.000				27,995,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				21,348,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,151,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				205,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	290.000	290.000	354	0	102,660	
B3・・・・・・整地		m3	290.000	290.000	136	0	39,440	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m3	290.000	290.000	218	0	63,220	
B2・・・・作業土工		式	1.000				1,946,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	467,485	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	171,152	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	1,307,616	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				2,053,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				2,053,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	180.000	180.000	408	0	73,440	
B3・・・・・・法面整形		m ²	370.000	370.000	843	0	311,910	
B3・・・・・・砂基礎	管底部 山砂（SF相当品以上）	m3	57.000	57.000	4,789	0	272,973	
B3・・・・・・砂基礎	管側部 山砂（SF相当品以上）	m3	250.000	250.000	5,579	0	1,394,750	
B1・・・管体工		式	1.000				16,013,000	
B2・・・・ダクトイル鋳鉄管布設工		式	1.000				16,013,000	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管	φ1350mm, AL2種	m	82.700	82.700	127,877	0	10,575,428	
B3・・・・・・異形管	異種管継ぎ手ALⅡφ1350×SP φ1350	本	1.000	1.000	2,646,991	0	2,646,991	
B3・・・・・・異形管	異種管継ぎ手ALⅡφ1350×FRP Mφ1350	本	1.000	1.000	2,646,991	0	2,646,991	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・ダクトイル鋳鉄管切断	φ1350mm	箇所	1.000	1.000	60,030	0	60,030	
B3・・・・既設FRPM管切断	φ1350mm	箇所	1.000	1.000	58,683	0	58,683	
B3・・・・既設鋼管切断	φ1350mm	m	8.600	8.600	2,197	0	18,894	
B3・・・・埋設表示シート		m	83.000	83.000	77	0	6,391	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				43,000	
B2・・・・水田復旧工		式	1.000				43,000	
B3・・・・表土掘削・埋戻		m ²	261.000	261.000	165	0	43,065	
B1・・・撤去・復旧工		式	1.000				1,088,000	
B2・・・・既設管撤去		式	1.000				713,000	
B3・・・・既設管撤去	PC管 φ1350	m	83.000	83.000	5,647	0	468,701	
B3・・・・コンクリート毀処理		m ³	38.000	38.000	6,430	0	244,340	
B2・・・・コンクリート水路撤去・復旧		式	1.000				99,000	
B3・・・・コンクリート水路撤去	U-300	m	14.000	14.000	3,212	0	44,968	
B3・・・・コンクリート水路復旧	U-300	m	14.000	14.000	3,857	0	53,998	
B2・・・・As舗装撤去・復旧工		式	1.000				246,000	
B3・・・・As舗装版撤去		m ²	60.500	60.500	582	0	35,211	
B3・・・・As舗装復旧工		m ²	60.500	60.500	3,487	0	210,964	
B2・・・・アスカープ撤去・復旧		式	1.000				30,000	
B3・・・・アスカープ復旧		m	33.000	33.000	614	0	20,262	
B3・・・・アスカープ撤去		m	33.000	33.000	307	0	10,131	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				6,647,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				5,456,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,946,000	
B3・・・・安定シート		m ²	3,806.000	3,806.000	504	0	1,918,224	
B3・・・・工事用道路	設置～撤去	m	214.000	214.000	14,149	0	3,027,886	
B2・・・・歩行者用道路工		式	1.000				510,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・歩行者用道路	設置～撤去	m	40.400	40.400	11,603	0	468,761	
B3・・・・安定シート		㎡	81.000	81.000	504	0	40,824	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,191,000	
B2・・・・排水・充水工		式	1.000				1,191,000	
B3・・・・排水工		式	1.000			0	737,840	
B3・・・・充水工		式	1.000			0	452,930	
・・間接工事費		式	1.000				15,721,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				5,306,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,057,000	
・・・・運搬費		式	1.000				970,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				970,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				970,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	116.000	116.000	8,362	0	969,992	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				279,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				279,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				10,415,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				10,415,000	
・・一般管理費等		式	1.000				8,184,000	