



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

国営施設応急対策事業角田地区

江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

積算書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				11,075,000	
・輸送費	1.000	式		70,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		70,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	70,000	70,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.09ton,60.4km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単 40号
S41040 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.09ton,3.6km	1.000	式	14,000	14,000	歩A・単A S単 41号
合 計				70,000	
・水門扉据付工	1.000	式		9,331,000	
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		9,331,000	
・ ・ ・ 開閉装置 撤去・据付工	1.000	式	3,554,000	3,554,000	1式当たり
T00018 電動機 撤去及び据付工 2.2kw 6P 200V 50Hz	1.000	門	162,024	162,024	歩A・単A T単 18号
T00019 ワイヤロープ 撤去及び据付工 φ30 6号(6×37)A種メッキ 41.0m	1.000	門	370,346	370,346	歩A・単A T単 19号
T00020 スタンド式開度計 撤去及び据付工	1.000	門	612,000	612,000	歩A・単A T単 20号
T00021 片吊り用シンクロ発信機 撤去及び据付工	1.000	門	96,696	96,696	歩A・単A T単 21号
T00022 ロープゆるみ検出装置 撤去及び据付工	1.000	門	612,000	612,000	歩A・単A T単 22号
T00023 集中給油装置 撤去及び据付工	1.000	門	612,000	612,000	歩A・単A T単 23号
T00024 シープブッシュ 撤去及び据付工	1.000	門	459,000	459,000	歩A・単A T単 24号
T00025 非常上限リミットスイッチ 撤去及び据付工	1.000	門	96,696	96,696	歩A・単A T単 25号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	3,701,993	3,701,993	歩A・単A X単 5号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,2.2kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	414,614	414,614	歩A・単A X単 3号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),,4%	1.000	式	118,461	118,461	歩A・単A X単 1号
合 計				7,255,830	
計(1)(直接費対象分)				3,553,837	
計(2)(間接費対象分)				3,701,993	
・ ・ ・ 開閉装置塗装工	1.000	式	3,371,000	3,371,000	1式当たり
T00017 素地調整 剥離剤(2種ケレン相当)	89.800	m ²	32,096	2,882,221	歩A・単A T単 17号
S40032 塗装費【積上】 フタル酸樹脂系	89.800	m ²	5,443	488,781	歩A・単A S単 34号
合 計				3,371,002	
・ ・ ・ 点検整備工	1.000	式	1,469,000	1,469,000	1式当たり
S02115 据付工	32.000	人	32,232	1,031,424	歩A・単A S単 4号
S02115 普通作業員	8.000	人	24,072	192,576	歩A・単A S単 1号
S02116 潤滑油 タフネスハイバドP32A相当,20L/缶,,	1.000	缶	8,040	8,040	歩A・単A S単 8号
S02116 グリス タフネスグリス相当,16kg/缶,,	1.000	缶	16,800	16,800	歩A・単A S単 9号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	1,443,994	1,443,994	歩A・単A X単 6号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,2.2kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	171,478	171,478	歩A・単A X単 4号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),,4%	1.000	式	48,994	48,994	歩A・単A X単 2号
合 計				2,913,306	
計(1)(直接費対象分)				1,469,312	
計(2)(間接費対象分)				1,443,994	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・開閉装置(直接経費)	1.000	式	937,000	937,000	1式当たり
S16004 ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	5.000	日	65,500	327,500	歩A・単A S単 23号
P96023 カニクレーン賃料 MC405C-3相当 容量2.98t×3.5m	5.000	台・日	26,900	134,500	歩A・単A
S02115 運転手(特殊)	5.000	人	36,006	180,030	歩A・単A S単 5号
S02116 軽油 バトール給油,	50.000	L	129	6,450	歩A・単A S単 10号
S16004 不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付] 不整地運搬車(クロー型), 1.7t, 1ton吊り, なし	5.000	日	53,444	267,220	歩A・単A S単 24号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 5, 1, なし	40.500	m ²	532	21,546	歩A・単A S単 25号
合 計				937,246	
・電気共通設備工	1.000	式		1,638,000	
・・・電気共通設備工	1.000	式		1,121,000	
・・・機側操作盤工	1.000	式	160,000	160,000	1式当たり
S42034 配電盤据付工 , 低圧配電盤, 電動機盤, 無	1.000	面	160,293	160,293	歩A・単A S単 42号
合 計				160,293	
・・・配管工	1.000	式	142,000	142,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	26.500	m	2,138	56,657	歩A・単A S単 43号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	12.000	m	3,432	41,184	歩A・単A S単 44号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	12.000	m	3,683	44,196	歩A・単A S単 45号
合 計				142,037	
・・・配線工	1.000	式	714,000	714,000	1式当たり
S42113 ケーブル配線工(標準外) , ラック・ダクト配線, 20mm以下	32.000	m	2,626	84,032	歩A・単A S単 54号
S42113 ケーブル配線工(標準外) , 管内配線, 20mm以下	32.100	m	2,138	68,630	歩A・単A S単 55号
S42113 ケーブル配線工(標準外) , ラック・ダクト配線, 20mm以下	16.000	m	2,848	45,568	歩A・単A S単 56号
S42113 ケーブル配線工(標準外) , 管内配線, 20mm以下	19.400	m	2,360	45,784	歩A・単A S単 57号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内	80.000	m	2,302	184,160	歩A・単A S単 46号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	64.600	m	1,814	117,184	歩A・単A S単 47号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内, CVVケーブル, 5心, 2mm2, 屋外・屋内	16.000	m	2,474	39,584	歩A・単A S単 48号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管 内, CVVケーブル, 5心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	25.700	m	1,986	51,040	歩A・単A S単 49号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内, CVVケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内	16.000	m	2,656	42,496	歩A・単A S単 50号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管 内, CVVケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	16.600	m	2,168	35,989	歩A・単A S単 51号
合 計				714,467	
・・・配線機器等設置工	1.000	式	105,000	105,000	1式当たり
S42109 ボックス類取付工 , その他, 100×100×100mm, 0.15	4.000	個	8,630	34,520	歩A・単A S単 52号
S42109 ボックス類取付工 600×400×200, その他, その他, 0.60	1.000	個	70,899	70,899	歩A・単A S単 53号
合 計				105,419	
・・・既設電気設備撤去工	1.000	式		517,000	
・・・既設機側操作盤撤去工	1.000	式	80,000	80,000	1式当たり
T00016 既設電気設備撤去工 機側操作盤	1.000	面	80,147	80,147	歩A・単A T単 16号
合 計				80,147	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 既設配管撤去工	1.000	式	103,000	103,000	1式当たり
T00011 既設配管撤去工 厚鋼電線管 G22φ	26.500	m	1,525	40,413	歩A・単A T単 11号
T00012 既設配管撤去工 厚鋼電線管 G28φ	12.000	m	2,592	31,104	歩A・単A T単 12号
T00013 既設配管撤去工 厚鋼電線管 G36φ	12.000	m	2,592	31,104	歩A・単A T単 13号
合 計				102,621	
・・・ 既設配線撤去工	1.000	式	316,000	316,000	1式当たり
T00001 既設配線撤去工 600V CV 3.5sq-4C ラック配線	32.000	m	1,098	35,136	歩A・単A T単 1号
T00002 既設配線撤去工 600V CV 3.5sq-4C 管内配線	32.500	m	854	27,755	歩A・単A T単 2号
T00003 既設配線撤去工 600V CV 5.5sq-4C ラック配線	16.000	m	1,098	17,568	歩A・単A T単 3号
T00004 既設配線撤去工 600V CV 5.5sq-4C 管内配線	19.600	m	854	16,738	歩A・単A T単 4号
T00005 既設配線撤去工 CVV 2sq-2C ラック配線	80.000	m	1,098	87,840	歩A・単A T単 5号
T00006 既設配線撤去工 CVV 2sq-2C 管内配線	69.400	m	854	59,268	歩A・単A T単 6号
T00007 既設配線撤去工 CVV 2sq-5C ラック配線	16.000	m	1,098	17,568	歩A・単A T単 7号
T00008 既設配線撤去工 CVV 2sq-5C 管内配線	26.300	m	854	22,460	歩A・単A T単 8号
T00009 既設配線撤去工 CVV 2sq-8C ラック配線	16.000	m	1,098	17,568	歩A・単A T単 9号
T00010 既設配線撤去工 CVV 2sq-8C 管内配線	16.800	m	854	14,347	歩A・単A T単 10号
合 計				316,248	
・・・ 既設配線機器等撤去工	1.000	式	18,000	18,000	1式当たり
T00014 既設機器撤去工 ﾌﾞﾙｯｸｽ 100×100×100	4.000	個	2,287	9,148	歩A・単A T単 14号
T00015 既設機器撤去工 ﾌﾞﾙｯｸｽ 600×300×200	1.000	個	8,387	8,387	歩A・単A T単 15号
合 計				17,535	
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		36,000	
・・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		36,000	
・・・ 産業廃棄物処分費 (施設機械) 廃プラスチック	1.000	式	19,000	19,000	1式当たり
S02123 産業廃棄物処理費 廃プラスチック (防護服等)	0.100	ton	70,000	7,000	歩A・単A S単 20号
S16001 トラック[普通型] 2.0t積, 運転1時間当たり算出	1.480	時間	7,885	11,670	歩A・単A S単 22号
合 計				18,670	
・・・ 産業廃棄物処分費 (施設機械) 汚泥	1.000	式	17,000	17,000	1式当たり
S02123 産業廃棄物処理費 汚泥 (塗膜くず)	0.400	ton	6,500	2,600	歩A・単A S単 21号
S16001 トラック[普通型] 2.0t積, 運転1時間当たり算出	1.850	時間	7,885	14,587	歩A・単A S単 22号
合 計				17,187	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 橋りょう世話役 橋りょう世話役		人	51,918		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	41,718		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 据付工 据付工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	36,006		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 電気通信技術者 電気通信技術者		人	41,310		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 電工 電工		人	30,498		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 潤滑油 潤滑油 クアネースパーハイト [®] 32A相当,20L/缶,,		缶	8,040		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** グリス グリス クアネーグリス相当,16kg/缶,,		缶	16,800		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	129		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** 全面型電動ファンマスク 全面型電動ファンマスク Sy185相当,,		台	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** フィルター フィルター V3/0V相当,,		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** カバーグラス カバーグラス Sy185(5枚/袋)相当,,		枚	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** バッテリー(予備) バッテリー(予備) Sy185(BA-L2SUK)相当,,		個	23,000		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 化学防護服 化学防護服 D-13(JIST8115type4)相当,,		枚	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** シューズカバー シューズカバー		組	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 手袋 手袋		組	600		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 産廃袋 産廃袋 大,,		枚	600		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		件(工事)	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単-20号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 産プラスチック(防護服等)		ton	70,000		歩A・単A
S02123	*** S単-21号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 汚泥(塗膜くず)		ton	6,500		歩A・単A
S16001	*** S単-22号 *** トラック[普通型]					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック[普通型] 2.0t積,, 運転1時間当たり算出 *** S単- 23号 ***		時間	7,885		歩A・単A
S16004	フアレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・~低騒・排対型(2014)] フアレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし *** S単- 24号 ***		日	65,500		歩A・単A
S16004	不整地運搬車[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ装置付] 不整地運搬車(ｸﾛｰ型),1.7t,1ton吊り,なし *** S単- 25号 ***		日	53,444		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,5,1,なし *** S単- 26号 ***		m ²	532		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0,0,0,0 *** S単- 27号 ***		ton	9,640		歩A・単A
S40006	電動機 電動機 2.2kw 6P 200V 50Hz *** S単- 28号 ***		台	1,140,000		歩A・単A
S40006	スタンド式開度計 スタンド式開度計 ｼﾝｸﾞﾙ発信機 ﾐｯﾄｽｲｯﾁ内蔵 *** S単- 29号 ***		台	1,710,000		歩A・単A
S40006	片吊り用ｼﾝｸﾞﾙ発信機 片吊り用ｼﾝｸﾞﾙ発信機 ｼﾝｸﾞﾙ発信機 *** S単- 30号 ***		台	1,040,000		歩A・単A
S40006	ロープゆるみ検出装置 ロープゆるみ検出装置 GR-100相当 *** S単- 31号 ***		台	575,000		歩A・単A
S40006	ワイヤロープ ワイヤロープ φ30 6号(6×37)A種ｽﾍﾟｯｸ 41.0m *** S単- 32号 ***		本	980,000		歩A・単A
S40006	集中給油装置 集中給油装置 手動ｼﾝｸﾞﾙ 分配弁他 グﾘｰｽﾞ16kg缶含む *** S単- 33号 ***		組	408,000		歩A・単A
S40006	機側操作盤 機側操作盤 屋内自立閉鎖形 鋼板製SS400 *** S単- 34号 ***		面	5,900,000		歩A・単A
S40032	塗装費【積上】 塗装費【積上】 ﾌﾀﾙ酸樹脂系 *** S単- 35号 ***		m ²	5,443		歩A・単A
S40040	ｼｰﾌﾞﾌﾞｯｼﾞ ｼｰﾌﾞﾌﾞｯｼﾞ ｵｲﾙｽﾞ 500P φ130-φ110 *** S単- 36号 ***		個	33,800		歩A・単A
S40040	非常上限ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 非常上限ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ WLC2相当 *** S単- 37号 ***		個	5,560		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工 *** S単- 38号 ***		人	32,232		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,電工 *** S単- 39号 ***		人	30,498		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員 *** S単- 40号 ***		人	24,072		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.09ton,60.4km *** S単- 41号 ***		式	56,000		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.09ton,3.6km *** S単- 42号 ***		式	14,000		歩A・単A
S42034	配電盤据付工 配電盤据付工 ,低圧配電盤,電動機盤,無 *** S単- 43号 ***		面	160,293		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無 *** S単-44号 ***		m	2,138		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無 *** S単-45号 ***		m	3,432		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、36、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無 *** S単-46号 ***		m	3,683		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内、CVVケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内 *** S単-47号 ***		m	2,302		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内、CVVケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内 *** S単-48号 ***		m	1,814		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内 *** S単-49号 ***		m	2,474		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内、CVVケーブル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内 *** S単-50号 ***		m	1,986		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内、CVVケーブル、8心、2mm2、屋外・屋内 *** S単-51号 ***		m	2,656		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内、CVVケーブル、8心、2mm2、地中・屋外・屋内 *** S単-52号 ***		m	2,168		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 、その他、100×100×100mm、0.15 *** S単-53号 ***		個	8,630		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 600×400×200、その他、0.60 *** S単-54号 ***		個	70,899		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 、ラック・ダクト配線、20mm以下 *** S単-55号 ***		m	2,626		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 、管内配線、20mm以下 *** S単-56号 ***		m	2,138		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 、ラック・ダクト配線、20mm以下 *** S単-57号 ***		m	2,848		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 、管内配線、20mm以下 *** S単-57号 ***		m	2,360		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く)、,4% *** X単-1号 ***		式	118,461		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く)、,4% *** X単-2号 ***		式	48,994		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 水門設備、,,,,、2.2kW、中・大形水門・起伏堰 *** X単-4号 ***		式	414,614		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 水門設備、,,,,、2.2kW、中・大形水門・起伏堰 *** X単-5号 ***		式	171,478		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、,140% *** X単-6号 ***		式	3,701,993		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、,140%		式	1,443,994		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事				

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00001	*** T単-1号 *** 既設配線撤去工					
	600V CV 3.5sq-4C ラック配線		m	1,098		歩A・単A
T00002	*** T単-2号 *** 既設配線撤去工					
	600V CV 3.5sq-4C 管内配線		m	854		歩A・単A
T00003	*** T単-3号 *** 既設配線撤去工					
	600V CV 5.5sq-4C ラック配線		m	1,098		歩A・単A
T00004	*** T単-4号 *** 既設配線撤去工					
	600V CV 5.5sq-4C 管内配線		m	854		歩A・単A
T00005	*** T単-5号 *** 既設配線撤去工					
	CVV 2sq-2C ラック配線		m	1,098		歩A・単A
T00006	*** T単-6号 *** 既設配線撤去工					
	CVV 2sq-2C 管内配線		m	854		歩A・単A
T00007	*** T単-7号 *** 既設配線撤去工					
	CVV 2sq-5C ラック配線		m	1,098		歩A・単A
T00008	*** T単-8号 *** 既設配線撤去工					
	CVV 2sq-5C 管内配線		m	854		歩A・単A
T00009	*** T単-9号 *** 既設配線撤去工					
	CVV 2sq-8C ラック配線		m	1,098		歩A・単A
T00010	*** T単-10号 *** 既設配線撤去工					
	CVV 2sq-8C 管内配線		m	854		歩A・単A
T00011	*** T単-11号 *** 既設配管撤去工					
	厚鋼電線管 G22φ		m	1,525		歩A・単A
T00012	*** T単-12号 *** 既設配管撤去工					
	厚鋼電線管 G28φ		m	2,592		歩A・単A
T00013	*** T単-13号 *** 既設配管撤去工					
	厚鋼電線管 G36φ		m	2,592		歩A・単A
T00014	*** T単-14号 *** 既設機器撤去工					
	ﾌﾞﾛｯｸｽ 100×100×100		個	2,287		歩A・単A
T00015	*** T単-15号 *** 既設機器撤去工					
	ﾌﾞﾛｯｸｽ 600×300×200		個	8,387		歩A・単A
T00016	*** T単-16号 *** 既設電気設備撤去工					
	機側操作盤		面	80,147		歩A・単A
T00017	*** T単-17号 *** 素地調整					
	剥離剤 (2種ケレン相当)		m ²	32,096		歩A・単A
T00018	*** T単-18号 *** 電動機 撤去及び据付工					
	2.2kw 6P 200V 50Hz		門	162,024		歩A・単A
T00019	*** T単-19号 *** ワイヤロープ 撤去及び据付工					
	φ30 6号(6×37)A種ㇿき 41.0m		門	370,346		歩A・単A
T00020	*** T単-20号 *** スタンド式開度計 撤去及び据付工					
			門	612,000		歩A・単A
T00021	*** T単-21号 *** 片吊り用シンクロ発信機 撤去及び据付工					
			門	96,696		歩A・単A
T00022	*** T単-22号 *** ロープゆるみ検出装置 撤去及び据付工					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事				

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1,000人
	単価				24,072	
*** S単-2号 ***						
S02115	橋りょう世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1,000	人	51,918	51,918	
	合計				51,918	算出数量 1,000人
	単価				51,918	
*** S単-3号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01053	橋りょう塗装工	1,000	人	41,718	41,718	
	合計				41,718	算出数量 1,000人
	単価				41,718	
*** S単-4号 ***						
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1,000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1,000人
	単価				32,232	
*** S単-5号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	36,006	36,006	
	合計				36,006	算出数量 1,000人

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,006	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	41,310	41,310	
	合 計				41,310	算出数量 1,000 人
	単 価				41,310	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	30,498	30,498	
	合 計				30,498	算出数量 1,000 人
	単 価				30,498	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	潤滑油		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	潤滑油 クアノースパ [®] ハイト [®] #32A相当, 20L/缶,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	潤滑油 クアノースパ [®] ハイト [®] #32A相当, 20L/缶	1,000	缶	8,040	8,040	
	合 計				8,040	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,040	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	グリス		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グリス クアノ [®] グリス相当, 16kg/缶,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	グリス クアノ [®] グリス相当, 16kg/缶	1,000	缶	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,800	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パ [®] トロ [®] 給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	129	129	
	合計				129	算出数量 1.000 各単位
	単価				129	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	全面型電動ファンマスク		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	全面型電動ファンマスク Sy185相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	全面型電動ファンマスク Sy185相当	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	フィルター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター V3/0V相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	フィルター V3/0V相当	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	カバーガラス		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カバーガラス Sy185 (5枚/袋)相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	カバーガラス Sy185 (5枚/袋)相当	1.000	枚	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	バッテリー (予備)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バッテリー (予備) Sy185 (BA-L2SUK)相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	バッテリー (予備) Sy185 (BA-L2SUK)相当	1.000	個	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護服 D-13 (IIST8115type4)相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	化学防護服 D-13(IIST8115type4)相当	1.000	枚	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単-16号 ***					
S02116	シューズカバー シューズカバー		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	シューズカバー	1.000	組	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-17号 ***					
S02116	手袋 手袋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	手袋	1.000	組	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単-18号 ***					
S02116	産廃袋 大,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	産廃袋 大	1.000	枚	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単-19号 ***					
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査		件(工事)		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	諸経費動向調査	1.000	件(工事)	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単-20号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック (防護服等)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック (防護服等)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	産業廃棄物処理費 廃プラスチック (防護服等)	1.000	ton	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥 (塗膜くず)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥 (塗膜くず)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	産業廃棄物処理費 汚泥 (塗膜くず)	1.000	ton	6,500	6,500	
	合計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,500	
	*** S単- 22号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が時間のみ>	M03082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	935	935	
P34029	軽油 パトロール給油	3.900	L	129	503	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	30,702	6,447	
	合計				7,885	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,885	
Y00001	単位					
	*** S単- 23号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合計				65,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		65,500	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事				

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 24号 ***					
S16004	不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付]		日		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	不整地運搬車(クロー型), 1.7t, 1ton吊り, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	不整地運搬車(クロー型)				
	2)規格	1.7t, 1ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06003	不整地運搬車[クロー型・クレーン装置付]	1.750	日	9,500	16,625	
	積載質量 1.7t 1t吊					
P34029	整油	6.300	L	129	813	
	バトロフ給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	36,006	36,006	
	合計				53,444	算出数量 1,000 日
	単価		日		53,444	
	*** S単- 25号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去, 5, 1, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	5				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板	1,000,000	m ² 供用日	51	51,000	
	22*1524*6096 [賃料]					
G03042	敷鉄板	1,000,000	m ²	118	118,000	
	22*1524*6096 [整備費]					
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,906	89,627	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,072	69,809	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン～超低・排対型(～2014)]	3.310	日	16,500	54,615	
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t					
P34029	整油	345,000	L	129	44,505	
	バトロフ給油					
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	36,006	104,417	
	合計				531,973	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		532	
	*** S単- 26号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金	1,000	ton	8,140	8,140	
	40km以下 製品長12m以内					
P46402	積卸し費	1,000	ton	1,500	1,500	
	積込み・取卸し					
	合計				9,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,640	
	*** S単- 27号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区			
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事			

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	電動機		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電動機 2.2kw 6P 200V 50Hz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	電動機 2.2kw 6P 200V 50Hz	1.000	台	1,140,000	1,140,000	
	合計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140,000	
	*** S単- 28号 ***					
S40006	スタンド式開度計		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スタンド式開度計 シンク発信機 リミットスイッチ内蔵			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	スタンド式開度計 シンク発信機 リミットスイッチ内蔵	1.000	台	1,710,000	1,710,000	
	合計				1,710,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,710,000	
	*** S単- 29号 ***					
S40006	片吊り用シンクロ発信機		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	片吊り用シンクロ発信機 シンク発信機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	片吊り用シンクロ発信機 シンク発信機	1.000	台	1,040,000	1,040,000	
	合計				1,040,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040,000	
	*** S単- 30号 ***					
S40006	ロープゆるみ検出装置		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ロープゆるみ検出装置 GR-100相当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	ロープゆるみ検出装置 GR-100相当	1.000	台	575,000	575,000	
	合計				575,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				575,000	
	*** S単- 31号 ***					
S40006	ワイヤロープ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ φ30 6号(6×37)A種メッキ 41.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	ワイヤロープ φ30 6号(6×37)A種メッキ 41.0m プリテンション加工費含む	1.000	本	980,000	980,000	
	合計				980,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				980,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 32号 ***					
S40006	集中給油装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集中給油装置 手動ポンプ 分配弁他 グリース16kg缶含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカット 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	集中給油装置 手動ポンプ 分配弁他 グリース16kg缶含む	1,000	組	408,000	408,000	
	合計				408,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				408,000	
	*** S単- 33号 ***					
S40006	機側操作盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 屋内自立閉鎖形 鋼板製SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカット 2)規格	K96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	機側操作盤 屋内自立閉鎖形 鋼板製SS400	1,000	面	5,900,000	5,900,000	
	合計				5,900,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,900,000	
	*** S単- 34号 ***					
S40032	塗装費【積上】		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費【積上】 フタル酸樹脂系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装条件	現場塗装		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)第1層 塗料 材料	K78181[各単位]				
	3)第1層 塗料の使用数量	14.0kg				
	4)第1層 希釈剤 材料	K78595[各単位]				
	5)第1層 希釈剤の使用数量	1.3kg				
	6)第2層 塗料 材料	K78181[各単位]				
	7)第2層 塗料の使用数量	14.0kg				
	8)第2層 希釈剤 材料	K78595[各単位]				
	9)第2層 希釈剤の使用数量	1.3kg				
	10)第3層 塗料 材料	K78452[各単位]				
	11)第3層 塗料の使用数量	12.0kg				
	12)第3層 希釈剤 材料	K78601[各単位]				
	13)第3層 希釈剤の使用数量	1.1kg				
	14)第4層 塗料 材料	K78455[各単位]				
	15)第4層 塗料の使用数量	11.0kg				
	16)第4層 希釈剤 材料	K78601[各単位]				
	17)第4層 希釈剤の使用数量	1.0kg				
	18)第5層 塗料 材料	[各単位]				
	19)第5層 塗料の使用数量	0.0kg				
	20)第5層 希釈剤 材料	[各単位]				
	21)第5層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	22)第6層 塗料 材料	[各単位]				
	23)第6層 塗料の使用数量	0.0kg				
	24)第6層 希釈剤 材料	[各単位]				
	25)第6層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	26)労務歩掛	11.20人				
	27)諸雑費率 (%)	5%				
	28)補助文 (塗装規格)	フタル酸樹脂系				
K78181	鉛丹さび止めペイント 1種	14,000	kg	740	10,360	
K78595	シンナー 鉛系さび止めペイント用	1,300	kg	346	450	
K78181	鉛丹さび止めペイント 1種	14,000	kg	740	10,360	
K78595	シンナー 鉛系さび止めペイント用	1,300	kg	346	450	
K78452	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗り (赤系)	12,000	kg	1,070	12,840	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1,100	kg	345	380	
K78455	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗り (赤系)	11,000	kg	1,680	18,480	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.000	kg	345	345	
R01053	橋りょう塗装工	11.200	人	41,718	467,242	
Y00004	諸雑費	0.050		467,242	23,362	
	合計				544,269	算出数量 100.000 m ²
	単価				5,443	
	*** S単-35号 ***					
S40040	シーブブッシュ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーブブッシュ オイルス 500P φ130-φ110			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 オイルス 500P φ130-φ110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	シーブブッシュ オイルス 500SPL4 φ130-φ110×103L	1.000	個	33,800	33,800	
	合計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,800	
	*** S単-36号 ***					
S40040	非常上限リミットスイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	非常上限リミットスイッチ WLCA2相当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 WLCA2相当		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	非常上限リミットスイッチ WLCA2相当	1.000	個	5,560	5,560	
	合計				5,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,560	
	*** S単-37号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				32,232	
	*** S単-38号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 電工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				30,498	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,498	
	*** S単-39号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,072	
	*** S単- 40号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 1.09ton, 60.4km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 1.090ton 60.400km				
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合計				56,000	算出数量 1.000 式
	単価				56,000	
	*** S単- 41号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 1.09ton, 3.6km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 1.090ton 3.600km				
K79213	輸送費	1.000	式	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 式
	単価				14,000	
	*** S単- 42号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 , 低圧配電盤, 電動機盤, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 盤区分 2) 盤名称 3) 1面当りの技術者労務 4) 1面当りの電工労務 5) 1面当りの普通作業員労務 6) 歩掛補正区分 7) その他の場合の補助文	低圧配電盤 電動機盤 0.00 0.00 0.00 無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	41,310	20,655	
R01013	電工	3.000	人	30,498	91,494	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,072	48,144	
	合計				160,293	算出数量 1.000 面
	単価		面		160,293	
	*** S単- 43号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 管種別 2) 細別規格	厚鋼電線管 -				

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	22 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 有				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	4.900	人	30,498	149,440	
	合計				213,800	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,138	
	*** S単- 44号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管-, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 有				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	8.330	人	30,498	254,048	
	合計				343,210	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,432	
	*** S単- 45号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管-, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 36 屋外・屋内(露出)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 有				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,640	99,372	
Y00005	諸資材	0.150		99,372	14,906	
R01013	電工	8.330	人	30,498	254,048	
	合計				368,326	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,683	
	*** S単- 46号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事				
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	2心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ヒールシースケーブル(CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	137	13,700	
R01013	電工	7.100	人	30,498	216,536	
	合計				230,236	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,302	
	*** S単- 47号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	2心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ヒールシースケーブル(CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	137	13,700	
R01013	電工	5.500	人	30,498	167,739	
	合計				181,439	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,814	
	*** S単- 48号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVVケーブル, 5心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	5心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ヒールシースケーブル(CVV) 5心 断面積2.0	100.000	m	309	30,900	
R01013	電工	7.100	人	30,498	216,536	
	合計				247,436	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,474	
	*** S単- 49号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 5心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	5心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ヒールシースケーブル(CVV) 5心 断面積2.0	100.000	m	309	30,900	
R01013	電工	5.500	人	30,498	167,739	
	合計				198,639	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,986	
	*** S単- 50号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVVケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	8心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27178	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 8心 断面積2.0	100.000	m	491	49,100	
R01013	電気	7.100	人	30,498	216,536	
	合計				265,636	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,656	
	*** S単- 51号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	冬期補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	8心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27178	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 8心 断面積2.0	100.000	m	491	49,100	
R01013	電気	5.500	人	30,498	167,739	
	合計				216,839	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,168	
	*** S単- 52号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 , その他, 100×100×100mm, 0.15			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 器具区分	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 器具分類	100×100×100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) その他の場合の器具単価	P96003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) その他の場合の1個当電気労務(人)	0.15				
	5) その他の場合の補助文					
P96003	金属製ブルボックス SUS製 100×100×100	1.000	個	4,055	4,055	
R01013	電気	0.150	人	30,498	4,575	
	合計				8,630	算出数量 1.000 個
	単価		個		8,630	
	*** S単- 53号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 600×400×200, その他, その他, 0.60			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 器具区分	その他		豪雪補正: なし	冬期補正: なし	
	2) 器具分類	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) その他の場合の器具単価	P96004		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) その他の場合の1個当電気労務(人)	0.60				
	5) その他の場合の補助文	600×400×200				
P96004	金属製ブルボックス SUS製 600×400×200	1.000	個	52,600	52,600	
R01013	電気	0.600	人	30,498	18,299	
	合計				70,899	算出数量 1.000 個
	単価		個		70,899	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 54号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) , ラック・ダクト配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ラック・ダクト配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文					
P96001	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (CV) 600V CV 3.5sq-4C	100.000	m	461	46,100	
R01013	電工	7.100	人	30,498	216,536	
	合計				262,636	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,626	
	*** S単- 55号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) , 管内配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	管内配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文					
P96001	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (CV) 600V CV 3.5sq-4C	100.000	m	461	46,100	
R01013	電工	5.500	人	30,498	167,739	
	合計				213,839	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,138	
	*** S単- 56号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) , ラック・ダクト配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ラック・ダクト配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文					
P96002	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (CV) 600V CV 5.5sq-4C	100.000	m	683	68,300	
R01013	電工	7.100	人	30,498	216,536	
	合計				284,836	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,848	
	*** S単- 57号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) , 管内配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	管内配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文					
P96002	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (CV) 600V CV 5.5sq-4C	100.000	m	683	68,300	
R01013	電工	5.500	人	30,498	167,739	
	合計				236,039	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,360	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単- 1号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	2,961,532.000円				
K79391	据付補助材料費		0.040 式	2,961,532	118,461	
	合 計				118,461	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,461	
*** X単- 2号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	1,224,840.000円				
K79391	据付補助材料費		0.040 式	1,224,840	48,994	
	合 計				48,994	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,994	
*** X単- 3号 ***						
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備, , , , 2.2kW, 中・大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	2.200kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8) 据付材料費率(X)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	2,961,532.000円				
K79371	据付材料費		0.140 式	2,961,532	414,614	
	合 計				414,614	算出数量 1.000 式
	単 価		式		414,614	
*** X単- 4号 ***						
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備, , , , 2.2kW, 中・大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6) 原動機出力	2.200kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8) 据付材料費率(X)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	1,224,840.000円				
K79371	据付材料費		0.140 式	1,224,840	171,478	
	合 計				171,478	算出数量 1.000 式
	単 価		式		171,478	
*** X単- 5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】 , , 140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 据付工対象金額(円)	2,644,281.000				

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事				

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	据付間接費	1.400	式	2,644,281	3,701,993	
	合計				3,701,993	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,701,993	
	*** X単一6号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】..140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 据付工対象金額(円)	1,031,424.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	1,031,424	1,443,994	
	合計				1,443,994	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,443,994	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	600V CV 3.5sq-4C ラック配線					
S02115	電工	0.036	人	30,498	1,098	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合 計				1,098	
	単 価		m		1,098	
	*** T単-2号 ***					
T00002	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	600V CV 3.5sq-4C 管内配線					
S02115	電工	0.028	人	30,498	854	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合 計				854	
	単 価		m		854	
	*** T単-3号 ***					
T00003	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	600V CV 5.5sq-4C ラック配線					
S02115	電工	0.036	人	30,498	1,098	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合 計				1,098	
	単 価		m		1,098	
	*** T単-4号 ***					
T00004	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	600V CV 5.5sq-4C 管内配線					
S02115	電工	0.028	人	30,498	854	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合 計				854	
	単 価		m		854	
	*** T単-5号 ***					
T00005	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	CVV 2sq-2C ラック配線					
S02115	電工	0.036	人	30,498	1,098	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合 計				1,098	
	単 価		m		1,098	
	*** T単-6号 ***					
T00006	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	CVV 2sq-2C 管内配線					
S02115	電工	0.028	人	30,498	854	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合 計				854	
	単 価		m		854	
	*** T単-7号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区		
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事		

工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	CVV 2sq-5C ラック配線					
S02115	電気	0.036	人	30,498	1,098	S単 7号 算出数量 1,000 m
	合計				1,098	
	単価		m		1,098	
	*** T単-8号 ***					
T00008	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	CVV 2sq-5C 管内配線					
S02115	電気	0.028	人	30,498	854	S単 7号 算出数量 1,000 m
	合計				854	
	単価		m		854	
	*** T単-9号 ***					
T00009	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	CVV 2sq-8C ラック配線					
S02115	電気	0.036	人	30,498	1,098	S単 7号 算出数量 1,000 m
	合計				1,098	
	単価		m		1,098	
	*** T単-10号 ***					
T00010	既設配線撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	CVV 2sq-8C 管内配線					
S02115	電気	0.028	人	30,498	854	S単 7号 算出数量 1,000 m
	合計				854	
	単価		m		854	
	*** T単-11号 ***					
T00011	既設配管撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G22φ					
S02115	電気	0.050	人	30,498	1,525	S単 7号 算出数量 1,000 m
	合計				1,525	
	単価		m		1,525	
	*** T単-12号 ***					
T00012	既設配管撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管 G28φ					
S02115	電気	0.085	人	30,498	2,592	S単 7号 算出数量 1,000 m
	合計				2,592	
	単価		m		2,592	
	*** T単-13号 ***					
T00013	既設配管撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
工事別工事名:江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
S02115	厚鋼電線管 G36φ 電工	0.085	人	30,498	2,592	S単 7号 算出数量 1.000 m
	合計				2,592	
	単価		m		2,592	
	*** T単-14号 ***					
T00014	既設機器撤去工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	ボックス □100×100×100 電工	0.075	人	30,498	2,287	S単 7号 算出数量 1.000 個
	合計				2,287	
	単価		個		2,287	
	*** T単-15号 ***					
T00015	既設機器撤去工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	ボックス □600×300×200 電工	0.275	人	30,498	8,387	S単 7号 算出数量 1.000 個
	合計				8,387	
	単価		個		8,387	
	*** T単-16号 ***					
T00016	既設電気設備撤去工		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	機側操作盤 電気通信技術者	0.250	人	41,310	10,328	S単 6号
S02115	電工	1.500	人	30,498	45,747	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 1号 算出数量 1.000 面
	合計				80,147	
	単価		面		80,147	
	*** T単-17号 ***					
T00017	素地調整		m ²		100,000	歩A 当たり算出
K96010	剥離剤 (2種ケレン相当) 剥離剤 NE-3相当	53.500	kg	2,000	107,000	
S02115	普通作業員	9.000	人	24,072	216,648	S単 1号
S02115	橋りょう世話役	4.000	人	51,918	207,672	S単 2号
Y00009	小計				531,320	
S02115	橋りょう塗装工	20.000	人	41,718	834,360	S単 3号
S02115	橋りょう塗装工	28.000	人	41,718	1,168,104	S単 3号
S02115	橋りょう塗装工	12.000	人	41,718	500,616	S単 3号
Y00004	雑品	0.070		2,503,080	175,216	
	合計				3,209,616	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		32,096	
	*** T単-18号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00018	電動機 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	2.2kw 6P 200V 50Hz					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4.549	人	32,232	146,623	S単 37号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	0.505	人	30,498	15,401	S単 38号
	合計				162,024	算出数量 1,000 門
	単価		門		162,024	
	*** 丁単- 19号 ***					
T00019	ワイヤロープ 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	φ30 6号(6×37)A種タネ 41.0m					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	11.490	人	32,232	370,346	S単 37号
	合計				370,346	算出数量 1,000 門
	単価		門		370,346	
	*** 丁単- 20号 ***					
T00020	スタンド式開度計 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	16.000	人	32,232	515,712	S単 37号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	4.000	人	24,072	96,288	S単 39号
	合計				612,000	算出数量 1,000 門
	単価		門		612,000	
	*** 丁単- 21号 ***					
T00021	片吊り用シンクロ発信機 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	32,232	96,696	S単 37号
	合計				96,696	算出数量 1,000 門
	単価		門		96,696	
	*** 丁単- 22号 ***					
T00022	ロープゆるみ検出装置 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	16.000	人	32,232	515,712	S単 37号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	4.000	人	24,072	96,288	S単 39号
	合計				612,000	算出数量 1,000 門
	単価		門		612,000	
	*** 丁単- 23号 ***					
T00023	集中給油装置 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	16.000	人	32,232	515,712	S単 37号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	4.000	人	24,072	96,288	S単 39号
	合計				612,000	算出数量 1,000 門

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第3制水門開閉装置改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		門		612,000	
	*** T単- 24号 ***					
T00024	シーブッシュ 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	12,000	人	32,232	386,784	S単 37号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3,000	人	24,072	72,216	S単 39号
	合 計				459,000	算出数量 1,000 門
	単 価		門		459,000	
	*** T単- 25号 ***					
T00025	非常上限リミットスイッチ 撤去及び据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	3,000	人	32,232	96,696	S単 37号
	合 計				96,696	算出数量 1,000 門
	単 価		門		96,696	
	*** T単- 26号 ***					
T00026	安全衛生費		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	全面型電動ファンマスク Sy185相当,,	5,000	台	100,000	500,000	S単 11号
S02116	フィルター V3/OV相当,,	15,000	個	2,500	37,500	S単 12号
S02116	カバーグラス Sy185(5枚/袋)相当,,	15,000	枚	1,500	22,500	S単 13号
S02116	バッテリー(予備) Sy185(BA-L2SUK)相当,,	4,000	個	23,000	92,000	S単 14号
S02116	化学防護服 D-13(JIST8115type4)相当,,	65,000	枚	2,800	182,000	S単 15号
S02116	シューズカバー	65,000	組	1,000	65,000	S単 16号
S02116	手袋	65,000	組	600	39,000	S単 17号
S02116	産廃袋 大,,	200,000	枚	600	120,000	S単 18号
	合 計				1,058,000	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		10,580	
	*** T単- 27号 ***					
T00027	直接経費		門		1,000	歩A 当たり算出
P96017	負圧集塵機 Novair700相当(約19m ³ /min)	1,000	台	300,000	300,000	
P96018	エアージャワー YK-AS050相当	1,000	台	220,000	220,000	
P96019	セキュリティルーム パイプ・シートセット(3部屋分)	1,000	セット	240,000	240,000	
P96020	真空クリーナー GMS0P相当	1,000	台	50,000	50,000	
Y00004	雑品	0,100		810,000	81,000	
	合 計				891,000	算出数量 1,000 門
	単 価		門		891,000	