



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営施設応急対策事業角田地区

江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事

積算書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事

工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				12,538,000	
・水門扉製作工	1.000	式		12,538,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		12,538,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) -水門扉-	1.000	式	9,351,000	9,351,000	1式当たり
S40040 水密ゴム (上部、側部) t=10mm,U形、加工費含む	1.000	式	1,196,000	1,196,000	歩A・単A S単 16号
S40040 水密ゴム (下部) t=20mm,平形、加工費含む	1.000	式	690,000	690,000	歩A・単A S単 17号
S40040 防塵ゴム (側部) t=15mm,L形、加工費含む	1.000	式	201,000	201,000	歩A・単A S単 18号
S40040 防塵ゴム (上部) t=10mm,平形、加工費含む	1.000	式	72,000	72,000	歩A・単A S単 19号
S40040 主ローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ290-φ250) 247L	4.000	個	783,000	3,132,000	歩A・単A S単 20号
S40040 サイドローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ75-φ58) 82L	4.000	個	37,000	148,000	歩A・単A S単 21号
S40040 シーブブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ225-φ217) 115L	8.000	個	308,000	2,464,000	歩A・単A S単 22号
S40040 コイルバネ SUP6,φ38,PCD150	8.000	個	171,000	1,368,000	歩A・単A S単 23号
S40040 給油配管 銅管(BSBM)φ8	30.000	m	2,400	72,000	歩A・単A S単 24号
S40040 給油配管継手 φ8×1/4、銅管継手	8.000	個	300	2,400	歩A・単A S単 25号
S40040 給油配管継手 φ8×1/4、銅管エルボ	8.000	個	650	5,200	歩A・単A S単 26号
合 計				9,350,600	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	3,187,000	3,187,000	1式当たり
S40017 扉体製作 その他、.....,0.0,72.00,0.00,-,-,1門,1.00,第2制水門ゲート	1.000	門	2,354,400	2,354,400	歩A・単A S単 13号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く),75%,	1.000	式	1,765,800	1,765,800	歩A・単A X単 1号
X40016 塗装費(水門設備) 中・大形水門,扉体(主要部材:SUS以外)	1.000	式	494,424	494,424	歩A・単A X単 3号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマー(有機),33.4㎡	33.400	㎡	3,699	123,547	歩A・単A S単 14号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系,33.4,	33.400	㎡	6,413	214,194	歩A・単A S単 15号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式	990,473	990,473	歩A・単A X単 2号
合 計				5,942,838	
計 (1) (直接費対象分)				3,186,565	
計 (2) (間接費対象分)				2,756,273	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事				
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				30,554,000	
・輸送費	1.000	式		164,000	
・・輸送費	1.000	式		164,000	
・・・輸送費(河川用水門)	1.000	式	164,000	164,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備, 6.098ton, 60.4km	1.000	式	81,000	81,000	歩A・単A S単 29号
S41040 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備, 6.349ton, 60.4km	1.000	式	83,000	83,000	歩A・単A S単 30号
合計				164,000	
・水門扉据付工	1.000	式		30,329,000	
・・水門扉据付工 第2制水門ゲート	1.000	式		30,329,000	
・・・主ローラ、サイドローラ、シーブ撤去・設置	1.000	式	8,059,000	8,059,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	150.000	人	32,232	4,834,800	歩A・単A S単 27号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	38.000	人	24,072	914,736	歩A・単A S単 28号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、140%、	1.000	式	6,768,720	6,768,720	歩A・単A X単 7号
S02112 扉体用門型クレーン 1~2t吊り	60.000	日	6,000	360,000	歩A・単A S単 1号
S16004 ラフレックルーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックルーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力70t吊、なし	10.000	日	166,000	1,660,000	歩A・単A S単 12号
S16002 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 、定格容量2.7/3kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、 交替補正対象外	60.000	日	1,066	63,960	歩A・単A S単 11号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く)、4%、	1.000	式	225,472	225,472	歩A・単A X単 4号
合計				14,827,688	
計(1)(直接費対象分)				8,058,968	
計(2)(間接費対象分)				6,768,720	
・・・水密ゴム、防塵ゴム撤去・設置	1.000	式	954,000	954,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	24.000	人	32,232	773,568	歩A・単A S単 27号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	6.000	人	24,072	144,432	歩A・単A S単 28号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、140%、	1.000	式	1,082,995	1,082,995	歩A・単A X単 8号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く)、4%、	1.000	式	36,000	36,000	歩A・単A X単 5号
合計				2,036,995	
計(1)(直接費対象分)				954,000	
計(2)(間接費対象分)				1,082,995	
・・・給油配管撤去・設置	1.000	式	636,000	636,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	16.000	人	32,232	515,712	歩A・単A S単 27号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	4.000	人	24,072	96,288	歩A・単A S単 28号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】、140%、	1.000	式	721,997	721,997	歩A・単A X単 9号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く)、4%、	1.000	式	24,000	24,000	歩A・単A X単 6号
合計				1,357,997	
計(1)(直接費対象分)				636,000	
計(2)(間接費対象分)				721,997	
・・・現場塗装 扉体、戸当たり	1.000	式	14,420,000	14,420,000	1式当たり
T00004 素地調整 湿式剥ぎ取り(2種ケレン相当)	325.100	m ²	38,495	12,514,725	歩A・単A T単 4号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	*** S単-1号 *** 扉体用門型クレーン					
	扉体用門型クレーン 1~2t吊り		日	6,000		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	51,918		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	41,718		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,312		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** とび工					
	とび工		人	34,680		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,906		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(ゴム、防護服等)		ton	70,000		歩A・単A
S02123	*** S単-9号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚泥(塗膜くず)		ton	6,500		歩A・単A
S16001	*** S単-10号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 通称2.0t積級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	8,084		歩A・単A
S16002	*** S単-11号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] , 定格容量2.7/3kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替 制補正対象外		日	1,066		歩A・単A
S16004	*** S単-12号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力70t吊, なし		日	166,000		歩A・単A
S40017	*** S単-13号 *** 扉体製作					
	水門設備製作工 その他, , , , , , , , , 0.0, 72.00, 0.00, 一, 一, 1門, 1.00, 第2制水門ゲート		門	2,354,400		歩A・単A
S40025	*** S単-14号 *** 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品), エポキシ樹脂系(有機), 33.4㎡		㎡	3,699		歩A・単A
S40026	*** S単-15号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系, 青・緑系, 33.4		㎡	6,413		歩A・単A
S40040	*** S単-16号 *** 水密ゴム(上部、側部)					
	水密ゴム(上部、側部) t=10mm, U形、加工費含む		式	1,196,000		歩A・単A
S40040	*** S単-17号 *** 水密ゴム(下部)					
	水密ゴム(下部) t=20mm, 平形、加工費含む		式	690,000		歩A・単A
S40040	*** S単-18号 *** 防塵ゴム(側部)					
	防塵ゴム(側部) t=15mm, L形、加工費含む		式	201,000		歩A・単A
S40040	*** S単-19号 *** 防塵ゴム(上部)					
	防塵ゴム(上部) t=10mm, 平形、加工費含む		式	72,000		歩A・単A
S40040	*** S単-20号 *** 主ローラブッシュ					
	主ローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ290-φ250) 247L		個	783,000		歩A・単A
S40040	*** S単-21号 *** サイドローラブッシュ					
	サイドローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ75-φ58) 82L		個	37,000		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40040	*** S単-22号 *** シーブブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ225-φ217) 115L		個	308,000		歩A・単A
S40040	*** S単-23号 *** コイルバネ SUP6, φ38, PCD150		個	171,000		歩A・単A
S40040	*** S単-24号 *** 給油配管 銅管(BSBM) φ8		m	2,400		歩A・単A
S40040	*** S単-25号 *** 給油配管継手 φ8×1/4、銅管継手		個	300		歩A・単A
S40040	*** S単-26号 *** 給油配管継手 φ8×1/4、銅管エルボ		個	650		歩A・単A
S41001	*** S単-27号 *** [施設機械労務単価] 水門、ゲート水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、		人	32,232		歩A・単A
S41001	*** S単-28号 *** [施設機械労務単価] 水門、ゲート水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	24,072		歩A・単A
S41040	*** S単-29号 *** 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備, 6.098ton, 60.4km		式	81,000		歩A・単A
S41040	*** S単-30号 *** 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備, 6.349ton, 60.4km		式	83,000		歩A・単A
SA0121	*** S単-31号 *** SP 土砂等運搬 小規模, ハット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3	1,172		歩A・単A
X40014	*** X単-1号 *** 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), 75%,		式	1,765,800		歩A・単A
X40015	*** X単-2号 *** 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), 20%,		式	990,473		歩A・単A
X40016	*** X単-3号 *** 塗装費(水門設備) 中・大形水門, 扉体(主要部材: SUS以外)		式	494,424		歩A・単A
X41002	*** X単-4号 *** 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く), 4%,		式	225,472		歩A・単A
X41002	*** X単-5号 *** 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く), 4%,		式	36,000		歩A・単A
X41002	*** X単-6号 *** 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く), 4%,		式	24,000		歩A・単A
X41006	*** X単-7号 *** 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%,		式	6,768,720		歩A・単A
X41006	*** X単-8号 *** 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%,		式	1,082,995		歩A・単A
X41006	*** X単-9号 *** 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%,		式	721,997		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 安全衛生費		m ²	9,564		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事				

工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02112	扉体用門型クレーン		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	扉体用門型クレーン 1~2t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 1~2t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	扉体用門型クレーン 1~2t吊り	1.000	日	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1.000 人
	単 価				24,072	
*** S単-3号 ***						
S02115	橋りょう世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	51,918	51,918	
	合 計				51,918	算出数量 1.000 人
	単 価				51,918	
*** S単-4号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	41,718	41,718	
	合 計				41,718	算出数量 1.000 人
	単 価				41,718	
*** S単-5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,312	36,312	
	合 計				36,312	算出数量 1.000 人

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,312	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人	34,680	34,680	
	合 計				34,680	算出数量 1,000 人
	単 価				34,680	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1,000 人
	単 価				30,906	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック (ゴム、防護服等)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96010 廃プラスチック (ゴム、防護服等) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	産業廃棄物処分費 廃プラスチック (ゴム、防護服等)	1,000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚泥 (塗膜くず)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96011 汚泥 (塗膜くず) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	産業廃棄物処分費 汚泥 (塗膜くず)	1,000	ton	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単- 10号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 通称2.0t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M03082 M03082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03082	トラック[普通型] 通称2.0t積級	1.000	時間	1,110	1,110	
P34029	軽油 パトロール給油	3.900	L	135	527	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	30,702	6,447	
	合計				8,084	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,084	
Y00001	単位					
	*** S単-11号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 、定格容量2.7/3kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料 、軽油、交替制補正対象外		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21371				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21371	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外] 定格容量2.7/3kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	514	607	
P34029	軽油 パトロール給油	3.400	L	135	459	
	合計				1,066	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,066	
Y00001	単位					
	*** S単-12号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力70t吊、なし		日		1,000	日 歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	最大吊上能力70t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01092	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力70t吊	1.000	日	166,000	166,000	
	合計				166,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		166,000	
	*** S単-13号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作 その他,,,,,,0.0,72.00,0.00,一,一,1門,1.00,第2制水門ゲ ート		門		1,000	門 歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)設備区分	その他				
	11)対象要素(x)の数量	0.0				

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	12)その他の製作工数(人/門)	72.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	第2制水門ゲート				
R03001	製作工	72.000	人	32,700	2,354,400	
	合計				2,354,400	算出数量 1.000 門
	単価		門		2,354,400	
	*** S単- 14号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシリッチプライマー(有機),33.4m ²			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー区分	エポキシリッチプライマー(有機)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (m ²)	33.4m ²		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (シヨット)	60.000	kg	265	15,900	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	40,900	224,950	
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	2.400	人	40,900	98,160	
	合計				369,942	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,699	
	*** S単- 15号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系,33.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工面積 (m ²)	33.4		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青・緑系〕	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青・緑系〕	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	9.600	人	40,900	392,640	
	合計				641,254	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		6,413	
	*** S単- 16号 ***					
S40040	水密ゴム(上部、側部)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム(上部、側部) t=10mm,U形、加工費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ	K96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	t=10mm,U形、加工費含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96001	水密ゴム (上部、側部) 合成ゴム、t=10mm、U形、加工費含む	1.000	式	1,196,000	1,196,000	
	合計				1,196,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,196,000	
	*** S単-17号 ***					
S40040	水密ゴム (下部)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム (下部) t=20mm、平形、加工費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 t=20mm、平形、加工費含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	水密ゴム (下部) 合成ゴム、t=20mm、平形、加工費含む	1.000	式	690,000	690,000	
	合計				690,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				690,000	
	*** S単-18号 ***					
S40040	防塵ゴム (側部)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ゴム (側部) t=15mm、L形、加工費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 t=15mm、L形、加工費含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	防塵ゴム (側部) 合成ゴム、t=15mm、L形、加工費含む	1.000	式	201,000	201,000	
	合計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				201,000	
	*** S単-19号 ***					
S40040	防塵ゴム (上部)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ゴム (上部) t=10mm、平形、加工費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 t=10mm、平形、加工費含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	防塵ゴム (上部) 合成ゴム、t=10mm、平形、加工費含む	1.000	式	72,000	72,000	
	合計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,000	
	*** S単-20号 ***					
S40040	主ローラブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主ローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ290-φ250) 247L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 オイルレス 500SP1-SL4(φ290-φ250) 247L 相当		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	主ローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ290-φ250) 247L 相当	1.000	個	783,000	783,000	
	合計				783,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				783,000	
	*** S単-21号 ***					
S40040	サイドローラブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイドローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ75-φ58) 82L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96004 オイルレス 500SP1-SL4(φ75-・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	サイドローラブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ75-φ58) 82L 相当	1.000	個	37,000	37,000	
	合計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,000	
	*** S単- 22号 ***					
S40040	シーブブッシュ シーブブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ225-φ217) 115L		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96005 オイルレス 500SP1-SL4(φ225-・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	シーブブッシュ オイルレス 500SP1-SL4(φ255-φ217) 115L 相当	1.000	個	308,000	308,000	
	合計				308,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				308,000	
	*** S単- 23号 ***					
S40040	コイルバネ コイルバネ SUP6, φ38, PCD150		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96011 SUP6, φ38, PCD150		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	コイルバネ SUP6, φ38, PCD150, 自由長275±3, 使用荷重6049kg	1.000	個	171,000	171,000	
	合計				171,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				171,000	
	*** S単- 24号 ***					
S40040	給油配管 給油配管 銅管(BSBM)φ8		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96006 銅管(BSBM)φ8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	給油配管 銅管(BSBM)φ8	1.000	m	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単- 25号 ***					
S40040	給油配管継手 給油配管継手 φ8×1/4、銅管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96007 φ8×1/4、銅管継手		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	給油配管継手 φ8×1/4、銅管継手	1.000	個	300	300	
	合計				300	算出数量 1.000 各単位
	単価				300	
	*** S単- 26号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40040	給油配管継手		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	給油配管継手 φ8×1/4、銅管エルボ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96008 φ8×1/4、銅管エルボ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	給油配管継手 φ8×1/4、銅管エルボ	1,000	個	650	650	
	合計				650	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				650	
	*** S単- 27号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1,000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				32,232	
	*** S単- 28号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				24,072	
	*** S単- 29号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 6.098ton, 60.4km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素 (x) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 6.098ton 60.400km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1,000	式	81,000	81,000	
	合計				81,000	算出数量 1,000 式
	単価				81,000	
	*** S単- 30号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 6.349ton, 60.4km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素 (x) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 6.349ton 60.400km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1,000	式	83,000	83,000	
	合計				83,000	算出数量 1,000 式
	単価				83,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	2,354,400.000円				
K79311	間接労務費		0.750	式	2,354,400	1,765,800
	合計					1,765,800 算出数量 1,000式
	単価					1,765,800
	*** X単-2号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	4,952,365.000円				
K79331	工場管理費		0.200	式	4,952,365	990,473
	合計					990,473 算出数量 1,000式
	単価			式		990,473
	*** X単-3号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 中・大形水門,扉体(主要部材:SUS以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	中・大形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS以外)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	2,354,400.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.210	式	2,354,400	494,424
	合計					494,424 算出数量 1,000式
	単価					494,424
	*** X単-4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料费率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	5,636,800.000円				
K79391	据付補助材料費		0.040	式	5,636,800	225,472
	合計					225,472 算出数量 1,000式
	単価			式		225,472
	*** X単-5号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料费率(Y)	4.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	900,000.000円				
K79391	据付補助材料費		0.040	式	900,000	36,000
	合計					36,000 算出数量 1,000式

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事				

工事別工事名: 江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		36,000	
	*** X単- 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く), 4%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付補助材料費率(Y)	4.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	600,000.000円				
K79391	据付補助材料費		式	600,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		24,000	
	*** X単- 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	4,834,800.000				
K79251	据付間接費		式	4,834,800	6,768,720	
	合 計				6,768,720	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,768,720	
	*** X単- 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	773,568.000				
K79251	据付間接費		式	773,568	1,082,995	
	合 計				1,082,995	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,082,995	
	*** X単- 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	515,712.000				
K79251	据付間接費		式	515,712	721,997	
	合 計				721,997	算出数量 1,000 式
	単 価		式		721,997	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	安全衛生費		m ²		100,000	歩A 当たり算出
P96002	全面型電動ファンマスク Sy185相当	4,000	台	99,900	399,600	
P96003	フィルター V3/0V相当	16,000	個	2,400	38,400	
P96004	カバーグラス Sy185(5枚/袋)相当	16,000	枚	1,600	25,600	
P96005	バッテリー(予備) Sy185(BA-L2SUK)相当	4,000	個	22,000	88,000	
P96006	化学防護服 D-13(IIST8115type4)相当	64,000	枚	3,000	192,000	
P96007	シューズカバー	64,000	組	900	57,600	
P96008	手袋	64,000	組	550	35,200	
P96009	産廃袋 大	200,000	枚	600	120,000	
	合 計				956,400	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		9,564	
	*** T単-2号 ***					
T00002	直接経費		門		1,000	歩A 当たり算出
P96012	セキュリティルーム 負圧集塵機 Novair2000相当(約56m ³ /min)	1,000	台	885,000	885,000	
P96013	エアージャワー YK-AS050相当	1,000	台	720,000	720,000	
P96014	セキュリティルーム パイプ・シートセット(3部屋分)	1,000	セット	260,000	260,000	
P96015	真空クリーナー GMSOP相当	1,000	台	150,000	150,000	
Y00004	雑品	0,400		2,015,000	806,000	
	合 計				2,821,000	算出数量 1,000 門
	単 価		門		2,821,000	
	*** T単-3号 ***					
T00003	足場工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	吊り足場設置撤去 土木一般世話役	20,000	人	36,312	726,240	S単 5号
S02115	とび工	56,000	人	34,680	1,942,080	S単 6号
S02115	普通作業員	36,000	人	24,072	866,592	S単 2号
Y00004	雑品	0,300		3,534,912	1,060,474	
	合 計				4,595,386	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,595,386	
	*** T単-4号 ***					
T00004	素地調整		m ²		100,000	歩A 当たり算出
K96012	湿式剥ぎ取り(2種ケレン相当) 剝離剤 NE-3相当 1回 ロス含む	230,000	kg	2,800	644,000	
S02115	普通作業員	20,000	人	24,072	481,440	S単 2号
S02115	橋りょう世話役	4,000	人	51,918	207,672	S単 3号
Y00009	小計				1,333,112	
S02115	橋りょう塗装工	32,000	人	41,718	1,334,976	S単 4号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事					
工事別工事名:江尻排水機場第2制水門ゲート設備改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	橋りょう塗装工	6.000	人	41,718	250,308	S単 4号
S02115	橋りょう塗装工	20.000	人	41,718	834,360	S単 4号
Y00004	雑品	0.040		2,419,644	96,786	
	合計				3,849,542	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		38,495	
	*** T単-5号 ***					
T00005	現場塗装工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系、エアレススプレー					
S02115	橋りょう塗装工	7.000	人	41,718	292,026	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		292,026	14,601	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青・緑系〕	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青・緑系〕	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
	合計				586,173	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		5,862	
	*** T単-6号 ***					
T00006	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	12MPa					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	36,312	108,936	S単 5号
S02115	特殊作業員	6.000	人	30,906	185,436	S単 7号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,072	72,216	S単 2号
Y00004	雑品	0.300		366,588	109,976	
P96022	高圧洗浄機運転 12MPa	3.000	日	5,600	16,800	
P34029	軽油 バトロ-給油	60.000	L	135	8,100	
	合計				501,464	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		5,015	
	*** T単-7号 ***					
T00007	土のう製作		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
S02115	普通作業員	5.800	人	24,072	139,618	S単 2号
	合計				148,118	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		14,812	