



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
国営土地改良事業地区調査
角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

積 算 書
(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

[illegible]

東北農政局

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60215	小田排水路他基本設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正Ⅰ,893m, する, $2 \leq Q < 10\text{m}^3/\text{s}$			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正Ⅰ 893m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長			深夜時間:0.0		
	3)複合設計区分	する				
	4)流量区分	$2 \leq Q < 10\text{m}^3/\text{s}$				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.平面縦断面図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上する				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.140	人	66,900	343,866	
R04004	技師 (A) 内業	7.980	人	59,600	475,608	
R04005	技師 (B) 内業	7.070	人	48,500	342,895	
R04006	技師 (C) 内業	7.890	人	40,300	317,967	
R04007	技術員 内業	9.610	人	36,100	346,921	
	合 計				1,827,257	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,827,257	
	*** S単一 2号 ***					
S60224	小田川横断サイホン 基本設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 サイホン 難易度補正Ⅱ,95m,1箇所, する, $H < 10\text{m}$			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正Ⅱ 95m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長			深夜時間:0.0		
	3)設計対象箇所数	1箇所				
	4)複合設計区分	する				
	5)水頭区分	$H < 10\text{m}$				
	6)1.現地調査	計上する				
	7)2.資料の検討	計上する				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	10)3-3.設計計画吞吐口・ランション検討	計上する				
	11)4.水理検討	計上する				
	12)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	13)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	14)6.平面縦断面図作成	計上する				
	15)7.土工図作成	計上する				
	16)8.数量計算	計上する				
	17)9.施工計画	計上する				
	18)10.特別仕様書作成	計上しない				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19)11.概算工事費積算	計上する				
	20)12.総合検討	計上する				
	21)13.照査	計上しない				
	22)14.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正型式、規模、構造の検討	1.00				
	27)3-3個別補正吞吐口・トラフ・ショール検討	1.00				
	28)4個別補正水理検討	1.00				
	29)5-1個別補正構造計算	1.00				
	30)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	31)6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)7個別補正土工図作成	1.00				
	33)8個別補正数量計算	1.00				
	34)9個別補正施工計画	1.00				
	35)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)12個別補正総合検討	1.00				
	38)13個別補正照査	1.00				
	39)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	4.760	人	66,900	318,444	
R04004	技師 (A)					
	内業	9.700	人	59,600	578,120	
R04005	技師 (B)					
	内業	8.600	人	48,500	417,100	
R04006	技師 (C)					
	内業	5.290	人	40,300	213,187	
R04007	技術員					
	内業	4.760	人	36,100	171,836	
	合 計				1,698,687	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,698,687	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	小田川流域 排水路補足構想設計(内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	10.50人				
	6)技師Cの人数	8.50人				
	7)技術員の人数	6.50人				
R04003	主任技師					
	内業	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師 (A)					
	内業	8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師 (B)					
	内業	10.500	人	48,500	509,250	
R04006	技師 (C)					
	内業	8.500	人	40,300	342,550	
R04007	技術員					
	内業	6.500	人	36,100	234,650	
	合 計				1,730,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,730,500	
	*** S単一 4号 ***					
S63003	予備協議資料とりまとめ及び事業計画(案)作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	36.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	63.00人				
	5)技師Bの人数	67.00人				
	6)技師Cの人数	56.00人				
	7)技術員の人数	38.00人				
R04003	主任技師					
	内業	36.500	人	66,900	2,441,850	
R04004	技師 (A)					
	内業	63.000	人	59,600	3,754,800	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	67.000	人	48,500	3,249,500	
R04006	技師 (C)	56.000	人	40,300	2,256,800	
R04007	技術員	38.000	人	36,100	1,371,800	
	合 計				13,074,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,074,750	
	*** S単一 5号 ***					
S63007	小田川流域 排水路補足構想設計 (外業) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単一 6号 ***					
S63007	不開示情報の黒塗り等の措置 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員 外業	0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				18,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,050	
	*** S単一 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5 日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種	一般工種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				126,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		126,500	

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 8号 ***					
S63010	照査報告（最終打合せ時）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
	合 計				66,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,900	
	*** S単一 9号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師（A）					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師（B）					
		1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				108,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		108,100	
	*** S単一 10号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	2,544円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金（税別）	0円				
P54309	航空料金 消費税抜き					
		2.000	人	2,544	5,088	
	合 計				5,088	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,088	
	*** S単一 11号 ***					
S63011	照査報告		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)交通機関区分 11)高速道路往復料金（税別） 12)鉄道往復1人当料金（税別） 13)バス往復1人当料金（税別） 14)船舶往復1人当料金（税別） 15)航空往復1人当料金（税別） 16)ライトバン使用日数 18)宿泊料金 1人当料金（税別） 19)宿泊手当 1人当料金（税別）	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 0人 0人 0人 0.50日 0.50日 通勤により打合せ 一般交通機関 0円 0円 0円 0円 2,544円 0日 0円 0円				
P54309	航空料金 消費税抜き	1.000	人	2,544	2,544	
	合 計				2,544	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,544	
	*** S単一 12号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用） 旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,3時間 1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別） 3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別） 5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別） 7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分 9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 3時間 0.000日 1.020日 1.020日 0.800日 0.000日 0.000日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M28121	ライトバン[カワサジエン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.100	L	151	1,223	
	合 計				3,183	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,183	
	*** S単一 13号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 0 1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1.000 A - 4 1000 10cm 0.000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43504	報告書焼付代（コピー） A - 4 以下 1 0 0 0 枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	888	888	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	52	0	
	合 計				15,888	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,888	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61002	2級基準点測量		点		10,000	歩A 当たり算出
	2級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無	計上しない		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地形	平地		深夜時間:0.0		
	4)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.500	人	60,600	212,100	
R04023	測量技師 内業	6.000	人	52,300	313,800	
R04023	測量技師 外業	13.500	人	52,300	706,050	
R04024	測量技師補 内業	7.000	人	41,100	287,700	
R04024	測量技師補 外業	20.500	人	41,100	842,550	
R04032	測量補助員 外業	10.500	人	28,700	301,350	
Y00004	機械経費 9.5%	0.095		2,663,550	253,037	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,663,550	39,953	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		2,663,550	53,271	
	合 計				3,009,811	算出数量 10.000 点
	単 価		点		300,981	
Y70001	精度管理費	0.090		2,916,587	262,493	
	*** S単一 2号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20,000	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無	計上しない		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)永久標識の設置	永久標識設置あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域	耕地		深夜時間:0.0		
	4)地形	平地				
	5)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	60,600	181,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	52,300	261,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	52,300	601,450	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	41,100	246,600	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	41,100	472,650	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,900	87,250	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,900	453,700	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,304,950	57,624	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,304,950	34,574	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,304,950	23,050	
	合 計				2,420,198	算出数量 20.000 点
	単 価		点		121,010	
Y70001	精度管理費	0.090		2,362,574	212,632	
	*** S単一 3号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無	計上しない		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地形	平地		深夜時間:0.0		
	4)地形個別補正	0.00				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04022	測量主任技師					
	内業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師					
	内業	2.500	人	52,300	130,750	
R04023	測量技師					
	外業	5.500	人	52,300	287,650	
R04024	測量技師補					
	内業	2.500	人	41,100	102,750	
R04024	測量技師補					
	外業	5.500	人	41,100	226,050	
R04025	測量助手					
	内業	1.000	人	34,900	34,900	
R04025	測量助手					
	外業	7.000	人	34,900	244,300	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,087,000	27,175	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,087,000	27,175	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,087,000	21,740	
	合 計				1,163,090	算出数量 35.000 点
	単 価		点		33,231	
Y70001	精度管理費					
		0.090		1,114,175	100,276	
	*** S単- 4号 ***					
S61010	3 級水準測量 (レベル等による)		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3 級水準測量 (レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域差	道路上		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物	耕地		深夜時間:0.0		
	4)地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師					
	内業	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師					
	内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04023	測量技師					
	外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補					
	内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04024	測量技師補					
	外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手					
	外業	2.400	人	34,900	83,760	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		292,020	8,761	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		292,020	1,460	
Y00004	材料費					
	1.5%	0.015		292,020	4,380	
	合 計				306,621	算出数量 5.000 km
	単 価		km		55,192	
Y70001	精度管理費					
		0.090		300,781	27,070	
	*** S単- 5号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師					
	内業	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補					
	内業	0.600	人	41,100	24,660	
	合 計				108,090	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,090	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 6号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		141,220	2,118	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		141,220	9,179	
	合 計				152,517	算出数量 1.000 km
	単 価		km		152,517	
	*** S単一 7号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	60,600	24,240	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,300	135,980	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,100	86,310	
Y00004	機械経費 0.5%	0.005		246,530	1,233	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		246,530	6,163	
	合 計				253,926	算出数量 1.000 km
	単 価		km		253,926	
Y70001	精度管理費	0.100		247,763	24,776	
	*** S単一 8号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上しない,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上しない		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	5				
R04023	測量技師 内業	0.800	人	52,300	41,840	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,100	20,550	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,900	34,900	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		228,050	9,122	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		228,050	6,842	
	合 計				244,014	算出数量 1.000 km
	単 価		km		268,415	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.100		237,172	23,717	
	*** S単－ 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	5				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,300	130,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,300	94,140	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,100	115,080	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,100	73,980	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,900	76,780	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		490,730	19,629	
Y00004	材料費 5.5%	0.055		490,730	26,990	
	合 計				537,349	算出数量 1.000 km
	単 価		km		591,084	
Y70001	精度管理費	0.100		510,359	51,036	
	*** S単－ 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,100	73,980	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,900	17,450	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		337,170	8,429	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		337,170	10,115	
	合 計				355,714	算出数量 1.000 km
	単 価		km		355,714	
Y70001	精度管理費	0.100		345,599	34,560	
	*** S単－ 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m～75m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m～75m				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水路他基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	5				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,300	334,720	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,300	203,970	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,100	295,920	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,100	139,740	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,900	184,970	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,900	52,350	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
	合 計				1,272,254	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,399,479	
Y70001	精度管理費	0.100		1,241,962	124,196	
	*** S単一 12号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/500,平地,耕地,0.00,0.055			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)明細計上面積	0.055				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	60,600	18,180	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,300	319,030	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,300	162,130	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,100	386,340	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,100	328,800	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,900	286,180	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		1,500,660	75,033	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,500,660	7,503	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,500,660	30,013	
Y00009	小計				1,613,209	
Y00009	小計 (10)補正後				1,096,982	
	合 計				1,096,982	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,096,982	
Y70001	精度管理費	0.050		1,575,693	78,785	
	*** S単一 13号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500,平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	41,100	12,330	

東北農政局

東北農政局

東北農政局