

単 価 合 意 書

令和 7 年 8 月 6 日に契約した国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第 4 制水門耐震補強他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 29 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区二日町 1 2 番 3 0 号
氏名 岩田地崎建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 藤澤 隆人

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				305,800,000	
消費税相当額		式	1.000				27,800,000	
総合工事価格		式	1.000				278,000,000	
・工事価格		式	1.000				272,272,000	
・・・工事原価		式	1.000				225,288,000	
・・・直接工事費		式	1.000				140,309,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				82,719,000	
B1・・・第4制水門地盤改良工		式	1.000				18,058,000	
B2・・・・・・高圧噴射攪拌工		式	1.000				18,058,000	
B3・・・・・・コブ削孔	コンクリート底版削孔、φ200mm、L=1.55m	本	15.000	15.000	66,296	0	994,440	
B3・・・・・・造成	改良径φ2.6m、L=1.5m	本	10.000	10.000	951,183	0	9,511,830	
B3・・・・・・造成	改良径φ2.8m、L=3.1m	本	5.000	5.000	1,506,594	0	7,532,970	
B3・・・・・・削孔箇所復旧	φ200mm、L=1550mm、15箇所	m3	0.700	0.700	27,449	0	19,214	
B1・・・第4制水門堰柱コンクリート補修工		式	1.000				973,000	
B2・・・・・・表面被覆工（パネル工法）		式	1.000				850,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合板	t=10mm	m ²	22.540	22.540	30,065	0	677,665	
B3・・・・・・金属拡張アンカー（FRP板）	SUS304、M8×60L	本	220.000	220.000	228	0	50,160	
B3・・・・・・目地シーリング工	5mm	m	27.200	27.200	1,108	0	30,138	
B3・・・・・・目地シーリング工	20mm	m	27.100	27.100	3,398	0	92,086	
B2・・・・・・ひび割れ注入工		式	1.000				123,000	
B3・・・・・・ひび割れ注入工	W≧0.2mm	m	8.250	8.250	14,849	0	122,504	
B1・・・3号吸水槽せん断補強工		式	1.000				33,270,000	
B2・・・・・・底版部		式	1.000				16,363,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（底版）	φ46×1430.5mm	箇所	768.000	768.000	12,601	0	9,677,568	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（底版）	φ55×1430.5mm、機械継手箇所	箇所	36.000	36.000	30,831	0	1,109,916	
B3・・・・・・補強鉄筋（底版部）	D25、SD345、L=1375mm	本	768.000	768.000	6,694	0	5,140,992	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・補強鉄筋（底版部）	D25、SD345、L=1375mm、継手有	本	36.000	36.000	12,079	0	434,844	
B2・・・・・・隔壁部 W=1200		式	1.000				10,714,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁W=1200）	φ36×1130.5mm	箇所	628.000	628.000	8,594	0	5,397,032	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁W=1200）	φ46×1130.5mm、機械継手箇所	箇所	40.000	40.000	26,060	0	1,042,400	
B3・・・・・・補強鉄筋（隔壁W=1200）	D22、SD345、L=1075mm	本	628.000	628.000	6,062	0	3,806,936	
B3・・・・・・補強鉄筋（隔壁W=1200）	D22、SD345、L=1075mm、継手有	本	40.000	40.000	11,703	0	468,120	
B2・・・・・・隔壁部 W=600		式	1.000				5,185,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁W=600）	φ36×530.5mm	箇所	549.000	549.000	4,906	0	2,693,394	
B3・・・・・・補強鉄筋（隔壁W=600）	D22、SD345、L=475mm	本	549.000	549.000	4,539	0	2,491,911	
B2・・・・・・共通		式	1.000				224,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	129.000	129.000	1,425	0	183,825	
B3・・・・・・現場内小運搬		式	1.000			0	40,241	
B2・・・・・・削孔・補修		式	1.000				784,000	
B3・・・・・・削孔・補修	φ46、底版、注入（下向き）	m	50.000	50.000	9,217	0	460,850	
B3・・・・・・削孔・補修	φ36、隔壁1200、注入（横向き）	m	30.000	30.000	7,687	0	230,610	
B3・・・・・・削孔・補修	φ36、隔壁600、注入（横向き）	m	10.000	10.000	9,285	0	92,850	
B1・・・・・・3号吸水槽曲げ補強工		式	1.000				26,618,000	
B2・・・・・・底版部		式	1.000				3,943,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工（底版部）	φ39、L=600、横向き	箇所	260.000	260.000	6,242	0	1,622,920	
B3・・・・・・下地処理	増厚箇所、コンクリートはつり	m ²	40.000	40.000	2,983	0	119,320	
B3・・・・・・主筋取付工（底版下面）	D29	m ²	40.000	40.000	20,351	0	814,040	
B3・・・・・・主筋取付工（底版上面）	D13	m ²	37.500	37.500	866	0	32,475	
B3・・・・・・帯筋取付工（底版下面）	D16	m ²	40.000	40.000	3,291	0	131,640	
B3・・・・・・帯筋取付工（底版上面）	D13	m ²	37.500	37.500	898	0	33,675	
B3・・・・・・増厚工（底版部）	厚400mm、鉄筋コンクリート24-12-25（高炉B）W/C55%	m ³	18.400	18.400	26,063	0	479,559	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa、無筋コンクリート打設箇所	m ²	48.000	48.000	1,425	0	68,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下地処理	無筋コンクリート打設箇所、コンクリートはつり	m ²	48.000	48.000	2,983	0	143,184	
B3・・・・・・底版工	無筋コンクリート、18-8-25（高炉B）W/C65%	m ³	19.700	19.700	25,288	0	498,174	
B2・・・・・・隔壁部 W=1200 2面		式	1.000				12,298,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=1200）	φ24、L=400、上向き	箇所	186.000	186.000	5,751	0	1,069,686	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=1200）	φ29、L=400、下向き	箇所	186.000	186.000	4,912	0	913,632	
B3・・・・・・下地処理工	ウォータージェット、200MPa級	m ²	52.800	52.800	73,709	0	3,891,835	
B3・・・・・・下塗り工	ポリマーセメントモルタル	m ²	52.800	52.800	3,631	0	191,717	
B3・・・・・・主筋取付工（隔壁部W=1200）	D19、機械継手付き	m ²	52.800	52.800	28,075	0	1,482,360	
B3・・・・・・帯筋取付工（隔壁部W=1200）	D13	m ²	52.800	52.800	1,678	0	88,598	
B3・・・・・・増厚工（隔壁部W=1200）	厚50mm、ポリマーセメントモルタル	m ²	52.800	52.800	73,776	0	3,895,373	
B3・・・・・・用心メッシュ取付工	FRPグリッド、6.6mm2、100×100	m ²	52.800	52.800	13,275	0	700,920	
B3・・・・・・養生工		m ²	52.800	52.800	1,218	0	64,310	
B2・・・・・・隔壁部 W=600 2面		式	1.000				10,116,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=600）	φ24、L=400、上向き	箇所	142.000	142.000	5,751	0	816,642	
B3・・・・・・コンクリート削孔工（隔壁部W=600）	φ29、L=400、下向き	箇所	142.000	142.000	4,912	0	697,504	
B3・・・・・・下地処理工	ウォータージェット、200MPa級	m ²	43.400	43.400	74,728	0	3,243,195	
B3・・・・・・下塗り工	ポリマーセメントモルタル	m ²	43.400	43.400	3,681	0	159,755	
B3・・・・・・主筋取付工（隔壁部W=600）	D19、機械継手付き	m ²	43.400	43.400	28,777	0	1,248,922	
B3・・・・・・帯筋取付工（隔壁部W=600）	D13	m ²	43.400	43.400	1,705	0	73,997	
B3・・・・・・増厚工（隔壁部W=600）	厚50mm、ポリマーセメントモルタル	m ²	43.400	43.400	74,641	0	3,239,419	
B3・・・・・・用心メッシュ取付工	FRPグリッド、6.6mm2、100×100	m ²	43.400	43.400	13,427	0	582,732	
B3・・・・・・養生工		m ²	43.400	43.400	1,234	0	53,556	
B2・・・・・・共通		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・現場内小運搬		式	1.000			0	33,802	
B2・・・・・・削孔・補修		式	1.000				227,000	
B3・・・・・・削孔・補修	φ39、横向き	m	5.000	5.000	14,765	0	73,825	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・削孔・補修	φ24、上向き	m	5.000	5.000	16,027	0	80,135	
B3・・・・・・削孔・補修	φ29、下向き	m	5.000	5.000	14,691	0	73,455	
B1・・・・第4制水門操作室撤去工		式	1.000				3,800,000	
B2・・・・・・操作室撤去		式	1.000				3,800,000	
B3・・・・・・鋼材撤去（H鋼）	H300×B150撤去材の現場内移動及び小運搬含む	ton	0.480	0.480	150,746	0	72,358	
B3・・・・・・鋼材撤去（扉）	B1600×2000×t30撤去材の現場内移動及び小運搬含む	箇所	1.000	1.000	16,243	0	16,243	
B3・・・・・・鋼材撤去（窓）	B1800×H1100撤去材の現場内移動及び小運搬含む	箇所	2.000	2.000	16,243	0	32,486	
B3・・・・・・鋼材撤去（窓）	B1300×H1100撤去材の現場内移動及び小運搬含む	箇所	1.000	1.000	16,243	0	16,243	
B3・・・・・・コンクリート削孔（壁）	φ50、クレーン吊り孔	孔	34.000	34.000	5,166	0	175,644	
B3・・・・・・コンクリート削孔（床）	φ50、クレーン吊り孔	孔	16.000	16.000	7,955	0	127,280	
B3・・・・・・ウォールソー切断（壁）	厚t=170mm	m	74.000	74.000	27,279	0	2,018,646	
B3・・・・・・ウォールソー切断（壁）	厚t=250mm	m	1.900	1.900	44,891	0	85,293	
B3・・・・・・ウォールソー切断（床）	厚t=150～200mm	m	30.700	30.700	27,003	0	828,992	
B3・・・・・・コンクリート撤去	クレーンによる現場内移動	m3	15.200	15.200	22,415	0	340,708	
B3・・・・・・養生工		式	1.000			0	86,095	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				57,590,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				51,576,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				2,873,000	
B3・・・・・・大型土のう製作	購入土	袋	67.000	67.000	8,293	0	555,631	
B3・・・・・・大型土のう設置	200tクレーン	袋	756.000	756.000	989	0	747,684	
B3・・・・・・大型土のう撤去	200tクレーン	袋	756.000	756.000	591	0	446,796	
B3・・・・・・遮水シート設置撤去	軟質塩化ビニルシート、厚0.5mm	m ²	315.000	315.000	628	0	197,820	
B3・・・・・・排水ポンプ	0～6m ³ /h、常時排水、φ50	箇所	1.000	1.000	925,538	0	925,538	
B2・・・・・・機械構台設置撤去工		式	1.000				24,509,000	
B3・・・・・・棒ジャッキ用角度自在ベース	BJ-F、120日	個	80.000	80.000	376	0	30,080	
B3・・・・・・棒ジャッキ固定ベース	BJ-K、120日	個	510.000	510.000	352	0	179,520	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・フランジ付棒ジャッキ本体	BJH-120日	個	590.000	590.000	3,076	0	1,814,840	
B3・・・・・・大引き短ジャッキ	MAUH-023、120日	個	60.000	60.000	1,113	0	66,780	
B3・・・・・・大引受ジャッキ	UJ-01、120日	個	590.000	590.000	1,371	0	808,890	
B3・・・・・・ベースプレート	BP-02、120日	個	60.000	60.000	283	0	16,980	
B3・・・・・・パーチカル	VPMS-03、120日	個	60.000	60.000	283	0	16,980	
B3・・・・・・パーチカル	VPMS-06、120日	個	20.000	20.000	445	0	8,900	
B3・・・・・・パーチカル	VPMS-09、120日	個	10.000	10.000	608	0	6,080	
B3・・・・・・パーチカル	VPMS-12、120日	個	20.000	20.000	771	0	15,420	
B3・・・・・・パーチカル	VPMS-15、120日	個	10.000	10.000	934	0	9,340	
B3・・・・・・パーチカル	VPMS-24、120日	個	1,300.000	1,300.000	1,430	0	1,859,000	
B3・・・・・・カップリングピン	CP-02、120日	個	650.000	650.000	141	0	91,650	
B3・・・・・・ロックピン	NLP-02GC、120日	個	1,300.000	1,300.000	141	0	183,300	
B3・・・・・・水平ゾンタル	HL-0207、120日	個	300.000	300.000	532	0	159,600	
B3・・・・・・水平ゾンタル	HL-0627、120日	個	5,800.000	5,800.000	564	0	3,271,200	
B3・・・・・・ブレース	BOC-0606、120日	個	10.000	10.000	895	0	8,950	
B3・・・・・・ブレース	BOC-0609、120日	個	10.000	10.000	895	0	8,950	
B3・・・・・・ブレース	BOC-0612、120日	個	3,200.000	3,200.000	895	0	2,864,000	
B3・・・・・・角鋼管4M	□100、120日	個	210.000	210.000	2,044	0	429,240	
B3・・・・・・鋼管	SP-30、120日	個	150.000	150.000	1,583	0	237,450	
B3・・・・・・鋼管	SP-20、120日	個	30.000	30.000	1,093	0	32,790	
B3・・・・・・杉板	CLY-4000、120日	個	250.000	250.000	2,563	0	640,750	
B3・・・・・・杉板	CLY-3000、120日	個	20.000	20.000	2,166	0	43,320	
B3・・・・・・杉板	CLY-2000、120日	個	130.000	130.000	1,471	0	191,230	
B3・・・・・・強力クランプ	KC-04、120日	個	350.000	350.000	273	0	95,550	
B3・・・・・・角直交連結金具	PIS-TJ10、120日	個	360.000	360.000	418	0	150,480	
B3・・・・・・単管パイプ	1m、120日	個	180.000	180.000	74	0	13,320	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板	1524×6096、120日	個	27.000	27.000	10,210	0	275,670	
B3・・・・・・ブルマン	C-70、120日	個	32.000	32.000	2,407	0	77,024	
B3・・・・・・3Sシステム組立		空m3	1,492.000	1,492.000	3,350	0	4,998,200	
B3・・・・・・3Sシステム解体		空m3	1,492.000	1,492.000	1,149	0	1,714,308	
B3・・・・・・ラフタークレーン	25t	日	20.000	20.000	57,432	0	1,148,640	
B3・・・・・・荷卸し、積込手間		空m3	1,492.000	1,492.000	287	0	428,204	
B3・・・・・・敷鉄板敷設		m ²	251.000	251.000	287	0	72,037	
B3・・・・・・PP袋		式	1.000			0	6,236	
B3・・・・・・設計費		式	1.000			0	182,325	
B3・・・・・・運搬引き取り	MA資材	台	22.000	22.000	68,372	0	1,504,184	
B3・・・・・・運搬引き取り	敷鉄板	台	10.000	10.000	77,488	0	774,880	
B3・・・・・・運搬引き取り	ブルマン等	台	2.000	2.000	36,465	0	72,930	
B2・・・・・・覆工板設置撤去工		式	1.000				4,332,000	
B3・・・・・・覆工板		m ²	224.000	224.000	16,753	0	3,752,672	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	191.000	191.000	1,540	0	294,140	
B3・・・・・・土のう		m ³	9.000	9.000	31,651	0	284,859	
B2・・・・・・排泥ビット		式	1.000				687,000	
B3・・・・・・排泥ビット掘削		m ³	543.000	543.000	253	0	137,379	
B3・・・・・・排泥ビット掘削土運搬		m ³	543.000	543.000	387	0	210,141	
B3・・・・・・排泥ビット仮置土運搬		m ³	543.000	543.000	387	0	210,141	
B3・・・・・・排泥ビット埋戻し		m ³	543.000	543.000	239	0	129,777	
B2・・・・・・敷鉄板		式	1.000				4,035,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	2,620.000	2,620.000	1,540	0	4,034,800	
B2・・・・・・土木シート		式	1.000				291,000	
B3・・・・・・土木シート	設置～撤去 980N/3cm	m ²	510.000	510.000	570	0	290,700	
B2・・・・・・足場工		式	1.000				2,168,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・足場工	3号吸水槽内	式	1.000			0	13,237	
B3・・・・・・足場工	第4制水門端堰柱、コンクリート補修	式	1.000			0	31,807	
B3・・・・・・足場工	第4制水門操作室撤去	式	1.000			0	1,758,492	
B3・・・・・・足場工	事前ボーリング、平坦地足場	式	1.000			0	160,719	
B3・・・・・・足場工	事後ボーリング、平坦地足場	式	1.000			0	204,204	
B2・・・・・・水道使用料		式	1.000				334,000	
B3・・・・・・水道使用料	地盤改良、高圧洗浄	m3	1,200.000	1,200.000	278	0	333,600	
B2・・・・・・クレーン経費		式	1.000				12,347,000	
B3・・・・・・クローラクレーン	200t、賃料	月	4.000	4.000	3,086,653	0	12,346,612	
B1・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				4,554,000	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				4,554,000	
B3・・・・・・コンクリート搬運搬	コンクリート（無筋）搬運搬（せん断補強工）	m3	3.400	3.400	1,573	0	5,348	
B3・・・・・・コンクリート搬運搬	コンクリート（有筋）搬運搬（操作室撤去）	m3	15.200	15.200	1,953	0	29,686	
B3・・・・・・汚泥運搬	地盤改良工	m3	300.000	300.000	5,594	0	1,678,200	
B3・・・・・・汚泥運搬	吸水槽堆積土砂	m3	30.000	30.000	14,560	0	436,800	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬	仮締切工遮水シート	m3	0.850	0.850	2,797	0	2,377	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬	土木シート	m3	1.530	1.530	2,797	0	4,279	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	コンクリート（無筋）般	m3	3.400	3.400	3,282	0	11,159	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	コンクリート（有筋）般	m3	15.200	15.200	4,011	0	60,967	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	汚泥	ton	363.000	363.000	6,381	0	2,316,303	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	m3	2.380	2.380	3,646	0	8,677	
B1・・・・交通誘導警備員		式	1.000				1,460,000	
B2・・・・交通誘導警備員		式	1.000				1,460,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	100.000	100.000	14,599	0	1,459,900	
・・・・間接工事費		式	1.000				84,979,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				30,118,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,520,000	
B1・・・・・・PH・濁水処理設備		式	1.000				1,520,000	
B2・・・・・・分離水処理		式	1.000				1,520,000	
B3・・・・・・PH・濁水処理設備設置撤去	10m3/h	式	1.000			0	421,356	
B3・・・・・・PH・濁水処理設備運転	10m3/h	運転日	10.000	10.000	101,041	0	1,010,410	
B3・・・・・・炭酸ガス	30kg/本	本	5.000	5.000	16,409	0	82,045	
B3・・・・・・高分子凝集剤	1kg/袋	袋	0.500	0.500	1,367	0	684	
B3・・・・・・PAC剤	20kg/箱	箱	1.000	1.000	5,470	0	5,470	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				17,488,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				8,163,000	
B1・・・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				8,163,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				8,163,000	
B3・・・・・・クローラクレーン分解・組立・輸送		台	1.000	1.000	4,195,208	0	4,195,208	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,967,807	
・・・・・・役務費		式	1.000				5,000	
B1・・・・・・役務費		式	1.000				5,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・水道基本料金		月	2.000	2.000	2,279	0	4,558	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				2,046,000	
B1・・・・・・技術管理費		式	1.000				2,046,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				2,046,000	
B3・・・・・・事前ボーリング		本	2.000	2.000	88,920	0	177,840	
B3・・・・・・事後ボーリング		本	2.000	2.000	97,216	0	194,432	
B3・・・・・・鉄筋探査	第4制水門底版コンクリート	箇所	15.000	15.000	3,694	0	55,410	
B3・・・・・・鉄筋探査	3号吸水槽	箇所	359.000	359.000	3,694	0	1,326,146	
B3・・・・・・引張試験	せん断補強鉄筋	回	6.000	6.000	30,084	0	180,504	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・一軸圧縮試験	地盤改良工	試料	2.000	2.000	10,210	0	20,420	
B3・・・・・・アンカー引抜試験	パネル工法	式	1.000			0	91,162	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				896,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				896,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				54,861,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				54,861,000	
・・一般管理費等		式	1.000				34,198,000	
・・一括計上価格		式	1.000				12,786,000	
B1・・・・・・一括計上価格		式	1.000				12,786,000	
B2・・・・・・一括計上価格		式	1.000				12,786,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験		検体	2.000	2.000	6,837	0	13,674	
B3・・・・・・建築工事		式	1.000			0	12,771,852	
・・工事価格		式	1.000				5,728,000	
・・工事原価		式	1.000				4,542,000	
・・・製作工事原価		式	1.000				2,524,000	
・・・・直接製作費		式	1.000				1,761,000	
B1・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				1,761,000	
B2・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				1,761,000	
B3・・・・鋼製付属設備工（製作費）	鋼板、H形鋼、L形鋼 L=19.5 6m、H=1.8m	式	1.000			0	1,761,000	
・・・・間接製作費		式	1.000				763,000	
・・・・・・間接労務費		式	1.000				458,000	
・・・・・・工場管理費		式	1.000				305,000	
・・・・据付工事原価		式	1.000				1,857,000	
・・・・直接工事費		式	1.000				1,103,000	
B1・・・・輸送費		式	1.000				84,000	
B2・・・・輸送費		式	1.000				84,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・輸送費（鋼製付属）		式	1.000			0	84,000	
B1・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				1,019,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				742,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000			0	438,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	304,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				277,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000			0	203,000	
B3・・・・・・撤去物運搬		式	1.000			0	74,000	
・・・・・・間接工事費		式	1.000				754,000	
・・・・・・共通仮設費		式	1.000				227,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				227,000	
・・・・・・現場管理費		式	1.000				305,000	
・・・・・・据付間接費		式	1.000				222,000	
・・・・設計技術費		式	1.000				161,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				1,186,000	