

単 価 合 意 書

令和7年7月15日に契約した令和7年度土地改良施設突発事故復旧・防止事業隈戸川地区幹線用水路復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月16日

発注者 住所 福島県福島市笹谷字稲場38-7
 氏名 分任支出負担行為担当官
 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 井上 裕

受注者 住所 福島県郡山市横川町字大谷地37
 氏名 (株)福田建設 代表取締役 福田 和豊

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				105,050,000	
消費税相当額		式	1.000				9,550,000	
工事価格		式	1.000				95,500,000	
・工事原価		式	1.000				80,436,000	
・・直接工事費		式	1.000				49,513,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				35,080,000	
B1・・・・土工		式	1.000				1,358,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				1,358,000	
B3・・・・床掘		式	1.000			0	835,875	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	494,041	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	28,103	
B1・・・・管更生工		式	1.000				25,609,000	
B2・・・・鞘管工法（区間1）		式	1.000				12,455,000	
B3・・・・FRPM管φ1200	内挿用内圧管5種、4000L、受挿直管	本	14.000	14.000	527,074	0	7,379,036	
B3・・・・FRPM管φ1200	内挿用内圧管5種、4000L、受PE直管	本	1.000	1.000	527,074	0	527,074	
B3・・・・FRPM管φ1200	内挿用内圧管5種、3000L、受挿短管	本	1.000	1.000	448,013	0	448,013	
B3・・・・FRPM管φ1200	内挿用内圧管5種、1256L、挿PE直管	本	1.000	1.000	308,320	0	308,320	
B3・・・・接合用滑剤	ゴム輪接続用、2kg缶	缶	4.000	4.000	3,999	0	15,996	
B3・・・・裏込材	エアモルタル	m ³	37.340	37.340	12,875	0	480,753	
B3・・・・坑内設備工	配管設備工	m	90.860	90.860	1,379	0	125,296	
B3・・・・FRPM管設置工	FRPM管配管工	本	17.000	17.000	53,524	0	909,908	
B3・・・・FRPM管設置工	FRPM管浮上防止工	箇所	18.000	18.000	21,570	0	388,260	
B3・・・・間仕切壁設置工	レンガ、セメント等	m ²	1.162	1.162	78,493	0	91,209	
B3・・・・注入プラント設備工	車上プラント	式	1.000			0	454,984	
B3・・・・裏込材注入設備工	外面注入方式	m	64.260	64.260	2,483	0	159,558	
B3・・・・裏込材注入工	車上プラント	m ³	37.340	37.340	17,780	0	663,905	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・機械器具損料	機械器具損料	式	1.000			0	502,576	
B2・・・鞘管工法(区間2)		式	1.000				13,154,000	
B3・・・FRPM管φ1200	内挿用内圧管5種、4000L、受挿直管	本	15.000	15.000	527,074	0	7,906,110	
B3・・・FRPM管φ1200	内圧管5種、2048L、受PE直管	本	1.000	1.000	448,013	0	448,013	
B3・・・FRPM管φ1200	内挿用内圧管5種、1570L、挿PE直管	本	1.000	1.000	308,320	0	308,320	
B3・・・FRPM管φ1200	同質曲管、1400L、7 ¹ / ₂ 35 ¹ / ₄ 41 ¹ / ₂	本	1.000	1.000	737,166	0	737,166	
B3・・・接合用滑剤	ゴム輪接続用、2kg缶	缶	4.000	4.000	3,999	0	15,996	
B3・・・裏込材	エアモルタル	m3	37.780	37.780	12,875	0	486,418	
B3・・・坑内設備工	配管設備工	m	70.020	70.020	960	0	67,219	
B3・・・FRPM管設置工	FRPM管配管工	本	18.000	18.000	49,625	0	893,250	
B3・・・FRPM管設置工	FRPM管浮上防止工	箇所	19.000	19.000	21,570	0	409,830	
B3・・・間仕切壁設置工	レンガ、セメント等	m ²	1.162	1.162	78,493	0	91,209	
B3・・・注入プラント設備工	車上プラント	式	1.000			0	454,984	
B3・・・裏込材注入設備工	外面注入方式	m	65.020	65.020	2,483	0	161,445	
B3・・・裏込材注入工	車上プラント	m3	37.780	37.780	17,780	0	671,728	
B3・・・機械器具損料		式	1.000			0	502,576	
B1・・・管体復旧工		式	1.000				7,866,000	
B2・・・既設管撤去(φ1500、区間1)		式	1.000				616,000	
B3・・・FRPM管切断	φ1500	箇所	1.000	1.000	76,906	0	76,906	
B3・・・強化プラスチック複合管撤去	φ1500	本	3.000	3.000	175,324	0	525,972	
B3・・・FRPM管設置運搬処理費		m3	1.000	1.000	13,205	0	13,205	
B2・・・管体復旧(φ1500、区間1)		式	1.000				3,343,000	
B3・・・FRPM管据付φ1500	内圧管5種、2500L、受挿直管	本	1.000	1.000	626,416	0	626,416	
B3・・・FRPM管据付φ1500	内圧5種2903L、受PE直管	本	1.000	1.000	626,416	0	626,416	
B3・・・鋼製継輪据付φ1500		本	1.000	1.000	1,957,074	0	1,957,074	
B3・・・ポリエチレンスリーブ取付工		m	2.400	2.400	55,406	0	132,974	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・既設管撤去（φ1500、区間2）		式	1.000				561,000	
B3・・・・FRPM管切断	φ1500	箇所	1.000	1.000	76,906	0	76,906	
B3・・・・強化プラスチック複合管撤去	φ1500	本	2.000	2.000	175,324	0	350,648	
B3・・・・FRPM管殻運搬処理費		m3	0.700	0.700	13,205	0	9,244	
B3・・・・異種継輪再利用撤去	ボルト・ナット交換	本	1.000	1.000	123,860	0	123,860	
B2・・・管体復旧（φ1500、区間2）		式	1.000				3,346,000	
B3・・・・FRPM管据付φ1500	内圧5種、2000L、挿PE直管	本	1.000	1.000	425,539	0	425,539	
B3・・・・FRPM管据付φ1500	内圧5種2200L、受PE直管	本	1.000	1.000	626,416	0	626,416	
B3・・・・鋼製継輪据付φ1500		本	1.000	1.000	1,969,487	0	1,969,487	
B3・・・・鋼製異種継輪据付（既設管利用）	φ1500	本	1.000	1.000	58,614	0	58,614	
B3・・・・ポリエチレンスリーブ取付工		m	4.800	4.800	55,406	0	265,949	
B1・・・付帯工		式	1.000				2,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				2,000	
B3・・・・埋設物表示テープ	幅150mm、2倍	m	10.300	10.300	165	0	1,700	
B1・・・落蓋側溝撤去・復旧		式	1.000				17,000	
B2・・・・落蓋側溝撤去・復旧		式	1.000				17,000	
B3・・・・U型側溝 再利用撤去・据付		m	8.000	8.000	2,134	0	17,072	
B1・・・暗渠管撤去・復旧		式	1.000				52,000	
B2・・・・暗渠管撤去・復旧		式	1.000				52,000	
B3・・・・暗渠排水管撤去		m	11.200	11.200	603	0	6,754	
B3・・・・暗渠排水管殻運搬処理費		m3	0.030	0.030	13,205	0	396	
B3・・・・暗渠排水管据付		m	11.200	11.200	3,047	0	34,126	
B3・・・・フィルター材	単粒度砕石4号 30～20mm	m3	1.700	1.700	6,408	0	10,894	
B1・・・管理用道路撤去・復旧		式	1.000				176,000	
B2・・・・管理用道路撤去・復旧		式	1.000				176,000	
B3・・・・管理用道路撤去		式	1.000			0	75,327	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・管理用道路復旧		式	1.000			0	100,423	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				14,433,000	
B1・・・仮設立杭工		式	1.000				6,822,000	
B2・・・仮設立杭（区間1）		式	1.000				2,285,000	
B3・・・鋼矢板	圧入（陸上施工）Ⅲ型 圧入長12m以下	枚	56.000	56.000	27,531	0	1,541,736	
B3・・・鋼矢板賃料		式	1.000			0	580,030	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付解体	圧入、引抜	式	1.000			0	162,757	
B2・・・仮設立杭（区間2）		式	1.000				3,556,000	
B3・・・鋼矢板	圧入（硬質地盤施工）Ⅲ型 圧入長9m以下	枚	29.000	29.000	84,354	0	2,446,266	
B3・・・鋼矢板賃料		式	1.000			0	268,017	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付解体	圧入、引抜	式	1.000			0	502,706	
B3・・・土留工		式	1.000			0	294,926	
B3・・・土留工賃料		式	1.000			0	43,962	
B2・・・水替工		式	1.000				981,000	
B3・・・水替工（区間1）		式	1.000			0	817,107	
B3・・・水替工（区間2）		式	1.000			0	164,295	
B1・・・交通誘導警備員		式	1.000				2,099,000	
B2・・・交通誘導警備員		式	1.000				2,099,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	63.000	63.000	17,764	0	1,119,132	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	66.000	66.000	14,850	0	980,100	
B1・・・仮設ヤード工		式	1.000				994,000	
B2・・・仮設ヤード（区間1）		式	1.000				994,000	
B3・・・盛土工	砂質土	式	1.000			0	16,768	
B3・・・盛土材		m3	68.000	68.000	1,659	0	112,812	
B3・・・掘削工	砂質土	式	1.000			0	18,039	
B3・・・作業残土処理		式	1.000			0	136,910	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	279.000	279.000	1,015	0	283,185	
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	84.000	84.000	894	0	75,096	
B3・・・・・土木シート設置撤去		式	1.000			0	223,949	
B3・・・・・土木シート運搬処理		m3	2.700	2.700	18,734	0	50,582	
B3・・・・・耕地復旧工		式	1.000			0	76,260	
B1・・・・仮設道路工		式	1.000				4,518,000	
B2・・・・・工事用道路（区間１）		式	1.000				1,712,000	
B3・・・・・盛土工	砂質土	式	1.000			0	2,713	
B3・・・・・盛土材		m3	11.000	11.000	1,659	0	18,249	
B3・・・・・掘削工	砂質土	式	1.000			0	2,918	
B3・・・・・作業残土処理		式	1.000			0	22,147	
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	1,427.000	1,427.000	1,015	0	1,448,405	
B3・・・・・構造物取壊し工		式	1.000			0	3,332	
B3・・・・・コンクリート殻処理		式	1.000			0	757	
B3・・・・・土木シート設置撤去		式	1.000			0	173,958	
B3・・・・・土木シート処理		m3	2.100	2.100	18,734	0	39,341	
B2・・・・・工事用道路（区間２）		式	1.000				2,806,000	
B3・・・・・盛土工	砂質土	式	1.000			0	82,358	
B3・・・・・盛土材		m3	334.000	334.000	1,659	0	554,106	
B3・・・・・掘削工	砂質土	式	1.000			0	88,606	
B3・・・・・作業残土処理		式	1.000			0	672,471	
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	686.000	686.000	1,043	0	715,498	
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	74.000	74.000	1,043	0	77,182	
B3・・・・・土木シート設置撤去		式	1.000			0	503,697	
B3・・・・・土木シート処理		m3	6.000	6.000	18,734	0	112,404	
・・間接工事費		式	1.000				30,923,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				9,714,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,857,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,941,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,941,000	
B2・・・仮設材輸送費		式	1.000				3,941,000	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板以外	式	1.000			0	506,728	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,434,606	
・・・技術管理費		式	1.000				453,000	
B1・・・雜目試験		式	1.000				453,000	
B2・・・雜目試験		式	1.000				453,000	
B3・・・・・・雜目試験	FRPM管、φ1200	箇所	33.000	33.000	12,686	0	418,638	
B3・・・・・・雜目試験	FRPM管、φ1500	箇所	3.000	3.000	11,486	0	34,458	
・・・現場環境改善費		式	1.000				463,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				463,000	
・・・現場管理費		式	1.000				21,209,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,209,000	
・一般管理費等		式	1.000				14,017,000	
・一括計上価格		式	1.000				1,047,000	
B1・・・環境測定（騒音振動調査）		式	1.000				1,047,000	
B2・・・・・・環境測定（騒音振動調査）		式	1.000				1,047,000	
B3・・・・・・騒音レベル測定		回	2.000	2.000	256,165	0	512,330	
B3・・・・・・振動レベル測定		回	2.000	2.000	267,223	0	534,446	