

単 価 合 意 書

令和 8 年 6 月 5 日に締結した国営施設応急対策事業雄国山麓地区 大深沢調整池付帯施設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 1 8 日

発注者	住所	福島県福島市笹谷字稲場 3 8 - 7
	氏名	分任支出負担行為担当官
		東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 伴 尚志

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区二日町 8 番 6 号 二日町島田ビル 4 階
	氏名	古久根建設株式会社 東北支店 支店長 千葉 正俊

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				137,170,000	
消費税相当額		式	1.000				12,470,000	
工事価格		式	1.000				124,700,000	
・工事原価		式	1.000				105,652,000	
・・・直接工事費		式	1.000				70,199,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				70,199,000	
B1・・・管理用道路法面保護工		式	1.000				58,492,000	
B2・・・管理用道路法面1		式	1.000				20,559,000	
B3・・・モルタル吹付取壊し(人力取壊)	t=10cm	m ²	1,730.000	1,730.000	3,063	0	5,298,990	
B3・・・モルタル吹付工	t=10cm	m ²	1,730.000	1,730.000	8,054	0	13,933,420	
B3・・・モルタル搬運搬処理		m ³	173.000	173.000	7,670	0	1,326,910	
B2・・・管理用道路法面2		式	1.000				19,394,000	
B3・・・モルタル吹付取壊し(機械施工)	t=10cm	m ²	2,020.000	2,020.000	780	0	1,575,600	
B3・・・モルタル吹付工	t=10cm	m ²	2,020.000	2,020.000	8,054	0	16,269,080	
B3・・・モルタル搬運搬処理		m ³	202.000	202.000	7,670	0	1,549,340	
B2・・・管理用道路法面2		式	1.000				18,539,000	
B3・・・モルタル吹付取壊し(人力取壊)	t=10cm	m ²	1,560.000	1,560.000	3,063	0	4,778,280	
B3・・・モルタル吹付工	t=10cm	m ²	1,560.000	1,560.000	8,054	0	12,564,240	
B3・・・モルタル搬運搬処理		m ³	156.000	156.000	7,670	0	1,196,520	
B1・・・緊急放流トンネル補修工		式	1.000				7,458,000	
B2・・・トンネル内洗浄工		式	1.000				1,672,000	
B3・・・高圧洗浄	30Mpa	m ²	1,145.000	1,145.000	1,460	0	1,671,700	
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				973,000	
B3・・・ひび割れ補修工		m	115.000	115.000	8,465	0	973,475	
B2・・・異込注入工		式	1.000				3,848,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・裏込注入工		m3	166.000	166.000	23,183	0	3,848,378	
B2・・・・・・仮設工		式	1.000				965,000	
B3・・・・・・排水工		式	1.000			0	57,979	
B3・・・・・・足場工		式	1.000			0	906,778	
B1・・・・ダム天端道路補修工		式	1.000				4,249,000	
B2・・・・・・舗装版撤去工		式	1.000				573,000	
B3・・・・・・舗装版切断		m	7.000	7.000	693	0	4,851	
B3・・・・・・舗装版取壊し		m ²	1,082.000	1,082.000	218	0	235,876	
B3・・・・・・アスファルト搬運搬・処理		m3	65.000	65.000	5,114	0	332,410	
B2・・・・・・上層路盤撤去工		式	1.000				83,000	
B3・・・・・・掘削（剥取）		m3	108.000	108.000	365	0	39,420	
B3・・・・・・残土処理		m3	108.000	108.000	402	0	43,416	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,545,000	
B3・・・・・・表層工		m ²	1,082.000	1,082.000	1,146	0	1,239,972	
B3・・・・・・基層工		m ²	1,082.000	1,082.000	1,303	0	1,409,846	
B3・・・・・・上層路盤工		m ²	1,082.000	1,082.000	827	0	894,814	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				48,000	
B3・・・・・・区画線工	ベイト式（車載式）、加熱式2種B、実線15cm	m	315.000	315.000	151	0	47,565	
・・間接工事費		式	1.000				35,453,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,629,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,175,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				454,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				454,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				25,824,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				25,824,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				19,048,000	