令和7年度
会津北部農業水利事業
塩川幹線用水路他補修その他工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
会津南部農業水利事業所

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			60,880,000	
・工事原価			51,787,000	
純工事費			36,570,000	
・直接工事費			30,353,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	21,108,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	9,245,000	
・間接工事費			21,434,000	
・共通仮設費			6,217,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			4,802,000	
・運搬費	1.000	式	876,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			539,000	
・現場環境改善費(率計上)			539,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,217,000	
・現場管理費(率計上)			15,217,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			48,633,000 × (18.660 ÷ 1.000 + 0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			345,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			60,880,000	
・工事原価			51,787,000	
純工事費			36,570,000	
・直接工事費			30,353,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	21,108,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	9,245,000	
・間接工事費			21,434,000	
・共通仮設費			6,217,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			4,802,000	
・運搬費	1.000	式	876,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			539,000	
・現場環境改善費(率計上)			539,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,217,000	
・現場管理費(率計上)			15,217,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等	$48,633,000 \times (18.660 \times 1.000 + 0.04)$	18.700	%	9,094,000
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			345,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
会津北部農業水利事業
塩川幹線用水路他補修その他工事

積算書

(当初)

東北農政局
会津南部農業水利事業所

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 塩川幹線水路工区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			20,470,000	
・工事原価			16,924,000	
純工事費			11,989,000	
・直接工事費			10,231,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,547,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	8,684,000	
・間接工事費			6,693,000	
・共通仮設費			1,758,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~管鋪費等				
10,231,000 × ((9.940*1.000)*1.500*1.040*1.000)			1,587,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			171,000	
・現場環境改善費(率計上)				
10,229,000 × (1.680)			171,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			4,935,000	
・現場管理費(率計上)				
11,989,000 × ((32.670*1.000)*1.200*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			4,935,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
16,924,000 × (20.940*1.000 + 0.04)			3,550,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 塩川幹線用水路工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	充填工法 1 成型ポリウレタン系		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,ポリウレタン系,0.80,バックアップ材有り	1,000	m	8,347	8,347	S単 11号
	合計				8,347	
	単価				8,347	
*** B単 - 2号 ***						
000002	廃プラスチック運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.4	253	S単 15号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1,000	m3	1,952	1,952	S単 16号
	合計				2,205	
	単価				2,205	
*** B単 - 3号 ***						
000003	廃プラスチック処分 シーリング材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート以外	1,000	m3	12,000	12,000	S単 10号
	合計				12,000	
	単価				12,000	
*** B単 - 4号 ***						
000004	土のう 仕拵~設置~撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	1,000	m3	34,867	34,867	S単 12号
	合計				34,867	
	単価				34,867	
*** B単 - 5号 ***						
000005	土のう 設置(移設)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02042	人力小運搬(人肩運搬) 20m未満	1,000	ton	4,223	4,223	S単 1号
	合計				4,223	
	単価				4,223	
*** B単 - 6号 ***						
000006	排水ポンプ設置撤去 150,1台		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1,000	箇所	95,536	95,536	S単 14号
	合計				95,536	
	単価				95,536	
*** B単 - 7号 ***						
000007	排水ポンプ運転(上流側) 常時排水、商用電源 150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 67,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	2,120,343	2,120,343	S単 13号
	合計				2,120,343	
	単価				2,120,343	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 塩川幹線水路工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	排水ポンプ運転(下流側) 常時排水、商用電源 150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 67,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	2,120,343	2,120,343	S単 13号
	合 計				2,120,343	
	単 価				2,120,343	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	水中ポンプ設置撤去 200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1.000	箇所	95,536	95,536	S単 14号
	合 計				95,536	
	単 価				95,536	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	水中ポンプ運転 常時取水、商用電源		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 67,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	2,120,343	2,120,343	S単 13号
	合 計				2,120,343	
	単 価				2,120,343	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	サクシヨンホース設置 200		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	サクシヨンホース設置 200	1.000	m	6,936	6,936	T単 1号
	合 計				6,936	
	単 価				6,936	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	サクシヨンホース撤去 200		m		1,000	歩A 当たり算出
T00007	サクシヨンホース撤去 200	1.000	m	773	773	T単 2号
	合 計				773	
	単 価				773	

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線用水路他補修その他工事				
工事別工事名		塩川幹線用水路工区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02042	*** S単 - 1号 *** 人力小運搬(人肩運搬) 人力小運搬(人肩運搬) 20m未満		ton	4,223		歩A・単A
S02112	*** S単 - 2号 *** バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	15,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,804		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	30,192		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	29,274		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 軽油 軽油 バト-N給油,,		L	152		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** サクシヨンホース サクシヨンホース 200,,		m	5,005		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** サクシヨンホース継手 サクシヨンホース継手 200用,,		組	9,631		歩A・単A
S02123	*** S単 - 10号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 土木シート以外		m ³	12,000		歩A・単A
S14502	*** S単 - 11号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,ポリウレタン系,0.80,バックアップ材有り		m	8,347		歩A・単A
S18001	*** S単 - 12号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ~設置~撤去		m ³	34,867		歩A・単A
S18003	*** S単 - 13号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 67,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	2,120,343		歩A・単A
S18004	*** S単 - 14号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし		箇所	95,536		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 15号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	253.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 16号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m ³	1,952		歩A・単A
T00006	*** T単 - 1号 *** サクシヨンホース設置 200		m	6,936		歩A・単A
T00007	*** T単 - 2号 *** サクシヨンホース撤去 200		m	773		歩A・単A

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 塩川幹線用水路工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02042	人力小運搬(人肩運搬) 人力小運搬(人肩運搬) 20m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分	20m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.180	人	23,460	4,223	
	合計				4,223	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,223	
*** S単 - 2号 ***						
S02112	バックホウ[加型・超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 15,300円				
F08012	バックホウ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	15,300	15,300	算出数量 1,000 各単位
	合計				15,300	
	単価				15,300	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,804	30,804	算出数量 1,000 人
	合計				30,804	
	単価				30,804	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,192	30,192	算出数量 1,000 人
	合計				30,192	
	単価				30,192	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	23,460	23,460	算出数量 1,000 人
	合計				23,460	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 塩川幹線用水路工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				23,460	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1,000 人
	単 価				29,274	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	軽油 H・D-Ⅱ給油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				
P34029	軽油 H・D-Ⅱ給油	1.000	L	152	152	
	合 計				152	算出数量 1,000 各単位
	単 価				152	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	サクシオンホース		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	サクシオンホース 200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				
P96012	サクシオンホース 200	1.000	m	5,005	5,005	
	合 計				5,005	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,005	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	サクシオンホース継手		組		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	サクシオンホース継手 200用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				
P96013	サクシオンホース継手 200用	1.000	組	9,631	9,631	
	合 計				9,631	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,631	
	*** S単 - 10号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	廃プラスチック処分費 土木シート以外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96010 土木シート以外 0円				

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線水路他補修その他工事				
工事別工事名		塩川幹線水路工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96010	廃プラスチック処分費 土木シート以外	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,ポリウレタン系,0.80,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	人力はつり		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	40.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格	ポリウレタン系		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	8.020				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.80				
	6)プライマー単価(円/L)	11,800				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,804	36,965	
R01002	特殊作業員	0.000	人	30,192	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	23,460	98,532	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		135,497	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,804	46,206	
R01002	特殊作業員	5.800	人	30,192	175,114	
R01003	普通作業員	2.200	人	23,460	51,612	
P25013	目地材(充填材) ポリウレタン系	48.000	L	8,020	384,960	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	11,800	11,328	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		272,932	30,023	
	合計				834,740	算出数量 100.000 m
	単価		m		8,347	
	*** S単 - 12号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,460	340,170	
	合計				348,670	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		34,867	
	*** S単 - 13号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 67.常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	67		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	73.700	日	735	54,170	
F02057	発動発電機[D駆動~超低・排対型(~3次)] 45kVA	73.700	日	3,600	265,320	
P34029	軽油 ハト給油	9,179.000	L	152	1,395,208	

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線水路他補修その他工事				
工事別工事名: 塩川幹線水路工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	11.390	人	30,192	343,887	
Y00004	諸雑費	0.030		2,058,585	61,758	
	合計				2,120,343	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		2,120,343	
	*** S単 - 14号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	16,300	12,062	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,804	15,402	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,192	3,019	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,460	46,920	
P34029	軽油					
	バックホ給油	23.000	L	152	3,496	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,274	14,637	
	合計				95,536	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		95,536	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		253.4	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,952	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 塩川幹線用水路工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00006	サクシヨンホース設置		m		100.000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.270	人	30,804	8,317	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.790	人	30,192	54,044	S単 4号
S02115	普通作業員	2.240	人	23,460	52,550	S単 5号
S02115	運転手(特殊)	0.760	人	29,274	22,248	S単 6号
S02112	バ ック[加-型・~超低・排対型(~3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.760	日	15,300	11,628	S単 2号
S02116	軽油 バ トル給油	37.910	L	152	5,762	S単 7号
S02116	サクシヨンホース 200	100.000	m	5,005	500,500	S単 8号
S02116	サクシヨンホース継手 200用	4.000	組	9,631	38,524	S単 9号
	合 計				693,573	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,936	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00007	サクシヨンホース撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.130	人	30,804	4,005	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.900	人	30,192	27,173	S単 4号
S02115	普通作業員	1.120	人	23,460	26,275	S単 5号
S02115	運転手(特殊)	0.380	人	29,274	11,124	S単 6号
S02112	バ ック[加-型・~超低・排対型(~3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.380	日	15,300	5,814	S単 2号
S02116	軽油 バ トル給油	18.950	L	152	2,880	S単 7号
	合 計				77,271	算出数量 100.000 m
	単 価		m		773

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
会津北部農業水利事業
塩川幹線用水路他補修その他工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
会津南部農業水利事業所

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			15,310,000	
・工事原価			12,596,000	
純工事費			8,841,000	
・直接工事費			7,484,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	7,277,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	207,000	
・間接工事費			5,112,000	
・共通仮設費			1,357,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
$7,484,000 \times ((10.430 \times 1.000) \times 1.500 \times 1.040 \times 1.000)$			1,218,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			139,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$7,445,000 \times (1.880)$			139,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,755,000	
・現場管理費(率計上)				
$8,841,000 \times ((33.710 \times 1.000) \times 1.200 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			3,755,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$12,596,000 \times (21.580 \times 1.000 + 0.04)$			2,723,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			39,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				7,277,000	
・取水工補修工 松野頭首工右岸・左岸	1.000	式		1,162,000	
・・躯体補修工	1.000	式		1,162,000	
000001 コンクリート取壊し 人力	6.000	m3	60,900	365,400	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート打設 24-8-25BB	6.000	m3	38,510	231,060	歩A・単A B単 2号
000003 型枠 小型	1.000	式	178,398	178,398	歩A・単A B単 3号
000004 鉄筋 SD295,D16	0.220	ton	183,208	40,306	歩A・単A B単 4号
000005 鉄筋 SD295,D13	0.028	ton	185,268	5,188	歩A・単A B単 5号
000006 穿孔 D16用 穿孔径19mm	104.000	孔	748	77,792	歩A・単A B単 6号
000007 アンカー D16用 穿孔径19mm	104.000	個	297	30,888	歩A・単A B単 7号
000008 表面含浸剤塗布 ケイ酸ナトリウム系	11.000	m ²	10,729	118,019	歩A・単A B単 8号
000009 水切り工	15.000	m	7,673	115,095	歩A・単A B単 9号
合 計				1,162,146	
・管理所外構補修工 松野頭首工	1.000	式		6,062,000	
・・残土処理	1.000	式		93,000	
000010 土砂運搬	36.000	m3	1,387	49,932	歩A・単A B単 10号
000011 残土処理	36.000	m3	1,200	43,200	歩A・単A B単 11号
合 計				93,132	
・・コンクリート工 フェンス廻り	1.000	式		201,000	
000012 床掘	7.000	m3	288	2,016	歩A・単A B単 12号
000013 基礎砕石 RC40 t110	44.000	m ³	1,450	63,800	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート打設 18-8-25BB t40	2.000	m3	37,860	75,720	歩A・単A B単 14号
000015 型枠 小型	1.000	式	59,466	59,466	歩A・単A B単 15号
合 計				201,002	
・・アスファルト舗装工 場内	1.000	式		467,000	
000016 鋤取り t150	24.000	m3	1,287	30,888	歩A・単A B単 16号
000017 路盤 RC40 t110	162.000	m ²	719	116,478	歩A・単A B単 17号
000018 アスファルト舗装 密粒度As13F t40	162.000	m ²	1,975	319,950	歩A・単A B単 18号
合 計				467,316	
・・コンクリート工 建物廻り	1.000	式		67,000	
000019 鋤取り t50	2.000	m3	1,287	2,574	歩A・単A B単 19号
000020 路盤 RC40 t20	37.000	m ²	719	26,603	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリート打設 18-8-25BB t30	1.000	m3	37,860	37,860	歩A・単A B単 21号
合 計				67,037	
・・フェンス工	1.000	式		3,538,000	
000022 既設フェンス撤去	79.000	m	1,445	114,155	歩A・単A B単 22号
000023 アスファルト舗装切断 t150以下	32.000	m	721	23,072	歩A・単A B単 23号
000024 フェンス設置 H1100	79.000	m	40,246	3,179,434	歩A・単A B単 24号

事業名	会津北部農業水利事業					
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事					
工事別工事名	松野頭首工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** コンクリート取壊し					
	人力		m3	60,900		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** コンクリート打設					
	24-8-25BB		m3	38,510		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 型枠					
	小型		式	178,398		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	183,208		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	185,268		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 穿孔					
	D16用 穿孔径19mm		孔	748		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** アンカー					
	D16用 穿孔径19mm		個	297		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 表面含浸剤塗布					
	ケイ酸ナトリウム系		m ²	10,729		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 水切り工					
			m	7,673		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 土砂運搬					
			m3	1,387		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 残土処理					
			m3	1,200		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 床掘					
			m3	288		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 基礎砕石					
	RC40 t110		m ²	1,450		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート打設					
	18-8-25BB t40		m3	37,860		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 型枠					
	小型		式	59,466		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 鋤取り					
	t150		m3	1,287		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 路盤					
	RC40 t110		m ²	719		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** アスファルト舗装					
	密粒度As13F t40		m ²	1,975		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鋤取り					
	t50		m3	1,287		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 路盤					
	RC40 t20		m ²	719		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** コンクリート打設					
	18-8-25BB t30		m3	37,860		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 既設フェンス撤去					

事業名	会津北部農業水利事業					
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事					
工事別工事名	松野頭首工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	コンクリート取壊し 人力		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	60,900	60,900	S単 18号
	合 計				60,900	
	単 価				60,900	
*** B単 - 2号 ***						
000002	コンクリート打設 24-8-25BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	38,510	38,510	S単 33号
	合 計				38,510	
	単 価				38,510	
*** B単 - 3号 ***						
000003	型枠 小型		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.000	m	9,911	178,398	S単 35号
	合 計				178,398	
	単 価				178,398	
*** B単 - 4号 ***						
000004	鉄筋 SD295,D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	183,208	183,208	S単 19号
	合 計				183,208	
	単 価				183,208	
*** B単 - 5号 ***						
000005	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	185,268	185,268	S単 20号
	合 計				185,268	
	単 価				185,268	
*** B単 - 6号 ***						
000006	穿孔 D16用 穿孔径19mm		孔		1,000	歩A 当たり算出
T00003	コンクリート削孔 穿孔径10mm~30mm	1.000	孔	748	748	T単 3号
	合 計				748	
	単 価				748	
*** B単 - 7号 ***						
000007	アンカー D16用 穿孔径19mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー 接着系アンカー,,	1.000	個	297	297	S単 9号
	合 計				297	
	単 価				297	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	表面含浸剤塗布 ケイ酸ナトリウム系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	表面含浸工法 ケイ酸ナトリウム系	1.000	m ²	10,729	10,729	T単 1号
	合 計				10,729	
	単 価				10,729	
*** B単 - 9号 ***						
000009	水切り工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	水切り工	1.000	m	7,673	7,673	T単 2号
	合 計				7,673	
	単 価				7,673	
*** B単 - 10号 ***						
000010	土砂運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.4	253	S単 27号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^ツ ツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,134	1,134	S単 29号
	合 計				1,387	
	単 価				1,387	
*** B単 - 11号 ***						
000011	残土処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	残土処分費	1.000	m ³	1,200	1,200	S単 13号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
*** B単 - 12号 ***						
000012	床掘		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	287.9	288	S単 28号
	合 計				288	
	単 価				288	
*** B単 - 13号 ***						
000013	基礎砕石 RC40 t110		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,450	1,450	S単 32号
	合 計				1,450	
	単 価				1,450	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリート打設 18-8-25BB t40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ^ツ ツ(ル-ツ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	37,860	37,860	S単 34号
	合 計				37,860	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				37,860	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	型枠 小型		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.000	m ²	9,911	59,466	S単 35号
	合 計				59,466	
	単 価				59,466	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	鋤取り t150		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m ³	1,287	1,287	S単 26号
	合 計				1,287	
	単 価				1,287	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	路盤 RC40 t110		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 110mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	719	719	S単 36号
	合 計				719	
	単 価				719	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	アスファルト舗装 密粒度As13F t40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物(2.20t/m ³),プライムコート各種,なし,密粒度As13F(13F)	1.000	m ²	1,975	1,975	S単 38号
	合 計				1,975	
	単 価				1,975	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鋤取り t50		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m ³	1,287	1,287	S単 26号
	合 計				1,287	
	単 価				1,287	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	路盤 RC40 t20		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 20mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	m ²	719	719	S単 37号
	合 計				719	
	単 価				719	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリート打設 18-8-25BB t30		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	37,860	37,860	S単 34号

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				37,860	
	単価				37,860	
*** B単 - 22号 ***						
000022	既設フェンス撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アカーブブロック,廃棄,なし	1.000	m	1,445	1,445	S単 2号
	合計				1,445	
	単価				1,445	
*** B単 - 23号 ***						
000023	アスファルト舗装切断 t150以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	721.1	721	S単 31号
	合計				721	
	単価				721	
*** B単 - 24号 ***						
000024	フェンス設置 H1100		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	格子フェンス H1100,,	1.000	m	17,400	17,400	S単 14号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プラスチックシートブロック建込,2.0m,ピッチ式・H'柵式,100m未満,-,無し	1.000	m	22,846	22,846	S単 21号
	合計				40,246	
	単価				40,246	
*** B単 - 25号 ***						
000025	基礎ブロック 300×450		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300×300×450,,	1.000	個	4,920	4,920	S単 15号
	合計				4,920	
	単価				4,920	
*** B単 - 26号 ***						
000026	埋戻し 人力		式		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.000	m3	3,238	9,714	S単 1号
	合計				9,714	
	単価				9,714	
*** B単 - 27号 ***						
000027	基礎砕石 RC40 t100		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	1.000	m ²	1,450	1,450	S単 32号
	合計				1,450	
	単価				1,450	
*** B単 - 28号 ***						
000028	既設門扉撤去 W=5.0m		基		1,000	歩A 当たり算出
T00004	既設門扉撤去	1.000	基	73,083	73,083	T単 4号

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				73,083	
	単価				73,083	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	門扉設置 H1400 W=6.6m		基		1,000	歩A 当たり算出
T00005	門扉設置	1.000	基	1,539,474	1,539,474	T単 5号
	合計				1,539,474	
	単価				1,539,474	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	埋戻し 人力		式		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	1.000	m3	3,238	3,238	S単 1号
	合計				3,238	
	単価				3,238	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	基礎砕石 RC40 t100		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,450	1,450	S単 32号
	合計				1,450	
	単価				1,450	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾞﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	37,860	37,860	S単 34号
	合計				37,860	
	単価				37,860	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²	9,911	39,644	S単 35号
	合計				39,644	
	単価				39,644	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とﾘｺ傢ｼ,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m ³	2,048	2,048	S単 30号
	合計				2,048	
	単価				2,048	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	コンクリート殻処理費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処理費	1.000	ton	2,300	2,300	S単 17号

事業名 会津北部農業水利事業
 工事名 塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,300	
	単価				2,300	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	4,770	4,770	S単 25号
	合計				4,770	
	単価				4,770	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	枠組足場工 取水工正面		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	5,770	5,770	S単 23号
	合計				5,770	
	単価				5,770	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	単管傾斜足場工 取水工側面		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	4,566	4,566	S単 24号
	合計				4,566	
	単価				4,566	

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線用水路他補修その他工事				
工事別工事名		松野頭首工区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	3,238		歩A・単A
S02017	*** S単 - 2号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカー,ブロック,廃棄,なし		m	1,445		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,804		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	30,192		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,804		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	30,192		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** アンカー アンカー 接着系アンカー,,		個	297		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 表面含浸剤 表面含浸剤 ケイ酸ナトリウム系,,		kg	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** カルシウム付与剤 カルシウム付与剤		kg	7,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 簡易水切り 簡易水切り		m	5,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 残土処分費 残土処分費		m3	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 格子フェンス 格子フェンス H1100,,		m	17,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 300x300x450,,		個	4,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 門扉 門扉 フーティ型、両開き,,		基	1,386,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** コンクリート殻処理費 コンクリート殻処理費		ton	2,300		歩A・単A
S02721	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	60,900		歩A・単A
S03701	*** S単 - 19号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	183,208		歩A・単A
S03701	*** S単 - 20号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	185,268		歩A・単A
S08713	*** S単 - 21号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレートコンクリートブロック建込,2.0m,ヒール式・H形,100m未満,-,無し		m	22,846		歩A・単A
S16004	*** S単 - 22号 *** 発動発電機[G駆動・低騒音型]					

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線用水路他補修その他工事				
工事別工事名: 松野頭首工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA,なし *** S単 - 23号 ***		日	3,201		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 24号 ***		掛㎡	5,770		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,単管傾斜,なし *** S単 - 25号 ***		掛㎡	4,566		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下, *** S単 - 26号 ***		空m3	4,770		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, - *** S単 - 27号 ***		m3	1,287		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 28号 ***		m3	253.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 29号 ***		m3	287.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℓ つか山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 30号 ***		m3	1,134		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 31号 ***		m3	2,048		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -, - *** S単 - 32号 ***		m	721.1		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm *** S単 - 33号 ***		m ³	1,450		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ つか(レン機能付)打設,計上する,-, -, 一般養生,-, -, -, なし, 24-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 34号 ***		m3	38,510		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ つか(レン機能付)打設,計上する,-, -, 一般養生,-, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 35号 ***		m3	37,860		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 36号 ***		m ²	9,911		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 110mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S単 - 37号 ***		m ²	719		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 20mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種) *** S単 - 38号 ***		m ²	719		歩A・単A
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾞ (13F) *** T単 - 1号 ***		m ²	1,975		歩A・単A
T00001	表面含浸工法 ケイ酸ナトリウム系 *** T単 - 2号 ***		m ²	10,729		歩A・単A
T00002	水切り工 *** T単 - 3号 ***		m	7,673		歩A・単A
T00003	コンクリート削孔					

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	23,460	32,375	
	合計				32,375	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,238	
*** S単 - 2号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アカーブロック,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,804	7,085	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,460	14,545	
F08013	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	10,100	1,818	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.000	L	152	760	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	29,274	4,684	
	合計				28,892	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,445	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,804	30,804	
	合計				30,804	算出数量 1.000 人
	単価				30,804	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,192	30,192	
	合計				30,192	算出数量 1.000 人
	単価				30,192	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	会津北部農業水利事業					
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事					
工事別工事名: 松野頭首工区						
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		1.000	人	23,460	23,460
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					23,460
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		1.000	人	30,804	30,804
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					30,804
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員		1.000	人	30,192	30,192
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					30,192
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員			人		1.000 人
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		1.000	人	23,460	23,460
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					23,460
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	アンカー アンカー 接着系アンカー,,			個		1.000 各単位
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	アンカー 接着系アンカー		1.000	個	297	297
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					297
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	表面含浸剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表面含浸剤 ケイ酸ナトリウム系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	表面含浸剤 ケイ酸ナトリウム系	1.000	kg	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	カルシウム付与剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カルシウム付与剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	カルシウム付与剤	1.000	kg	7,700	7,700	
	合計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	簡易水切り		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易水切り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	簡易水切り	1.000	m	5,500	5,500	
	合計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	残土処分費	1.000	m3	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	格子フェンス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	格子フェンス H1100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	格子フェンス H1100	1.000	m	17,400	17,400	
	合計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,400	

事業名	会津北部農業水利事業					
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事					
工事別工事名	松野頭首工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 300×300×450		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	基礎ブロック 300×300×450	1.000	個	4,920	4,920	
	合計				4,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,920	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	門扉 門扉 70デ ィオ型、両開き		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	門扉 70デ ィオ型、両開き	1.000	基	1,386,000	1,386,000	
	合計				1,386,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,386,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	コンクリート殻処理費 コンクリート殻処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 2,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	コンクリート殻処理費	1.000	ton	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	60,900	60,900	
	合計				60,900	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		60,900	
	*** S単 - 19号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線用水路他補修その他工事				
工事別工事名		松野頭首工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	68,850	79,178	
	合計				183,208	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		183,208	
	*** S単 - 20号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	68,850	79,178	
	合計				185,268	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		185,268	
	*** S単 - 21号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾟﾚｯｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾏ式・ﾊﾞｰ柵式,100m未満,-,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	17,400円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 作業区分	ﾌﾟﾚｯｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 規格・仕様	ﾋﾞｰﾏ式・ﾊﾞｰ柵式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	-				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵		m	17,400	17,400	
	ﾋﾞｰﾏ式・ﾊﾞｰ柵式	1.000				
A04021	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ)		m	3,009	5,446	
	ﾋﾞｰﾏ式・ﾊﾞｰ柵式 支柱間隔3m	1.810				
	合計				22,846	算出数量 1.000 m
	単価		m		22,846	
	*** S単 - 22号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・低騒音型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ｶﾞｻﾞﾝｼﾞｵﾝ駆動),3kVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ｶﾞｻﾞﾝｼﾞｵﾝ駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	3kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02071	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日	900	1,197	
	定格容量3kva	1.330				
P34001	ガソリン		L	167	2,004	
	JIS2号 レギュラースタンド	12.000				
	合計				3,201	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,201	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 23号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,804	49,286	
R01012	とび工	8.500	人	33,048	280,908	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,460	30,498	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	57,000	79,800	
Y00004	諸雑費	0.310		440,492	136,553	
	合 計				577,045	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5.770	
*** S単 - 24号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,804	46,206	
R01012	とび工	6.100	人	33,048	201,593	
R01003	普通作業員	2.700	人	23,460	63,342	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.280		356,741	99,887	
	合 計				456,628	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4.566	
*** S単 - 25号 ***						
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	30,804	80,090	
R01009	型わく工	4.700	人	30,294	142,382	
R01012	とび工	2.200	人	33,048	72,706	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,460	119,646	
Y00004	諸雑費	0.150		414,824	62,224	
	合 計				477,048	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4.770	
*** S単 - 26号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,287	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		287.9	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,134	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3		2,048	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		721.1	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m ²		1,450	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック鈎(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		38,510	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック鈎(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		37,860	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 松野頭首工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,911	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 110mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材 (各種)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	110mm 1層施工 砕石 なし 路盤材 (各種)				
	単 価		m ²		719	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 20mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材 (各種)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	20mm 1層施工 砕石 なし 路盤材 (各種)				
	単 価		m ²		719	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m以上, 40mm, アスファルト混合物 (2.20t/m ³), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコ (13F)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上 40mm アスファルト混合物 (2.20t/m ³) プライムコート 各種 なし 密粒度アスコ (13F)				
	単 価		m ²		1,975	

事業名		会津北部農業水利事業				
工事名		塩川幹線用水路他補修その他工事				
工事別工事名: 松野頭首工工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	表面含浸工法		m ²		30,000	歩A 当たり算出
S02115	ケイ酸ナトリウム系 土木一般世話役	1.000	人	30,804	30,804	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,192	30,192	S単 4号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,460	117,300	S単 5号
S02116	表面含浸剤 ケイ酸ナトリウム系,,	8.250	kg	10,000	82,500	S単 10号
S02116	カルシウム付与剤	4.130	kg	7,700	31,801	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		292,597	29,260	
	合 計				321,857	算出数量 30.000 m ²
	単 価		m ²		10,729	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	水切り工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.170	人	30,804	5,237	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,192	5,133	S単 4号
S02115	普通作業員	0.330	人	23,460	7,742	S単 5号
Y00004	雑品	0.200		18,112	3,622	
S02116	簡易水切り	10.000	m	5,500	55,000	S単 12号 算出数量 10.000 m
	合 計				76,734	
	単 価		m		7,673	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	コンクリート削孔		孔		100,000	歩A 当たり算出
S02115	穿孔径10mm~30mm 土木一般世話役	0.300	人	30,804	9,241	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.200	人	30,192	36,230	S単 4号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,460	9,384	S単 5号
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,なし	1.700	日	3,201	5,442	S単 22号
Y00004	雑品	0.240		60,297	14,471	
	合 計				74,768	算出数量 100.000 孔
	単 価		孔		748	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	既設門扉撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	30,804	7,701	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,192	30,192	S単 7号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,460	35,190	S単 8号
	合 計				73,083	算出数量 1.000 基
	単 価		基		73,083

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

会津北部農業水利事業

塩川幹線用水路他補修その他工事

積算書

(当初)

東北農政局
会津南部農業水利事業所

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 鍮召ヤード工区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			23,220,000	
・工事原価			19,241,000	
純工事費			13,685,000	
・直接工事費			10,952,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	10,598,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	354,000	
・間接工事費			8,289,000	
・共通仮設費			2,733,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
$10,952,000 \times ((9.840 \times 1.000) \times 1.500 \times 1.040 \times 1.000)$			1,681,000	
・運搬費	1.000	式	876,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			176,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$10,648,000 \times (1.660)$			176,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			5,556,000	
・現場管理費(率計上)				
$13,685,000 \times ((32.220 \times 1.000) \times 1.200 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			5,556,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$19,241,000 \times (20.660 \times 1.000 + 0.04)$			3,982,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			304,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 鏝召ヤード工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	土砂撤去 仮置土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	1.000	m3	1,287	1,287	S単 13号
	合 計				1,287	
	単 価				1,287	
*** B単 - 2号 ***						
000002	大型土のう撤去 撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,,なし	1.000	袋	1,092	1,092	S単 9号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
*** B単 - 3号 ***						
000003	土木シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,025.000	m ²	75	76,875	S単 11号
	合 計				76,875	
	単 価				76,875	
*** B単 - 4号 ***						
000004	表土掘削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 6号
	合 計				71	
	単 価				71	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(バ ック約による施工) 基盤整地,0.22ha,なし	1.000	ha	1,384,409	1,384,409	S単 4号
	合 計				1,384,409	
	単 価				1,384,409	
*** B単 - 6号 ***						
000006	表土埋戻し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	73	73	S単 7号
	合 計				73	
	単 価				73	
*** B単 - 7号 ***						
000007	基盤補充		m3		1,000	歩A 当たり算出
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	
	単 価				2,700	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 鍍召ヤード工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	補充土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工) 基盤整地,0.22ha,なし	1.000	ha	1,384,409	1,384,409	S単 4号
	合計				1,384,409	
	単価				1,384,409	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	耕起		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	44	44	S単 8号
	合計				44	
	単価				44	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	畦畔復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,108	1,108	S単 5号
	合計				1,108	
	単価				1,108	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	土砂運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.4	253	S単 14号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,700	1,700	S単 15号
	合計				1,953	
	単価				1,953	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	残土受入費		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	残土受入費	1.000	m ³	1,200	1,200	S単 1号
	合計				1,200	
	単価				1,200	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	廃プラスチック運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.4	253	S単 14号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m ³	1,952	1,952	S単 16号
	合計				2,205	
	単価				2,205	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	廃プラスチック処分 土木シート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	1.000	m ³	18,000	18,000	S単 2号
	合計				18,000	

事業名 会津北部農業水利事業
 工事名 塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 鍍召ヤード工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				18,000	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	廃プラスチック処分 大型土のう袋		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート以外	1.000	m ³	12,000	12,000	S単 3号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	敷鉄板設置・撤去 t22mm 1524×6096		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,38,1,なし	1.000	m ²	849	849	S単 10号
	合 計				849	
	単 価				849	
	*** B単 - 17号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0.0.0	1.000	ton	12,160	12,160	S単 12号
	合 計				12,160	
	単 価				12,160	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 鍍召ヤード工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 残土受入費 残土受入費		m3	1,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 2号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 土木シート		m3	18,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 3号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 土木シート以外		m3	12,000		歩A・単A
S10025	*** S単 - 4号 *** ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工) ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工) 基盤整地,0.22ha,なし		ha	1,384,409		歩A・単A
S15002	*** S単 - 5号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,108		歩A・単A
S15003	*** S単 - 6号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	71		歩A・単A
S15003	*** S単 - 7号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	73		歩A・単A
S15004	*** S単 - 8号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ²	44		歩A・単A
S18002	*** S単 - 9号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハック杓,0m3,なし		袋	1,092		歩A・単A
S18054	*** S単 - 10号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,38,1,なし		m ²	849		歩A・単A
S18062	*** S単 - 11号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	75		歩A・単A
S19003	*** S単 - 12号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,160		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 13号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,287		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 14号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 15号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,700		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 16号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,952		歩A・単A

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 鏝召ヤード工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	残土受入費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土受入費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1 0 % 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96011				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	残土受入費	1.000	m3	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
*** S単 - 2号 ***						
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96008				豪雪補正: 1 0 % 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	土木シート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96008	廃プラスチック処分費	1.000	m3	18,000	18,000	
	土木シート					
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96010				豪雪補正: 1 0 % 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	土木シート以外				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	廃プラスチック処分費	1.000	m3	12,000	12,000	
	土木シート以外					
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
*** S単 - 4号 ***						
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	基盤整地,0.22ha,なし					豪雪補正: 1 0 % 亜熱帯補正:なし
	1)施工区分	基盤整地				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)計画平均区画面積(A)	0.22ha				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	ハック杓[クロー型・超低・排対型(～3次)]	26.330	日	8,700	229,071	
	標準ハック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
P34029	軽油	911.000	L	152	138,472	
R01021	運転手(特殊)	14.470	人	29,274	423,595	
R01001	土木一般世話役	8.000	人	30,804	246,432	
R01003	普通作業員	14.200	人	23,460	333,132	
Y00004	諸雑費	0.010		1,370,702	13,707	
	1.0%					
	合計				1,384,409	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,384,409	
*** S単 - 5号 ***						
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	会津北部農業水利事業				
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事				

工事別工事名: 鑑沼ヤード工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	8,700	1,653	
P34029	軽油 バトロ-給油	6.100	L	152	927	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	29,274	3,806	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	23,460	4,692	
	合計				11,078	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,108	
	*** S単 - 6号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	14,600	20,294	
P34029	軽油 バトロ-給油	88.000	L	152	13,376	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				62,944	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		71	
	*** S単 - 7号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	14,600	20,002	
P34029	軽油 バトロ-給油	78.000	L	152	11,856	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				61,132	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		73	
	*** S単 - 8号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫・雑物除去	有				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.070	人	23,460	1,642	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,490	722	
P34029	軽油 バトロ-給油	0.800	L	152	122	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	25,704	1,542	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,386	334	
	合計				4,362	算出数量 100.000 m ²

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 鏝召ヤード工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		44	
	*** S単 - 9号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, ... なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	撤去				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし
	2) 施工機械区分	バックホウ				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,804	30,804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,192	30,192	
Y00004	諸雑費	0.004		60,996	244	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (~ 2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	16,300	19,723	
P34029	軽油	101.000	L	152	15,352	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				125,589	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,092	
	*** S単 - 10号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置 - 賃料 - 撤去, 38.1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	設置 - 賃料 - 撤去				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	38				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	384	384,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,192	87,557	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,460	68,034	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (~ 2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,300	53,953	
P34029	軽油	345.000	L	152	52,440	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,274	84,895	
	合 計				848,879	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		849	
	*** S単 - 11号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	撤去				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正: なし
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 月単位
R01003	普通作業員	0.320	人	23,460	7,507	
	合 計				7,507	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		75	
	*** S単 - 12号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事

工事別工事名: 鍍召ヤード工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 80kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,660	10,660	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				12,160	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,160	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,287	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		253.4	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ`ツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,700	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
会津北部農業水利事業
塩川幹線用水路他補修その他工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
会津南部農業水利事業所

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 関柴幹線水路工区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			3,740,000	
・工事原価			3,026,000	
純工事費			2,055,000	
・直接工事費			1,686,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,686,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			1,340,000	
・共通仮設費			369,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
1,686,000 × ((12.010*1.000)*1.500*1.040*1.000)			316,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			53,000	
・現場環境改善費(率計上)				
1,686,000 × (3.180)			53,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			971,000	
・現場管理費(率計上)				
2,055,000 × ((37.490*1.000)*1.200*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			971,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
3,026,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			714,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	会津北部農業水利事業
工事名	塩川幹線水路他補修その他工事

工事別工事名: 関柴幹線水路工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	1.000	m ²	1,600	1,600	S単 4号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面保護工 法面浸食防止マット(セメント系)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	法面浸食防止マット設置	1.000	m ²	15,000	15,000	S単 2号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	
*** B単 - 3号 ***						
000003	床掘		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m ³	2,245	2,245	S単 3号
	合 計				2,245	
	単 価				2,245	
*** B単 - 4号 ***						
000004	敷均し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ	1.000	m ³	3,238	3,238	S単 1号
	合 計				3,238	
	単 価				3,238	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基礎砕石 RC40 t110		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,450	1,450	S単 5号
	合 計				1,450	
	単 価				1,450	
*** B単 - 6号 ***						
000006	コンクリート打設 18-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハツ杓(ル→機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	37,860	37,860	S単 6号
	合 計				37,860	
	単 価				37,860	
*** B単 - 7号 ***						
000007	型枠 小型		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,911	9,911	S単 7号
	合 計				9,911	
	単 価				9,911	

事業名	会津北部農業水利事業					
工事名	塩川幹線用水路他補修その他工事					
工事別工事名	関柴幹線用水路工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人カタコ		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人カタコ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		1.380	人	23,460	32,375
	合計				32,375	算出数量 10.000 m3
	単価			m3		3,238
*** S単 - 2号 ***						
S02116	法面浸食防止マット設置 法面浸食防止マット設置			m ²		1,000 各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	法面浸食防止マット設置		1.000	m ²	15,000	15,000
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
*** S単 - 3号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,			m3		1,000 m3 歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価			m3		2,245
*** S単 - 4号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,			m ²		1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り 埴質土,砂及び砂質土,粘性土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価			m ²		1,600
*** S単 - 5号 ***						
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			m ³		1,000 m ³ 歩A 当たり算出
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	