



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度  
旭川農業水利事業  
大戸川頭首工導水路その他工事

# 積 算 書

(当初)

東北農政局  
旭川農業水利事業所







事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			66,440,000	
・工事原価			56,151,000	
純工事費			42,713,000	
・直接工事費			35,129,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	31,399,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,730,000	
・間接工事費			21,022,000	
・共通仮設費			7,584,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
35,129,000 × ((8.960*1.000)*1.000*1.040*1.000)			3,274,000	
・運搬費	1.000	式	3,994,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	8,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			308,000	
・現場環境改善費(率計上)				
35,094,000 × (0.880)			308,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			13,438,000	
・現場管理費(率計上)				
42,713,000 × ((28.760*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.110+0.000-0.000)			13,438,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
56,151,000 × (18.340*1.000)			10,298,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			35,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	











事業名 旭川農業水利事業  
 工事名 大戸川頭首工導水路その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				31,399,000	
・土工				5,693,000	
・・作業土工	1.000	式		1,675,000	
000001 床掘り	940.000	m <sup>3</sup>	255	239,700	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻 構造物周辺	61	m <sup>3</sup>	2,643	161,223	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 B<1.0m	42	m <sup>3</sup>	2,643	111,006	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 1.0<B 2.5m	93	m <sup>3</sup>	2,652	246,636	歩A・単A B単 4号
B01209 埋戻 2.5<B 4.0m	170	m <sup>3</sup>	1,152	195,840	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 B>4.0m	490	m <sup>3</sup>	510	249,900	歩A・単A B単 6号
B01209 埋戻 頂版区分	5	m <sup>3</sup>	2,643	13,215	歩A・単A B単 7号
B01209 埋戻 頂版区分	13	m <sup>3</sup>	2,643	34,359	歩A・単A B単 8号
000009 基面整正	50.000	m <sup>2</sup>	420	21,000	歩A・単A B単 9号
000010 流用土運搬費	970.000	m <sup>3</sup>	415	402,550	歩A・単A B単 10号
合 計				1,675,429	
・・地盤改良				140,000	
000011 表層混合処理 堤脚水路サイホン部(添加量150kg/m <sup>3</sup> )	36.000	m <sup>3</sup>	3,902	140,472	歩A・単A B単 11号
合 計				140,472	
・・作業残土処理工				3,878,000	
BA0105 土砂等運搬	940.00	m <sup>3</sup>	2,426	2,280,440	歩A・単A B単 12号
B01210 作業残土処理 粘性土	940	m <sup>3</sup>	1,700	1,598,000	歩A・単A B単 13号
合 計				3,878,440	
・構造物撤去工				210,000	
・・構造物取壊し工				171,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	7.2	m <sup>3</sup>	16,500	118,800	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート	7.2	m <sup>3</sup>	2,433	17,518	歩A・単A B単 15号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	7.2	m <sup>3</sup>	4,750	34,200	歩A・単A B単 16号
合 計				170,518	
・・構造物撤去工				39,000	
000017 鉄筋コンクリートフリーム B400×H500	4.800	m	2,012	9,658	歩A・単A B単 17号
000018 大型フリーム B2600×H1000	7.010	m	4,171	29,239	歩A・単A B単 18号
合 計				38,897	
・堤脚水路工				7,673,000	
・・接続樹掘付工 3号接続樹	1.000	式		3,506,000	
000019 接続樹掘付工 基礎ブロック下段(1800×1800×H1200)	1.000	基	836,960	836,960	歩A・単A B単 19号
000020 接続樹掘付工 基礎ブロック上段(1800×1800×H1500)	1.000	基	867,960	867,960	歩A・単A B単 20号
000021 接続樹掘付工 頂版ブロック(1800×1800×H1500)	1.000	基	1,422,557	1,422,557	歩A・単A B単 21号
BA0302 均しコンクリート	0.3	m <sup>3</sup>	22,680	6,804	歩A・単A B単 22号
BA0303 型枠	0.5	m <sup>2</sup>	4,983	2,492	歩A・単A B単 23号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 無収縮モルタル	108.000	kg	120	12,960	歩A・単A B単 24号
000025 タラップ 19φ300-塩ビ樹脂	12.000	個	3,720	44,640	歩A・単A B単 25号
000026 水抜き管 塩ビ管 VU 200	3.000	m	11,128	33,384	歩A・単A B単 26号
000027 コンクリート 現場打巻立コンクリート	0.200	m <sup>3</sup>	5,437	1,087	歩A・単A B単 27号
BA0303 型枠	1.4	m <sup>2</sup>	9,729	13,621	歩A・単A B単 28号
000029 鉄筋 D13	0.003	ton	201,175	604	歩A・単A B単 29号
000030 マンホール蓋 900	1.000	枚	262,575	262,575	歩A・単A B単 30号
合 計				3,505,644	
・ ・ 接続樹設置工 4号接続樹	1.000	式		3,351,000	
000031 接続樹据付工 基礎ブロック下段(1800×1800×H1200)	1.000	基	836,960	836,960	歩A・単A B単 31号
000032 接続樹据付工 基礎ブロック上段(1800×1800×H1500)	1.000	基	838,557	838,557	歩A・単A B単 32号
000033 接続樹据付工 頂版ブロック(1800×1800×H1500)	1.000	基	1,352,557	1,352,557	歩A・単A B単 33号
BA0302 均しコンクリート	0.3	m <sup>3</sup>	22,680	6,804	歩A・単A B単 34号
BA0303 型枠	0.5	m <sup>2</sup>	4,983	2,492	歩A・単A B単 35号
000036 無収縮モルタル	54.000	kg	120	6,480	歩A・単A B単 36号
000037 タラップ 19φ300-塩ビ樹脂	12.000	個	3,720	44,640	歩A・単A B単 37号
000038 マンホール蓋 900	1.000	枚	262,575	262,575	歩A・単A B単 38号
合 計				3,351,065	
・ ・ 暗渠設置工 接続樹間及び暗渠部	1.000	式		816,000	
000039 ボックスカルバート設置 B1000×H1000	6.400	m	97,283	622,611	歩A・単A B単 39号
BA0302 均しコンクリート	0.5	m <sup>3</sup>	22,680	11,340	歩A・単A B単 40号
BA0303 型枠	0.6	m <sup>2</sup>	4,983	2,990	歩A・単A B単 41号
000042 ボックスカルバート設置 B1000×H1200	2.000	m	87,970	175,940	歩A・単A B単 42号
BA0302 均しコンクリート	0.1	m <sup>3</sup>	22,680	2,268	歩A・単A B単 43号
BA0303 型枠	0.2	m <sup>2</sup>	4,983	997	歩A・単A B単 44号
合 計				816,146	
・ 導水路工	1.000	式		10,500,000	
・ ・ 導水路設置工	1.000	式		10,500,000	
000045 導水路設置工	17.500	m	591,829	10,357,008	歩A・単A B単 45号
BA0302 均しコンクリート	2.8	m <sup>3</sup>	22,680	63,504	歩A・単A B単 46号
BA0303 型枠	2.0	m <sup>2</sup>	4,983	9,966	歩A・単A B単 47号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	17.5	m	1,637	28,648	歩A・単A B単 48号
000049 ウィーブホール	12.000	箇所	3,436	41,232	歩A・単A B単 49号
合 計				10,500,358	
・ 水路復旧工	1.000	式		100,000	
・ ・ 水路復旧工	1.000	式		100,000	
000050 鉄筋コンクリートフリーム B400×H500	4.800	m	3,433	16,478	歩A・単A B単 50号
000051 均しコンクリート 鉄筋コンクリートフリーム	0.100	m <sup>3</sup>	22,680	2,268	歩A・単A B単 51号
000052 型枠 鉄筋コンクリートフリーム	0.500	m <sup>2</sup>	4,983	2,492	歩A・単A B単 52号









事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	255		歩A・単A
B01209	*** B単 - 2号 *** 埋戻		m3	2,643		歩A・単A
B01209	*** B単 - 3号 *** 埋戻		m3	2,643		歩A・単A
B01209	*** B単 - 4号 *** 埋戻		m3	2,652		歩A・単A
B01209	*** B単 - 5号 *** 埋戻		m3	1,152		歩A・単A
B01209	*** B単 - 6号 *** 埋戻		m3	510		歩A・単A
B01209	*** B単 - 7号 *** 埋戻		m3	2,643		歩A・単A
B01209	*** B単 - 8号 *** 埋戻		m3	2,643		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	420		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 流用土運搬費		m3	415		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 表層混合処理		m3	3,902		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 12号 *** 土砂等運搬		m3	2,426		歩A・単A
B01210	*** B単 - 13号 *** 作業残土処理		m3	1,700		歩A・単A
B02162	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	16,500		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 15号 *** 鉄筋コンクリート 殻運搬		m3	2,433		歩A・単A
B02315	*** B単 - 16号 *** 鉄筋コンクリート 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	4,750		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 鉄筋コンクリートフリーム		m	2,012		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 大型フリーム		m	4,171		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 接続樹掘付工		基	836,960		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 接続樹掘付工		基	867,960		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 接続樹掘付工		基	1,422,557		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 22号 *** 均しコンクリート		基			歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	*** B単 - 23号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 無収縮モルタル		m <sup>3</sup>	4,983		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** タラップ		kg	120		歩A・単A
000026	19φ300-塩ビ樹脂 *** B単 - 26号 *** 水抜き管		個	3,720		歩A・単A
000027	塩ビ管 VU 200 *** B単 - 27号 *** コンクリート		m	11,128		歩A・単A
BA0303	現場打巻立コンクリート *** B単 - 28号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	5,437		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 鉄筋		m <sup>2</sup>	9,729		歩A・単A
000030	D13 *** B単 - 30号 *** マンホール蓋		ton	201,175		歩A・単A
000031	900 *** B単 - 31号 *** 接続樹掘付工		枚	262,575		歩A・単A
000032	基礎ブロック下段(1800×1800×H1200) *** B単 - 32号 *** 接続樹掘付工		基	836,960		歩A・単A
000033	基礎ブロック上段(1800×1800×H1500) *** B単 - 33号 *** 接続樹掘付工		基	838,557		歩A・単A
BA0302	頂版ブロック(1800×1800×H1500) *** B単 - 34号 *** 均しコンクリート		基	1,352,557		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 35号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 無収縮モルタル		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** タラップ		kg	120		歩A・単A
000038	19φ300-塩ビ樹脂 *** B単 - 38号 *** マンホール蓋		個	3,720		歩A・単A
000039	900 *** B単 - 39号 *** ボックスカルバート設置		枚	262,575		歩A・単A
BA0302	B1000×H1000 *** B単 - 40号 *** 均しコンクリート		m	97,283		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 41号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** ボックスカルバート設置		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
BA0302	B1000×H1200 *** B単 - 43号 *** 均しコンクリート		m	87,970		歩A・単A
			m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	*** B単 - 44号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 導水路設置工		m	591,829		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 46号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 47号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
B06203	*** B単 - 48号 *** サイドドレーン		m	1,637		歩A・単A
000049	洗砂利 25mm以下 *** B単 - 49号 *** ウィーブホール		箇所	3,436		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム		m	3,433		歩A・単A
000051	B400×H500 *** B単 - 51号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
000052	鉄筋コンクリートフリーユーム *** B単 - 52号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
000053	鉄筋コンクリートフリーユーム *** B単 - 53号 *** 大型フリーユーム		m	7,115		歩A・単A
000054	B2600×H1000 *** B単 - 54号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
000055	大型フリーユーム *** B単 - 55号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 侵入防止柵(標準タイプ)		m	31,613		歩A・単A
000057	H=1.8m *** B単 - 57号 *** 法留めコンクリート		m <sup>3</sup>	22,570		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 型枠(法留めコンクリート)		m <sup>2</sup>	9,729		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 転落防止柵(標準タイプ)		m	16,669		歩A・単A
000060	H=1.1m *** B単 - 60号 *** 転落防止柵(脱着タイプ)		m	43,921		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 転落防止柵(受金物タイプ)		m	22,220		歩A・単A
000062	H=1.1m *** B単 - 62号 *** 転落防止柵(片開き門扉)		基	78,121		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ガードレール		m	11,647		歩A・単A
000064	耐雪型ガードレール(Gr-C2-3E) *** B単 - 64号 *** 耕地復旧		m <sup>2</sup>	27		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 畦畔復旧					



事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	254.8	255	S単 56号
	合 計				255	
	単 価				255	
*** B単 - 2号 ***						
B01209	埋戻 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	1.000	m3	2,365	2,365	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
	合 計				2,643	
	単 価				2,643	
*** B単 - 3号 ***						
B01209	埋戻 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	1.000	m3	2,365	2,365	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
	合 計				2,643	
	単 価				2,643	
*** B単 - 4号 ***						
B01209	埋戻 1.0<B 2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,785	1,785	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	589	589	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
	合 計				2,652	
	単 価				2,652	
*** B単 - 5号 ***						
B01209	埋戻 2.5<B 4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	873.8	874	S単 60号
	合 計				1,152	
	単 価				1,152	
*** B単 - 6号 ***						
B01209	埋戻 B>4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	232.4	232	S単 61号
	合 計				510	
	単 価				510	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209	埋戻 頂版区分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動のバツ( )	1.000	m3	2,365	2,365	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
	合計				2,643	
	単価				2,643	
	*** B単 - 8号 ***					
B01209	埋戻 頂版区分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動のバツ( )	1.000	m3	2,365	2,365	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	250	278	S単 55号
	合計				2,643	
	単価				2,643	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	420	420	S単 62号
	合計				420	
	単価				420	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	流用土運搬費		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	414.9	415	S単 57号
	合計				415	
	単価				415	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	表層混合処理 堤脚水路サイホン部(添加量150kg/m3)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツ約,構造物基礎,1m以下,15.0ton,-,あり,18,650円	1.000	m <sup>2</sup>	3,902	3,902	S単 72号
	合計				3,902	
	単価				3,902	
	*** B単 - 12号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,426	2,426	S単 58号
	合計				2,426	
	単価				2,426	
	*** B単 - 13号 ***					
B01210	作業残土処理 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建設発生処分費	1.000	m3	1,700	1,700	S単 8号
	合計				1,700	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,700	
	*** B単 - 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,500	16,500	S単 30号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0201	殻運搬					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,433	2,433	S単 64号
	合 計				2,433	
	単 価				2,433	
	*** B単 - 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	4,750	4,750	S単 28号
	合 計				4,750	
	単 価				4,750	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	鉄筋コンクリートフリーム B400×H500		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,012	2,012	S単 32号
	合 計				2,012	
	単 価				2,012	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	大型フリーム B2600×H1000		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	4,171	4,171	S単 33号
	合 計				4,171	
	単 価				4,171	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	接続樹据付工 基礎ブロック下段(1800×1800×H1200)		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 1800*1800*H1200,,	1.000	個	782,000	782,000	S単 9号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	54,960	54,960	S単 73号
	合 計				836,960	
	単 価				836,960	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	接続樹据付工 基礎ブロック上段(1800×1800×H1500)		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック(3号接続樹) 1800*1800*H1500,,	1.000	個	813,000	813,000	S単 10号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	54,960	54,960	S単 73号
	合計				867,960	
	単価				867,960	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	接続樹据付工 頂版ブロック ( 1800 x 1800 x H1500 )		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	組立型マンホール 頂版ブロック ( 3号接続樹 ) 1800*1800*H1500,,	1.000	個	1,360,000	1,360,000	S単 11号
T00003	組立箱形マンホール設置工	1.000	基	62,557	62,557	T単 2号
	合計				1,422,557	
	単価				1,422,557	
	*** B単 - 22号 ***					
BA0302	均しコンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,680	22,680	S単 65号
	合計				22,680	
	単価				22,680	
	*** B単 - 23号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合計				4,983	
	単価				4,983	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	無収縮モルタル		kg		1.000	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル	1.000	kg	120	120	S単 12号
	合計				120	
	単価				120	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	タラップ 19φ300-塩ビ樹脂		個		1.000	歩A 当たり算出
PB3494	ノーブレンステップ ON300SW ( 19 x B300 x L300mm)	1.000	個	3,720	3,720	
	合計				3,720	
	単価				3,720	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水抜き管 塩ビ管 VU 200		m		3.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管	3.000	m	4,371	13,113	S単 38号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 200、45°バンド,,	1.000	個	10,800	10,800	S単 13号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 200、22 1/2°バンド,,	1.000	個	9,470	9,470	S単 14号
	合計				33,383	
	単価				11,128	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 27号 ***						
000027	コンクリート 現場打巻立コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m <sup>3</sup>	5,437	5,437	S単 66号
	合 計				5,437	
	単 価				5,437	
*** B単 - 28号 ***						
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	9,729	9,729	S単 69号
	合 計				9,729	
	単 価				9,729	
*** B単 - 29号 ***						
000029	鉄筋 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	201,175	201,175	S単 31号
	合 計				201,175	
	単 価				201,175	
*** B単 - 30号 ***						
000030	マンホール蓋 900		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 900,,	1,000	個	259,000	259,000	S単 15号
S02116	マンホール調整金具 調整高25mm,,	1,000	個	3,575	3,575	S単 16号
	合 計				262,575	
	単 価				262,575	
*** B単 - 31号 ***						
000031	接続樹掘付工 基礎ブロック下段(1800×1800×H1200)		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 1800*1800*H1200,,	1,000	個	782,000	782,000	S単 9号
SA0871	SP プレキャストマンホール 掘付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1,000	基	54,960	54,960	S単 73号
	合 計				836,960	
	単 価				836,960	
*** B単 - 32号 ***						
000032	接続樹掘付工 基礎ブロック上段(1800×1800×H1500)		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500,,	1,000	個	776,000	776,000	S単 17号
T00003	組立箱形マンホール設置工	1,000	基	62,557	62,557	T単 2号
	合 計				838,557	
	単 価				838,557	
*** B単 - 33号 ***						
000033	接続樹掘付工 頂版ブロック(1800×1800×H1500)		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	組立型マンホール 頂版ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500,,	1.000	個	1,290,000	1,290,000	S単 18号
T00003	組立箱形マンホール設置工	1.000	基	62,557	62,557	T単 2号
	合計				1,352,557	
	単価				1,352,557	
	*** B単 - 34号 ***					
BA0302	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,680	22,680	S単 65号
	合計				22,680	
	単価				22,680	
	*** B単 - 35号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合計				4,983	
	単価				4,983	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	無収縮モルタル		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル	1.000	kg	120	120	S単 12号
	合計				120	
	単価				120	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	タラップ 19#300-塩ビ樹脂		個		1.000 個	歩A 当たり算出
PB3494	ノーブレンステップ ON300SW ( 19 x B300 x L300mm)	1.000	個	3,720	3,720	
	合計				3,720	
	単価				3,720	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	マンホール蓋 900		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 900,,	1.000	個	259,000	259,000	S単 15号
S02116	マンホール調整金具 調整高25mm,,	1.000	個	3,575	3,575	S単 16号
	合計				262,575	
	単価				262,575	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ボックスカルバート設置 B1000 x H1000		m		6.400 m	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000*H1000*L2000,,	2.000	本	127,000	254,000	S単 19号
S02116	ボックスカルバート B1000*H1000*L(1354/1000),,	1.000	本	138,000	138,000	S単 20号
S02116	ボックスカルバート B1000*H1000*L(1004/1360),,	1.000	本	138,000	138,000	S単 21号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,あり	6.400	m	14,470	92,608	S単 70号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				622,608	
	単価				97,283	
	*** B単 - 40号 ***					
BA0302	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	22,680	22,680	S単 65号
	合計				22,680	
	単価				22,680	
	*** B単 - 41号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合計				4,983	
	単価				4,983	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ボックスカルバート設置 B1000×H1200		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000*H1200*L2000,,	1.000	本	147,000	147,000	S単 22号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,あり	2.000	m	14,470	28,940	S単 70号
	合計				175,940	
	単価				87,970	
	*** B単 - 43号 ***					
BA0302	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	22,680	22,680	S単 65号
	合計				22,680	
	単価				22,680	
	*** B単 - 44号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合計				4,983	
	単価				4,983	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	導水路設置工		m		17,500 m	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B2600*H1000*L(1589/1308),,	12.000	本	824,000	9,888,000	S単 23号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,あり	17.500	m	26,800	469,000	S単 71号
	合計				10,357,000	
	単価				591,829	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 46号 ***						
BA0302	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	22,680	22,680	S単 65号
	合計				22,680	
	単価				22,680	
*** B単 - 47号 ***						
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合計				4,983	
	単価				4,983	
*** B単 - 48号 ***						
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1.000	m	1,637	1,637	S単 37号
	合計				1,637	
	単価				1,637	
*** B単 - 49号 ***						
000049	ワイプホール		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	1.000	箇所	3,436	3,436	S単 36号
	合計				3,436	
	単価				3,436	
*** B単 - 50号 ***						
000050	鉄筋コンクリートフリユーム B400×H500		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,433	3,433	S単 34号
	合計				3,433	
	単価				3,433	
*** B単 - 51号 ***						
000051	均しコンクリート 鉄筋コンクリートフリユーム		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	22,680	22,680	S単 65号
	合計				22,680	
	単価				22,680	
*** B単 - 52号 ***						
000052	型枠 鉄筋コンクリートフリユーム		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合計				4,983	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,983	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	大型フリューム B2600×H1000		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	7,115	7,115	S単 35号
	合 計				7,115	
	単 価				7,115	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	均しコンクリート 大型フリューム		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,680	22,680	S単 65号
	合 計				22,680	
	単 価				22,680	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	型枠 大型フリューム		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,983	4,983	S単 68号
	合 計				4,983	
	単 価				4,983	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	侵入防止柵(標準タイプ) H=1.8m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	侵入防止柵(標準タイプ) H=1.8m,,	1.000	m	21,600	21,600	S単 24号
T00001	侵入防止柵設置工	1.000	m	10,013	10,013	T単 1号
	合 計				31,613	
	単 価				31,613	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	法留めコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	22,570	22,570	S単 67号
	合 計				22,570	
	単 価				22,570	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	型枠(法留めコンクリート)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,729	9,729	S単 69号
	合 計				9,729	
	単 価				9,729	
	*** B単 - 59号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059	転落防止柵(標準タイプ) H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵(標準タイプ)H=1.1m コンクリート建込,2.0m,ピッチ式・ハコ式,100m以上,受けなし,無し	1.000	m	16,669	16,669	S単 40号
	合計				16,669	
	単価				16,669	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	転落防止柵(脱着タイプ) H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵(脱着タイプ)H=1.1m コンクリート建込,2.0m,ピッチ式・ハコ式,100m未満,-,無し	1.000	m	43,921	43,921	S単 41号
	合計				43,921	
	単価				43,921	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	転落防止柵(受金物タイプ) H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵(受金物タイプ)H=1.1m アンカーボルト固定,2.0m,ピッチ式・ハコ式,100m未満,-,無し	1.000	m	22,220	22,220	S単 42号
	合計				22,220	
	単価				22,220	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	転落防止柵(片開き門扉) H=1.1m		基		1,000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵(片開き門扉)H=1.1m コンクリート建込,2.0m,ピッチ式・ハコ式,100m未満,-,無し	1.000	m	78,121	78,121	S単 43号
	合計				78,121	
	単価				78,121	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ガードレール 耐雪型ガードレール(Gr-C2-3E)		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ガードレール Gr-C2-3E,	1.000	m	8,580	8,580	S単 25号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,067	3,067	S単 39号
	合計				11,647	
	単価				11,647	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	耕地復旧		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m <sup>2</sup>	27	27	S単 44号
	合計				27	
	単価				27	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	畦畔復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	畔塗り	1.000	m	39	39	S単 26号
	合計				39	
	単価				39	
	*** B単 - 66号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18241	安定シート		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	220	220	S単 52号
	合計				220	
	単価				220	
	*** B単 - 67号 ***					
BA0102	積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	250	250	S単 55号
	合計				250	
	単価				250	
	*** B単 - 68号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m <sup>3</sup>	414.9	415	S単 57号
	合計				415	
	単価				415	
	*** B単 - 69号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	232.4	232	S単 61号
	合計				232	
	単価				232	
	*** B単 - 70号 ***					
BA0101	掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	345.9	346	S単 54号
	合計				346	
	単価				346	
	*** B単 - 71号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m <sup>3</sup>	414.9	415	S単 57号
	合計				415	
	単価				415	
	*** B単 - 72号 ***					
BA0110	整地		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m <sup>3</sup>	132.5	133	S単 63号
	合計				133	
	単価				133	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 73号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工(工用道路) 設置～賃料～撤去,52.1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	922	922	S単 51号
	合計				922	
	単価				922	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	廃プラスチック処分費 土木シート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ納山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m <sup>3</sup>	1,724	1,724	S単 59号
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	1.000	m <sup>3</sup>	3,300	3,300	S単 29号
	合計				5,024	
	単価				5,024	
	*** B単 - 75号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0m <sup>3</sup> /h以上～6m <sup>3</sup> /h未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,100	8,100	S単 47号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 39,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	393,690	393,690	S単 49号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	20,297	20,297	S単 50号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,618	9,618	S単 48号
	合計				431,705	
	単価				431,705	
	*** B単 - 76号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,440	13,440	S単 7号
	合計				13,440	
	単価				13,440	
	*** B単 - 77号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 53号
	合計				8,320	
	単価				8,320	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	六価クロム溶出試験		検体		1,000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	1.000	検体	3,900	3,900	S単 27号
	合計				3,900	
	単価				3,900	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )		m3	2,365		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,785		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	589		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,655		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,355		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 建設発生処分費 建設発生処分費		m3	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 1800*1800*H1200,,		個	782,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 組立型マンホール 基礎ブロック(3号接続樹) 組立型マンホール 基礎ブロック(3号接続樹) 1800*1800*H1500,,		個	813,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 組立型マンホール 頂版ブロック(3号接続樹) 組立型マンホール 頂版ブロック(3号接続樹) 1800*1800*H1500,,		個	1,360,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		kg	120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 200、45°ベンド,,		個	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 200、22 1/2°ベンド,,		個	9,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** マンホール蓋 マンホール蓋 900,,		個	259,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** マンホール調整金具 マンホール調整金具 調整高25mm,,		個	3,575		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 組立型マンホール 基礎ブロック(4号接続樹) 組立型マンホール 基礎ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500,,		個	776,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 組立型マンホール 頂版ブロック(4号接続樹) 組立型マンホール 頂版ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500,,		個	1,290,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000*H1000*L2000,,		本	127,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000*H1000*L(1354/1000),,		本	138,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000*H1000*L(1004/1360),,		本	138,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ボックスカルバート					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート B1000*H1200*L2000, *** S単 - 23号 ***		本	147,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2600*H1000*L(1589/1308), *** S単 - 24号 ***		本	824,000		歩A・単A
S02116	侵入防止柵(標準タイプ) 侵入防止柵(標準タイプ) H=1.8m, *** S単 - 25号 ***		m	21,600		歩A・単A
S02116	ガードレール ガードレール Gr-C2-3E, *** S単 - 26号 ***		m	8,580		歩A・単A
S02116	畔塗り 畔塗り *** S単 - 27号 ***		m	39		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 28号 ***		検体	3,900		歩A・単A
S02123	コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費 鉄筋コンクリート *** S単 - 29号 ***		m3	4,750		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 土木シート *** S単 - 30号 ***		m3	3,300		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 31号 ***		m3	16,500		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 32号 ***		ton	201,175		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 33号 ***		m	2,012		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 34号 ***		m	4,171		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 35号 ***		m	3,433		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 36号 ***		m	7,115		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50 *** S単 - 37号 ***		箇所	3,436		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない *** S単 - 38号 ***		m	1,637		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管型-ブ付,4.0m管 *** S単 - 39号 ***		m	4,371		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する *** S単 - 40号 ***		m	3,067		歩A・単A
S08713	転落防止柵(標準タイプ)H=1.1m 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ヒム式・H形,100m以上,受けなし,無し *** S単 - 41号 ***		m	16,669		歩A・単A
S08713	転落防止柵(脱着タイプ)H=1.1m 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ヒム式・H形,100m未満,-,無し *** S単 - 42号 ***		m	43,921		歩A・単A
S08713	転落防止柵(受金物タイプ)H=1.1m					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカート固定,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し *** S単 - 43号 ***		m	22,220		歩A・単A
	転落防止柵(片開き門扉)H=1.1m					
S15004	【横断・転落防止柵設置】 アーカート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し *** S単 - 44号 ***		m	78,121		歩A・単A
	耕地復旧(耕起)					
S16004	耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 45号 ***		m <sup>2</sup>	27		歩A・単A
	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ワレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り *** S単 - 46号 ***		日	47,000		歩A・単A
S16004	小型ハッパ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 小型ハッパ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 小型ハッパ(加-ラ型),山0.11(平0.08) *** S単 - 47号 ***		日	39,793		歩A・単A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 48号 ***		箇所	8,100		歩A・単A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 49号 ***		箇所	9,618		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径)					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 39,常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり *** S単 - 50号 ***		箇所	393,690		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり *** S単 - 51号 ***		箇所	20,297		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工(工所用道路)					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~資材~撤去,52,1,あり *** S単 - 52号 ***		m <sup>2</sup>	922		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 53号 ***		m <sup>2</sup>	220		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 54号 ***		ton	8,320		歩A・単A
	SP 掘削					
SA0101	SP 掘削 土砂,アブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 55号 ***		m3	345.9		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 56号 ***		m3	250		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 57号 ***		m3	254.8		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 58号 ***		m3	414.9		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 *** S単 - 59号 ***		m3	2,426		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単 - 60号 ***		m3	1,724		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 61号 ***		m3	873.8		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3	232.4		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	*** S単 - 62号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	420		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 63号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m <sup>3</sup>	132.5		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 64号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,		m <sup>3</sup>	2,433		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 65号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	22,680		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 66号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m <sup>3</sup>	5,437		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 67号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(普通) W/C65%		m <sup>3</sup>	22,570		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 68号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,983		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 69号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,729		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 70号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 均しコンクリート, 無し, あり		m	14,470		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 71号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 均しコンクリート, 無し, あり		m	26,800		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 72号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル, 構造物基礎, 1m以下, 15.0ton, -, あり, 18,650円		m <sup>2</sup>	3,902		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 73号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基を超え4000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基	54,960		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 侵入防止柵設置工		m	10,013		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 組立箱形マンホール設置工		基	62,557		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,355	5,271	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,271	527	
	合計				23,648	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,365	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
	合計				17,850	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,785	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロ-[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,620	2,333	
P34029	軽油 バド-給油	5.700	L	134	764	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	
	合計				29,452	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		589	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 人
	単価				21,000	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,655	32,655	
	合計				32,655	算出数量 1.000 人
	単価				32,655	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,355	26,355	
	合計				26,355	算出数量 1.000 人
	単価				26,355	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,440	13,440	
	合計				13,440	算出数量 1.000 人
	単価				13,440	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	建設発生処分費 建設発生処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	建設発生処分費	1.000	m3	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 1800*1800*H1200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	組立型マンホール 基礎ブロック(3、4号接続樹) 1800*1800*H1200	1.000	個	782,000	782,000	
	合計				782,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				782,000	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック ( 3号接続樹)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立型マンホール 基礎ブロック ( 3号接続樹) 1800*1800*H1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
P96024	組立型マンホール 基礎ブロック ( 3号接続樹) 1800*1800*H1500	1.000	個	813,000	813,000	
	合計				813,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				813,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	組立型マンホール 頂版ブロック ( 3号接続樹)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立型マンホール 頂版ブロック ( 3号接続樹) 1800*1800*H1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
P96026	組立型マンホール 頂版ブロック ( 3号接続樹) 1800*1800*H1500	1.000	個	1,360,000	1,360,000	
	合計				1,360,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,360,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
P96006	無収縮モルタル	1.000	kg	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手) 200、45° ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手) 200、45° ベンド	1.000	個	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手) 200、22 1/2° ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS加工継手) 200、22 1/2° ベンド	1.000	個	9,470	9,470	
	合計				9,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,470	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 900, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96031	マンホール蓋 900	1.000	個	259,000	259,000	
	合計				259,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				259,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	マンホール調整金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール調整金具 調整高25mm, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96032	マンホール調整金具 調整高25mm	1.000	個	3,575	3,575	
	合計				3,575	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,575	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	組立型マンホール 基礎ブロック(4号接続樹)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立型マンホール 基礎ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96025	組立型マンホール 基礎ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500	1.000	個	776,000	776,000	
	合計				776,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				776,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	組立型マンホール 頂版ブロック(4号接続樹)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立型マンホール 頂版ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96027	組立型マンホール 頂版ブロック(4号接続樹) 1800*1800*H1500	1.000	個	1,290,000	1,290,000	
	合計				1,290,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,290,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000*H1000*L2000, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96012	ボックスカルバート B1000*H1000*L2000	1.000	本	127,000	127,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				127,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000*H1000*L(1354/1000),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	ボックスカルバート B1000*H1000*L(1354/1000)	1.000	本	138,000	138,000	
	合計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				138,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000*H1000*L(1004/1360),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	ボックスカルバート B1000*H1000*L(1004/1360)	1.000	本	138,000	138,000	
	合計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				138,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000*H1200*L2000,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	ボックスカルバート B1000*H1200*L2000	1.000	本	147,000	147,000	
	合計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				147,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2600*H1000*L(1589/1308),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	ボックスカルバート B2600*H1000*L(1589/1308)	1.000	本	824,000	824,000	
	合計				824,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				824,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	侵入防止柵(標準タイプ)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	侵入防止柵(標準タイプ) H=1.8m,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	侵入防止柵(標準タイプ) H=1.8m	1.000	m	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ガードレール		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール Gr-C2-3E			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	ガードレール Gr-C2-3E	1.000	m	8,580	8,580	
	合計				8,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,580	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	畔塗り		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	畔塗り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	畔塗り	1.000	m	39	39	
	合計				39	算出数量 1.000 各単位
	単価				39	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	六価クロム溶出試験	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96028 鉄筋コンクリート 4,750円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	コンクリート殻処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	4,750	4,750	
	合計				4,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,750	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	廃プラスチック処分費 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土木シート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	廃プラスチック処分費 土木シート	1.000	m3	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,500	16,500	
	合計				16,500	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	119,700	123,291	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	67,725	77,884	
	合計				201,175	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		201,175	
	*** S単 - 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,012	2,012	
	合計				2,012	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,012	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, .-.-. , 再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,171	4,171	
	合計				4,171	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,171	
	*** S単 - 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, .-.-. 基礎砕石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,433	3,433	
	合計				3,433	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,433	
	*** S単 - 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, .-.-. 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) L=5000を使用 9) 法面小段面 10) 法面縦排水 11) 再利用撤去の有無 12) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,115	7,115	
	合計				7,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,115	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 36号 ***						
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	箱抜		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイプホール単価(円/個)	1,190				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
P10110	ワイプホール 50	10.000	個	1,190	11,900	
P10003	フィルター 50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,655	2,286	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
Y00004	雑材料費	0.060		14,280	857	
R01003	普通作業員	0.040	人	21,000	840	
	合計				34,363	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,436	
*** S単 - 37号 ***						
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10,000	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材)	洗砂利 25mm以下		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03001	洗砂利 洗砂利 25mm以下	1.125	m3	3,800	4,275	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,655	1,959	
R01003	普通作業員	0.440	人	21,000	9,240	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,199	896	
	合計				16,370	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,637	
*** S単 - 38号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		30,988	620	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,655	3,266	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,355	4,217	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,000	4,620	
	合計				43,711	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,371	
*** S単 - 39号 ***						
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 -				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	8,464	10,157	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	7,090	7,090	
	合計				3,067	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,067	
	*** S単 - 40号 ***					
S08713	転落防止柵(標準タイプ)H=1.1m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m以上, 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	15,100円 コンクリート建込 2.0m ビーム式・バネ式 100m以上 受けない 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	15,100	15,100	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	1,082	1,569	
	合計				16,669	算出数量 1.000 m
	単価		m		16,669	
	*** S単 - 41号 ***					
S08713	転落防止柵(脱着タイプ)H=1.1m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, -, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	41,800円 コンクリート建込 2.0m ビーム式・バネ式 100m未満 -				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	41,800	41,800	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.960	m	1,082	2,121	
	合計				43,921	算出数量 1.000 m
	単価		m		43,921	
	*** S単 - 42号 ***					
S08713	転落防止柵(受金物タイプ)H=1.1m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, -, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	18,700円 アンカーボルト固定 2.0m ビーム式・バネ式 100m未満 -				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	18,700	18,700	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A04061	横断・転落防止柵設置(ｱｶ-固定) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰ柵式 支柱間隔3m	1.810	m	1,945	3,520	
	合計				22,220	算出数量 1.000 m
	単価		m		22,220	
	*** S単 - 43号 ***					
S08713	転落防止柵(片開き門扉)H=1.1m 【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰ柵式,100m未満,-,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	76,000円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	2.0m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)規格・仕様	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰ柵式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰ柵式	1.000	m	76,000	76,000	
A04041	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰ柵式 支柱間隔3m	1.960	m	1,082	2,121	
	合計				78,121	算出数量 1.000 m
	単価		m		78,121	
	*** S単 - 44号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)石礫・雑物除去	無				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M35062	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ｲﾝ-ﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,900	551	
P34029	軽油 ﾊﾞｰﾄﾞﾙ給油	0.800	L	134	107	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	28,140	1,688	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,346	328	
	合計				2,674	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		27	
	*** S単 - 45号 ***					
S16004	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝ型・~低騒・排対型(~2011)] ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝ型・~低騒・排対型(~2011)] ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝ型),25ton吊り		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝ型)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)規格	25ton吊り				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S16004	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-型・~超低・排対型(~3次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-型・~超低・排対型(~3次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾗ-型),山0.11(平0.08)		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	小型ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾗ-型)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)規格	山0.11(平0.08)				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08091	小型バ ック[加-ラ型・超低・排対型(-3次)] 標準バ ック容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	1.780	日	3,920	6,978	
P34029	軽油 バ トル給油	20.000	L	134	2,680	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,135	30,135	
	合計				39,793	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,793	
	*** S単 - 47号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,655	1,306	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,000	2,100	
Y00004	諸雑費	0.130		3,406	443	
M02031	バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,900	1,083	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,135	2,712	
P34029	軽油 バ トル給油	3.400	L	134	456	
	合計				8,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,100	
	*** S単 - 48号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,655	1,306	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,355	1,318	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,000	3,990	
Y00004	諸雑費	0.030		6,614	198	
M02031	バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,900	703	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	30,135	1,808	
P34029	軽油 バ トル給油	2.200	L	134	295	
	合計				9,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,618	
	*** S単 - 49号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 39.常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	39		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	42.900	日	575	24,668	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,131.000	L	146	165,126	
R01002	特殊作業員	6.630	人	26,355	174,734	
Y00004	諸雑費	0.080		364,528	29,162	
	合計				393,690	算出数量 1.000 箇所
	単価				393,690	
	*** S単 - 50号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	32,655	9,797	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,000	10,500	
	合計				20,297	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		20,297	
	*** S単 - 51号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 (工用道路)		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,52,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 52 1 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	503	503,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	112	112,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,355	76,430	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,000	60,900	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,135	87,392	
	合計				922,362	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		922	
	*** S単 - 52号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 115		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	115	11,960	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,000	10,080	
	合計				22,040	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		220	
	*** S単 - 53号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引増率(実数) 10)深夜早期割引増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		345.9	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		250	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		254.8	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		414.9	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		2,426	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,724	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		873.8	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		232.4	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		420	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		132.5	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,433	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		22,680	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		5,437	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		22,570	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	1,000	1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,983	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	1,000	1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,729	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,あり		m	1,000	1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	単 価		m		14,470	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート				
	単 価		m		26,800	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙ,構造物基礎,1m以下,15.0ton,-,あり,18,650円		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙ 構造物基礎 1m以下 15.0ton - あり 18,650円				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,902	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		54,960	



事業名	旭川農業水利事業
工事名	大戸川頭首工導水路その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	侵入防止柵設置工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.280	人	21,000	5,880	S単 4号
S02115	土木一般世話役	0.090	人	32,655	2,939	S単 5号
S16004	小型ハツカ柵[加ラ型・超低・排対型(~3次)]					
	小型ハツカ柵(加ラ型),山0.11(平0.08)	0.030	日	39,793	1,194	S単 46号
	合計				10,013	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,013	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	組立箱形マンホール設置工		基		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ワフルソルソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2011)]					
	ワフルソルソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	0.620	日	47,000	29,140	S単 45号
S02115	普通作業員	0.900	人	21,000	18,900	S単 4号
S02115	土木一般世話役	0.380	人	32,655	12,409	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.080	人	26,355	2,108	S単 6号
	合計				62,557	算出数量 1.000 基
	単価		基		62,557	