

單 價 合 意 書

令和8年6月29日に契約した旭川農業水利事業 あいののダム管理棟周辺整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間で記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和8年7月16日

発注者 住所 秋田県横手市本町2番9号
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局旭川農業水利事業所長 山口 和彦

受注者 住所 秋田県湯沢市桜通り 2 番 8 号
氏名 (株) 丸栄建設 代表取締役 松田 圭司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				38,000,600	
消費税相当額		式	1.000				3,454,600	
工事価格		式	1.000				34,546,000	
・工事原価		式	1.000				16,304,000	
・・直接工事費		式	1.000				10,309,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				10,309,000	
B1・・・直接工事費		式	1.000				10,309,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				405,000	
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	42,118	
B3・・・・・基面整正		m ²	80.000	80.000	419	0	33,520	
B3・・・・・埋戻		式	1.000			0	180,136	
B3・・・・・土砂等運搬	あいののダム～処分場	m ³	40.000	40.000	1,803	0	72,120	
B3・・・・・作業残土処理		m ³	40.000	40.000	1,932	0	77,280	
B2・・・・・場内舗装工		式	1.000				3,135,000	
B3・・・・・掘削		m ³	180.000	180.000	380	0	68,400	
B3・・・・・土砂等運搬	あいののダム～処分場	m ³	180.000	180.000	1,803	0	324,540	
B3・・・・・作業残土処理		m ³	180.000	180.000	1,932	0	347,760	
B3・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	C-40 t=150	m ²	934.000	934.000	1,089	0	1,017,126	
B3・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン13 t=30	m ²	934.000	934.000	1,475	0	1,377,650	
B2・・・・・場内排水工		式	1.000				3,141,000	
B3・・・・・基礎砕石	集水溝 t=200	m ²	5.700	5.700	1,666	0	9,496	
B3・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	98,863	
B3・・・・・コンクリート	均しコンクリート t=50 1 8-8-25	m ³	0.300	0.300	28,005	0	8,402	
B3・・・・・コンクリート	集水溝 800×800×650 7か 所 21-12-25	m ³	2.000	2.000	28,005	0	56,010	
B3・・・・・柵用グレーチング蓋設置工	T-14	枚	7.000	7.000	17,199	0	120,393	
B3・・・・・基礎砕石	側溝 t=100	m ²	74.000	74.000	1,357	0	100,418	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鉄筋コンクリート側溝	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下	m	163.800	163.800	12,789	0	2,094,838	
B3・・・落ちふた式U型側溝蓋設置工	コンクリート蓋3種	枚	66.000	66.000	1,891	0	124,806	
B3・・・側溝用グレーチング蓋設置工	T-14	枚	33.000	33.000	14,347	0	473,451	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	UVφ100	m	24.000	24.000	2,246	0	53,904	
B2・・・場内囲障工		式	1.000				1,656,000	
B3・・・基礎砕石	車止め t=100	m ²	4.500	4.500	1,357	0	6,107	
B3・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	88,977	
B3・・・コンクリート	基礎コンクリート 18-8-25	m ³	1.100	1.100	28,005	0	30,806	
B3・・・車止め 固定式	φ60.5×W700×H650 ステンレス製	箇所	24.000	24.000	35,834	0	860,016	
B3・・・車止め 取外し式(蓋・錠前付き)	φ60.5×W700×H650 ステンレス製	箇所	10.000	10.000	46,368	0	463,680	
B3・・・車止め 取外し式(サインプレート・蓋・錠前付き)	φ60.5×W700×H650 ステンレス製	箇所	2.000	2.000	103,040	0	206,080	
B2・・・既設構造物撤去工		式	1.000				236,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	16.000	16.000	8,136	0	130,176	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	16.000	16.000	2,116	0	33,856	
B3・・・殻運搬	無筋コンクリート あいののダムへ処分場	m ³	16.000	16.000	4,468	0	71,488	
B2・・・立木伐採工		式	1.000				842,000	
B3・・・立木伐採工		m ²	690.000	690.000	1,081	0	745,890	
B3・・・木根等運搬	あいののダムへ処分場	空m ³	8.400	8.400	2,791	0	23,444	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	木くず	m ³	8.400	8.400	8,602	0	72,257	
B2・・・堤体下流整備工		式	1.000				894,000	
B3・・・ふとんかご設置工	高50cm 奥行100cm 勾配1:0.5	m ²	27.000	27.000	27,882	0	752,814	
B3・・・土のう		m ³	27.000	27.000	1,078	0	29,106	
B3・・・土砂等運搬	あいののダムへ処分場	m ³	30.000	30.000	1,803	0	54,090	
B3・・・作業残土処理		m ³	30.000	30.000	1,932	0	57,960	
・・・間接工事費		式	1.000				5,995,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				1,641,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				1,514,000	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				127,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				127,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				4,354,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				4,354,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				3,577,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				14,665,000	
B1 ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				14,665,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 建築工事		式	1.000				10,332,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 既設管理棟撤去工		式	1.000			0	10,331,600	
B2 ・ ・ ・ ・ 電気設備工事		式	1.000				4,333,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 外灯設置工	3 基	式	1.000			0	4,333,200	