



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
旭川農業水利事業
旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
旭川農業水利事業所

[illegible]

東北農政局

東北農政局

事業名 旭川農業水利事業

工事名 旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			41,270,000	
・工事原価			35,731,000	
・・製作工事原価			24,937,000	
純製作費			23,940,000	
・・・直接製作費	1.000	式	22,083,000	
・・・間接製作費			2,854,000	
・・・・間接労務費			1,857,000	
・・・・工場管理費			997,000	
・・据付工事原価			9,804,000	
純工事費			5,892,000	
・・・直接工事費	1.000	式	4,985,000	
・・・間接工事費			4,819,000	
・・・・共通仮設費			907,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$4,985,000 \times ((18.200 \times 1.000) \times 1.000)$			907,000	
・・・・現場管理費				
$5,892,000 \times ((21.200 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			1,249,000	
・・・・据付間接費			2,663,000	
・・設計技術費				
$34,741,000 \times 2.850$			990,000	
・一般管理費等				
$35,731,000 \times (15.470 \times 1.000 + 0.04)$			5,541,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			16,835,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$9,804,000 \times 1.490$			146,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			22,083,000	
直接製作費	1.000	式	22,083,000	
・水門扉製作工 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式	9,163,000	
・扉体工	1.000	式	1,244,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	553,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	691,000	
・戸当り工	1.000	式	825,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	256,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	569,000	
・開閉装置工	1.000	式	7,094,000	
・開閉装置(機器単体費・ワイヤ-ロ-プ式)	1.000	式	7,094,000	
・小形水門扉製作工 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	式	2,749,000	
・扉体工	1.000	式	671,000	
・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	336,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	335,000	
・戸当り工	1.000	式	689,000	
・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	371,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	318,000	
・開閉装置工	1.000	式	1,389,000	
・開閉装置(機器単体費・ｽﾍﾞﾝﾄﾞﾙ式)ー小形水門ー	1.000	式	1,389,000	
・電気設備工	1.000	式	739,000	
・引込設備工	1.000	式	739,000	
・引込設備工	1.000	式	739,000	
・水門扉製作工 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式	8,693,000	
・扉体工	1.000	式	1,009,000	
・扉体工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	440,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	569,000	
・戸当り工	1.000	式	810,000	
・戸当り工(材料費)ー水門扉ー	1.000	式	417,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	393,000	
・開閉装置工	1.000	式	6,874,000	
・開閉装置(機器単体費・ワイヤ-ロ-プ式)	1.000	式	6,874,000	
・電気設備工	1.000	式	739,000	
・引込設備工	1.000	式	739,000	
・引込設備工	1.000	式	739,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			4,985,000	
直接工事費	1.000	式	4,985,000	
・ 輸送費	1.000	式	641,000	
・ ・ 輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式	215,000	
・ ・ ・ 輸送費(河川用水門)	1.000	式	215,000	
・ ・ 輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	式	212,000	
・ ・ ・ 輸送費(河川用水門)	1.000	式	212,000	
・ ・ 輸送費 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式	214,000	
・ ・ ・ 輸送費(河川用水門)	1.000	式	214,000	
・ 水門扉据付工 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式	1,738,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	1,738,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	1,298,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工(直接経費)	1.000	式	248,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工(二次コンクリート及び型枠)	1.000	式	192,000	
・ 小形水門扉据付工 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	式	452,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式	452,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	452,000	
・ 電気盤類据付工(用排水機以外)	1.000	式	346,000	
・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外) 旭川左岸幹線 16号分水工	1.000	式	346,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	91,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	43,000	
・ ・ ・ 配線機器等設置工(用排水機以外)	1.000	式	55,000	
・ ・ ・ 建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	147,000	
・ ・ ・ 接地工(用排水機以外)	1.000	式	10,000	
・ 水門扉据付工 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式	1,418,000	
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	1,418,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	997,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工(直接経費)	1.000	式	248,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工(二次コンクリート及び型枠)	1.000	式	173,000	
・ 電気盤類据付工(用排水機以外)	1.000	式	390,000	
・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外) 三の堰 新3号分水工	1.000	式	390,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	78,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	62,000	
・ ・ ・ 配線機器等設置工(用排水機以外)	1.000	式	36,000	
・ ・ ・ 建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	204,000	
・ ・ ・ 接地工(用排水機以外)	1.000	式	10,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				22,083,000	
・水門扉製作工 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式		9,163,000	
・扉体工	1.000	式		1,244,000	
・扉体工（材料費）－水門扉－	1.000	式	553,000	553,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	426.000	kg	747	318,222	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	27.000	kg	831	22,437	歩A・単A S単 16号
S40003 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	23.000	kg	922	21,206	歩A・単A S単 17号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	5.000	kg	845	4,225	歩A・単A S単 18号
S40003 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	2.000	kg	1,013	2,026	歩A・単A S単 19号
S40003 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	3.000	kg	1,013	3,039	歩A・単A S単 20号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	6.000	kg	747	4,482	歩A・単A S単 52号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	17.000	kg	842	14,314	歩A・単A S単 53号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	5.000	kg	842	4,210	歩A・単A S単 53号
S40038 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	3.000	kg	922	2,766	歩A・単A S単 54号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	1.000	kg	1,010	1,010	歩A・単A S単 55号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	23.000	kg	1,013	23,299	歩A・単A S単 56号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	15.000	kg	4,190	62,850	歩A・単A S単 70号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形（クロロブレン系）	2.000	kg	4,300	8,600	歩A・単A S単 71号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 山形（凸形）（クロロブレン系）	1.000	kg	5,170	5,170	歩A・単A S単 72号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.000	kg	2,100	12,600	歩A・単A S単 73号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%,	1.000	式	42,124	42,124	歩A・単A X単 1号
合 計				552,580	
・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	691,000	691,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 その他,,,,,,2.6,19.84,1.00,一,一,1門,1.00,	1.000	門	648,768	648,768	歩A・単A S単 45号
X40014 間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,	1.000	式	486,576	486,576	歩A・単A X単 9号
S40041 ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）,	5.770	m ²	7,300	42,121	歩A・単A S単 75号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式	235,493	235,493	歩A・単A X単 15号
合 計				1,412,958	
計（1）（直接費対象分）				690,889	
計（2）（間接費対象分）				722,069	
・戸当り工	1.000	式		825,000	
・戸当り工（材料費）－水門扉－	1.000	式	256,000	256,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	44.000	kg	636	27,984	歩A・単A S単 21号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	168.000	kg	747	125,496	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	8.000	kg	831	6,648	歩A・単A S単 16号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	13.000	kg	842	10,946	歩A・単A S単 22号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=100mm,形鋼,平鋼,一,ヘビ- H 1,10	32.000	kg	121	3,872	歩A・単A S単 23号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	3.000	kg	845	2,535	歩A・単A S単 18号
S40003 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	20.000	kg	1,013	20,260	歩A・単A S単 20号
S40038 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,一,ヘビ- H 1,12	3.000	kg	196	588	歩A・単A S単 57号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	1.000	kg	640	640	歩A・単A S単 58号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	2.000	kg	636	1,272	歩A・単A S単 59号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	15.000	kg	747	11,205	歩A・単A S単 52号
S40038 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125~200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	6.000	kg	1,428	8,568	歩A・単A S単 60号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm~13mm, 棒鋼, 一, 鋼ダライ粉A, 20	3.000	kg	162	486	歩A・単A S単 61号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	4.000	kg	874	3,496	歩A・単A S単 62号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm, 形鋼, 平鋼, 一, ヘビーH 1, 10	26.000	kg	136	3,536	歩A・単A S単 63号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	1.000	kg	1,013	1,013	歩A・単A S単 56号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	2.000	kg	2,100	4,200	歩A・単A S単 73号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート), 10%,	1.000	式	22,855	22,855	歩A・単A X単 2号
合 計				255,600	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	569,000	569,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 その他,,,,,,5.5,15.14,0.00,一,一,1門,1.00,	1.000	門	495,078	495,078	歩A・単A S単 46号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), 75%,	1.000	式	371,309	371,309	歩A・単A X単 10号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	10.110	m	7,300	73,803	歩A・単A S単 75号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), 20%,	1.000	式	188,038	188,038	歩A・単A X単 16号
合 計				1,128,228	
計(1)(直接費対象分)				568,881	
計(2)(間接費対象分)				559,347	
・・・開閉装置工	1.000	式	7,094,000	7,094,000	1式当たり
・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤードラム式)	1.000	式	7,094,000	7,094,000	歩A・単A S単 33号
S40006 開閉装置 ワイヤードラム式開閉器(20kN)操作盤搭載型	1.000	基	6,140,000	6,140,000	歩A・単A S単 34号
S40006 開閉装置取付架台(16号分木工)	1.000	基	168,000	168,000	歩A・単A S単 35号
S40006 フロート式自動転倒装置(16号分木工)	1.000	台	585,000	585,000	歩A・単A S単 36号
S40006 ワイヤロープ 5m(SUS304、φ18(7×37 SB種))	1.000	本	201,000	201,000	
合 計				7,094,000	
・小形水門扉製作工 旭川左岸幹線水路16号分木工四の堰分水ゲート	1.000	式	2,749,000	2,749,000	
・・・扉体工	1.000	式	671,000	671,000	1式当たり
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	336,000	336,000	歩A・単A S単 51号
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, スライドゲート, (4方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 1.3, 3.0m 未満, SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12, SUS304 4 100mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10, SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス 新断, 10,,,,,0,,,,,0,,,,,0	1.000	門	235,649	235,649	
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,,,	1.000	式	21,208	21,208	歩A・単A X単 7号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,,,	1.000	式	11,782	11,782	歩A・単A X単 8号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	4.000	kg	4,300	17,200	歩A・単A S単 74号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	3.000	kg	4,300	12,900	歩A・単A S単 74号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	歩A・単A S単 70号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	33,391	33,391	歩A・単A X単 3号
合 計				336,320	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	335,000	335,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.3,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	307,053	307,053	歩A・単A S単 47号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	184,232	184,232	歩A・単A X単 11号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	27,635	27,635	歩A・単A X単 21号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	129,730	129,730	歩A・単A X単 17号
合 計				648,650	
計(1) (直接費対象分)				334,688	
計(2) (間接費対象分)				313,962	
・・・戸当り工	1.000	式		689,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式	371,000	371,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	34.000	kg	636	21,624	歩A・単A S単 21号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	95.000	kg	747	70,965	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 125mm×65mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ー,ステンス新断,10	120.000	kg	1,120	134,400	歩A・単A S単 24号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ー,ステンス新断,10	64.000	kg	1,109	70,976	歩A・単A S単 25号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≤30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,ー,ヘビーH1,10	37.000	kg	119	4,403	歩A・単A S単 26号
S40038 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径9mm～11mm,棒鋼,ー,鋼ダライ粉A,20	1.000	kg	202	202	歩A・単A S単 64号
S40038 一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm,形鋼、平鋼,ー,ヘビーH1,10	3.000	kg	138	414	歩A・単A S単 65号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000,鋼板,ステンスクラッド鋼板,ー,ヘビーH1,12	2.000	kg	196	392	歩A・単A S単 57号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	2.000	kg	636	1,272	歩A・単A S単 59号
S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000,鋼板,ステンスクラッド鋼板,ー,ヘビーH1,12	1.000	kg	196	196	歩A・単A S単 57号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンス鋼板,ー,ステンス新断,12	25.000	kg	853	21,325	歩A・単A S単 66号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	2,100	2,100	歩A・単A S単 73号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	42,402	42,402	歩A・単A X単 4号
合 計				370,671	
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	318,000	318,000	1 式当たり
S40017 戸当り製作 その他,,,,,,,,,7.6,9.00,0.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	294,300	294,300	歩A・単A S単 48号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	176,580	176,580	歩A・単A X単 12号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	23,544	23,544	歩A・単A X単 22号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	123,606	123,606	歩A・単A X単 18号
合 計				618,030	
計(1) (直接費対象分)				317,844	
計(2) (間接費対象分)				300,186	
・・・開閉装置工	1.000	式		1,389,000	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ｽﾍﾞﾝﾄﾞﾙ式) ー小形水門ー	1.000	式	1,389,000	1,389,000	1 式当たり
S40006 開閉装置 手動スピンドル式	1.000	基	1,190,000	1,190,000	歩A・単A S単 37号
S40006 スピンドル (ネジ加工部) 径70mm SUS304	1.000	m	135,000	135,000	歩A・単A S単 38号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 スピンドル (ネジ加工無) 径70mm SUS304	1.000	m	63,600	63,600	歩A・単A S単 39号
合 計				1,388,600	
・電気設備工	1.000	式		739,000	
・ ・ 引込設備工	1.000	式		739,000	
・ ・ ・ 引込設備工	1.000	式	739,000	739,000	1 式当たり
S40006 引込開閉器盤 屋外屋根付き電柱取付型 SUS304	1.000	面	739,000	739,000	歩A・単A S単 40号
合 計				739,000	
・水門扉製作工 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式		8,693,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		1,009,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) — 水門扉—	1.000	式	440,000	440,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	1.000	kg	636	636	歩A・単A S単 21号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	336.000	kg	747	250,992	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	10.000	kg	842	8,420	歩A・単A S単 22号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, —, ステンレス新断, 10	58.000	kg	1,109	64,322	歩A・単A S単 27号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, —, ステンレス新断, 20	2.000	kg	845	1,690	歩A・単A S単 18号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	4.000	kg	831	3,324	歩A・単A S単 67号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	2.000	kg	842	1,684	歩A・単A S単 53号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, —, ステンレス新断, 20	1.000	kg	845	845	歩A・単A S単 68号
S40038 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, —, ステンレス新断, 10	1.000	kg	922	922	歩A・単A S単 54号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, —, ステンレス新断, 10	12.000	kg	1,010	12,120	歩A・単A S単 55号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	4.000	kg	4,300	17,200	歩A・単A S単 71号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	7.000	kg	4,190	29,330	歩A・単A S単 70号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 山形 (凸形) (クロロブレン系)	1.000	kg	5,170	5,170	歩A・単A S単 72号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	4.000	kg	2,100	8,400	歩A・単A S単 73号
X40001 補助材料費 (製作) 水門設備 (起伏ゲート), 10%,	1.000	式	34,496	34,496	歩A・単A X単 5号
合 計				439,551	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	569,000	569,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 その他, , , , , , , , 2.1, 15.44, 1.00, —, —, 1 門, 1.00,	1.000	門	504,888	504,888	歩A・単A S単 49号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く), 75%,	1.000	式	378,666	378,666	歩A・単A X単 13号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	8.750	m ²	7,300	63,875	歩A・単A S単 75号
X40015 工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く), 20%,	1.000	式	189,486	189,486	歩A・単A X単 19号
合 計				1,136,915	
計 (1) (直接費対象分)				568,763	
計 (2) (間接費対象分)				568,152	
・ ・ 戸当り工	1.000	式		810,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) — 水門扉—	1.000	式	417,000	417,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	2.000	kg	636	1,272	歩A・単A S単 21号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	278.000	kg	747	207,666	歩A・単A S単 15号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, —, ステンレス新断, 12	2.000	kg	831	1,662	歩A・単A S単 16号

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				4,985,000	
・輸送費	1.000	式		641,000	
・輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式		215,000	
・・・輸送費(河川用水門)	1.000	式	215,000	215,000	1 式当たり
S02116 輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式	215,000	215,000	歩A・単A S単 1号
合 計				215,000	
・輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	式		212,000	
・・・輸送費(河川用水門)	1.000	式	212,000	212,000	1 式当たり
S02116 輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	式	212,000	212,000	歩A・単A S単 2号
合 計				212,000	
・輸送費 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式		214,000	
・・・輸送費(河川用水門)	1.000	式	214,000	214,000	1 式当たり
S02116 輸送費 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式	214,000	214,000	歩A・単A S単 3号
合 計				214,000	
・水門扉据付工 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1.000	式		1,738,000	
・・・水門扉据付工	1.000	式		1,738,000	
・・・水門扉据付工	1.000	式	1,298,000	1,298,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,9.24,,1門,1.00,扉体	1.000	門	275,149	275,149	歩A・単A S単 78号
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,18.47,,1門,1.00,戸当り	1.000	門	550,073	550,073	歩A・単A S単 79号
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,9.24,,1門,1.00,開閉装置	1.000	門	275,149	275,149	歩A・単A S単 80号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,130%,	1.000	式	1,214,325	1,214,325	歩A・単A X単 32号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	154,052	154,052	歩A・単A X単 26号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,	1.000	式	44,015	44,015	歩A・単A X単 23号
合 計				2,512,763	
計(1)(直接費対象分)				1,298,438	
計(2)(間接費対象分)				1,214,325	
・・・水門扉据付工(直接経費)	1.000	式	248,000	248,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	5.000	日	3,762	18,810	歩A・単A S単 10号
S16004 ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	4.000	日	49,000	196,000	歩A・単A S単 13号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,なし	5.000	日	5,687	28,435	歩A・単A S単 14号
X41005 雑器具損料	1.000	式	4,865	4,865	歩A・単A X単 29号
合 計				248,110	
・・・水門扉据付工(二次コンクリート及び型枠)	1.000	式	192,000	192,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾎﾞｰﾀ)-,無し, -,なし,21-12-25(20)(高ｸﾞﾚｰﾄﾞ) W/C55%	2.200	m3	36,140	79,508	歩A・単A S単 106号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.200	m ²	10,430	54,236	歩A・単A S単 107号
S03030 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.180	ton	321,010	57,782	歩A・単A S単 9号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				191,526	
・小形水門扉据付工 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	式		452,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		452,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	452,000	452,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工(扉体) その他,.....,1.30,3.90,,1 門,1.00,	1.000	門	116,142	116,142	歩A・単A S単 81号
T00001 水門設備据付工(戸当り) 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1.000	門	175,950	175,950	歩A・単A T単 1号
S41009 水門設備据付工(開閉装置) その他,.....,1.30,3.25,,1 門,1.00,	1.000	門	96,785	96,785	歩A・単A S単 82号
X41006 据付間接費 その他,130%,水門設備(小形水門を除く)	1.000	式	419,838	419,838	歩A・単A X単 33号
X41003 据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管無,	1.000	式	11,666	11,666	歩A・単A X単 27号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	5,833	5,833	歩A・単A X単 24号
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流7-極式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正 対象外	2.000	日	3,762	7,524	歩A・単A S単 10号
S16002 ラフレソクレン[油圧伸縮シブ型・排対型(2次)] 、最大吊上能力4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補 正対象外	1.000	日	28,413	28,413	歩A・単A S単 11号
S16002 発動発電機[ディーズ・エンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 、定格容量10.5/13kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油 、交替制補正対象外	2.000	日	4,209	8,418	歩A・単A S単 12号
X41005 雑器具損料	1.000	式	887	887	歩A・単A X単 30号
合 計				871,456	
計(1)(直接費対象分)				451,618	
計(2)(間接費対象分)				419,838	
・電気盤据付工(用排水機以外)	1.000	式		346,000	
・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外) 旭川左岸幹線 16号分水工	1.000	式		346,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	91,000	91,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,有,	8.000	m	6,558	52,464	歩A・単A S単 92号
S42100 電線管敷設工 その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,無,無,無,HIVE16	2.000	m	2,044	4,088	歩A・単A S単 93号
S42100 電線管敷設工 その他,-,-,地 中 (構内),5.00,0.15,無,無,無,HIVE16	2.000	m	1,906	3,812	歩A・単A S単 94号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.0 0,無,無,無,	3.000	m	1,010	3,030	歩A・単A S単 95号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,	6.000	m	980	5,880	歩A・単A S単 96号
S02116 エントランスキャップ 28mm 厚鋼用,,	1.000	個	1,970	1,970	歩A・単A S単 4号
S02116 金属製可とう電線管用防水ユニオボックスコネク 30mm 厚鋼用,,	3.000	個	510	1,530	歩A・単A S単 5号
S02116 金属製可とう電線管用防水ユニオボックスリ 30mm 厚鋼用,,	3.000	個	603	1,809	歩A・単A S単 6号
S02116 異種管接続材 H型 30mm,,	3.000	組	5,060	15,180	歩A・単A S単 7号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ネリフレックス,,	4.000	m	298	1,192	歩A・単A S単 101号
合 計				90,955	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	5.000	m	497	2,485	歩A・単A S単 98号
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5mm2-3C	7.000	m	2,061	14,427	歩A・単A S単 102号
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5mm2-4C	13.000	m	2,002	26,026	歩A・単A S単 103号
合 計				42,938	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配線機器等設置工(用排水機以外)	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
S42109 ボックス類取付工 その他,200×200×150mm,0.28,ブルボックス (SUS)	1.000	個	19,500	19,500	歩A・単A S単 100号
S42020 引込開閉器盤 分電盤,前面 0.4m以下,露出	1.000	面	35,750	35,750	歩A・単A S単 86号
合 計				55,250	
・・・ 建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	147,000	147,000	1 式当たり
S42023 引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,8m,0.31,1.20,2.00	1.000	箇所	120,444	120,444	歩A・単A S単 88号
S42024 支線取付工 低圧,巻付ケラップ取付,チコフンカ,3号 3,000kg,1.88,0.18,0.11,	1.000	本	26,116	26,116	歩A・単A S単 90号
合 計				146,560	
・・・ 接地工(用排水機以外)	1.000	式	10,000	10,000	1 式当たり
S42028 接地設置工 D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	8,895	8,895	歩A・単A S単 91号
S02116 接地埋設標示板 黄銅製 140×90mm,,	1.000	個	1,375	1,375	歩A・単A S単 8号
合 計				10,270	
・ 水門扉据付工 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1.000	式		1,418,000	
・・・ 水門扉据付工	1.000	式		1,418,000	
・・・ 水門扉据付工	1.000	式	997,000	997,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,7.82,,1門,1.00,扉体	1.000	門	232,916	232,916	歩A・単A S単 83号
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,15.65,,1門,1.00,戸当り	1.000	門	466,057	466,057	歩A・単A S単 84号
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,7.82,,1門,1.00,開閉装置	1.000	門	232,916	232,916	歩A・単A S単 85号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,130%,	1.000	式	1,028,643	1,028,643	歩A・単A X単 34号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	27,957	27,957	歩A・単A X単 28号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,	1.000	式	37,276	37,276	歩A・単A X単 25号
合 計				2,025,765	
計(1)(直接費対象分)				997,122	
計(2)(間接費対象分)				1,028,643	
・・・ 水門扉据付工(直接経費)	1.000	式	248,000	248,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	5.000	日	3,762	18,810	歩A・単A S単 10号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮シブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	4.000	日	49,000	196,000	歩A・単A S単 13号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,なし	5.000	日	5,687	28,435	歩A・単A S単 14号
X41005 雑器具損料	1.000	式	4,865	4,865	歩A・単A X単 31号
合 計				248,110	
・・・ 水門扉据付工(二次コンクリート及び型枠)	1.000	式	173,000	173,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒタ),-,無し, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.500	m ³	36,140	54,210	歩A・単A S単 106号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.800	m ²	10,430	70,924	歩A・単A S単 107号
S03030 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.150	ton	321,010	48,152	歩A・単A S単 9号
合 計				173,286	

[illegible]

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分木工起伏ゲート		式	215,000		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分木工四の堰分水ゲート		式	212,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 三の堰用水路新3号分木工起伏ゲート		式	214,000		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ 28mm 厚鋼用		個	1,970		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	金属製可とう電線管用防水ニワボウッスネクタ					
	金属製可とう電線管用防水ニワボウッスネクタ 30mm 厚鋼用		個	510		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	金属製可とう電線管用防水ニワボウッスネクタ					
	金属製可とう電線管用防水ニワボウッスネクタ 30mm 厚鋼用		個	603		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	異種管接続材					
	異種管接続材 H型 30mm		組	5,060		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	接地埋設標示板					
	接地埋設標示板 黄銅製 140×90mm		個	1,375		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	321,010		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,762		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 最大吊上能力4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	28,413		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 定格容量10.5/13kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	4,209		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,なし		日	5,687		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	747		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	831		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	922		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20		kg	845		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S40003	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,013		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S40003	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,013		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40003	*** S単ー 21号 *** ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40003	*** S単ー 22号 *** ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	842		歩A・単A
S40003	*** S単ー 23号 *** 一般構造用H形鋼					
	SS400 t≦30mm H=100mm,形鋼、平鋼,一,㏽°-H1,10		kg	121		歩A・単A
S40003	*** S単ー 24号 *** ステンレス溝形鋼					
	SUS304 125mm×65mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,120		歩A・単A
S40003	*** S単ー 25号 *** ステンレス溝形鋼					
	SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,109		歩A・単A
S40003	*** S単ー 26号 *** 一般構造用H形鋼					
	SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,㏽°-H1,10		kg	119		歩A・単A
S40003	*** S単ー 27号 *** ステンレス溝形鋼					
	SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,109		歩A・単A
S40003	*** S単ー 28号 *** ステンレスH形鋼					
	SUS304 t≦30mm H=125～200mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,428		歩A・単A
S40003	*** S単ー 29号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 75mm×9mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	922		歩A・単A
S40003	*** S単ー 30号 *** 一般構造用平鋼					
	SS400 6mm×32～44mm,形鋼、平鋼,一,㏽°-H1,10		kg	138		歩A・単A
S40003	*** S単ー 31号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	SS400 40mm×5mm,形鋼、平鋼,一,㏽°-H1,10		kg	124		歩A・単A
S40003	*** S単ー 32号 *** 一般構造用圧延棒鋼					
	SS400 径12mm～13mm,棒鋼,一,鋼ﾀﾞﾗｲ粉A,20		kg	162		歩A・単A
S40006	*** S単ー 33号 *** 開閉装置					
	ワイヤードラム式開閉器 (20kN) 操作盤搭載型		基	6,140,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 34号 *** 開閉装置取付架台 (16号分木工)					
	開閉装置取付架台 (16号分木工)		基	168,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 35号 *** フロート式自動転倒装置 (16号分木工)					
	フロート式自動転倒装置 (16号分木工)		台	585,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 36号 *** ワイヤロープ					
	5m (SUS304、φ18 (7×37 SB種))		本	201,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 37号 *** 開閉装置					
	手動スピンドル式		基	1,190,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 38号 *** スピンドル (ネジ加工部)					
	径70mm SUS304		m	135,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 39号 *** スピンドル (ネジ加工無)					
	径70mm SUS304		m	63,600		歩A・単A
S40006	*** S単ー 40号 *** 引込開閉器盤					
	屋外屋根付き電柱取付型 SUS304		面	739,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 41号 *** 開閉装置					
	ワイヤードラム式開閉器 (10kN) 操作盤搭載型		基	5,980,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 42号 *** 開閉装置取付架台 (3号分木工)					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	開閉装置取付架台(3号分水工)		基	168,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 43号 *** フロート式自動転倒装置(3号分水工) フロート式自動転倒装置(3号分水工)		台	585,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 44号 *** ワイヤロープ ワイヤロープ 4m(SUS304、φ14(6×37 SB種))		本	141,000		歩A・単A
S40017	*** S単ー 45号 *** 扉体製作 水門設備製作工 その他、.....2.6,19.84,1.00,ー,ー,1門,1.00,		門	648,768		歩A・単A
S40017	*** S単ー 46号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 その他、.....5.5,15.14,0.00,ー,ー,1門,1.00,		門	495,078		歩A・単A
S40017	*** S単ー 47号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,1.3,0.00 ,1.00,ー,ー,1門,1.00,		門	307,053		歩A・単A
S40017	*** S単ー 48号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 その他、.....7.6,9.00,0.00,ー,ー,1門,1.00,		門	294,300		歩A・単A
S40017	*** S単ー 49号 *** 扉体製作 水門設備製作工 その他、.....2.1,15.44,1.00,ー,ー,1門,1.00,		門	504,888		歩A・単A
S40017	*** S単ー 50号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 その他、.....4.9,10.57,0.00,ー,ー,1門,1.00,		門	345,639		歩A・単A
S40034	*** S単ー 51号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m未 満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,SUS304 10 0mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38~75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,,,, 0,,,,0,,,,0		門	235,649		歩A・単A
S40038	*** S単ー 52号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12		kg	747		歩A・単A
S40038	*** S単ー 53号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12		kg	842		歩A・単A
S40038	*** S単ー 54号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ー,ステンレス新断,10		kg	922		歩A・単A
S40038	*** S単ー 55号 *** ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ー,ステンレス新断,10		kg	1,010		歩A・単A
S40038	*** S単ー 56号 *** ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38~75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ー,ステンレス新断,10		kg	1,013		歩A・単A
S40038	*** S単ー 57号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦≦2000,鋼板,ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ー,ヘビーH 1,12		kg	196		歩A・単A
S40038	*** S単ー 58号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12		kg	640		歩A・単A
S40038	*** S単ー 59号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40038	*** S単ー 60号 *** ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125~200mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ー,ステンレス新断 ,10		kg	1,428		歩A・単A
S40038	*** S単ー 61号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm~13mm,棒鋼,ー,鋼ダライ粉A,20		kg	162		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 62号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ｽﾍﾞﾝｽ棒鋼,ー,ステンレス新断,20		kg	874		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S40038	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm,形鋼,平鋼,ー,ヘビーH1,10		kg	136		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径9mm～11mm,棒鋼,ー,鋼ダライ粉A,20		kg	202		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S40038	一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm,形鋼,平鋼,ー,ヘビーH1,10		kg	138		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ｽﾍﾞﾝｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12		kg	853		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S40038	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ｽﾍﾞﾝｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12		kg	831		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ｽﾍﾞﾝｽ棒鋼,ー,ステンレス新断,20		kg	845		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S40038	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ｽﾍﾞﾝｽ形鋼,ｽﾍﾞﾝｽ平鋼,ー,ステンレス新断,10		kg	1,109		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 山形(凸形)(クロロブレン系)		kg	5,170		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費					
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),		m ²	7,300		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	31,600		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,500		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,9.24,,1門,1.00,扉体		門	275,149		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,18.47,,1門,1.00,戸当り		門	550,073		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,9.24,,1門,1.00,開閉装置		門	275,149		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S41009	水門設備据付工(扉体)					
	水門設備据付工 その他,,,,,,1.30,3.90,,1門,1.00,		門	116,142		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S41009	水門設備据付工(開閉装置)					
	水門設備据付工 その他,,,,,,1.30,3.25,,1門,1.00,		門	96,785		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S41009	水門設備据付工					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水門設備据付工 その他,.....,2.10,7.82,,1門,1.00,扉体 *** S単ー 84号 ***		門	232,916		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,.....,2.10,15.65,,1門,1.00,戸当り *** S単ー 85号 ***		門	466,057		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,.....,2.10,7.82,,1門,1.00,開閉装置 *** S単ー 86号 ***		門	232,916		歩A・単A
S42020	引込開閉器盤 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出 *** S単ー 87号 ***		面	35,750		歩A・単A
S42020	分電盤取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出 *** S単ー 88号 ***		面	35,750		歩A・単A
S42023	引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,8m,0.31,1.20,2.00 *** S単ー 89号 ***		箇所	120,444		歩A・単A
S42023	引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,10m,0.24,1.80,3.00 *** S単ー 90号 ***		箇所	177,884		歩A・単A
S42024	支線取付工 支線取付工 低圧,巻付アップ取付,フューンカー,3号 3,000kg,1.88,0.18,0.11, *** S単ー 91号 ***		本	26,116		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00, *** S単ー 92号 ***		極	8,895		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,有, *** S単ー 93号 ***		m	6,558		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 その他,-, -,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,無,無,無,HIVE16 *** S単ー 94号 ***		m	2,044		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 その他,-, -,地 中 (構内),5.00,0.15,無,無,無,HIVE16 *** S単ー 95号 ***		m	1,906		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無, *** S単ー 96号 ***		m	1,010		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無, *** S単ー 97号 ***		m	980		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,有,有, *** S単ー 98号 ***		m	4,875		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 99号 ***		m	497		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 100号 ***		m	437		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 その他,200×200×150mm,0.28,プルボックス(SUS) *** S単ー 101号 ***		個	19,500		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ネリリンクス,, *** S単ー 102号 ***		m	298		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5mm2-3C *** S単ー 103号 ***		m	2,061		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5mm2-4C *** S単ー 104号 ***		m	2,002		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外)					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5mm2-3C *** S単ー 105号 ***		m	2,888		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5mm2-4C *** S単ー 106号 ***		m	2,888		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,シートの布),-,無し,-, なし,21-12-25(20)(高知B) W/C55%		m3	36,140		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 107号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,430		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%, *** X単ー 2号 ***		式	42,124		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%, *** X単ー 3号 ***		式	22,855		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単ー 4号 ***		式	33,391		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単ー 5号 ***		式	42,402		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%, *** X単ー 6号 ***		式	34,496		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%, *** X単ー 7号 ***		式	36,996		歩A・単A
X40007	*** X単ー 7号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	21,208		歩A・単A
X40011	*** X単ー 8号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	11,782		歩A・単A
X40014	*** X単ー 9号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%, *** X単ー 10号 ***		式	486,576		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%, *** X単ー 11号 ***		式	371,309		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単ー 12号 ***		式	184,232		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単ー 13号 ***		式	176,580		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%, *** X単ー 14号 ***		式	378,666		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%, *** X単ー 15号 ***		式	259,229		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%, *** X単ー 16号 ***		式	235,493		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%, *** X単ー 17号 ***		式	188,038		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	129,730		歩A・単A

[illegible]

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	輸送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96011				
K96011	輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工起伏ゲート	1,000	式	215,000	215,000	
	合 計				215,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				215,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	輸送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96012				
K96012	輸送費 旭川左岸幹線用水路16号分水工四の堰分水ゲート	1,000	式	212,000	212,000	
	合 計				212,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				212,000	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	輸送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96013				
K96013	輸送費 三の堰用水路新3号分水工起伏ゲート	1,000	式	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				214,000	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	エントランスキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ 28mm 厚鋼用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	エントランスキャップ 28mm 厚鋼用	1,000	個	1,970	1,970	
	合 計				1,970	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,970	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	金属製可とう電線管用防水ニョボッ克斯コネタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製可とう電線管用防水ニョボッ克斯コネタ 30mm 厚鋼用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	金属製可とう電線管用防水ニョボッ克斯コネタ 30mm 厚鋼用	1,000	個	510	510	
	合 計				510	算出数量 1,000 各単位

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				510	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	金属製可とう電線管用防水ニワカッパリング 金属製可とう電線管用防水ニワカッパリング 30mm 厚鋼用,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	金属製可とう電線管用防水ニワカッパリング 30mm 厚鋼用	1.000	個	603	603	
	合 計				603	算出数量 1.000 各単位
	単 価				603	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	異種管接続材 異種管接続材 H型 30mm,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	異種管接続材 H型 30mm	1.000	組	5,060	5,060	
	合 計				5,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,060	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	接地埋設標示板 接地埋設標示板 黄銅製 140×90mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	接地埋設標示板 黄銅製 140×90mm	1.000	個	1,375	1,375	
	合 計				1,375	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,375	
	*** S単- 9号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D16 SD295 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	110,700	114,021	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,800	3,680	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,600	57,120	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		65,300	7,836	
F01086	フレンスロー[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,800	14,720	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,600	97,440	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.080		116,660	9,333	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				321,010	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		321,010	
	*** S単一 10号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27432				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34029	軽油 バトロール給油	12.000	L	153	1,836	
	合 計				3,762	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,762	
Y00001	単位					
	*** S単一 11号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,最大吊上能力4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04601				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.31				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04601	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 最大吊上能力4.9t吊	1.310	供用日	16,200	21,222	
P34029	軽油 バトロール給油	47.000	L	153	7,191	
	合 計				28,413	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		28,413	
Y00001	単位					
	*** S単一 12号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] ,定格容量10.5/13kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21454				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.27				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21454	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 定格容量10.5/13kVA(50/60Hz)	1.270	供用日	2,350	2,985	
P34029	軽油 ハトロ-給油	8.000	L	153	1,224	
	合 計				4,209	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,209	
Y00001	単位					
	*** S単一 13号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単一 14号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	20KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	1.270	日	2,550	3,239	
P34029	軽油 ハトロ-給油	16.000	L	153	2,448	
	合 計				5,687	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,687	
	*** S単一 15号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 16号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K06026		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ10mm～14mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	831	831	
	合 計				831	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		831	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 17号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06183		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	1.000	kg	922	922	
	合 計				922	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		922	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 18号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06062		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	845	845	
	合 計				845	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		845	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 19号 ***					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06273		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 9mm×38～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,013	1,013	
	合 計				1,013	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,013	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 20号 ***					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステンレス新断、10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06274		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 12mm×38～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06274	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm	1.000	kg	1,013	1,013	
	合 計				1,013	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,013	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 21号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		636	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 22号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	842	842	
	合 計				842	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		842	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 23号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=100mm,形鋼、平鋼、一、㏪-H1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01251		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 t ≤30mm H=100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	㏪-H1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01251	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=100mm	1.000	kg	121	121	
	合 計				121	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		121	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単— 24号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 125mm×65mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステンレス新断、10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06223		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 125mm×65mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06223	ステンレス溝形鋼 SUS304 125mm×65mm	1.000	kg	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,120	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 25号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステンレス新断、10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06211		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 200mm×100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	1.000	kg	1,109	1,109	
	合 計				1,109	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,109	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 26号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125~200mm,形鋼、平鋼、一、ヘビ- H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01252		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 t ≤30mm H=125~200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125~200mm	1.000	kg	119	119	
	合 計				119	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		119	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単— 27号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステンレス新断、10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06224		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1.000	kg	1,109	1,109	
	合 計				1,109	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,109	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 28号 ***					
S40003	ステンレスH形鋼		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステン レス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06162				
	2)材料規格	SUS304 t ≦30mm H=125～200mm				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,428	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単- 29号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステン レス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06184				
	2)材料規格	SUS304 75mm×9mm				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm	1.000	kg	922	922	
	合 計				922	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		922	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単- 30号 ***					
S40003	一般構造用平鋼		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm,形鋼、平鋼、一、ヘビ- H1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01322				
	2)材料規格	SS400 6mm×32～44mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01322	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	1.000	kg	138	138	
	合 計				138	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		138	
K16141	スクラップ ヘビ- H1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単- 31号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼、平鋼、一、ヘビ- H1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01134				
	2)材料規格	SS400 40mm×5mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01134	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm	1.000	kg	124	124	
	合 計				124	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		124	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 32号 ***					
S40003	一般構造用圧延棒鋼		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm, 棒鋼, 一, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01002		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 径12mm～13mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	6) 材料割増率(%)	20.000				
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	162	162	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				162	
	単 価		kg		162	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	37	37	
	*** S単一 33号 ***					
S40006	開閉装置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 ワイヤードラム式開閉器 (20kN) 操作盤搭載型			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード	K96001		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	ワイヤードラム式開閉器 (20kN・		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96001	開閉装置 ワイヤードラム式開閉器 (20kN) 操作盤搭載型	1.000	基	6,140,000	6,140,000	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,140,000	
	単 価				6,140,000	
	*** S単一 34号 ***					
S40006	開閉装置取付架台 (16号分木工)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置取付架台 (16号分木工)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード	K96002		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96002	開閉装置取付架台 (16号分木工)	1.000	基	168,000	168,000	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				168,000	
	単 価				168,000	
	*** S単一 35号 ***					
S40006	フロート式自動転倒装置 (16号分木工)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート式自動転倒装置 (16号分木工)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード	K96003		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96003	フロート式自動転倒装置 (16号分木工)	1.000	台	585,000	585,000	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				585,000	
	単 価				585,000	
	*** S単一 36号 ***					
S40006	ワイヤロープ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 5m (SUS304、φ18 (7×37 SB種))			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96004 5m (SUS304、φ18 (7×37 SB・・		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	ワイヤロープ 5m (SUS304、φ18 (7×37 SB種))	1.000	本	201,000	201,000	
	合 計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				201,000	
	*** S単一 37号 ***					
S40006	開閉装置 開閉装置 手動スピンドル式		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96010 手動スピンドル式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	開閉装置 手動スピンドル式、開度計、カバー、ソケット付き	1.000	基	1,190,000	1,190,000	
	合 計				1,190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,190,000	
	*** S単一 38号 ***					
S40006	スピンドル（ネジ加工部） スピンドル（ネジ加工部） 径70mm SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K22005 径70mm SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K22005	スピンドル（ネジ加工部） 径70mm SUS304	1.000	m	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単一 39号 ***					
S40006	スピンドル（ネジ加工無） スピンドル（ネジ加工無） 径70mm SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K22065 径70mm SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K22065	スピンドル（ネジ加工無） 径70mm SUS304	1.000	m	63,600	63,600	
	合 計				63,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,600	
	*** S単一 40号 ***					
S40006	引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外屋根付き電柱取付型 SUS304		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96005 屋外屋根付き電柱取付型 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	引込開閉器盤 屋外屋根付き電柱取付型 SUS304	1.000	面	739,000	739,000	
	合 計				739,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				739,000	
	*** S単一 41号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	開閉装置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 ワイヤードラム式開閉器（10kN）操作盤搭載型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	開閉装置 ワイヤードラム式開閉器（10kN）操作盤搭載型	1.000	基		5,980,000	
	合 計				5,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,980,000	
	*** S単一 42号 ***					
S40006	開閉装置取付架台（3号分水工）		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置取付架台（3号分水工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	開閉装置取付架台（3号分水工）	1.000	基		168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,000	
	*** S単一 43号 ***					
S40006	フロート式自動転倒装置（3号分水工）		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート式自動転倒装置（3号分水工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	フロート式自動転倒装置（3号分水工）	1.000	台		585,000	
	合 計				585,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				585,000	
	*** S単一 44号 ***					
S40006	ワイヤロープ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4m（SUS304、φ14（6×37 SB種））			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	ワイヤロープ 4m（SUS304、φ14（6×37 SB種））	1.000	本		141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単一 45号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,2.6,19.84,1.00,—,—,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km l) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(K n) 18)水門扉形式及び名称	その他 2.6 19.84 1.00 — — 1 門 1.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03001	製作工	19.840	人	32,700	648,768	
	合 計				648,768	算出数量 1.000 門
	単 価		門		648,768	
	*** S単一 46号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,5.5,15.14,0.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門)	15.14		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	15.140	人	32,700	495,078	
	合 計				495,078	算出数量 1.000 門
	単 価		門		495,078	
	*** S単一 47号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.3,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2)	扉体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	1.3				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	9.390	人	32,700	307,053	
	合 計				307,053	算出数量 1.000 門
	単 価		門		307,053	
	*** S単一 48号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,7.6,9.00,0.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	7.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門)	9.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	9.000	人	32,700	294,300	
	合 計				294,300	算出数量 1.000 門
	単 価		門		294,300	
	*** S単一 49号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,2.1,15.44,1.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 2.1		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	15.44 1.00		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	- -				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	15.440	人	32,700	504,888	
	合 計				504,888	算出数量 1,000 門
	単 価		門		504,888	
	*** S単一 50号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,4.9,10.57,0.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 11)対象要素(x)の数量	その他 4.9		豪雪補正:10%	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1)	10.57 0.00		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	- -				
	16)製作門数 17)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	10.570	人	32,700	345,639	
	合 計				345,639	算出数量 1,000 門
	単 価		門		345,639	
	*** S単一 51号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,-,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38~75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲	小形水門 スライドゲート (4方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満		豪雪補正:10%	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)対象要素(x)の数量 6)設計水深	1.300 3.0m未満		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート)	K06024 SUS304 厚さ3mm~7mm				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	ステンレス鋼板 -				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1)	ステンレス新断 12.000				
	13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等)	K06222 SUS304 100mm×50mm				
	15)材料(割増区分)(2) 16)詳細(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 -				
	17)スクラップ区分(2) 18)材料割増率(%) (2)	ステンレス新断 10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273 SUS304 9mm×38~75mm				
	21)材料(割増区分)(3) 22)詳細(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 -				
	23)スクラップ区分(3) 24)材料割増率(%) (3)	ステンレス新断 10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ) 26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4) 31)鋼材コード(主ローラ軸)	0.000				
	32)鋼材規格(主ローラ軸) 36)材料割増率(%) (5)					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	89.000	kg	636	56,604	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	140.000	kg	1,098	153,720	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	25.000	kg	1,013	25,325	
	合 計				235,649	算出数量 1.000 門
	単 価		門		235,649	
	*** S単— 52号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06025		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
	*** S単— 53号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06027		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	842	842	
	合 計				842	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		842	
	*** S単— 54号 ***					
S40038	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06183		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップ区分	ステンレス新断				
	6) 鋼材割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	1.000	kg	922	922	
	合 計				922	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		922	
	*** S単— 55号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード	K06272		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼材規格	SUS304 6mm×32～75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼 —				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,010	
	*** S単— 56号 ***					
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,—,ステンレス新断, 10		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K06273 SUS304 9mm×38～75mm				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼 —				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,013	1,013	
	合 計				1,013	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,013	
	*** S単— 57号 ***					
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板,ステンレスクラッド 鋼板,—,ヘビ ーH 1,12		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K01071 SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	鋼板,ステンレスクラッド 鋼板 —				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ヘビーH 1 12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		196	
	*** S単— 58号 ***					
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス新断,12		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K06023 SUS304 厚さ2mm				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 —				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06023	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2mm	1.000	kg	640	640	
	合 計				640	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		640	
	*** S単— 59号 ***					
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス新断,12		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 —				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K06024	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		636	
	*** S単一 60号 ***					
S40038	ステンレスH形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 t ≤30mm H=125～200mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)鋼材コード	K06162		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)鋼材規格	SUS304 t ≤30mm H=125～200mm				
	3)材料(割増区分)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼					
	SUS304 t ≤30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,428	
	*** S単一 61号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SS400 径12mm～13mm,棒鋼,一,鋼ダライ粉A,20			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 径12mm～13mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	鋼ダライ粉A				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
K01002	一般構造用圧延棒鋼					
	SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		162	
	*** S単一 62号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06061		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 径24mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径24mm以下	1.000	kg	874	874	
	合 計				874	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		874	
	*** S単一 63号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SS400 6mm×50～75mm,形鋼,平鋼,一,ヘビーH1,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01323		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 6mm×50～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料(割増区分)	形鋼,平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ヘビーH1				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼					
	SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	136	136	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				136	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		136	
	*** S単一 64号 ***					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径9mm～11mm, 棒鋼, ー, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01001		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 径9mm～11mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	鋼ダライ粉A				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
K01001	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径9mm～11mm	1.000	kg	202	202	
	合 計				202	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		202	
	*** S単一 65号 ***					
S40038	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm, 形鋼, 平鋼, ー, ヘビーH 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K01322		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SS400 6mm×32～44mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	形鋼, 平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ヘビーH 1				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K01322	一般構造用平鋼 SS400 6mm×32～44mm	1.000	kg	138	138	
	合 計				138	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		138	
	*** S単一 66号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06028		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ26mm～40mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg	853	853	
	合 計				853	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		853	
	*** S単一 67号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06026		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ10mm～14mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	ー				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	831	831	
	合 計				831	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		831	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 68号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06062 SUS304 径25mm～100mm		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス棒鋼 —		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1,000	kg		845	
	合 計				845	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		845	
	*** S単- 69号 ***					
S40038	ステンレス溝形鋼		kg		1,000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	K06224 SUS304 150mm×75mm		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料 (割増区分) 4) 詳細	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 —		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) スクラップ区分 6) 鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1,000	kg		1,109	
	合 計				1,109	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		1,109	
	*** S単- 70号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K33021 平形 (クロロブレン系)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1,000	kg		4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単- 71号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K33022 L形 (クロロブレン系)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1,000	kg		4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単- 72号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 山形 (凸形) (クロロブレン系)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K33024 山形 (凸形) (クロロブレン系)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K33024	水密ゴム 合成ゴム 山形(凸形) (クロロブレン系)	1.000	kg	5,170	5,170	
	合 計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,170	
	*** S単一 73号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-ノート 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 74号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-ノート 2)規格	K33023 P形(クロロブレン系)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 75号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格 3)酸洗い規格	酸洗い kg K78021m ²		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 76号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 77号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,500	
	*** S単一 78号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,9.24,, 1 門,1.00,扉体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 2.60		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	9.24 1 門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00 扉体				
R03002	据付工	7.390	人	31,600	233,524	
R01003	普通作業員	1.850	人	22,500	41,625	
	合 計				275,149	算出数量 1.000 門
	単 価		門		275,149	
	*** S単一 79号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,18.47,, 1 門,1.00,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 2.60		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	18.47 1 門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00 戸当り				
R03002	据付工	14.780	人	31,600	467,048	
R01003	普通作業員	3.690	人	22,500	83,025	
	合 計				550,073	算出数量 1.000 門
	単 価		門		550,073	
	*** S単一 80号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.60,9.24,, 1 門,1.00,開閉装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 2.60		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	9.24 1 門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	1.00 開閉装置				
R03002	据付工	7.390	人	31,600	233,524	
R01003	普通作業員	1.850	人	22,500	41,625	
	合 計				275,149	算出数量 1.000 門
	単 価		門		275,149	
	*** S単一 81号 ***					
S41009	水門設備据付工（扉体）		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,1.30,3.90,, 1 門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 1.30		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の据付工数(人／門)	3.90		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		3.120	人	31,600	98,592	
R01003	普通作業員					
		0.780	人	22,500	17,550	
	合 計				116,142	算出数量 1.000 門
	単 価		門		116,142	
	*** S単一 82号 ***					
S41009	水門設備据付工（開閉装置）		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,1.30,3.25,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	1.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門)	3.25		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		2.600	人	31,600	82,160	
R01003	普通作業員					
		0.650	人	22,500	14,625	
	合 計				96,785	算出数量 1.000 門
	単 価		門		96,785	
	*** S単一 83号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,7.82,,1門,1.00,扉体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	2.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門)	7.82		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称	扉体				
R03002	据付工					
		6.260	人	31,600	197,816	
R01003	普通作業員					
		1.560	人	22,500	35,100	
	合 計				232,916	算出数量 1.000 門
	単 価		門		232,916	
	*** S単一 84号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,15.65,,1門,1.00,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	2.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門)	15.65		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称	戸当り				
R03002	据付工					
		12.520	人	31,600	395,632	
R01003	普通作業員					
		3.130	人	22,500	70,425	
	合 計				466,057	算出数量 1.000 門
	単 価		門		466,057	
	*** S単一 85号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,7.82,,1門,1.00,開閉装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 8)扉体面積(㎡)(x)	その他 2.10		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	7.82 1門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00 開閉装置				
R03002	据付工	6.260	人	31,600	197,816	
R01003	普通作業員	1.560	人	22,500	35,100	
	合 計				232,916	算出数量 1.000 門
	単 価		門		232,916	
	*** S単一 86号 ***					
S42020	引込開閉器盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.4m以下 露出		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.300	人	27,500	35,750	
	合 計				35,750	算出数量 1.000 面
	単 価		面		35,750	
	*** S単一 87号 ***					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.4m以下 露出		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.300	人	27,500	35,750	
	合 計				35,750	算出数量 1.000 面
	単 価		面		35,750	
	*** S単一 88号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,8m,0.31,1.20,2.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高低圧区分 2)装柱区分 3)型区分 4)電柱規格(m)	低圧 動力引込用 - 8m		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	5)1箇所当りの諸資材係数 6)1箇所当りの電工労務(人) 7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	0.31 1.20 2.00				
P27603	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	1.000	本	32,400	32,400	
Y00004	諸資材	0.310		32,400	10,044	
R01013	電工	1.200	人	27,500	33,000	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
	合 計				120,444	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		120,444	
	*** S単一 89号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,10m,0.24,1.80,3.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)高低圧区分	低圧		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)装柱区分	動力引込用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)型区分	-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)電柱規格(m)	10m				
	5) 1 箇所当りの諸資材係数	0.24				
	6) 1 箇所当りの電工労務(人)	1.80				
	7) 1 箇所当りの普通作業員労務(人)	3.00				
P27605	コンクリートポール (送配電線用)					
	長10m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	49,100	49,100	
Y00004	諸資材					
		0.240		49,100	11,784	
R01013	電工					
		1.800	人	27,500	49,500	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	22,500	67,500	
	合 計				177,884	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		177,884	
	*** S 単一 90号 ***					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	低圧,巻付ゲリッ付,チコ-アンカー,3号 3,000kg,1.88,0.18,0.11,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	低圧		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)取付区分	巻付ゲリッ付		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支線区分	チコ-アンカー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格区分	3号 3,000kg				
	5)その他の場合の支線基礎材単価選択					
	6)1本当りの諸資材係数	1.88				
	7)1本当りの電工労務	0.18				
	8)1本当りの普通作業員労務	0.11				
	9)その他の場合の補助文					
P27627	チコ-アンカー					
	3号 支線アンカーすき形 3000k g f	1.000	個	6,490	6,490	
Y00005	諸資材					
		1.880		6,490	12,201	
R01013	電工					
		0.180	人	27,500	4,950	
R01003	普通作業員					
		0.110	人	22,500	2,475	
	合 計				26,116	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,116	
	*** S 単一 91号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)接地区分	D種接地		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)施工条件	土工無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500mm	1.000	本	2,020	2,020	
R01013	電工					
		0.250	人	27,500	6,875	
	合 計				8,895	算出数量 1.000 極
	単 価		極		8,895	
	*** S 単一 92号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	厚鋼電線管, -,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,有,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,020	82,446	
Y00005	諸資材	0.150		82,446	12,367	
R01013	電工	20.400	人	27,500	561,000	
	合 計				655,813	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,558	
	*** S単— 93号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他、-, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, HIVE16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96007				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等	HIVE16				
P96007	耐衝撃性硬質ビニル電線管					
	HIVE16	100.000	m	462	46,200	
Y00005	諸資材	0.150		46,200	6,930	
R01013	電工	5.500	人	27,500	151,250	
	合 計				204,380	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,044	
	*** S単— 94号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他、-, -, 地 中 (構内), 5.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96007				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等	HIVE16				
P96007	耐衝撃性硬質ビニル電線管					
	HIVE16	100.000	m	462	46,200	
Y00005	諸資材	0.150		46,200	6,930	
R01013	電工	5.000	人	27,500	137,500	
	合 計				190,630	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,906	
	*** S単— 95号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の管種別、サイズ等	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 30 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	1,010	101,000	
R01013	電工	0.000	人	27,500	0	
	合 計				101,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,010	
	*** S単— 96号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の管種別、サイズ等	波付硬質合成樹脂管 - 30 地 中 (構内) 0.00 0.00 無 無 無		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	265	26,500	
R01013	電工	2.600	人	27,500	71,500	
	合 計				98,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		980	
	*** S単— 97号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,有,有,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の管種別、サイズ等	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出) 0.00 0.00 無 有 有		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,020	82,446	
Y00005	諸資材	0.150		82,446	12,367	
R01013	電工	14.280	人	27,500	392,700	
	合 計				487,513	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,875	
	*** S単— 98号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	管 内 IV 600V - 5.5mm2 地中・屋外・屋内		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	1.200	人	27,500	33,000	
	合 計				49,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		497	
	*** S単一 99号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	管 内 IV 600V - 3.5mm2 地中・屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27013	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	107	10,700	
R01013	電工	1.200	人	27,500	33,000	
	合 計				43,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		437	
	*** S単一 100号 ***					
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 その他,200×200×150mm,0.28,プルボックス (SUS)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の器具区分、器具分類	その他 200×200×150mm P96008 0.28 プルボックス (SUS)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	プルボックス (SUS製) 200×200×150mm	1.000	個	11,800	11,800	
R01013	電工	0.280	人	27,500	7,700	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 個
	単 価		個		19,500	
	*** S単一 101号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φ 25フレックス,,		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍φ 25フレックス		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍φ 25フレックス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	27,500	11,000	
	合 計				29,800	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		298	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 102号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5mm2-3C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96005		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	VVR5.5mm2-3C				
P96005	電線					
	VVR5.5mm2-3C	100.000	m	548	54,800	
R01013	電工					
		5.500	人	27,500	151,250	
	合 計				206,050	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,061	
	*** S単ー 103号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5mm2-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96006		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CV3.5mm2-4C				
P96006	電線					
	CV3.5mm2-4C	100.000	m	489	48,900	
R01013	電工					
		5.500	人	27,500	151,250	
	合 計				200,150	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,002	
	*** S単ー 104号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5mm2-3C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96009		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	VVR5.5mm2-3C				
P96009	接地埋設標示板					
	黄銅製 140×90mm	100.000	個	1,375	137,500	
R01013	電工					
		5.500	人	27,500	151,250	
	合 計				288,750	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,888	
	*** S単ー 105号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5mm2-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96009		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CV3.5mm2-4C				
P96009	接地埋設標示板					
	黄銅製 140×90mm	100.000	個	1,375	137,500	
R01013	電工					
		5.500	人	27,500	151,250	
	合 計				288,750	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,888	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その３）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(起伏ゲート)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	371,155.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	50,081.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	421,236	42,124	
	合 計				42,124	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,124	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(起伏ゲート)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	197,741.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	30,804.000円				
K79351	製作補助材料費	0.100	式	228,545	22,855	
	合 計				22,855	算出数量 1.000 式
	単 価		式		22,855	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	235,649.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	21,208.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	256,857	33,391	
	合 計				33,391	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,391	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	302,368.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	23,801.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	326,169	42,402	
	合 計				42,402	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,402	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),10%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路他ゲート設備製作据付(その3)工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	水門設備(起伏ゲート)		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	326,060.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	18,895.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	344,955	34,496	
	合 計				34,496	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,496	
	*** X単一 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備(起伏ゲート),10%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(起伏ゲート)		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	10.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	357,064.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	12,897.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	369,961	36,996	
	合 計				36,996	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,996	
	*** X単一 7号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	235,649.000				
K79431	副部材費		0.090 式	235,649	21,208	
	合 計				21,208	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,208	
	*** X単一 8号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	235,649.000				
K79451	部品費		0.050 式	235,649	11,782	
	合 計				11,782	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,782	
	*** X単一 9号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く),75%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	648,768.000円				
K79311	間接労務費		0.750 式	648,768	486,576	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				486,576	算出数量 1.000 式
	単 価				486,576	
	*** X単一 10号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	495,078.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	495,078	371,309	
	合 計				371,309	算出数量 1.000 式
	単 価				371,309	
	*** X単一 11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	307,053.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	307,053	184,232	
	合 計				184,232	算出数量 1.000 式
	単 価				184,232	
	*** X単一 12号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	294,300.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	294,300	176,580	
	合 計				176,580	算出数量 1.000 式
	単 価				176,580	
	*** X単一 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	504,888.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	504,888	378,666	
	合 計				378,666	算出数量 1.000 式
	単 価				378,666	
	*** X単一 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	345,639.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	345,639	259,229	
	合 計				259,229	算出数量 1.000 式
	単 価				259,229	
	*** X単一 15号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く),20%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,177,465.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	1,177,465	235,493	
	合 計				235,493	算出数量 1.000 式
	単 価		式		235,493	
	*** X単一 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く),20%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	940,190.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	940,190	188,038	
	合 計				188,038	算出数量 1.000 式
	単 価		式		188,038	
	*** X単一 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	518,920.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	518,920	129,730	
	合 計				129,730	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,730	
	*** X単一 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	494,424.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	494,424	123,606	
	合 計				123,606	算出数量 1.000 式
	単 価		式		123,606	
	*** X単一 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門設備を除く),20%,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	947,429.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	947,429	189,486	
	合 計				189,486	算出数量 1.000 式
	単 価		式		189,486	
	*** X単一 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門設備を除く),20%,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	652,610.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	652,610	130,522	
	合 計				130,522	算出数量 1.000 式
	単 価		式		130,522	
	*** X単一 21号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,扉体(主要部材:SUS)			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)				
	3)製作工金額小計(円)	307,053.000				
K79501	塗装費					
		0.090	式	307,053	27,635	
	合 計				27,635	算出数量 1.000 式
	単 価				27,635	
	*** X単一 22号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,戸当り			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装区分	戸当り				
	3)製作工金額小計(円)	294,300.000				
K79501	塗装費					
		0.080	式	294,300	23,544	
	合 計				23,544	算出数量 1.000 式
	単 価				23,544	
	*** X単一 23号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門設備を除く),4%,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	4.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	1,100,371.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.040	式	1,100,371	44,015	
	合 計				44,015	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,015	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単— 24号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	388,877.000円				
		0.015	式	388,877	5,833	
	合 計				5,833	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,833	
	*** X単— 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,4%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 4.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	931,889.000円				
		0.040	式	931,889	37,276	
	合 計				37,276	算出数量 1.000 式
	単 価		式		37,276	
	*** X単— 26号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 14.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	1,100,371.000円				
		0.140	式	1,100,371	154,052	
	合 計				154,052	算出数量 1.000 式
	単 価		式		154,052	
	*** X単— 27号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	388,877.000円				
		0.030	式	388,877	11,666	
	合 計				11,666	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,666	
	*** X単— 28号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線水路他ゲート設備製作据付（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	931,889.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	931,889	27,957	
	合 計				27,957	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,957	
	*** X単一 29号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	243,245.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	243,245	4,865	
	合 計				4,865	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,865	
	*** X単一 30号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	44,355.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	44,355	887	
	合 計				887	算出数量 1.000 式
	単 価		式		887	
	*** X単一 31号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	243,245.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	243,245	4,865	
	合 計				4,865	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,865	
	*** X単一 32号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】 ,130%,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 据付間接費率(Y)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	934,096.000				
K79251	据付間接費					
		1.300	式	934,096	1,214,325	
	合 計				1,214,325	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,214,325	
	*** X単一 33号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

東北農政局

東北農政局

東北農政局