

令和 8 年度
旭川農業水利事業
三の堰用水路（その 4）工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

東北農政局
旭川農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			256,380,000	
・工事原価			219,374,000	
純工事費			177,000,000	
・直接工事費			156,454,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	126,370,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	30,084,000	
・間接工事費			62,920,000	
・・・共通仮設費			20,546,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$156,454,000 \times ((7.340 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			11,484,000	
・・・運搬費	1.000	式	7,787,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	484,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			791,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$155,135,000 \times (0.510)$			791,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			42,374,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$177,000,000 \times ((23.100 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.840 \times 0.000 - 0.000)$			42,374,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$219,374,000 \times (16.560 \times 1.000 + 0.04)$			36,416,000	
・一括計上価格	1.000	式	595,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,319,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			126,370,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	126,370,000	
・土工	1.000	式	20,182,000	
・ ・ 土工	1.000	式	20,182,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	7,820,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	7,695,000	
・ ・ 既設流入施設撤去工 新設タイプB	1.000	式	32,000	
・ ・ 既設流入施設撤去工 新設タイプD	1.000	式	16,000	
・ ・ 既設流入施設撤去工	1.000	式	77,000	
・ 開渠工	1.000	式	61,159,000	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式	56,456,000	
・ ・ 水抜き工	1.000	式	4,703,000	
・ 暗渠工	1.000	式	6,850,000	
・ ・ 6号橋梁工 6号橋梁工、下流取付工	1.000	式	3,734,000	
・ ・ 7号橋梁工 上流取付工、7号橋梁工、下流取付工、巻立てコンクリート	1.000	式	3,116,000	
・ 分水工	1.000	式	8,836,000	
・ ・ 新3号分水工	1.000	式	8,836,000	
・ 水路付帯工 副水路	1.000	式	18,430,000	
・ ・ 2号分水工左岸副水路	1.000	式	267,000	
・ ・ 左岸接続側工2－2 2号分水工左岸副水路	1.000	式	813,000	
・ ・ 2号分水工右岸副水路-2	1.000	式	299,000	
・ ・ 右岸接続水路工2 2号分水工右岸副水路	1.000	式	458,000	
・ ・ 右岸接続側工2－2 2号分水工右岸副水路	1.000	式	2,430,000	
・ ・ 巻立て工 2号分水工副水路	1.000	式	109,000	
・ ・ 新3号分水工左岸副水路-1	1.000	式	4,179,000	
・ ・ 新3号分水工左岸副水路-2	1.000	式	207,000	
・ ・ 左岸接続側工3－1 新3号分水工左岸副水路	1.000	式	1,034,000	
・ ・ 左岸接続側工3－2 新3号分水工左岸副水路	1.000	式	1,021,000	
・ ・ 新3号分水工右岸副水路-1	1.000	式	4,871,000	
・ ・ 新3号分水工右岸副水路-2	1.000	式	250,000	
・ ・ 右岸接続側工3－1 新3号分水工右岸副水路	1.000	式	1,249,000	
・ ・ 自由勾配側溝据付工 新3号分水工右岸副水路	1.000	式	27,000	
・ ・ 右岸接続側工3－2 新3号分水工右岸副水路	1.000	式	1,109,000	
・ ・ 巻立て工 新3号分水工副水路	1.000	式	107,000	
・ 道路復旧工 市道	1.000	式	489,000	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				126,370,000	
・土工					
	1.000	式		20,182,000	
・ ・ 土工					
	1.000	式		20,182,000	
BA0101 掘削	41	m ³	413	16,933	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	1,700	m ³	276	469,200	歩A・単A B単 2号
BA0108 基面整正	1,000	m ²	464	464,000	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 構造物周辺	1,100	m ³	8,770	9,647,000	歩A・単A B単 4号
B01209 埋戻 1.0≦B<2.5	270	m ³	8,775	2,369,250	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 2.5≦B<4.0	1	m ³	7,503	7,503	歩A・単A B単 6号
B01209 埋戻 B≧4.0	1	m ³	6,817	6,817	歩A・単A B単 7号
B01205 購入土盛土 構造物周辺、頂版上方（区分2）	19	m ³	8,770	166,630	歩A・単A B単 8号
B01205 購入土盛土 1.0≦B<2.5、頂版上方（区分1）	8	m ³	8,775	70,200	歩A・単A B単 9号
BA0109 法面整形 切土法面整形	210	m ²	978	205,380	歩A・単A B単 10号
BA0109 法面整形 盛土法面整形	39	m ²	786	30,654	歩A・単A B単 11号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～処分場	1,700	m ³	1,958	3,328,600	歩A・単A B単 12号
000013 作業残土処理	1,700	m ³	2,000	3,400,000	歩A・単A B単 13号
合 計				20,182,167	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		7,820,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		7,695,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	91	m ³	17,740	1,614,340	歩A・単A B単 14号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（低騒音・低振動対策）	190	m ³	20,220	3,841,800	歩A・単A B単 15号
BA0203 舗装版切断 6号橋梁工、7号橋梁工	20	m	766	15,320	歩A・単A B単 16号
BA0202 舗装版破碎 6号橋梁工、7号橋梁工	78	m ²	254	19,812	歩A・単A B単 17号
BA0201 殻運搬 有筋コンクリート殻 三の堰用水路～処分場	281	m ³	3,213	902,853	歩A・単A B単 18号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻 三の堰用水路～処分場	5.5	m ³	3,627	19,949	歩A・単A B単 19号
000020 ゲート運搬 既存ゲート撤去 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	1.1	m ³	1,088	1,197	歩A・単A B単 20号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻	281	m ³	4,500	1,264,500	歩A・単A B単 21号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	5.5	m ³	2,820	15,510	歩A・単A B単 22号
合 計				7,695,281	
・ ・ 既設流入施設撤去工 新設タイプB					
	1.000	式		32,000	
000023 既設流入管撤去工 VP管φ200	1.5	m	678	1,017	歩A・単A B単 23号
000024 既設流入管撤去工 VP管φ150	34.0	m	626	21,284	歩A・単A B単 24号
000025 既設流入管撤去工 VP管φ100	5.1	m	536	2,734	歩A・単A B単 25号
000026 既設流入管撤去工 VP管φ80	0.6	m	536	322	歩A・単A B単 26号
000027 既設流入管撤去工 鋼管φ100	1	本	4,789	4,789	歩A・単A B単 27号
000028 既設流入管運搬 既設流入管(VP管) 積込～運搬	0.2	m ³	3,408	682	歩A・単A B単 28号
000029 既設流入管処分 廃プラ（土木シート以外）	0.2	m ³	7,561	1,512	歩A・単A B単 29号
000030 既設流入管運搬 既設流入管(鋼管) 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	0.1	m ³	1,088	109	歩A・単A B単 30号
合 計				32,449	
・ ・ 既設流入施設撤去工 新設タイプD					
	1.000	式		16,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ300 撤去	2.1	m	3,275	6,878	歩A・単A B単 31号
000032 既設流入施設撤去工 U400	1.8	m	3,260	5,868	歩A・単A B単 32号
000033 既設流入施設撤去工 U400 再利用撤去	1.0	m	3,525	3,525	歩A・単A B単 33号
合 計				16,271	
・ ・ 既設流入施設撤去工	1.000	式		77,000	
000034 既設流入管撤去工 VP管φ80	1.8	m	536	965	歩A・単A B単 34号
000035 既設流入施設撤去工 BF450	3.0	m	2,890	8,670	歩A・単A B単 35号
000036 既設流入施設撤去工 BF450 再利用撤去	0.6	m	3,525	2,115	歩A・単A B単 36号
000037 既設流入施設撤去工 BF500	2.5	m	2,890	7,225	歩A・単A B単 37号
000038 既設流入施設撤去工 BF500 再利用撤去	10.0	m	3,525	35,250	歩A・単A B単 38号
000039 既設流入施設撤去工 VS600 再利用撤去	2.0	m	3,525	7,050	歩A・単A B単 39号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ600 撤去	4.0	m	3,854	15,416	歩A・単A B単 40号
000041 既設流入管運搬 既設流入管 積込～運搬	0.004	m3	3,408	14	歩A・単A B単 41号
000042 既設流入管処分 廃ブラ (土木シート以外)	0.004	m3	7,561	30	歩A・単A B単 42号
合 計				76,735	
・ 開渠工	1.000	式		61,159,000	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		56,456,000	
BA0301 基礎碎石 t=150mm	886	m ²	1,658	1,468,988	歩A・単A B単 43号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25(20)BB	44	m3	34,290	1,508,760	歩A・単A B単 44号
BA0303 型枠 均しコンクリート	42	m ²	5,480	230,160	歩A・単A B単 45号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B2300×H1500 (張り出し100mm) II種	17.9	m	129,814	2,323,671	歩A・単A B単 46号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B1900×H1600 I種	326.2	m	139,746	45,585,145	歩A・単A B単 47号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B2000×H1600 (張り出し50mm) I種	28.3	m	142,666	4,037,448	歩A・単A B単 48号
000049 シール 施工継目 (直線部)	798.7	m	1,311	1,047,096	歩A・単A B単 49号
000050 シール 施工継目 (曲線部)	115.0	m	1,462	168,130	歩A・単A B単 50号
BA0304 目地板 伸縮継目 瀝青繊維質板 t=10mm	4	m ²	4,317	17,268	歩A・単A B単 51号
000052 シール 伸縮継目	29.4	m	2,371	69,707	歩A・単A B単 52号
合 計				56,456,373	
・ ・ 水抜き工	1.000	式		4,703,000	
B06204 ウィーブホール 壁部,50mm	414	箇所	2,206	913,284	歩A・単A B単 53号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	808.1	m	1,864	1,506,298	歩A・単A B単 54号
B06204 ウィーブホール 底版,75mm	38	箇所	6,532	248,216	歩A・単A B単 55号
B06301 アンダードレーン 洗砂利 25mm以下	373.3	m	5,451	2,034,858	歩A・単A B単 56号
合 計				4,702,656	
・ 暗渠工	1.000	式		6,850,000	
・ ・ 6号橋梁工 6号橋梁工、下流取付工	1.000	式		3,734,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=150mm	29	m ²	1,658	48,082	歩A・単A B単 57号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	1.4	m3	37,160	52,024	歩A・単A B単 58号
BA0303 型枠 均しコンクリート	1.6	m ²	5,480	8,768	歩A・単A B単 59号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	7.9	m ³	37,160	293,564	歩A・単A B単 60号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	47	m ²	10,740	504,780	歩A・単A B単 61号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB (地覆部)	2.0	m ³	37,160	74,320	歩A・単A B単 62号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート (地覆部)	9.9	m ²	10,740	106,326	歩A・単A B単 63号
B03205 鉄筋 SD295 D13	0.469	ton	385,569	180,832	歩A・単A B単 64号
B03205 鉄筋 SD295 D16	0.393	ton	326,984	128,505	歩A・単A B単 65号
B03205 鉄筋 SD295 D13 (地覆部)	0.092	ton	385,569	35,472	歩A・単A B単 66号
000067 差し筋アンカー 地覆部	40	本	350	14,000	歩A・単A B単 67号
000068 ボックスカルバート据付 B2000×H2000	6.5	m	328,193	2,133,255	歩A・単A B単 68号
000069 止水板 水膨張性止水ゴム	6.3	m	1,500	9,450	歩A・単A B単 69号
BA0304 目地板	1	m ²	4,243	4,243	歩A・単A B単 70号
000071 足場 手摺先行型枠組	1.000	式	139,995	139,995	歩A・単A B単 71号
合 計				3,733,616	
・ ・ 7号橋梁工 上流取付工、7号橋梁工、下流取付工、巻立てコンクリート	1.000	式		3,116,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=150mm	29	m ²	1,658	48,082	歩A・単A B単 72号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	1.5	m ³	37,160	55,740	歩A・単A B単 73号
BA0303 型枠 均しコンクリート	2.0	m ²	5,480	10,960	歩A・単A B単 74号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	6.9	m ³	37,160	256,404	歩A・単A B単 75号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	46	m ²	10,740	494,040	歩A・単A B単 76号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB	0.4	m ³	37,160	14,864	歩A・単A B単 77号
BA0303 型枠 無筋コンクリート	3.3	m ²	10,740	35,442	歩A・単A B単 78号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB (地覆部)	1.3	m ³	37,160	48,308	歩A・単A B単 79号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート (地覆部)	6.3	m ²	10,740	67,662	歩A・単A B単 80号
B03205 鉄筋 SD295 D13	0.503	ton	385,569	193,941	歩A・単A B単 81号
B03205 鉄筋 SD295 D16	0.340	ton	326,984	111,175	歩A・単A B単 82号
B03205 鉄筋 SD295 D13 (地覆部)	0.059	ton	385,569	22,749	歩A・単A B単 83号
000084 差し筋アンカー 地覆部	40	本	350	14,000	歩A・単A B単 84号
000085 ボックスカルバート据付 B2000×H1800	5.5	m	283,815	1,560,983	歩A・単A B単 85号
000086 止水板 水膨張性止水ゴム	6.8	m	1,500	10,200	歩A・単A B単 86号
BA0304 目地板	1	m ²	4,243	4,243	歩A・単A B単 87号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ600	4.0	m	27,930	111,720	歩A・単A B単 88号
B07302 碎石基礎 クラッシャー C-40	2.3	m ³	10,809	24,861	歩A・単A B単 89号
000090 足場 手摺先行型枠組	1.000	式	31,110	31,110	歩A・単A B単 90号
合 計				3,116,484	
・ 分水工	1.000	式		8,836,000	
・ ・ 新3号分水工	1.000	式		8,836,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=150mm	59	m ²	1,658	97,822	歩A・単A B単 91号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	3.0	m ³	37,160	111,480	歩A・単A B単 92号
BA0303 型枠 均しコンクリート	3.5	m ²	5,480	19,180	歩A・単A B単 93号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	39	m ³	37,160	1,449,240	歩A・単A B単 94号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	209	m ²	10,740	2,244,660	歩A・単A B単 95号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD295 D13	2.25	ton	385,569	867,530	歩A・単A B単 96号
B03205 鉄筋 SD295 D16	0.925	ton	326,984	302,460	歩A・単A B単 97号
B03205 鉄筋 SD345 D19	0.357	ton	332,134	118,572	歩A・単A B単 98号
BA0305 止水板 塩ビ製	18.8	m	2,703	50,816	歩A・単A B単 99号
000100 止水板 水膨張性止水ゴム	21.7	m	1,500	32,550	歩A・単A B単 100号
BA0304 目地板	9	m ²	4,243	38,187	歩A・単A B単 101号
000102 バイパス管 VUφ350	15.5	m	30,965	479,958	歩A・単A B単 102号
000103 簡易スルースゲート φ350	1	基	890,349	890,349	歩A・単A B単 103号
000104 簡易スルースゲート B500×H500	1	基	747,349	747,349	歩A・単A B単 104号
000105 簡易スルースゲート B600×H600	1	基	877,722	877,722	歩A・単A B単 105号
000106 BF550蓋	2	枚	4,112	8,224	歩A・単A B単 106号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm	2.0	m	2,594	5,188	歩A・単A B単 107号
000108 単作落水函 φ100	1	個	4,250	4,250	歩A・単A B単 108号
000109 足場 手摺先行型枠組、単管	1.000	式	490,855	490,855	歩A・単A B単 109号
合 計				8,836,392	
・水路付帯工 副水路	1.000	式		18,430,000	
・・2号分水工左岸副水路	1.000	式		267,000	
000110 副水路工 BF500	30.6	m	8,614	263,588	歩A・単A B単 110号
000111 均し砂	0.6	m ³	6,172	3,703	歩A・単A B単 111号
合 計				267,291	
・・左岸接続櫓工2ー2 2号分水工左岸副水路	1.000	式		813,000	
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.2	m ³	37,160	7,432	歩A・単A B単 112号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.5	m ²	5,480	2,740	歩A・単A B単 113号
BA0501 分水櫓据付 L1000*B1000*H600 T-14荷重用	1.000	基	136,230	136,230	歩A・単A B単 114号
BA0501 分水櫓据付 L1000*B1000*H2200 T-14荷重用	1.000	基	481,690	481,690	歩A・単A B単 115号
000116 グレーチング蓋 1000×1000	1	枚	80,587	80,587	歩A・単A B単 116号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ600	2.4	m	27,930	67,032	歩A・単A B単 117号
B07302 砕石基礎 クワッラン C-40	1.2	m ³	10,809	12,971	歩A・単A B単 118号
000119 接続水路工 BF450	2.6	m	7,641	19,867	歩A・単A B単 119号
000120 布設替工 BF450 再利用	0.6	m	6,014	3,608	歩A・単A B単 120号
000121 均し砂	0.1	m ³	6,172	617	歩A・単A B単 121号
合 計				812,774	
・・2号分水工右岸副水路-2	1.000	式		299,000	
000122 副水路工 BF500	32.3	m	8,614	278,232	歩A・単A B単 122号
000123 均し砂	0.6	m ³	6,172	3,703	歩A・単A B単 123号
000124 副水路工蓋 BF500蓋	5	枚	3,412	17,060	歩A・単A B単 124号
合 計				298,995	
・・右岸接続水路工2 2号分水工右岸副水路	1.000	式		458,000	
000125 ボックスカルバート据付 B500×H500	9.0	m	50,850	457,650	歩A・単A B単 125号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				457,650	
・ ・ 右岸接続柵工 2－2 2号分水工右岸副水路	1.000	式		2,430,000	
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.2	m ³	37,160	7,432	歩A・単A B単 126号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.4	m ²	5,480	2,192	歩A・単A B単 127号
BA0501 分水柵据付 L2300*B1000*H1400 T-14荷重用	1.000	基	578,890	578,890	歩A・単A B単 128号
000129 簡易スルースゲート B500×H500	1	基	747,349	747,349	歩A・単A B単 129号
000130 簡易スルースゲート B600×H600	1	基	877,722	877,722	歩A・単A B単 130号
000131 グレーチング蓋 1000×1000	2	枚	80,587	161,174	歩A・単A B単 131号
000132 布設替工 BF500 再利用	9.0	m	6,014	54,126	歩A・単A B単 132号
000133 均し砂	0.2	m ³	6,172	1,234	歩A・単A B単 133号
合 計				2,430,119	
・ ・ 巻立て工 2号分水工副水路	1.000	式		109,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=150mm	3.7	m ²	1,658	6,135	歩A・単A B単 134号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.2	m ³	37,160	7,432	歩A・単A B単 135号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.9	m ²	5,480	4,932	歩A・単A B単 136号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB	0.7	m ³	37,160	26,012	歩A・単A B単 137号
BA0303 型枠 無筋コンクリート	6.0	m ²	10,740	64,440	歩A・単A B単 138号
合 計				108,951	
・ ・ 新3号分水工左岸副水路-1	1.000	式		4,179,000	
000139 ボックスカルバート据付 B500×H500	25.5	m	50,850	1,296,675	歩A・単A B単 139号
000140 副水路工 BF500	330.3	m	8,614	2,845,204	歩A・単A B単 140号
000141 均し砂	6.0	m ³	6,172	37,032	歩A・単A B単 141号
合 計				4,178,911	
・ ・ 新3号分水工左岸副水路-2	1.000	式		207,000	
000142 副水路工 BF450	26.3	m	7,641	200,958	歩A・単A B単 142号
000143 均し砂	0.4	m ³	6,172	2,469	歩A・単A B単 143号
000144 副水路工蓋 BF450蓋	1	枚	3,232	3,232	歩A・単A B単 144号
合 計				206,659	
・ ・ 左岸接続柵工 3－1 新3号分水工左岸副水路	1.000	式		1,034,000	
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.1	m ³	37,160	3,716	歩A・単A B単 145号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.3	m ²	5,480	1,644	歩A・単A B単 146号
BA0501 分水柵据付 L1000*B1000*H1100 T-14荷重用	1.000	基	258,190	258,190	歩A・単A B単 147号
000148 簡易スルースゲート B500×H320	1	基	683,349	683,349	歩A・単A B単 148号
000149 グレーチング蓋 1000×1000	1	枚	80,587	80,587	歩A・単A B単 149号
000150 布設替工 BF500 再利用	1.0	m	6,014	6,014	歩A・単A B単 150号
000151 均し砂	0.1	m ³	6,172	617	歩A・単A B単 151号
合 計				1,034,117	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 左岸接続構工 3－2 新 3 号分水工左岸副水路	1.000	式		1,021,000	
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.2	m ³	37,160	7,432	歩 A ・ 単 A B 単 152 号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.4	m ²	5,480	2,192	歩 A ・ 単 A B 単 153 号
BA0501 分水樹据付 L1850*B1000*H600 T-14 荷重用	1.000	基	364,690	364,690	歩 A ・ 単 A B 単 154 号
000155 簡易スルースゲート B450×H295	1	基	646,349	646,349	歩 A ・ 単 A B 単 155 号
合 計				1,020,663	
・ ・ 新 3 号分水工右岸副水路-1	1.000	式		4,871,000	
000156 ボックスカルバート据付 B600×H600	25.5	m	69,950	1,783,725	歩 A ・ 単 A B 単 156 号
000157 副水路工 BF550	330.3	m	9,226	3,047,348	歩 A ・ 単 A B 単 157 号
000158 均し砂	6.4	m ³	6,172	39,501	歩 A ・ 単 A B 単 158 号
合 計				4,870,574	
・ ・ 新 3 号分水工右岸副水路-2	1.000	式		250,000	
000159 副水路工 BF550	26.3	m	9,226	242,644	歩 A ・ 単 A B 単 159 号
000160 均し砂	0.5	m ³	6,172	3,086	歩 A ・ 単 A B 単 160 号
000161 副水路工蓋 BF550 蓋	1	枚	4,112	4,112	歩 A ・ 単 A B 単 161 号
合 計				249,842	
・ ・ 右岸接続構工 3－1 新 3 号分水工右岸副水路	1.000	式		1,249,000	
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.1	m ³	37,160	3,716	歩 A ・ 単 A B 単 162 号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.3	m ²	5,480	1,644	歩 A ・ 単 A B 単 163 号
BA0501 分水樹据付 L1000*B1000*H1200 T-14 荷重用	1.000	基	285,590	285,590	歩 A ・ 単 A B 単 164 号
000165 簡易スルースゲート B600×H600	1	基	877,722	877,722	歩 A ・ 単 A B 単 165 号
000166 グレーチング蓋 1000×1000	1	枚	80,587	80,587	歩 A ・ 単 A B 単 166 号
合 計				1,249,259	
・ ・ 自由勾配側溝据付工 新 3 号分水工右岸副水路	1.000	式		27,000	
000167 自由勾配側溝据付 VS600 再利用	2.0	m	5,783	11,566	歩 A ・ 単 A B 単 167 号
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.7	m ²	1,658	2,819	歩 A ・ 単 A B 単 168 号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.1	m ³	37,160	3,716	歩 A ・ 単 A B 単 169 号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.2	m ²	5,480	1,096	歩 A ・ 単 A B 単 170 号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB (底部コンクリート)	0.2	m ³	37,160	7,432	歩 A ・ 単 A B 単 171 号
合 計				26,629	
・ ・ 右岸接続構工 3－2 新 3 号分水工右岸副水路	1.000	式		1,109,000	
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.2	m ³	37,160	7,432	歩 A ・ 単 A B 単 172 号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.4	m ²	5,480	2,192	歩 A ・ 単 A B 単 173 号
BA0501 分水樹据付 L1850*B1000*H700 T-14 荷重用	1.000	基	390,590	390,590	歩 A ・ 単 A B 単 174 号
000175 簡易スルースゲート B550×H355	1	基	708,349	708,349	歩 A ・ 単 A B 単 175 号
合 計				1,108,563	
・ ・ 巻立て工 新 3 号分水工副水路	1.000	式		107,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=150mm	2.9	m ²	1,658	4,808	歩A・単A B単 176号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.1	m ³	37,160	3,716	歩A・単A B単 177号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.7	m ²	5,480	3,836	歩A・単A B単 178号
BA0302 コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB	0.7	m ³	37,160	26,012	歩A・単A B単 179号
BA0303 型枠 無筋コンクリート	6.4	m ²	10,740	68,736	歩A・単A B単 180号
合 計				107,108	
・道路復旧工 市道	1.000	式		489,000	
・・アスファルト舗装工 6号橋梁工	1.000	式		316,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=200mm	45	m ²	1,468	66,060	歩A・単A B単 181号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=150mm	45	m ²	1,635	73,575	歩A・単A B単 182号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) t=40mm	50	m ²	2,015	100,750	歩A・単A B単 183号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) t=30mm	50	m ²	1,504	75,200	歩A・単A B単 184号
合 計				315,585	
・・アスファルト舗装工 7号橋梁工	1.000	式		173,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=200mm (BOX周辺)	17	m ²	1,468	24,956	歩A・単A B単 185号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=90mm (BOX上)	8.1	m ²	1,075	8,708	歩A・単A B単 186号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=150mm (BOX周辺)	17	m ²	1,635	27,795	歩A・単A B単 187号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=150mm (BOX上)	8.1	m ²	1,635	13,244	歩A・単A B単 188号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) t=40mm	28	m ²	2,015	56,420	歩A・単A B単 189号
BA0809 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) t=30mm	28	m ²	1,504	42,112	歩A・単A B単 190号
合 計				173,235	
・道路復旧工 管理用道路	1.000	式		102,000	
・・既設管理用道路復旧工	1.000	式		102,000	
B08101 敷砂利 再生クラッシュン,RC-40	93	m ²	1,097	102,021	歩A・単A B単 191号
合 計				102,021	
・水路復旧工	1.000	式		2,183,000	
・・流入施設復旧工 新設タイプB	1.000	式		1,365,000	
000192 管体基礎工 VPφ100	2.0	m ³	8,798	17,596	歩A・単A B単 192号
000193 管体基礎工 VPφ150	8.0	m ³	8,798	70,384	歩A・単A B単 193号
000194 管体工 VPφ100	20.1	m	2,594	52,139	歩A・単A B単 194号
000195 管体工 VPφ150	67.0	m	4,273	286,291	歩A・単A B単 195号
000196 VPφ100曲管	7	本	25,900	181,300	歩A・単A B単 196号
000197 VPφ150曲管	21	本	27,000	567,000	歩A・単A B単 197号
000198 単作落水函φ100	7	個	4,250	29,750	歩A・単A B単 198号
000199 単作落水函φ150	21	個	4,250	89,250	歩A・単A B単 199号
000200 水路削孔工 VPφ100	7	孔	2,314	16,198	歩A・単A B単 200号
000201 水路削孔工 VPφ150	21	孔	2,600	54,600	歩A・単A B単 201号
合 計				1,364,508	

[illegible]

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				30,084,000	
・ 仮設工	1.000	式		30,084,000	
・ ・ 工事用進入路 1 隅切工	1.000	式		991,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	79	m ³	266	21,014	歩A・単A B単 215号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	79	m ³	300	23,700	歩A・単A B単 216号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	79	m ³	1,208	95,432	歩A・単A B単 217号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	79	m ³	413	32,627	歩A・単A B単 218号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	79	m ³	1,088	85,952	歩A・単A B単 219号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	79	m ³	143	11,297	歩A・単A B単 220号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	82	m ²	278	22,796	歩A・単A B単 221号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m ³	3,408	3,408	歩A・単A B単 222号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	0.3	m ³	1,365	410	歩A・単A B単 223号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	111	m ²	1,849	205,239	歩A・単A B単 224号
000225 街灯撤去・復旧	1	基	489,603	489,603	歩A・単A B単 225号
合 計				991,478	
・ ・ 工事用進入路 2 隅切工	1.000	式		863,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	49	m ³	266	13,034	歩A・単A B単 226号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	49	m ³	300	14,700	歩A・単A B単 227号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	49	m ³	1,208	59,192	歩A・単A B単 228号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	49	m ³	413	20,237	歩A・単A B単 229号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	49	m ³	1,088	53,312	歩A・単A B単 230号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	49	m ³	143	7,007	歩A・単A B単 231号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	49	m ²	278	13,622	歩A・単A B単 232号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m ³	3,408	3,408	歩A・単A B単 233号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	0.2	m ³	1,365	273	歩A・単A B単 234号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	102	m ²	1,849	188,598	歩A・単A B単 235号
000236 街灯撤去・復旧	1	基	489,603	489,603	歩A・単A B単 236号
合 計				862,986	
・ ・ 工事用進入路 2 設置	1.000	式		818,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	94	m ³	266	25,004	歩A・単A B単 237号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	94	m ³	300	28,200	歩A・単A B単 238号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	94	m ³	1,208	113,552	歩A・単A B単 239号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	94	m ³	413	38,822	歩A・単A B単 240号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	94	m ³	1,088	102,272	歩A・単A B単 241号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	94	m ³	143	13,442	歩A・単A B単 242号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	411	m ²	278	114,258	歩A・単A B単 243号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m ³	3,408	3,408	歩A・単A B単 244号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	1.2	m ³	1,365	1,638	歩A・単A B単 245号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	204	m ²	1,849	377,196	歩A・単A B単 246号
合 計				817,792	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 工事用道路①	1.000	式		2,089,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	230	m3	266	61,180	歩A・単A B単 247号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	230	m3	300	69,000	歩A・単A B単 248号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	230	m3	1,208	277,840	歩A・単A B単 249号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	230	m3	413	94,990	歩A・単A B単 250号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	230	m3	1,088	250,240	歩A・単A B単 251号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	230	m3	143	32,890	歩A・単A B単 252号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	1,636	m ²	278	454,808	歩A・単A B単 253号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	5	m3	3,408	17,040	歩A・単A B単 254号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ（土木安定シート）	4.9	m3	1,365	6,689	歩A・単A B単 255号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	446	m ²	1,849	824,654	歩A・単A B単 256号
合 計				2,089,331	
・ ・ 工事用道路②	1.000	式		7,884,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	980	m3	266	260,680	歩A・単A B単 257号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	980	m3	300	294,000	歩A・単A B単 258号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	980	m3	1,208	1,183,840	歩A・単A B単 259号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	980	m3	413	404,740	歩A・単A B単 260号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	980	m3	1,088	1,066,240	歩A・単A B単 261号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	980	m3	143	140,140	歩A・単A B単 262号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	5,762	m ²	278	1,601,836	歩A・単A B単 263号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	17	m3	3,408	57,936	歩A・単A B単 264号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ（土木安定シート）	17	m3	1,365	23,205	歩A・単A B単 265号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,542	m ²	1,849	2,851,158	歩A・単A B単 266号
合 計				7,883,775	
・ ・ 工事用道路③	1.000	式		598,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	74	m3	266	19,684	歩A・単A B単 267号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	74	m3	300	22,200	歩A・単A B単 268号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	74	m3	1,208	89,392	歩A・単A B単 269号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	74	m3	413	30,562	歩A・単A B単 270号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	74	m3	1,088	80,512	歩A・単A B単 271号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	74	m3	143	10,582	歩A・単A B単 272号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	117	m ²	278	32,526	歩A・単A B単 273号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m3	3,408	3,408	歩A・単A B単 274号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ（土木安定シート）	0.4	m3	1,365	546	歩A・単A B単 275号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	167	m ²	1,849	308,783	歩A・単A B単 276号
合 計				598,195	
・ ・ 回転場①	1.000	式		1,048,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	100	m3	266	26,600	歩A・単A B単 277号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	100	m3	300	30,000	歩A・単A B単 278号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	100	m3	1,208	120,800	歩A・単A B単 279号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	100	m ³	413	41,300	歩A・単A B単 280号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	100	m ³	1,088	108,800	歩A・単A B単 281号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	100	m ³	143	14,300	歩A・単A B単 282号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	360	m ²	278	100,080	歩A・単A B単 283号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m ³	3,408	3,408	歩A・単A B単 284号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	1.1	m ³	1,365	1,502	歩A・単A B単 285号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	325	m ²	1,849	600,925	歩A・単A B単 286号
合 計				1,047,715	
・ ・ 回転場②	1.000	式		707,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	61	m ³	266	16,226	歩A・単A B単 287号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	61	m ³	300	18,300	歩A・単A B単 288号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	61	m ³	1,208	73,688	歩A・単A B単 289号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	61	m ³	413	25,193	歩A・単A B単 290号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	61	m ³	1,088	66,368	歩A・単A B単 291号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	61	m ³	143	8,723	歩A・単A B単 292号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	476	m ²	278	132,328	歩A・単A B単 293号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m ³	3,408	3,408	歩A・単A B単 294号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	1.4	m ³	1,365	1,911	歩A・単A B単 295号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	195	m ²	1,849	360,555	歩A・単A B単 296号
合 計				706,700	
・ ・ 回転場③	1.000	式		1,029,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	98	m ³	266	26,068	歩A・単A B単 297号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	98	m ³	300	29,400	歩A・単A B単 298号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	98	m ³	1,208	118,384	歩A・単A B単 299号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	98	m ³	413	40,474	歩A・単A B単 300号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	98	m ³	1,088	106,624	歩A・単A B単 301号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	98	m ³	143	14,014	歩A・単A B単 302号
B18241 土木安定シート 敷設～撤去	376	m ²	278	104,528	歩A・単A B単 303号
BA0105 土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場	1	m ³	3,408	3,408	歩A・単A B単 304号
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	1.1	m ³	1,365	1,502	歩A・単A B単 305号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	316	m ²	1,849	584,284	歩A・単A B単 306号
合 計				1,028,686	
・ ・ 仮橋工① 設置・撤去	1.000	式		1,961,000	
B18321 土のう 下拵え～設置～撤去	27.5	m ³	36,900	1,014,750	歩A・単A B単 307号
B18321 大型土のう 製作・設置	6.0	m ³	6,447	38,682	歩A・単A B単 308号
B18321 大型土のう 撤去	6.0	m ³	2,025	12,150	歩A・単A B単 309号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	47	m ³	266	12,502	歩A・単A B単 310号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	47	m ³	300	14,100	歩A・単A B単 311号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	47	m ³	1,208	56,776	歩A・単A B単 312号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	47	m ³	413	19,411	歩A・単A B単 313号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	47	m ³	1,088	51,136	歩A・単A B単 314号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	81	m ³	143	11,583	歩A・単A B単 315号
000316 高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ800	17.0	m	31,630	537,710	歩A・単A B単 316号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	104	m ²	1,849	192,296	歩A・単A B単 317号
合 計				1,961,096	
・ ・ 仮橋工② 設置・撤去	1.000	式		1,794,000	
B18321 土のう 下拵え～設置～撤去	26.3	m ³	36,900	970,470	歩A・単A B単 318号
B18321 大型土のう 製作・設置	6.0	m ³	6,447	38,682	歩A・単A B単 319号
B18321 大型土のう 撤去	6.0	m ³	2,025	12,150	歩A・単A B単 320号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m	28	m ³	266	7,448	歩A・単A B単 321号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	28	m ³	300	8,400	歩A・単A B単 322号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	28	m ³	1,208	33,824	歩A・単A B単 323号
BA0101 掘削 仮設盛土撤去	28	m ³	413	11,564	歩A・単A B単 324号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	28	m ³	1,088	30,464	歩A・単A B単 325号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	60	m ³	143	8,580	歩A・単A B単 326号
000327 高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ800	16.0	m	31,630	506,080	歩A・単A B単 327号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	90	m ²	1,849	166,410	歩A・単A B単 328号
合 計				1,794,072	
・ ・ 土砂仮置場進入路 金沢中野揚水機場ヤード	1.000	式		1,059,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0	60	m ³	952	57,120	歩A・単A B単 329号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	60	m ³	300	18,000	歩A・単A B単 330号
BA0105 土砂等運搬	60	m ³	523	31,380	歩A・単A B単 331号
BA0101 掘削 待避所盛土撤去	60	m ³	413	24,780	歩A・単A B単 332号
BA0105 土砂等運搬	60	m ³	471	28,260	歩A・単A B単 333号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	60	m ³	143	8,580	歩A・単A B単 334号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	482	m ²	1,849	891,218	歩A・単A B単 335号
合 計				1,059,338	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		6,039,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 三の堰用水路路線始点部	1	箇所	4,939,947	4,939,947	歩A・単A B単 336号
B18321 土のう 下拵え～設置～撤去 三の堰用水路路線始点部	0.3	m ³	34,454	10,336	歩A・単A B単 337号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去 発電機設置箇所	105	m ²	1,849	194,145	歩A・単A B単 338号
B18322 排水ポンプ（仮設） 施工区間内	2	箇所	432,105	864,210	歩A・単A B単 339号
B18321 土のう 下拵え～設置～撤去 施工区間内	0.8	m ³	34,454	27,563	歩A・単A B単 340号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場	1	m ³	270	270	歩A・単A B単 341号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路	1	m ³	1,088	1,088	歩A・単A B単 342号
BA0105 土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場	1	m ³	1,088	1,088	歩A・単A B単 343号
BA0110 整地 金沢中野揚水機場	1	m ³	143	143	歩A・単A B単 344号
合 計				6,038,790	
・ ・ 除雪工	1.000	式		1,100,000	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3	413		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 2号 *** 床掘り					
			m3	276		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 3号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
B01209	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	8,770		歩A・単A
B01209	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	1.0≦B<2.5		m3	8,775		歩A・単A
B01209	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	2.5≦B<4.0		m3	7,503		歩A・単A
B01209	*** B単－ 7号 *** 埋戻					
	B≧4.0		m3	6,817		歩A・単A
B01205	*** B単－ 8号 *** 購入土盛土					
	構造物周辺、頂版上方（区分2）		m3	8,770		歩A・単A
B01205	*** B単－ 9号 *** 購入土盛土					
	1.0≦B<2.5、頂版上方（区分1）		m3	8,775		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 10号 *** 法面整形					
	切土法面整形		m ²	978		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 11号 *** 法面整形					
	盛土法面整形		m ²	786		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 12号 *** 土砂等運搬					
	三の堰用水路～処分場		m3	1,958		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 作業残土処理					
			m3	2,000		歩A・単A
B02162	*** B単－ 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	17,740		歩A・単A
B02162	*** B単－ 15号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート（低騒音・低振動対策）		m3	20,220		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 16号 *** 舗装版切断					
	6号橋梁工、7号橋梁工		m	766		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 17号 *** 舗装版破碎					
	6号橋梁工、7号橋梁工		m ²	254		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 18号 *** 殻運搬					
	有筋コンクリート殻 三の堰用水路～処分場		m3	3,213		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 19号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻 三の堰用水路～処分場		m3	3,627		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** ゲート運搬					
	既存ゲート撤去 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A
B02315	*** B単－ 21号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	4,500		歩A・単A
B02315	*** B単－ 22号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト敷 *** B単— 23号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
000023	既設流入管撤去工					
	VP管φ200 *** B単— 24号 ***		m	678		歩A・単A
000024	既設流入管撤去工					
	VP管φ150 *** B単— 25号 ***		m	626		歩A・単A
000025	既設流入管撤去工					
	VP管φ100 *** B単— 26号 ***		m	536		歩A・単A
000026	既設流入管撤去工					
	VP管φ80 *** B単— 27号 ***		m	536		歩A・単A
000027	既設流入管撤去工					
	鋼管φ100 *** B単— 28号 ***		本	4,789		歩A・単A
000028	既設流入管運搬					
	既設流入管(VP管) 積込～運搬 *** B単— 29号 ***		m ³	3,408		歩A・単A
000029	既設流入管処分					
	廃ブラ（土木シート以外） *** B単— 30号 ***		m ³	7,561		歩A・単A
000030	既設流入管運搬					
	既設流入管(鋼管) 三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単— 31号 ***		m ³	1,088		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	HPφ300 撤去 *** B単— 32号 ***		m	3,275		歩A・単A
000032	既設流入施設撤去工					
	U400 *** B単— 33号 ***		m	3,260		歩A・単A
000033	既設流入施設撤去工					
	U400 再利用撤去 *** B単— 34号 ***		m	3,525		歩A・単A
000034	既設流入管撤去工					
	VP管φ80 *** B単— 35号 ***		m	536		歩A・単A
000035	既設流入施設撤去工					
	BF450 *** B単— 36号 ***		m	2,890		歩A・単A
000036	既設流入施設撤去工					
	BF450 再利用撤去 *** B単— 37号 ***		m	3,525		歩A・単A
000037	既設流入施設撤去工					
	BF500 *** B単— 38号 ***		m	2,890		歩A・単A
000038	既設流入施設撤去工					
	BF500 再利用撤去 *** B単— 39号 ***		m	3,525		歩A・単A
000039	既設流入施設撤去工					
	VS600 再利用撤去 *** B単— 40号 ***		m	3,525		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	HPφ600 撤去 *** B単— 41号 ***		m	3,854		歩A・単A
000041	既設流入管運搬					
	既設流入管 積込～運搬 *** B単— 42号 ***		m ³	3,408		歩A・単A
000042	既設流入管処分					
	廃ブラ（土木シート以外） *** B単— 43号 ***		m ³	7,561		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302	*** B単ー 44号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3	34,290		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 45号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
B05104	*** B単ー 46号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B2300×H1500（張り出し100mm） II種		m	129,814		歩A・単A
B05104	*** B単ー 47号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1900×H1600 I 種		m	139,746		歩A・単A
B05104	*** B単ー 48号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B2000×H1600（張り出し50mm） I 種		m	142,666		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** シール					
	施工継目（直線部）		m	1,311		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** シール					
	施工継目（曲線部）		m	1,462		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 51号 *** 目地板					
	伸縮継目 瀝青繊維質板 t=10mm		m ²	4,317		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** シール					
	伸縮継目		m	2,371		歩A・単A
B06204	*** B単ー 53号 *** ウィーブホール					
	壁部,50mm		箇所	2,206		歩A・単A
B06203	*** B単ー 54号 *** サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	1,864		歩A・単A
B06204	*** B単ー 55号 *** ウィーブホール					
	底板,75mm		箇所	6,532		歩A・単A
B06301	*** B単ー 56号 *** アンダードレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	5,451		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 57号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 58号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 59号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 60号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 61号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 62号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB（地覆部）		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 63号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート（地覆部）		m ²	10,740		歩A・単A
B03205	*** B単ー 64号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	385,569		歩A・単A
B03205	*** B単ー 65号 *** 鉄筋					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD295 D16 *** B単－ 66号 ***		ton	326,984		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 (地覆部) *** B単－ 67号 ***		ton	385,569		歩A・単A
000067	差し筋アンカー					
	地覆部 *** B単－ 68号 ***		本	350		歩A・単A
000068	ボックスカルバート据付					
	B2000×H2000 *** B単－ 69号 ***		m	328,193		歩A・単A
000069	止水板					
	水膨張性止水ゴム *** B単－ 70号 ***		m	1,500		歩A・単A
BA0304	目地板					
	*** B単－ 71号 ***		m ²	4,243		歩A・単A
000071	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単－ 72号 ***		式	139,995		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=150mm *** B単－ 73号 ***		m ²	1,658		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB *** B単－ 74号 ***		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しコンクリート *** B単－ 75号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB *** B単－ 76号 ***		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単－ 77号 ***		m ²	10,740		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	無筋コンクリート 18-8-40 BB *** B単－ 78号 ***		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	型枠					
	無筋コンクリート *** B単－ 79号 ***		m ²	10,740		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB (地覆部) *** B単－ 80号 ***		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋コンクリート (地覆部) *** B単－ 81号 ***		m ²	10,740		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単－ 82号 ***		ton	385,569		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295 D16 *** B単－ 83号 ***		ton	326,984		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 (地覆部) *** B単－ 84号 ***		ton	385,569		歩A・単A
000084	差し筋アンカー					
	地覆部 *** B単－ 85号 ***		本	350		歩A・単A
000085	ボックスカルバート据付					
	B2000×H1800 *** B単－ 86号 ***		m	283,815		歩A・単A
000086	止水板					
	水膨張性止水ゴム		m	1,500		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0304	*** B単－ 87号 *** 目地板					
			m ²	4,243		歩A・単A
BA0701	*** B単－ 88号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	HPφ600		m	27,930		歩A・単A
B07302	*** B単－ 89号 *** 砕石基礎					
	クラッパ C-40		m ³	10,809		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		式	31,110		歩A・単A
BA0301	*** B単－ 91号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 92号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 93号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 94号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 95号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
B03205	*** B単－ 96号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	385,569		歩A・単A
B03205	*** B単－ 97号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	326,984		歩A・単A
B03205	*** B単－ 98号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	332,134		歩A・単A
BA0305	*** B単－ 99号 *** 止水板					
	塩ビ製		m	2,703		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 止水板					
	水膨張性止水ゴム		m	1,500		歩A・単A
BA0304	*** B単－ 101号 *** 目地板					
			m ²	4,243		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** バイパス管					
	VUφ350		m	30,965		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 簡易スルースゲート					
	φ350		基	890,349		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 簡易スルースゲート					
	B500×H500		基	747,349		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 簡易スルースゲート					
	B600×H600		基	877,722		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** BF550蓋					
			枚	4,112		歩A・単A
B07221	*** B単－ 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,100mm		m	2,594		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 単作落水函					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ100 *** B単ー 109号 ***		個	4,250		歩A・単A
000109	足場					
	手摺先行型枠組、単管 *** B単ー 110号 ***		式	490,855		歩A・単A
000110	副水路工					
	BF500 *** B単ー 111号 ***		m	8,614		歩A・単A
000111	均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 112号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB *** B単ー 113号 ***		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 114号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	分水樹据付					
	L1000*B1000*H600 T-14荷重用 *** B単ー 115号 ***		基	136,230		歩A・単A
BA0501	分水樹据付					
	L1000*B1000*H2200 T-14荷重用 *** B単ー 116号 ***		基	481,690		歩A・単A
000116	グレーチング蓋					
	1000×1000 *** B単ー 117号 ***		枚	80,587		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	HPφ600 *** B単ー 118号 ***		m	27,930		歩A・単A
B07302	砕石基礎					
	クラッパン C-40 *** B単ー 119号 ***		m3	10,809		歩A・単A
000119	接続水路工					
	BF450 *** B単ー 120号 ***		m	7,641		歩A・単A
000120	布設替工					
	BF450 再利用 *** B単ー 121号 ***		m	6,014		歩A・単A
000121	均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 副水路工					
	BF500 *** B単ー 123号 ***		m	8,614		歩A・単A
000123	均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 副水路工蓋					
	BF500蓋 *** B単ー 125号 ***		枚	3,412		歩A・単A
000125	ボックスカルバート据付					
	B500×H500 *** B単ー 126号 ***		m	50,850		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB *** B単ー 127号 ***		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 128号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	分水樹据付					
	L2300*B1000*H1400 T-14荷重用 *** B単ー 129号 ***		基	578,890		歩A・単A
000129	簡易スルースゲート					
	B500×H500		基	747,349		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単－ 130号 *** 簡易スルースゲート					
	B600×H600		基	877,722		歩A・単A
000131	*** B単－ 131号 *** グレーチング蓋					
	1000×1000		枚	80,587		歩A・単A
000132	*** B単－ 132号 *** 布設替工					
	BF500 再利用		m	6,014		歩A・単A
000133	*** B単－ 133号 *** 均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
BA0301	*** B単－ 134号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 135号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 136号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 137号 *** コンクリート					
	無筋コンクリート 18-8-40 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 138号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
000139	*** B単－ 139号 *** ボックスカルバート据付					
	B500×H500		m	50,850		歩A・単A
000140	*** B単－ 140号 *** 副水路工					
	BF500		m	8,614		歩A・単A
000141	*** B単－ 141号 *** 均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
000142	*** B単－ 142号 *** 副水路工					
	BF450		m	7,641		歩A・単A
000143	*** B単－ 143号 *** 均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
000144	*** B単－ 144号 *** 副水路工蓋					
	BF450蓋		枚	3,232		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 145号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 146号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	*** B単－ 147号 *** 分水榧据付					
	L1000*B1000*H1100 T-14荷重用		基	258,190		歩A・単A
000148	*** B単－ 148号 *** 簡易スルースゲート					
	B500×H320		基	683,349		歩A・単A
000149	*** B単－ 149号 *** グレーチング蓋					
	1000×1000		枚	80,587		歩A・単A
000150	*** B単－ 150号 *** 布設替工					
	BF500 再利用		m	6,014		歩A・単A
000151	*** B単－ 151号 *** 均し砂					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	6,172		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 152号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 153号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 154号 *** 分水樹据付					
	L1850*B1000*H600 T-14荷重用		基	364,690		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 簡易スルースゲート					
	B450×H295		基	646,349		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** ボックスカルバート据付					
	B600×H600		m	69,950		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 副水路工					
	BF550		m	9,226		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 副水路工					
	BF550		m	9,226		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 均し砂					
			m3	6,172		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 副水路工蓋					
	BF550蓋		枚	4,112		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 162号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 163号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 164号 *** 分水樹据付					
	L1000*B1000*H1200 T-14荷重用		基	285,590		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 簡易スルースゲート					
	B600×H600		基	877,722		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** グレーチング蓋					
	1000×1000		枚	80,587		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 自由勾配側溝据付					
	VS600 再利用		m	5,783		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 168号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 169号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 170号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 171号 *** コンクリート					
	無筋コンクリート 18-8-40 BB (底部コンクリート)		m3	37,160		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 172号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303	*** B単－ 173号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	*** B単－ 174号 *** 分水柵据付					
	L1850*B1000*H700 T-14荷重用		基	390,590		歩A・単A
000175	*** B単－ 175号 *** 簡易スルースゲート					
	B550×H355		基	708,349		歩A・単A
BA0301	*** B単－ 176号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 177号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 178号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 179号 *** コンクリート					
	無筋コンクリート 18-8-40 BB		m ³	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 180号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
BA0803	*** B単－ 181号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 t=200mm		m ²	1,468		歩A・単A
BA0805	*** B単－ 182号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-40 t=150mm		m ²	1,635		歩A・単A
BA0809	*** B単－ 183号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(20) t=40mm		m ²	2,015		歩A・単A
BA0809	*** B単－ 184号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13) t=30mm		m ²	1,504		歩A・単A
BA0803	*** B単－ 185号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 t=200mm (BOX周辺)		m ²	1,468		歩A・単A
BA0803	*** B単－ 186号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 t=90mm (BOX上)		m ²	1,075		歩A・単A
BA0805	*** B単－ 187号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-40 t=150mm (BOX周辺)		m ²	1,635		歩A・単A
BA0805	*** B単－ 188号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-40 t=150mm (BOX上)		m ²	1,635		歩A・単A
BA0809	*** B単－ 189号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(20) t=40mm		m ²	2,015		歩A・単A
BA0809	*** B単－ 190号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13) t=30mm		m ²	1,504		歩A・単A
B08101	*** B単－ 191号 *** 敷砂利					
	再生クラッシャー,RC-40		m ²	1,097		歩A・単A
000192	*** B単－ 192号 *** 管体基礎工					
	VPφ100		m ³	8,798		歩A・単A
000193	*** B単－ 193号 *** 管体基礎工					
	VPφ150		m ³	8,798		歩A・単A
000194	*** B単－ 194号 *** 管体工					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VPφ100		m	2,594		歩A・単A
000195	*** B単－ 195号 *** 管体工					
	VPφ150		m	4,273		歩A・単A
000196	*** B単－ 196号 *** VPφ100曲管					
			本	25,900		歩A・単A
000197	*** B単－ 197号 *** VPφ150曲管					
			本	27,000		歩A・単A
000198	*** B単－ 198号 *** 単作落水函φ100					
			個	4,250		歩A・単A
000199	*** B単－ 199号 *** 単作落水函φ150					
			個	4,250		歩A・単A
000200	*** B単－ 200号 *** 水路削孔工					
	VPφ100		孔	2,314		歩A・単A
000201	*** B単－ 201号 *** 水路削孔工					
	VPφ150		孔	2,600		歩A・単A
000202	*** B単－ 202号 *** 管体基礎工					
	HPφ300		m3	9,691		歩A・単A
000203	*** B単－ 203号 *** 管体基礎工					
	U400		m ²	1,490		歩A・単A
BA0701	*** B単－ 204号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	HPφ300		m	14,920		歩A・単A
000205	*** B単－ 205号 *** 管体工					
	U400 再利用		m	6,014		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 206号 *** 床掘り					
			m3	276		歩A・単A
B01209	*** B単－ 207号 *** 埋戻					
	構造物周辺、B<1.0		m3	8,470		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 208号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 209号 *** コンクリート					
	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3	37,160		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 210号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0501	*** B単－ 211号 *** 分水柵据付					
	L1000*B1000*H1400		基	335,490		歩A・単A
BA0501	*** B単－ 212号 *** 分水柵据付					
	L1000*B1000*H1200		基	285,590		歩A・単A
000213	*** B単－ 213号 *** 撤去・再設置					
	BF400		m	9,539		歩A・単A
000214	*** B単－ 214号 *** 基礎碎石					
	BF400		m ²	1,490		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 215号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≥4.0m		m3	266		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0102	*** B単－ 216号 *** 積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 217号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 218号 *** 掘削					
	仮設盛土撤去		m3	413		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 219号 *** 土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 220号 *** 整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A
BI8241	*** B単－ 221号 *** 土木安定シート					
	敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 222号 *** 土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場		m3	3,408		歩A・単A
B02315	*** B単－ 223号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ(土木安定シート)		m3	1,365		歩A・単A
BI8203	*** B単－ 224号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,849		歩A・単A
000225	*** B単－ 225号 *** 街灯撤去・復旧					
			基	489,603		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 226号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≧4.0m		m3	266		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 227号 *** 積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 228号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 229号 *** 掘削					
	仮設盛土撤去		m3	413		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 230号 *** 土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 231号 *** 整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A
BI8241	*** B単－ 232号 *** 土木安定シート					
	敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 233号 *** 土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場		m3	3,408		歩A・単A
B02315	*** B単－ 234号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ(土木安定シート)		m3	1,365		歩A・単A
BI8203	*** B単－ 235号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,849		歩A・単A
000236	*** B単－ 236号 *** 街灯撤去・復旧					
			基	489,603		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 237号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B≧4.0m *** B単－ 238号 ***		m3	266		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 239号 ***		m3	300		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路 *** B単－ 240号 ***		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	掘削					
	仮設盛土撤去 *** B単－ 241号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単－ 242号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 243号 ***		m3	143		歩A・単A
BI8241	土木安定シート					
	敷設～撤去 *** B単－ 244号 ***		m ²	278		歩A・単A
BA0105	土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場 *** B単－ 245号 ***		m3	3,408		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ(土木安定シート) *** B単－ 246号 ***		m3	1,365		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 247号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≧4.0m *** B単－ 248号 ***		m3	266		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 249号 ***		m3	300		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路 *** B単－ 250号 ***		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	掘削					
	仮設盛土撤去 *** B単－ 251号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単－ 252号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 253号 ***		m3	143		歩A・単A
BI8241	土木安定シート					
	敷設～撤去 *** B単－ 254号 ***		m ²	278		歩A・単A
BA0105	土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場 *** B単－ 255号 ***		m3	3,408		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ(土木安定シート) *** B単－ 256号 ***		m3	1,365		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 257号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≧4.0m *** B単－ 258号 ***		m3	266		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	*** B単－ 259号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 260号 *** 掘削					
	仮設盛土撤去		m3	413		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 261号 *** 土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 262号 *** 整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A
B18241	*** B単－ 263号 *** 土木安定シート					
	敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 264号 *** 土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場		m3	3,408		歩A・単A
B02315	*** B単－ 265号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ（土木安定シート）		m3	1,365		歩A・単A
B18203	*** B単－ 266号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 267号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≥4.0m		m3	266		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 268号 *** 積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 269号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 270号 *** 掘削					
	仮設盛土撤去		m3	413		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 271号 *** 土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 272号 *** 整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A
B18241	*** B単－ 273号 *** 土木安定シート					
	敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 274号 *** 土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場		m3	3,408		歩A・単A
B02315	*** B単－ 275号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ（土木安定シート）		m3	1,365		歩A・単A
B18203	*** B単－ 276号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 277号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≥4.0m		m3	266		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 278号 *** 積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 279号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 280号 *** 掘削					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設盛土撤去 *** B単－ 281号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単－ 282号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 283号 ***		m3	143		歩A・単A
BI8241	土木安定シート					
	敷設～撤去 *** B単－ 284号 ***		m ²	278		歩A・単A
BA0105	土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場 *** B単－ 285号 ***		m3	3,408		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ(土木安定シート) *** B単－ 286号 ***		m3	1,365		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 287号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≥4.0m *** B単－ 288号 ***		m3	266		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 289号 ***		m3	300		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路 *** B単－ 290号 ***		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	掘削					
	仮設盛土撤去 *** B単－ 291号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単－ 292号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 293号 ***		m3	143		歩A・単A
BI8241	土木安定シート					
	敷設～撤去 *** B単－ 294号 ***		m ²	278		歩A・単A
BA0105	土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場 *** B単－ 295号 ***		m3	3,408		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ(土木安定シート) *** B単－ 296号 ***		m3	1,365		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 297号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≥4.0m *** B単－ 298号 ***		m3	266		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 299号 ***		m3	300		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路 *** B単－ 300号 ***		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	掘削					
	仮設盛土撤去 *** B単－ 301号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0110	*** B単－ 302号 *** 整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A
B18241	*** B単－ 303号 *** 土木安定シート					
	敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 304号 *** 土木安定シート運搬					
	三の堰用水路～処分場		m3	3,408		歩A・単A
B02315	*** B単－ 305号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃ブラ（土木安定シート）		m3	1,365		歩A・単A
B18203	*** B単－ 306号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,849		歩A・単A
B18321	*** B単－ 307号 *** 土のう					
	下拵え～設置～撤去		m3	36,900		歩A・単A
B18321	*** B単－ 308号 *** 大型土のう					
	製作・設置		m3	6,447		歩A・単A
B18321	*** B単－ 309号 *** 大型土のう					
	撤去		m3	2,025		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 310号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≧4.0m		m3	266		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 311号 *** 積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 312号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 313号 *** 掘削					
	仮設盛土撤去		m3	413		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 314号 *** 土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 315号 *** 整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A
000316	*** B単－ 316号 *** 高密度ポリエチレン管設置・撤去					
	φ800		m	31,630		歩A・単A
B18203	*** B単－ 317号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,849		歩A・単A
B18321	*** B単－ 318号 *** 土のう					
	下拵え～設置～撤去		m3	36,900		歩A・単A
B18321	*** B単－ 319号 *** 大型土のう					
	製作・設置		m3	6,447		歩A・単A
B18321	*** B単－ 320号 *** 大型土のう					
	撤去		m3	2,025		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 321号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	B≧4.0m		m3	266		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 322号 *** 積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場		m3	300		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 323号 *** 土砂等運搬					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路 *** B単－ 324号 ***		m3	1,208		歩A・単A
BA0101	掘削					
	仮設盛土撤去 *** B単－ 325号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単－ 326号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 327号 ***		m3	143		歩A・単A
000327	高密度ポリエチレン管設置・撤去					
	φ800 *** B単－ 328号 ***		m	31,630		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 329号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5≦B<4.0 *** B単－ 330号 ***		m3	952		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 331号 ***		m3	300		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単－ 332号 ***		m3	523		歩A・単A
BA0101	掘削					
	待避所盛土撤去 *** B単－ 333号 ***		m3	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単－ 334号 ***		m3	471		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 335号 ***		m3	143		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 336号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BI8322	排水ポンプ（仮設）					
	三の堰用水路路線始点部 *** B単－ 337号 ***		箇所	4,939,947		歩A・単A
BI8321	土のう					
	下拵え～設置～撤去 三の堰用水路路線始点部 *** B単－ 338号 ***		m3	34,454		歩A・単A
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 発電機設置箇所 *** B単－ 339号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
BI8322	排水ポンプ（仮設）					
	施工区間内 *** B単－ 340号 ***		箇所	432,105		歩A・単A
BI8321	土のう					
	下拵え～設置～撤去 施工区間内 *** B単－ 341号 ***		m3	34,454		歩A・単A
BA0102	積込（ルーズ）					
	金沢中野揚水機場 *** B単－ 342号 ***		m3	270		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～三の堰用水路 *** B単－ 343号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	三の堰用水路～金沢中野揚水機場 *** B単－ 344号 ***		m3	1,088		歩A・単A
BA0110	整地					
	金沢中野揚水機場		m3	143		歩A・単A

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブツカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	275.6	276	S単 138号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 3号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	463.5	464	S単 147号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 4号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,330	m3	4,700	6,251	S単 67号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ(I)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				8,770	
	単 価				8,770	
	*** B単一 5号 ***					
B01209	埋戻 1.0≦B<2.5		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,330	m3	4,700	6,251	S単 67号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 135号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,576	1,576	S単 2号
S01082	締固工(振動α-ラ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	648	648	S単 6号
	合 計				8,775	
	単 価				8,775	
	*** B単一 6号 ***					
B01209	埋戻 2.5≦B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,330	m3	4,700	6,251	S単 67号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 135号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	951.8	952	S単 145号
	合 計				7,503	
	単 価				7,503	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
B01209	埋戻 B≧4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,330	m3	4,700	6,251	S単 67号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 135号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				6,817	
	単 価				6,817	
	*** B単一 8号 ***					
B01205	購入土盛土 構造物周辺、頂版上方（区分2）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,330	m3	4,700	6,251	S単 67号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンク（I）	1,000	m3	2,219	2,219	S単 3号
SA0102	盛土材投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 136号
	合 計				8,770	
	単 価				8,770	
	*** B単一 9号 ***					
B01205	購入土盛土 1.0≦B<2.5、頂版上方（区分1）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,330	m3	4,700	6,251	S単 67号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	648	648	S単 7号
SA0102	盛土材投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 136号
	合 計				8,775	
	単 価				8,775	
	*** B単一 10号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	977.8	978	S単 148号
	合 計				978	
	単 価				978	
	*** B単一 11号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	786.2	786	S単 149号
	合 計				786	
	単 価				786	
	*** B単一 12号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺏ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,958	1,958	S単 139号
	合 計				1,958	
	単 価				1,958	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 13号 ***					
000013	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	建設発生土処分費	1,000	m3	2,000	2,000	S単 19号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単一 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,740	17,740	S単 73号
	合 計				17,740	
	単 価				17,740	
	*** B単一 15号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（低騒音・低振動対策）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,220	20,220	S単 74号
	合 計				20,220	
	単 価				20,220	
	*** B単一 16号 ***					
BA0203	舗装版切断 6号橋梁工、7号橋梁工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	765.7	766	S単 154号
	合 計				766	
	単 価				766	
	*** B単一 17号 ***					
BA0202	舗装版破碎 6号橋梁工、7号橋梁工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	254.4	254	S単 153号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単一 18号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート殻 三の堰用水路～処分場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	3,213	3,213	S単 151号
	合 計				3,213	
	単 価				3,213	
	*** B単一 19号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻 三の堰用水路～処分場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1,000	m3	3,627	3,627	S単 152号
	合 計				3,627	
	単 価				3,627	
	*** B単一 20号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000020	ゲート運搬 既存ゲート撤去 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単一 21号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻	1,000	m3	4,500	4,500	S単 68号
	合 計				4,500	
	単 価				4,500	
	*** B単一 22号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 アスファルト殻	1,000	m3	2,820	2,820	S単 69号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単一 23号 ***					
000023	既設流入管撤去工 VP管φ200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VPφ200	1,000	m	678	678	T単 11号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単一 24号 ***					
000024	既設流入管撤去工 VP管φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00012	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VPφ150	1,000	m	626	626	T単 10号
	合 計				626	
	単 価				626	
	*** B単一 25号 ***					
000025	既設流入管撤去工 VP管φ100		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00011	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VPφ80、φ100	1,000	m	536	536	T単 9号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単一 26号 ***					
000026	既設流入管撤去工 VP管φ80		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00011	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VPφ80、φ100	1,000	m	536	536	T単 9号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単一 27号 ***					
000027	既設流入管撤去工 鋼管φ100		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00014	鋼管撤去 鋼管φ100、6.0m	1.000	本	4,789	4,789	T単 12号
	合 計				4,789	
	単 価				4,789	
	*** B単一 28号 ***					
000028	既設流入管運搬 既設流入管(VP管) 積込～運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単一 29号 ***					
000029	既設流入管処分 廃プラ (土木シート以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート以外)	1.000	m3	7,561	7,561	S単 70号
	合 計				7,561	
	単 価				7,561	
	*** B単一 30号 ***					
000030	既設流入管運搬 既設流入管(鋼管) 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単一 31号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ300 撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,あり,	1.000	m	3,275	3,275	S単 172号
	合 計				3,275	
	単 価				3,275	
	*** B単一 32号 ***					
000032	既設流入施設撤去工 U400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00019	フリューム類撤去 U400	1.000	m	3,260	3,260	T単 14号
	合 計				3,260	
	単 価				3,260	
	*** B単一 33号 ***					
000033	既設流入施設撤去工 U400 再利用撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,525	3,525	S単 91号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単一 34号 ***					
000034	既設流入管撤去工 VP管φ80		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00011	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VPφ80、φ100	1.000	m	536	536	T単 9号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単— 35号 ***					
000035	既設流入施設撤去工 BF450		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	フリーウム類撤去 BF450、BF500	1.000	m	2,890	2,890	T単 13号
	合 計				2,890	
	単 価				2,890	
	*** B単— 36号 ***					
000036	既設流入施設撤去工 BF450 再利用撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,525	3,525	S単 91号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単— 37号 ***					
000037	既設流入施設撤去工 BF500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	フリーウム類撤去 BF450、BF500	1.000	m	2,890	2,890	T単 13号
	合 計				2,890	
	単 価				2,890	
	*** B単— 38号 ***					
000038	既設流入施設撤去工 BF500 再利用撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,525	3,525	S単 91号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単— 39号 ***					
000039	既設流入施設撤去工 VS600 再利用撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,525	3,525	S単 91号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単— 40号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ600 撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,あり,	1.000	m	3,854	3,854	S単 173号
	合 計				3,854	
	単 価				3,854	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	既設流入管運搬					歩A
	既設流入管 積込～運搬		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単一 42号 ***					
000042	既設流入管処分					歩A
	廃プラ（土木シート以外）		m3		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	廃プラ(土木シート以外)	1,000	m3	7,561	7,561	S単 70号
	合 計				7,561	
	単 価				7,561	
	*** B単一 43号 ***					
BA0301	基礎碎石					歩A
	t=150mm		m ³		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ³	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単一 44号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	均しコンクリート 18-8-25(20)BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾂ),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	33,490	33,490	S単 157号
S02116	冬期割増額					
	,生コンクリート(高炉B),	1,000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				34,290	
	単 価				34,290	
	*** B単一 45号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 46号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					歩A
	B2300×H1500（張り出し100mm） II種		m		17,900	当たり算出
S05002	B2300×H1500×L2000（張り出し100mm） II種					
	2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾗﾂﾚﾝｽﾞﾚﾝｽﾞ,モルタル以外,2.005m,あり,モルタル以外,	17,900	m	129,814	2,323,671	S単 79号
	合 計				2,323,671	
	単 価				129,814	
	*** B単一 47号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					歩A
	B1900×H1600 I 種		m		326,200	当たり算出
S05002	B1900×H1600×L2000 I 種					
	2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾗﾂﾚﾝｽﾞﾚﾝｽﾞ,モルタル以外,2.005m,あり,モルタル以外,	274,000	m	126,914	34,774,436	S単 80号
	合 計					
	単 価					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05002	B1900×H1600×L2000 I 種（切欠き有り） 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル以外,	4.000	m	150,314	601,256	S単 81号
S05002	B1900×H1600×L1500 I 種 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.505m,あり,モ ルタル以外,	1.500	m	189,368	284,052	S単 82号
S05002	B1900×H1600×L(1662×1634) I 種（斜切） 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.653m,あり,モ ルタル以外,	26.400	m	213,509	5,636,638	S単 83号
S05002	B1900×H1600×L(1637×1753) I 種（斜切） 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.700m,あり,モ ルタル以外,	17.000	m	209,972	3,569,524	S単 84号
S05002	B1900×H1600×L1130 I 種 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.135m,あり,モ ルタル以外,	1.100	m	215,314	236,845	S単 85号
S05002	B1900×H1600×L1101 I 種 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.106m,あり,モ ルタル以外,	1.100	m	218,520	240,372	S単 86号
S05002	B1900×H1600×L1073 I 種 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.078m,あり,モ ルタル以外,	1.100	m	220,020	242,022	S単 87号
	合 計				45,585,145	
	単 価				139,746	
	*** B単ー 48号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B2000×H1600（張り出し50mm） I 種		m		28,300	歩A 当たり算出
S05002	B2000×H1600×L2000（張り出し50mm） I 種 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル以外,	26.000	m	134,964	3,509,064	S単 88号
S05002	B2000×H1600×L1000（張り出し50mm） I 種 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.005m,あり,モ ルタル以外,	1.000	m	240,969	240,969	S単 89号
S05002	B2000×H1600×L1264（張り出し50mm） I 種 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.269m,あり,モ ルタル以外,	1.300	m	221,084	287,409	S単 90号
	合 計				4,037,442	
	単 価				142,666	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	シール 施工継目（直線部）		m		1,000	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユン系,施工継目(直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15,	1.000	m	1,311	1,311	S単 131号
	合 計				1,311	
	単 価				1,311	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	シール 施工継目（曲線部）		m		1,000	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユン系,施工継目(曲線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 20×15,	1.000	m	1,462	1,462	S単 132号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単ー 51号 ***					
BA0304	目地板 伸縮継目 瀝青繊維質板 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²	4,317	4,317	S単 164号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,317	
	単 価				4,317	
	*** B単一 52号 ***					
000052	シール 伸縮継目		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユン系,伸縮継目(1型ブロック・大型フォーム),スネジφ 25×12,	1.000	m	2,371	2,371	S単 133号
	合 計				2,371	
	単 価				2,371	
	*** B単一 53号 ***					
B06204	ウィーブホール 壁部,50mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,206	2,206	S単 97号
	合 計				2,206	
	単 価				2,206	
	*** B単一 54号 ***					
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1.000	m	1,864	1,864	S単 99号
	合 計				1,864	
	単 価				1,864	
	*** B単一 55号 ***					
B06204	ウィーブホール 底版,75mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱板,底版,75mm,-,-,	1.000	箇所	3,692	3,692	S単 98号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,840	2,840	S単 21号
	合 計				6,532	
	単 価				6,532	
	*** B単一 56号 ***					
B06301	アンダードレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,あり	1.000	m	5,451	5,451	S単 100号
	合 計				5,451	
	単 価				5,451	
	*** B単一 57号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単一 58号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-,	1.000	m ³	36,360	36,360	S単 158号

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 59号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 60号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 159号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 61号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 62号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB (地覆部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 160号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 22号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 63号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋コンクリート (地覆部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 64号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	385,569	385,569	S単 75号
	合 計				385,569	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				385,569	
	*** B単一 65号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	326,984	326,984	S単 76号
	合 計				326,984	
	単 価				326,984	
	*** B単一 66号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13 (地覆部)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	385,569	385,569	S単 77号
	合 計				385,569	
	単 価				385,569	
	*** B単一 67号 ***					
000067	差し筋アンカー 地覆部		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	差し筋アンカー D13 L=600,,	1.000	本	350	350	S単 23号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単一 68号 ***					
000068	ボックスカルバート据付 B2000×H2000		m		6,500 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	2.000	m	28,760	57,520	S単 167号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	4.500	m	39,830	179,235	S単 168号
S02116	ボックスカルバート B2000×H2000×L2000,,	1.000	個	422,000	422,000	S単 24号
S02116	ボックスカルバート B2000×H2000×L1500,,	3.000	個	491,500	1,474,500	S単 25号
	合 計				2,133,255	
	単 価				328,193	
	*** B単一 69号 ***					
000069	止水板 水膨張性止水ゴム		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張性止水板 15×10mm,,	1.000	m	1,500	1,500	S単 26号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単一 70号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,243	4,243	S単 165号
	合 計				4,243	
	単 価				4,243	
	*** B単一 71号 ***					
000071	足場 手摺先行型枠組		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	27.000	掛㎡	5,185	139,995	S単 124号
	合 計				139,995	
	単 価				139,995	
	*** B単— 72号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=150mm		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単— 73号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 74号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	㎡	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 75号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 159号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 76号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋コンクリート		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 77号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 161号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 78号 ***					
BA0303	型枠 無筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 79号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB (地覆部)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰｽﾞ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	36,360	36,360	S単 160号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m ³	800	800	S単 22号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 80号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋コンクリート (地覆部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 81号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	385,569	385,569	S単 75号
	合 計				385,569	
	単 価				385,569	
	*** B単— 82号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	326,984	326,984	S単 76号
	合 計				326,984	
	単 価				326,984	
	*** B単— 83号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13 (地覆部)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	385,569	385,569	S単 77号
	合 計				385,569	
	単 価				385,569	
	*** B単— 84号 ***					
000084	差し筋アンカー 地覆部		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	差し筋アンカー D13 L=600,,	1.000	本	350	350	S単 23号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単— 85号 ***					
000085	ボックスカルバート据付 B2000×H1800		m		5,500 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	4.000	m	28,760	115,040	S単 167号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	1.500	m	39,830	59,745	S単 168号
S02116	ボックスカルバート B2000×H1800×L2000,,	2.000	個	405,000	810,000	S単 27号
S02116	ボックスカルバート B2000×H1800×L(1314×1686),,	1.000	個	576,200	576,200	S単 28号
	合 計				1,560,985	
	単 価				283,815	
	*** B単— 86号 ***					
000086	止水板 水膨張性止水ゴム		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張性止水板 15×10mm,,	1.000	m	1,500	1,500	S単 26号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単— 87号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,243	4,243	S単 165号
	合 計				4,243	
	単 価				4,243	
	*** B単— 88号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	27,930	27,930	S単 174号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単— 89号 ***					
B07302	碎石基礎 クラッシュ C-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,ハケット容量0.80m3,タシ,区分I,なし,あり	1.000	m3	10,809	10,809	S単 101号
	合 計				10,809	
	単 価				10,809	
	*** B単— 90号 ***					
000090	足場 手摺先行型枠組		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	6.000	掛m ²	5,185	31,110	S単 124号
	合 計				31,110	
	単 価				31,110	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 91号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ³	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単ー 92号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 93号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ³	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 94号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 159号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 95号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ³	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単ー 96号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1,000	ton	385,569	385,569	S単 75号
	合 計				385,569	
	単 価				385,569	
	*** B単ー 97号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1,000	ton	326,984	326,984	S単 76号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				326,984	
	単 価				326,984	
	*** B単一 98号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D19，SD345，あり	1.000	ton	332,134	332,134	S単 78号
	合 計				332,134	
	単 価				332,134	
	*** B単一 99号 ***					
BA0305	止水板 塩ビ製		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（塩ビ製），CF 150mm×5mm	1.000	m	2,703	2,703	S単 166号
	合 計				2,703	
	単 価				2,703	
	*** B単一 100号 ***					
000100	止水板 水膨張性止水ゴム		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張性止水板 15×10mm，，	1.000	m	1,500	1,500	S単 26号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単一 101号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満，計上する，目地板（ゴム発泡体） t=10mm	1.000	m ²	4,243	4,243	S単 165号
	合 計				4,243	
	単 価				4,243	
	*** B単一 102号 ***					
000102	バイパス管 VUφ350		m		15,520 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU，350mm，片受直管クランプ付，4.0m管，0箇所，あり	15.520	m	14,101	218,848	S単 108号
S02116	90°曲管 φ350，，	2.000	個	102,000	204,000	S単 29号
S02116	埋設表示テープ類	16.000	m	94	1,504	S単 30号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土，山砂（SF相当品以上），バケット容量0.80m3，振動コンパクタ，区分Ⅰ，なし，あり	6.390	m3	8,798	56,219	S単 102号
	合 計				480,571	
	単 価				30,965	
	*** B単一 103号 ***					
000103	簡易スルースゲート φ350		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート φ350，，	1.000	基	772,000	772,000	S単 31号
T00003	簡易ゲート据付工 φ350	1.000	基	118,349	118,349	T単 2号
	合 計				890,349	
	単 価				890,349	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 104号 ***					
000104	簡易スルースゲート B500×H500		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B500×H500, ,	1.000	基	629,000	629,000	S単 33号
T00004	簡易ゲート据付工 B500×H500	1.000	基	118,349	118,349	T単 3号
	合 計				747,349	
	単 価				747,349	
	*** B単－ 105号 ***					
000105	簡易スルースゲート B600×H600		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B600×H600, ,	1.000	基	734,000	734,000	S単 34号
T00005	簡易ゲート据付工 B600×H600	1.000	基	143,722	143,722	T単 4号
	合 計				877,722	
	単 価				877,722	
	*** B単－ 106号 ***					
000106	BF550蓋		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	987	987	S単 92号
S02116	BF550蓋	1.000	枚	3,125	3,125	S単 35号
	合 計				4,112	
	単 価				4,112	
	*** B単－ 107号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m		1,000	歩A m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,594	2,594	S単 105号
	合 計				2,594	
	単 価				2,594	
	*** B単－ 108号 ***					
000108	単作落水函 φ100		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	単作落水函φ100	1.000	個	4,250	4,250	S単 36号
	合 計				4,250	
	単 価				4,250	
	*** B単－ 109号 ***					
000109	足場 手摺先行型枠組、単管		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	90.000	掛㎡	5,185	466,650	S単 124号
SI8031	足場工 なし,単管,あり	5.000	掛㎡	4,841	24,205	S単 125号
	合 計				490,855	
	単 価				490,855	
	*** B単－ 110号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000110	副水路工 BF500		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 層間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	2,000	m	3,801	7,602	S単 93号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 L=2000, ,	1,000	個	9,625	9,625	S単 37号
	合 計				17,227	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	均し砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 , クッション用(SE、S-F、S-FG、SG-F),	1,000	m3	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 112号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒート), -, 無し, -, , あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 , 生コンクリート(高炉B),	1,000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 113号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 114号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1000*B1000*H600 T-14荷重用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, なし	1,000	基	15,030	15,030	S単 170号
S02116	分水樹 L1000*B1000*H600 T-14荷重用, ,	1,000	基	121,200	121,200	S単 39号
	合 計				136,230	
	単 価				136,230	
	*** B単ー 115号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1000*B1000*H2200 T-14荷重用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, なし	1,000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1000*B1000*H2200 T-14荷重用, ,	1,000	基	459,100	459,100	S単 40号
	合 計				481,690	
	単 価				481,690	
	*** B単ー 116号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000116	グレーチング蓋 1000×1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1,000	枚	987	987	S単 92号
S02116	グレーチング蓋 1000×1000,,	1,000	枚	79,600	79,600	S単 41号
	合 計				80,587	
	単 価				80,587	
	*** B単ー 117号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1,000	m	27,930	27,930	S単 174号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単ー 118号 ***					
B07302	砕石基礎 クラッシャー C-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,バケツ容量0.80m3,タハ,区分I,なし,あり	1,000	m3	10,809	10,809	S単 101号
	合 計				10,809	
	単 価				10,809	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	接続水路工 BF450		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行わない	2,000	m	3,801	7,602	S単 93号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450 L=2000,,	1,000	個	7,680	7,680	S単 42号
	合 計				15,282	
	単 価				7,641	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	布設替工 BF450 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行わない	1,000	m	6,014	6,014	S単 94号
	合 計				6,014	
	単 価				6,014	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	均し砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1,000	m3	3,600	3,600	S単 38号
S01041	入力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	副水路工 BF500		m		2,000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,801	7,602	S単 93号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 L=2000,,	1.000	個	9,625	9,625	S単 37号
	合 計				17,227	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	均し砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1.000	m3	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	副水路工蓋 BF500蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	987	987	S単 92号
S02116	BF500蓋	1.000	枚	2,425	2,425	S単 43号
	合 計				3,412	
	単 価				3,412	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ボックスカルバート据付 B500×H500		m		9.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	9.000	m	18,450	166,050	S単 169号
S02116	ボックスカルバート B500×H500×L2000,,	4.500	個	64,800	291,600	S単 44号
	合 計				457,650	
	単 価				50,850	
	*** B単ー 126号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 127号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 128号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0501	分水樹据付 L2300*B1000*H1400 T-14荷重用		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L2300*B1000*H1400 T-14荷重用,,	1.000	基	556,300	556,300	S単 45号
	合 計				578,890	
	単 価				578,890	
	*** B単一 129号 ***					
000129	簡易スルースゲート B500×H500		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B500×H500,,	1.000	基	629,000	629,000	S単 33号
T00004	簡易ゲート据付工 B500×H500	1.000	基	118,349	118,349	T単 3号
	合 計				747,349	
	単 価				747,349	
	*** B単一 130号 ***					
000130	簡易スルースゲート B600×H600		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B600×H600,,	1.000	基	734,000	734,000	S単 34号
T00005	簡易ゲート据付工 B600×H600	1.000	基	143,722	143,722	T単 4号
	合 計				877,722	
	単 価				877,722	
	*** B単一 131号 ***					
000131	グレーチング蓋 1000×1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	987	987	S単 92号
S02116	グレーチング蓋 1000×1000,,	1.000	枚	79,600	79,600	S単 41号
	合 計				80,587	
	単 価				80,587	
	*** B単一 132号 ***					
000132	布設替工 BF500 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,014	6,014	S単 94号
	合 計				6,014	
	単 価				6,014	
	*** B単一 133号 ***					
000133	均し砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1.000	m ³	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単一 134号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単ー 135号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 136号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 137号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 161号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 138号 ***					
BA0303	型枠 無筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	ボックスカルバート据付 B500×H500		m		25,500 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	25,500	m	18,450	470,475	S単 169号
S02116	ボックスカルバート B500×H500×L2000,,	12,750	個	64,800	826,200	S単 44号
	合 計				1,296,675	
	単 価				50,850	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	副水路工 BF500		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利	2,000	m	3,801	7,602	S単 93号

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 L=2000, ,	1.000	個	9,625	9,625	S単 37号
	合 計				17,227	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	均し砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1.000	m3	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	副水路工 BF450		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,801	7,602	S単 93号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450 L=2000, ,	1.000	個	7,680	7,680	S単 42号
	合 計				15,282	
	単 価				7,641	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	均し砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1.000	m3	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	副水路工蓋 BF450蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	987	987	S単 92号
S02116	BF450蓋	1.000	枚	2,245	2,245	S単 46号
	合 計				3,232	
	単 価				3,232	
	*** B単ー 145号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 146号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 147号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1000*B1000*H1100 T-14荷重用		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1000*B1000*H1100 T-14荷重用,,	1,000	基	235,600	235,600	S単 47号
	合 計				258,190	
	単 価				258,190	
	*** B単一 148号 ***					
000148	簡易スルースゲート B500×H320		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B500×H320,,	1,000	基	565,000	565,000	S単 48号
T00006	簡易ゲート据付工 B500×H320	1,000	基	118,349	118,349	T単 5号
	合 計				683,349	
	単 価				683,349	
	*** B単一 149号 ***					
000149	グレーチング蓋 1000×1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1,000	枚	987	987	S単 92号
S02116	グレーチング蓋 1000×1000,,	1,000	枚	79,600	79,600	S単 41号
	合 計				80,587	
	単 価				80,587	
	*** B単一 150号 ***					
000150	布設替工 BF500 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	6,014	6,014	S単 94号
	合 計				6,014	
	単 価				6,014	
	*** B単一 151号 ***					
000151	均し砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1,000	m ³	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単一 152号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 153号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 154号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1850*B1000*H600 T-14荷重用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1850*B1000*H600 T-14荷重用,,	1,000	基	342,100	342,100	S単 49号
	合 計				364,690	
	単 価				364,690	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	簡易スルースゲート B450×H295		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B450×H295,,	1,000	基	528,000	528,000	S単 50号
T00007	簡易ゲート据付工 B450×H295	1,000	基	118,349	118,349	T単 6号
	合 計				646,349	
	単 価				646,349	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	ボックスカルバート据付 B600×H600		m		25,500 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	25,500	m	18,450	470,475	S単 169号
S02116	ボックスカルバート B600×H600×L2000,,	12,750	個	103,000	1,313,250	S単 51号
	合 計				1,783,725	
	単 価				69,950	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	副水路工 BF550		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2,000	m	3,801	7,602	S単 93号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550 L=2000,,	1,000	個	10,850	10,850	S単 52号
	合 計				18,452	
	単 価				9,226	
	*** B単ー 158号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000158	均し砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SE、S-F、S-FG、SG-F),	1,000	m ³	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	副水路工 BF550		m		2,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2,000	m	3,801	7,602	S単 93号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550 L=2000,,	1,000	個	10,850	10,850	S単 52号
	合 計				18,452	
	単 価				9,226	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	均し砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SE、S-F、S-FG、SG-F),	1,000	m ³	3,600	3,600	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	2,572	2,572	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	副水路工蓋 BF550蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	987	987	S単 92号
S02116	BF550蓋	1,000	枚	3,125	3,125	S単 35号
	合 計				4,112	
	単 価				4,112	
	*** B単ー 162号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレットヒス),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 163号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 164号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用,,	1,000	基	263,000	263,000	S単 53号
	合 計				285,590	
	単 価				285,590	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	簡易スルースゲート B600×H600		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B600×H600,,	1,000	基	734,000	734,000	S単 34号
T00005	簡易ゲート据付工 B600×H600	1,000	基	143,722	143,722	T単 4号
	合 計				877,722	
	単 価				877,722	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	グレーチング蓋 1000×1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	987	987	S単 92号
S02116	グレーチング蓋 1000×1000,,	1,000	枚	79,600	79,600	S単 41号
	合 計				80,587	
	単 価				80,587	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	自由勾配側溝据付 VS600 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	再設置 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-	1,000	m	5,783	5,783	S単 95号
	合 計				5,783	
	単 価				5,783	
	*** B単ー 168号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=150mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ³	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単ー 169号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｰﾋﾞｰ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 170号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 171号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB (底部コンクリート)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒート), -, 無し, -, , あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 161号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 172号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒート), -, 無し, -, , あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 173号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 174号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1850*B1000*H700 T-14荷重用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, なし	1,000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1850*B1000*H700 T-14荷重用,,	1,000	基	368,000	368,000	S単 54号
	合 計				390,590	
	単 価				390,590	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	簡易スルースゲート B550×H355		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	簡易スルースゲート B550×H355,,	1,000	基	590,000	590,000	S単 55号
T00008	簡易ゲート据付工 B550×H355	1,000	基	118,349	118,349	T単 7号
	合 計				708,349	
	単 価				708,349	
	*** B単ー 176号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,658	1,658	S単 155号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単— 177号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 178号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 179号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋コンクリート 18-8-40 BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,360	36,360	S単 161号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m ³	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単— 180号 ***					
BA0303	型枠 無筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 163号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 181号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	1,468	1,468	S単 176号
	合 計				1,468	
	単 価				1,468	
	*** B単— 182号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,2層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,635	1,635	S単 178号
	合 計				1,635	
	単 価				1,635	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 183号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) t=40mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし	1,000	m ²	2,015	2,015	S単 179号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単ー 184号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) t=30mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,タックコート 各種,なし	1,000	m ²	1,504	1,504	S単 180号
	合 計				1,504	
	単 価				1,504	
	*** B単ー 185号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=200mm (BOX周辺)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,2層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	1,468	1,468	S単 176号
	合 計				1,468	
	単 価				1,468	
	*** B単ー 186号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=90mm (BOX上)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 90mm,2層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	1,075	1,075	S単 177号
	合 計				1,075	
	単 価				1,075	
	*** B単ー 187号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=150mm (BOX周辺)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	1,635	1,635	S単 178号
	合 計				1,635	
	単 価				1,635	
	*** B単ー 188号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=150mm (BOX上)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	1,635	1,635	S単 178号
	合 計				1,635	
	単 価				1,635	
	*** B単ー 189号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) t=40mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし	1,000	m ²	2,015	2,015	S単 179号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 190号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) t=30mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,タックコート 各種,なし	1,000	m ²	1,504	1,504	S単 180号
	合 計				1,504	
	単 価				1,504	
	*** B単ー 191号 ***					
B08101	敷砂利 再生クラッシャー,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	1,000	m ²	1,097	1,097	S単 110号
	合 計				1,097	
	単 価				1,097	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	管体基礎工 VPφ100		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),パケット容量0.80m ³ ,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし, あり	1,000	m ³	8,798	8,798	S単 103号
	合 計				8,798	
	単 価				8,798	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	管体基礎工 VPφ150		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),パケット容量0.80m ³ ,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし, あり	1,000	m ³	8,798	8,798	S単 103号
	合 計				8,798	
	単 価				8,798	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	管体工 VPφ100		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,000	m	2,594	2,594	S単 106号
	合 計				2,594	
	単 価				2,594	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	管体工 VPφ150		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,000	m	4,273	4,273	S単 107号
	合 計				4,273	
	単 価				4,273	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	VPφ100曲管		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VPφ100曲管 φ100 22-1/2°,	1,000	本	25,900	25,900	S単 56号
	合 計				25,900	
	単 価				25,900	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 197号 ***					
000197	VPφ150曲管		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VPφ150曲管 φ150 22-1/2°	1,000	本	27,000	27,000	S単 57号
	合 計				27,000	
	単 価				27,000	
	*** B単一 198号 ***					
000198	単作落水函φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	単作落水函φ100	1,000	個	4,250	4,250	S単 58号
	合 計				4,250	
	単 価				4,250	
	*** B単一 199号 ***					
000199	単作落水函φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	単作落水函φ150	1,000	個	4,250	4,250	S単 59号
	合 計				4,250	
	単 価				4,250	
	*** B単一 200号 ***					
000200	水路削孔工 VPφ100		孔		1,000	歩A 当たり算出
S08070	削孔 (φ100) 90以上110未満	1,000	孔	2,314	2,314	S単 111号
	合 計				2,314	
	単 価				2,314	
	*** B単一 201号 ***					
000201	水路削孔工 VPφ150		孔		1,000	歩A 当たり算出
S08070	削孔 (φ150) 128以上160未満	1,000	孔	2,600	2,600	S単 112号
	合 計				2,600	
	単 価				2,600	
	*** B単一 202号 ***					
000202	管体基礎工 HPφ300		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,バケット容量0.80m ³ ,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり	1,000	m ³	9,691	9,691	S単 104号
	合 計				9,691	
	単 価				9,691	
	*** B単一 203号 ***					
000203	管体基礎工 U400		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,490	1,490	S単 156号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 204号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) HPφ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	14,920	14,920	S単 175号
	合 計				14,920	
	単 価				14,920	
	*** B単ー 205号 ***					
000205	管体工 U400 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,014	6,014	S単 94号
	合 計				6,014	
	単 価				6,014	
	*** B単ー 206号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	275.6	276	S単 138号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 207号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺、B<1.0		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1.330	m3	4,700	6,251	S単 67号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				8,470	
	単 価				8,470	
	*** B単ー 208号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 147号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単ー 209号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,360	36,360	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	800	800	S単 20号
	合 計				37,160	
	単 価				37,160	
	*** B単ー 210号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 162号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 211号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1000*B1000*H1400		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1000*B1000*H1400 T-14荷重用,,	1.000	基	312,900	312,900	S単 60号
	合 計				335,490	
	単 価				335,490	
	*** B単一 212号 ***					
BA0501	分水樹据付 L1000*B1000*H1200		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	22,590	22,590	S単 171号
S02116	分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用 (撤去復旧工),,	1.000	基	263,000	263,000	S単 61号
	合 計				285,590	
	単 価				285,590	
	*** B単一 213号 ***					
000213	撤去・再設置 BF400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	再利用撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,525	3,525	S単 96号
S05801	再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,014	6,014	S単 94号
	合 計				9,539	
	単 価				9,539	
	*** B単一 214号 ***					
000214	基礎碎石 BF400		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,490	1,490	S単 156号
	合 計				1,490	
	単 価				1,490	
	*** B単一 215号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻 B≧4.0m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単一 216号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ) 金沢中野揚水機場		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				300	
	*** B単－ 217号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単－ 218号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾄﾞｼｬｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単－ 219号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単－ 220号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単－ 221号 ***					
B18241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単－ 222号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単－ 223号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ(土木安定シート)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート)	1.000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 224号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単— 225号 ***					
000225	街灯撤去・復旧		基		1,000	歩A 当たり算出
T00024	街灯移設工 撤去	1,000	基	181,277	181,277	T単 15号
T00025	街灯移設工 復旧	1,000	基	308,326	308,326	T単 16号
	合 計				489,603	
	単 価				489,603	
	*** B単— 226号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≥4.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単— 227号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単— 228号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓 ハケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m ³	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単— 229号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単— 230号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓 ハケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 231号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単一 232号 ***					
BI8241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 233号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺏ 容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	1,000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単一 234号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1,000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単一 235号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 138, 1, あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単一 236号 ***					
000236	街灯撤去・復旧		基		1,000	歩A 当たり算出
T00024	街灯移設工 撤去	1,000	基	181,277	181,277	T単 15号
T00025	街灯移設工 復旧	1,000	基	308,326	308,326	T単 16号
	合 計				489,603	
	単 価				489,603	
	*** B単一 237号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1,000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 238号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単一 239号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単一 240号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾝｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単一 241号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単一 242号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単一 243号 ***					
BI8241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 244号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 245号 ***					
B02315	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1,000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単ー 246号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 247号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 248号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 249号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単ー 250号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 251号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 252号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単ー 253号 ***					
B18241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単ー 254号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単ー 255号 ***					
B02315	搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1,000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単ー 256号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 257号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 258号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 259号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単ー 260号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 261号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 262号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単ー 263号 ***					
B18241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単ー 264号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単ー 265号 ***					
B02315	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1.000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単ー 266号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1.000	m ²	1,849	1,849	S単 126号

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単－ 267号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単－ 268号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単－ 269号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単－ 270号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単－ 271号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単－ 272号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単－ 273号 ***					
B18241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				278	
	*** B単— 274号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単— 275号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1,000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単— 276号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単— 277号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単— 278号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単— 279号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単— 280号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾜｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 281号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単一 282号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単一 283号 ***					
BI8241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 284号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単一 285号 ***					
BO2315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SO2123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1,000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単一 286号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単一 287号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 288号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単一 289号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単一 290号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単一 291号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単一 292号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,-,あり	1,000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単一 293号 ***					
BI8241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 294号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単一 295号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02315	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラ(土木安定シート)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラ(土木シート)	1.000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単ー 296号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1.000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 297号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 298号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 299号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単ー 300号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,バケツ 容量0.8m3,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 301号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 302号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単ー 303号 ***					
B18241	土木安定シート 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	278	278	S単 127号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単ー 304号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 三の堰用水路～処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,408	3,408	S単 141号
	合 計				3,408	
	単 価				3,408	
	*** B単ー 305号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ(土木安定シート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート)	1.000	m3	1,365	1,365	S単 71号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単ー 306号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1.000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 307号 ***					
B18321	土のう 下拵え～設置～撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	34,454	34,454	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.2	270	S単 137号
SA0121	土砂等運搬（設置） 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 142号
SA0121	土砂等運搬（撤去） 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 143号
	合 計				36,900	
	単 価				36,900	
	*** B単ー 308号 ***					
B18321	大型土のう 製作・設置		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり	1.000	袋	5,320	5,320	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	270.2	224	S単 137号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	1,088	903	S単 140号
	合 計				6,447	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,447	
	*** B単ー 309号 ***					
BI8321	大型土のう 撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,あり	1.000	袋	1,122	1,122	S単 117号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	1,088	903	S単 140号
	合 計				2,025	
	単 価				2,025	
	*** B単ー 310号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 311号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 312号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単ー 313号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 314号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 315号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				143	
	*** B単ー 316号 ***					
000316	高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ800		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00009	高密度ポリエチレン管 φ800 (損耗率55%)	1.000	m	18,920	18,920	T単 8号
T00027	高密度ポリエチレン管用継手 φ800 (損耗率55%)	0.250	個	31,350	7,838	T単 18号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり	1.000	m	3,247	3,247	S単 109号
T00026	高密度ポリエチレン管機械撤去 φ800	1.000	m	1,625	1,625	T単 17号
	合 計				31,630	
	単 価				31,630	
	*** B単ー 317号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1.000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 318号 ***					
B18321	土のう 下拵え～設置～撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	34,454	34,454	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.2	270	S単 137号
SA0121	土砂等運搬 (設置) 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 142号
SA0121	土砂等運搬 (撤去) 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 143号
	合 計				36,900	
	単 価				36,900	
	*** B単ー 319号 ***					
B18321	大型土のう 製作・設置		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バケツ約,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,320	5,320	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	270.2	224	S単 137号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	1,088	903	S単 140号
	合 計				6,447	
	単 価				6,447	
	*** B単ー 320号 ***					
B18321	大型土のう 撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バケツ約,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,122	1,122	S単 117号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	1,088	903	S単 140号
	合 計				2,025	
	単 価				2,025	
	*** B単ー 321号 ***					
BA0106	路体 (築堤)盛土・埋戻 B≧4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.8	266	S単 146号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単— 322号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単— 323号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	1,088	1,208	S単 140号
	合 計				1,208	
	単 価				1,208	
	*** B単— 324号 ***					
BA0101	掘削 仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単— 325号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単— 326号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単— 327号 ***					
000327	高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00009	高密度ポリエチレン管 φ800（損耗率55%）	1.000	m	18,920	18,920	T単 8号
T00027	高密度ポリエチレン管用継手 φ800（損耗率55%）	0.250	個	31,350	7,838	T単 18号
S07035	高密度ﾍﾞｼﾞｬﾝ管機械布設 高密度ﾍﾞｼﾞｬﾝ管,800mm,あり	1.000	m	3,247	3,247	S単 109号
T00026	高密度ﾍﾞｼﾞｬﾝ管機械撤去 φ800	1.000	m	1,625	1,625	T単 17号
	合 計				31,630	
	単 価				31,630	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 328号 ***					
BI8203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単— 329号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m ³	951.8	952	S単 145号
	合 計				952	
	単 価				952	
	*** B単— 330号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.2	300	S単 137号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単— 331号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m ³	471.3	523	S単 144号
	合 計				523	
	単 価				523	
	*** B単— 332号 ***					
BA0101	掘削 待避所盛土撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾜｰﾌﾟﾝｸﾞﾙ,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	412.7	413	S単 134号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単— 333号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m ³	471.3	471	S単 144号
	合 計				471	
	単 価				471	
	*** B単— 334号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m ³	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単— 335号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18203	敷鉄板					歩A
	設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単－ 336号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設）					歩A
	三の堰用水路路線始点部		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18003	排水ポンプ運転					
	73,常時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	4,823,615	4,823,615	S単 118号
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,あり	1,000	箇所	96,264	96,264	S単 119号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,363	9,363	S単 120号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,705	10,705	S単 121号
	合 計				4,939,947	
	単 価				4,939,947	
	*** B単－ 337号 ***					
B18321	土のう					歩A
	下拵え～設置～撤去 三の堰用水路路線始点部		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕拵え～設置～撤去	1,000	m ³	34,454	34,454	S単 115号
	合 計				34,454	
	単 価				34,454	
	*** B単－ 338号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	設置～賃料～撤去 発電機設置箇所		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,138,1,あり	1,000	m ²	1,849	1,849	S単 126号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単－ 339号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設）					歩A
	施工区間内		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,363	9,363	S単 120号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	73,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	393,354	393,354	S単 122号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 123号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,705	10,705	S単 121号
	合 計				432,105	
	単 価				432,105	
	*** B単－ 340号 ***					
B18321	土のう					歩A
	下拵え～設置～撤去 施工区間内		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕拵え～設置～撤去	1,000	m ³	34,454	34,454	S単 115号
	合 計				34,454	
	単 価				34,454	
	*** B単－ 341号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					歩A
	金沢中野揚水機場		m ³		1,000 m ³	当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.2	270	S単 137号
	合 計				270	
	単 価				270	
	*** B単ー 342号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～三の堰用水路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 343号 ***					
BA0105	土砂等運搬 三の堰用水路～金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,088	1,088	S単 140号
	合 計				1,088	
	単 価				1,088	
	*** B単ー 344号 ***					
BA0110	整地 金沢中野揚水機場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.4	143	S単 150号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単ー 345号 ***					
000345	除雪工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SI8203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 128号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単ー 346号 ***					
B19021	交通誘導警備員 工事用進入路1、工事用進入路2（2箇所）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,244	15,244	S単 16号
	合 計				15,244	
	単 価				15,244	
	*** B単ー 347号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0	1.000	ton	4,960	4,960	S単 129号
SI9003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0	1.000	ton	5,802	5,802	S単 130号
	合 計				10,762	
	単 価				10,762	

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,219		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	m3		1,576		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,219		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	m3		1,576		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	m3		2,572		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,あり	m3		648		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	m3		648		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02112	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	吊上能力4.9t吊	日		49,000		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日		6,890		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)					
	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)					
	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日		30,100		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		37,904		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		29,252		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		23,175		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	据付工					
	据付工					
		人		32,548		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	電工					
	電工					
		人		28,325		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
		人		15,244		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	技師 (C)					
	技師 (C)					
		人		43,775		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	技術員					
	技術員					
		人		37,801		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費					
		m3		2,000		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額					
	,生コンクリート(高炉B),	m3		800		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	チーズ A形 100×75,,	個		2,840		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	冬期割増額					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B), *** S単ー 23号 ***		m3	800		歩A・単A
S02116	差し筋アンカー 差し筋アンカー D13 L=600,,		本	350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2000×H2000×L2000,,		個	422,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1500,,		個	491,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 水膨張性止水板 水膨張性止水板 15×10mm,,		m	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2000×H1800×L2000,,		個	405,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2000×H1800×L(1314×1686),,		個	576,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 90°曲管 90°曲管 φ350,,		個	102,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 埋設表示テープ類 埋設表示テープ類		m	94		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 簡易スルースゲート					
	簡易スルースゲート φ350,,		基	772,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SC1290 SUS304,,		本	880		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 簡易スルースゲート					
	簡易スルースゲート B500×H500,,		基	629,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 簡易スルースゲート					
	簡易スルースゲート B600×H600,,		基	734,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** BF550蓋 BF550蓋		枚	3,125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 単作落水函φ100 単作落水函φ100		個	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 L=2000,,		個	9,625		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単ー 39号 ***		m3	3,600		歩A・単A
S02116	分水樹 分水樹 L1000*B1000*H600 T-14荷重用,,		基	121,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 分水樹 分水樹 L1000*B1000*H2200 T-14荷重用,,		基	459,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 1000×1000,,		枚	79,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450 L=2000,,		個	7,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** BF500蓋 BF500蓋		枚	2,425		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 44号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B500×H500×L2000,,		個	64,800		歩A・単A
S02116	*** S単－ 45号 *** 分水樹 分水樹 L2300*B1000*H1400 T-14荷重用,,		基	556,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 46号 *** BF450蓋 BF450蓋		枚	2,245		歩A・単A
S02116	*** S単－ 47号 *** 分水樹 分水樹 L1000*B1000*H1100 T-14荷重用,,		基	235,600		歩A・単A
S02116	*** S単－ 48号 *** 簡易スルースゲート 簡易スルースゲート B500×H320,,		基	565,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 49号 *** 分水樹 分水樹 L1850*B1000*H600 T-14荷重用,,		基	342,100		歩A・単A
S02116	*** S単－ 50号 *** 簡易スルースゲート 簡易スルースゲート B450×H295,,		基	528,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 51号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B600×H600×L2000,,		個	103,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 52号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550 L=2000,,		個	10,850		歩A・単A
S02116	*** S単－ 53号 *** 分水樹 分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用,,		基	263,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 54号 *** 分水樹 分水樹 L1850*B1000*H700 T-14荷重用,,		基	368,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 55号 *** 簡易スルースゲート 簡易スルースゲート B550×H355,,		基	590,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 56号 *** VPφ100曲管 VPφ100曲管 φ100 22-1/2°, ,		本	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単－ 57号 *** VPφ150曲管 VPφ150曲管 φ150 22-1/2°, ,		本	27,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 58号 *** 単作落水函φ100 単作落水函φ100		個	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単－ 59号 *** 単作落水函φ150 単作落水函φ150		個	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単－ 60号 *** 分水樹 分水樹 L1000*B1000*H1400 T-14荷重用,,		基	312,900		歩A・単A
S02116	*** S単－ 61号 *** 分水樹 分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用（撤去復旧工）,,		基	263,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 62号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造), ,		m	34,400		歩A・単A
S02116	*** S単－ 63号 *** 高密度ポリエチレン管用継手 高密度ポリエチレン管用継手 φ800,,		個	57,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 64号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験		回	204,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 65号 *** 騒音調査					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	騒音調査		式	291,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 66号 *** 振動調査 振動調査		式	304,000		歩A・単A
S02118	*** S単－ 67号 *** 山土砂 山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	m3		4,700		歩A・単A
S02123	*** S単－ 68号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻	m3		4,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 69号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 アスファルト殻	m3		2,820		歩A・単A
S02123	*** S単－ 70号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート以外)	m3		7,561		歩A・単A
S02123	*** S単－ 71号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート)	m3		1,365		歩A・単A
S02124	*** S単－ 72号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)	人		33,200		歩A・単A
S02721	*** S単－ 73号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	m3		17,740		歩A・単A
S02721	*** S単－ 74号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	m3		20,220		歩A・単A
S03030	*** S単－ 75号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	ton		385,569		歩A・単A
S03030	*** S単－ 76号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	ton		326,984		歩A・単A
S03030	*** S単－ 77号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	ton		385,569		歩A・単A
S03030	*** S単－ 78号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	ton		332,134		歩A・単A
S05002	*** S単－ 79号 *** B2300×H1500×L2000(張り出し100mm) II種 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル以外,	m		129,814		歩A・単A
S05002	*** S単－ 80号 *** B1900×H1600×L2000 I種 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル以外,	m		126,914		歩A・単A
S05002	*** S単－ 81号 *** B1900×H1600×L2000 I種(切欠き有り) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル以外,	m		150,314		歩A・単A
S05002	*** S単－ 82号 *** B1900×H1600×L1500 I種 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.505m,あり,モ ルタル以外,	m		189,368		歩A・単A
S05002	*** S単－ 83号 *** B1900×H1600×L(1662×1634) I種(斜切) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.653m,あり,モ ルタル以外,	m		213,509		歩A・単A
S05002	*** S単－ 84号 *** B1900×H1600×L(1637×1753) I種(斜切)					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.700m,あり,モルタル以外,		m	209,972		歩A・単A
S05002	*** S単ー 85号 *** B1900×H1600×L1130 I種					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.135m,あり,モルタル以外,		m	215,314		歩A・単A
S05002	*** S単ー 86号 *** B1900×H1600×L1101 I種					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.106m,あり,モルタル以外,		m	218,520		歩A・単A
S05002	*** S単ー 87号 *** B1900×H1600×L1073 I種					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.078m,あり,モルタル以外,		m	220,020		歩A・単A
S05002	*** S単ー 88号 *** B2000×H1600×L2000 (張り出し50mm) I種					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,2.005m,あり,モルタル以外,		m	134,964		歩A・単A
S05002	*** S単ー 89号 *** B2000×H1600×L1000 (張り出し50mm) I種					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.005m,あり,モルタル以外,		m	240,969		歩A・単A
S05002	*** S単ー 90号 *** B2000×H1600×L1264 (張り出し50mm) I種					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.269m,あり,モルタル以外,		m	221,084		歩A・単A
S05801	*** S単ー 91号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	3,525		歩A・単A
S05801	*** S単ー 92号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	987		歩A・単A
S05801	*** S単ー 93号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,801		歩A・単A
S05801	*** S単ー 94号 *** 再設置 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	6,014		歩A・単A
S05801	*** S単ー 95号 *** 再設置 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-		m	5,783		歩A・単A
S05801	*** S単ー 96号 *** 再利用撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	3,525		歩A・単A
S06005	*** S単ー 97号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,206		歩A・単A
S06005	*** S単ー 98号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱板,底版,75mm,-,-,-		箇所	3,692		歩A・単A
S06006	*** S単ー 99号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない		m	1,864		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S06007	*** S単ー 100号 *** ドレーン工(アンダードレーン)					
	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,あり		m	5,451		歩A・単A
S07001	*** S単ー 101号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	10,809		歩A・単A
S07001	*** S単ー 102号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SE相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	8,798		歩A・単A
S07001	*** S単ー 103号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SE相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	8,798		歩A・単A
S07001	*** S単ー 104号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	9,691		歩A・単A
S07021	*** S単ー 105号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,594		歩A・単A
S07021	*** S単ー 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,594		歩A・単A
S07021	*** S単ー 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	4,273		歩A・単A
S07022	*** S単ー 108号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,片受直管ｽﾍﾟｰﾅｰ付,4.0m管,0箇所,あり		m	14,101		歩A・単A
S07035	*** S単ー 109号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり		m	3,247		歩A・単A
S08042	*** S単ー 110号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m ²	1,097		歩A・単A
S08070	*** S単ー 111号 *** 削孔(φ100)					
	舗装版削孔工(アスファルト舗装版) 90以上110未満		孔	2,314		歩A・単A
S08070	*** S単ー 112号 *** 削孔(φ150)					
	舗装版削孔工(アスファルト舗装版) 128以上160未満		孔	2,600		歩A・単A
S16001	*** S単ー 113号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称2t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	47,313		歩A・単A
S16004	*** S単ー 114号 *** 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,あり		日	2,113		歩A・単A
S18001	*** S単ー 115号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	34,454		歩A・単A
S18002	*** S単ー 116号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,320		歩A・単A
S18002	*** S単ー 117号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり		袋	1,122		歩A・単A
S18003	*** S単ー 118号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 73,常時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり		箇所	4,823,615		歩A・単A
S18004	*** S単ー 119号 *** 排水ポンプ設置撤去					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	96,264		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,363		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,705		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 73,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	393,354		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	18,683		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
SI8031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,185		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
SI8031	足場工					
	足場工 なし,単管,あり		掛㎡	4,841		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり		㎡	1,849		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	278		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
SI8203	工事用道路除雪					
	工事用道路除雪 除雪,あり		m3	100		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0		ton	4,960		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0		ton	5,802		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)					
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｮﾝ系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,		m	1,311		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)					
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｮﾝ系,施工継目(曲線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 20×15,		m	1,462		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)					
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｮﾝ系,伸縮継目(L型ﾌﾞﾛｯｸ・大型ﾌｹﾞｰﾑ),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12,		m	2,371		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	412.7		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
SA0102	埋戻し投入					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.2		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
SA0102	盛土材投入					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.2		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.2		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	275.6		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｵﾌﾞ ｵﾌﾞ ｵﾌﾞ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,958		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 140号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,088		歩A・単A
	*** S単— 141号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,408		歩A・単A
	*** S単— 142号 ***					
SA0121	土砂等運搬（設置）					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,088		歩A・単A
	*** S単— 143号 ***					
SA0121	土砂等運搬（撤去）					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,088		歩A・単A
	*** S単— 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	471.3		歩A・単A
	*** S単— 145号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	951.8		歩A・単A
	*** S単— 146号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	265.8		歩A・単A
	*** S単— 147号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	463.5		歩A・単A
	*** S単— 148号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	977.8		歩A・単A
	*** S単— 149号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	786.2		歩A・単A
	*** S単— 150号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	143.4		歩A・単A
	*** S単— 151号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,213		歩A・単A
	*** S単— 152号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,627		歩A・単A
	*** S単— 153号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	254.4		歩A・単A
	*** S単— 154号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-,-		m	765.7		歩A・単A
	*** S単— 155号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³	1,658		歩A・単A
	*** S単— 156号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³	1,490		歩A・単A
	*** S単— 157号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝｸ打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,490		歩A・単A
	*** S単— 158号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,360		歩A・単A
	*** S単— 159号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),-,無し,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	36,360		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 160号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾄﾞ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	36,360		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 161号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾄﾞ),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	36,360		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 162号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,480		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 163号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,740		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 164号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm		m ²	4,317		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 165号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,243		歩A・単A
SA0332	*** S単ー 166号 *** SP 止水板					
	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 150mm×5mm		m	2,703		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 167号 *** SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	28,760		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 168号 *** SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	39,830		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 169号 *** SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり		m	18,450		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 170号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	15,030		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 171号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	22,590		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 172号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,あり,		m	3,275		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 173号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,あり,		m	3,854		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 174号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	27,930		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 175号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	14,920		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 176号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		m ²	1,468		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 177号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 90mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		m ²	1,075		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 178号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,2層施工,なし,0mm,150mm		m ²	1,635		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 179号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ﾌﾞﾗｽﾄﾞﾐｯﾄﾞ混合 I (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種,なし		m ²	2,015		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 180号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし		m ²	1,504		歩A・単A
T00002	*** T単ー 1号 *** 大型フリューム目地施工管理					
			m	81		歩A・単A
T00003	*** T単ー 2号 *** 簡易ゲート据付工					
	φ350		基	118,349		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 *** 簡易ゲート据付工					
	B500×H500		基	118,349		歩A・単A
T00005	*** T単ー 4号 *** 簡易ゲート据付工					
	B600×H600		基	143,722		歩A・単A
T00006	*** T単ー 5号 *** 簡易ゲート据付工					
	B500×H320		基	118,349		歩A・単A
T00007	*** T単ー 6号 *** 簡易ゲート据付工					
	B450×H295		基	118,349		歩A・単A
T00008	*** T単ー 7号 *** 簡易ゲート据付工					
	B550×H355		基	118,349		歩A・単A
T00009	*** T単ー 8号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ800（損耗率55%）		m	18,920		歩A・単A
T00011	*** T単ー 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VPφ80、φ100		m	536		歩A・単A
T00012	*** T単ー 10号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VPφ150		m	626		歩A・単A
T00013	*** T単ー 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VPφ200		m	678		歩A・単A
T00014	*** T単ー 12号 *** 鋼管撤去					
	鋼管φ100、6.0m		本	4,789		歩A・単A
T00018	*** T単ー 13号 *** フリューム類撤去					
	BF450、BF500		m	2,890		歩A・単A
T00019	*** T単ー 14号 *** フリューム類撤去					
	U400		m	3,260		歩A・単A
T00024	*** T単ー 15号 *** 街灯移設工					
	撤去		基	181,277		歩A・単A
T00025	*** T単ー 16号 *** 街灯移設工					
	復旧		基	308,326		歩A・単A
T00026	*** T単ー 17号 *** 高密度ポリエチレン管機械撤去					
	φ800		m	1,625		歩A・単A
T00027	*** T単ー 18号 *** 高密度ポリエチレン管用継手					
	φ800（損耗率55%）		個	31,350		歩A・単A
C00005	*** C単ー 1号 *** 雑器具損料費					
			式	989		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,850	585	
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,850	585	
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
	合 計				25,724	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,572	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	埋戻 0.8~1.1ton あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハトガ給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,414	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		648	
	*** S単一 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,あり		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体・築堤 0.8~1.1ton あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハトガ給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,414	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		648	
	*** S単一 8号 ***					
S02112	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 49,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・ 6,890円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	6,890	6,890	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,890	
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキング 作業床高10～12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード	F06201		豪雪補正:1.0%	並熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	幅広デッキング 作業床高10～12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキング 作業床高10～12m以下	1.000	日	30,100	30,100	
	合 計				30,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,100	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:1.0%	並熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:1.0%	並熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1.000 人
	単 価				29,252	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:1.0%	並熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1.000 人
	単 価				23,175	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R03002		豪雪補正:1.0%	並熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据付工	1.000	人	32,548	32,548	
	合 計				32,548	算出数量 1.000 人
	単 価				32,548	
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	28,325	28,325	
	合 計				28,325	算出数量 1.000 人
	単 価				28,325	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,244	15,244	
	合 計				15,244	算出数量 1.000 人
	単 価				15,244	
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04006	技師 (C)	1.000	人	43,775	43,775	
	合 計				43,775	算出数量 1.000 人
	単 価				43,775	
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04007	技術員	1.000	人	37,801	37,801	
	合 計				37,801	算出数量 1.000 人
	単 価				37,801	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96059	4)施設機械資材単価コード (K) 建設発生土処分費					
		1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)		m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75		個	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)		m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	差し筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差し筋アンカー D13 L=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	差し筋アンカー D13 L=600		本	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	ボックスカルバート B2000×H2000×L2000	1,000	個		422,000	422,000
	合 計				422,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				422,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	ボックスカルバート B2000×H2000×L1500	1,000	個		491,500	491,500
	合 計				491,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				491,500	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	水膨張性止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張性止水板 15×10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	水膨張性止水板 15×10mm	1,000	m		1,500	1,500
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H1800×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96027	ボックスカルバート B2000×H1800×L2000	1,000	個		405,000	405,000
	合 計				405,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				405,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H1800×L(1314×1686),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	ボックスカルバート B2000×H1800×L(1314×1686)	1,000	個		576,200	576,200
	合 計				576,200	算出数量 1,000 各単位

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				576,200	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	90°曲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°曲管 φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	90°曲管 φ350	1,000	個	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	埋設表示テープ類		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設表示テープ類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39103		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39103	埋設表示テープ類	1,000	m	94	94	
	合 計				94	算出数量 1,000 各単位
	単 価				94	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	簡易スルースゲート φ350	1,000	基	772,000	772,000	
	合 計				772,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				772,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SC1290 SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	オールアンカー SC1290 SUS304	1,000	本	880	880	
	合 計				880	算出数量 1,000 各単位
	単 価				880	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート B500×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96006	簡易スルースゲート B500×H500	1.000	基	629,000	629,000	
	合 計				629,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				629,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート B600×H600, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	簡易スルースゲート B600×H600	1.000	基	734,000	734,000	
	合 計				734,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				734,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	BF550蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	BF550蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	BF550蓋	1.000	枚	3,125	3,125	
	合 計				3,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,125	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	単作落水函φ100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単作落水函φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	単作落水函φ100	1.000	個	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 L=2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 L=2000	1.000	個	9,625	9,625	
	合 計				9,625	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,625	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード）		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	分水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1000*B1000*H600 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	分水樹 L1000*B1000*H600 T-14荷重用	1.000	基	121,200	121,200	
	合 計				121,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,200	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	分水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1000*B1000*H2200 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	分水樹 L1000*B1000*H2200 T-14荷重用	1.000	基	459,100	459,100	
	合 計				459,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				459,100	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 1000×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96019	グレーチング蓋 1000×1000	1.000	枚	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,600	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450 L=2000	1.000	個	7,680	7,680	
	合 計				7,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,680	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	BF500蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	BF500蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	BF500蓋	1.000	枚	2,425	2,425	
	合 計				2,425	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,425	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B500×H500×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96028	ボックスカルバート B500×H500×L2000	1.000	個	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,800	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	分水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L2300*B1000*H1400 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	分水樹 L2300*B1000*H1400 T-14荷重用	1.000	基	556,300	556,300	
	合 計				556,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				556,300	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	BF450蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	BF450蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	BF450蓋	1.000	枚	2,245	2,245	
	合 計				2,245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,245	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	分水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1000*B1000*H1100 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96029	分水樹 L1000*B1000*H1100 T-14荷重用	1.000	基	235,600	235,600	
	合 計				235,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,600	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート B500×H320,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96030	簡易スルースゲート B500×H320	1,000	基	565,000	565,000	
	合 計				565,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				565,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	分水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1850*B1000*H600 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96031	分水樹 L1850*B1000*H600 T-14荷重用	1,000	基	342,100	342,100	
	合 計				342,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				342,100	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート B450×H295,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96032	簡易スルースゲート B450×H295	1,000	基	528,000	528,000	
	合 計				528,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				528,000	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B600×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	ボックスカルバート B600×H600×L2000	1,000	個	103,000	103,000	
	合 計				103,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				103,000	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96036	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550 L=2000	1,000	個	10,850	10,850	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,850	
	*** S単— 53号 ***					
S02116	分水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用	1.000	基	263,000	263,000	
	合 計				263,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263,000	
	*** S単— 54号 ***					
S02116	分水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1850*B1000*H700 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	分水樹 L1850*B1000*H700 T-14荷重用	1.000	基	368,000	368,000	
	合 計				368,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				368,000	
	*** S単— 55号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート B550×H355,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	簡易スルースゲート B550×H355	1.000	基	590,000	590,000	
	合 計				590,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590,000	
	*** S単— 56号 ***					
S02116	VPφ100曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VPφ100曲管 φ100 22-1/2°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	VPφ100曲管 φ100 22-1/2°	1.000	本	25,900	25,900	
	合 計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,900	
	*** S単— 57号 ***					
S02116	VPφ150曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VPφ150曲管 φ150 22-1/2°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96063	VPφ150曲管 φ150 22-1/2°	1.000	本	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単－ 58号 ***					
S02116	単作落水函φ100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単作落水函φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	単作落水函φ100	1.000	個	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	単作落水函φ150		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単作落水函φ150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	単作落水函φ150	1.000	個	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	分水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1000*B1000*H1400 T-14荷重用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96066	分水樹 L1000*B1000*H1400 T-14荷重用	1.000	基	312,900	312,900	
	合 計				312,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				312,900	
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	分水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用（撤去復旧工）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96067	分水樹 L1000*B1000*H1200 T-14荷重用（撤去復旧工）	1.000	基	263,000	263,000	
	合 計				263,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263,000	
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シゲル構造)、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P29009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29009	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シゲル構造)	1.000	m	34,400	34,400	
	合 計				34,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,400	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手 φ800、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96071	高密度ポリエチレン管用継手 φ800	1.000	個	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	平板載荷試験	1.000	回	204,000	204,000	
	合 計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204,000	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	騒音調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	騒音調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	騒音調査	1.000	式	291,000	291,000	
	合 計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				291,000	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	振動調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	振動調査	1.000	式	304,000	304,000	
	合 計				304,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304,000	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 67号 ***					
S02118	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	J03206		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	礫質土・砂質土・粘性土単位重・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03206	山土砂		m3			
	礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上	1,000		4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単ー 68号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96056		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96056	産業廃棄物処理費 有筋コンクリート殻	1,000	m3		4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 69号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96057		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96057	産業廃棄物処理費 アスファルト殻	1,000	m3		2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 70号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96060		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ(土木シート以外)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート以外)	1,000	m3		7,561	
	合 計				7,561	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,561	
	*** S単ー 71号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96058		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ(土木シート)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96058	産業廃棄物処理費 廃ブラ(土木シート)	1,000	m3		1,365	
	合 計				1,365	算出数量 1,000 各単位

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,365	
	*** S単－ 72号 ***					
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1,000 人
	単 価		人		33,200	
	*** S単－ 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,740	17,740	
	合 計				17,740	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,740	
	*** S単－ 74号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,220	20,220	
	合 計				20,220	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		20,220	
	*** S単－ 75号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 組立区分 3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	112,700	116,081	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,904	7,581	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,608	79,598	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		91,814	11,018	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01010	鉄筋工	3.500	人	34,608	121,128	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,175	6,953	
Y00004	諸雑費	0.080		147,033	11,763	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				385,569	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		385,569	
	*** S単一 76号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	110,700	114,021	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	37,904	3,790	
R01010	鉄筋工	1.700	人	34,608	58,834	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		67,259	8,071	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	37,904	15,162	
R01010	鉄筋工	2.900	人	34,608	100,363	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.080		120,160	9,613	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				326,984	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		326,984	
	*** S単一 77号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	112,700	116,081	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,904	7,581	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,608	79,598	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		91,814	11,018	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01010	鉄筋工	3.500	人	34,608	121,128	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,175	6,953	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		147,033	11,763	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				385,569	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		385,569	
	*** S単－ 78号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物,D19,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	115,700	119,171	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	37,904	3,790	
R01010	鉄筋工	1.700	人	34,608	58,834	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		67,259	8,071	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	37,904	15,162	
R01010	鉄筋工	2.900	人	34,608	100,363	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.080		120,160	9,613	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				332,134	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		332,134	
	*** S単－ 79号 ***					
S05002	B2300×H1500×L2000（張り出し100mm） II種		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,2.005 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	243,300円 2000mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	3500kg超え5500kg以下kg ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	2.005m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路 2000	13.000	個	243,300	3,162,900	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	4.000	人	23,175	92,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,375,156	算出数量 26.000 m
	単 価		m		129,814	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 80号 ***					
S05002	B1900×H1600×L2000 I 種		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kgを超え5500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,2,005 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別	237,500円 2000mm 3500kgを超え5500kg以下kg ラフレソクレン モルタル以外 0円 2,005m あり モルタル以外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	237,500	3,087,500	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	4.000	人	23,175	92,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,299,756	算出数量 26.000 m
	単 価		m		126,914	
	*** S単－ 81号 ***					
S05002	B1900×H1600×L2000 I 種 (切欠き有り)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kgを超え5500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,2,005 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別	284,300円 2000mm 3500kgを超え5500kg以下kg ラフレソクレン モルタル以外 0円 2,005m あり モルタル以外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	284,300	3,695,900	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	4.000	人	23,175	92,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,908,156	算出数量 26.000 m
	単 価		m		150,314	
	*** S単－ 82号 ***					
S05002	B1900×H1600×L1500 I 種		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kgを超え3500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1,505 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	273,000円 2000mm 2900kgを超え3500kg以下kg ラフレソクレン モルタル以外 0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.505m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	17.300	個	273,000	4,722,900	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,175	81,113	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				4,923,569	算出数量 26.000 m
	単 価		m		189,368	
	*** S単－ 83号 ***					
S05002	B1900×H1600×L(1662×1634) I 種（斜切）		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,1.653 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	340,800円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ラフレンクレーン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.653m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	15.700	個	340,800	5,350,560	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,175	81,113	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				5,551,229	算出数量 26.000 m
	単 価		m		213,509	
	*** S単－ 84号 ***					
S05002	B1900×H1600×L(1637×1753) I 種（斜切）		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,1.700 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	343,700円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ラフレンクレーン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.700m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	15.300	個	343,700	5,258,610	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,175	81,113	
Y00005	接合費	13.000		0	0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				5,459,279	算出数量 26.000 m
	単 価		m		209,972	
	*** S単一 85号 ***					
S05002	B1900×H1600×L1130 I 種		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾞｰ大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.135 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	229,700円 1000mm				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2000kg超え2500kg以下kg ラフレソクレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	1.135m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾞｰ大型水路 1000	12.300	個	229,700	2,825,310	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,175	69,525	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,014,391	算出数量 14.000 m
	単 価		m		215,314	
	*** S単一 86号 ***					
S05002	B1900×H1600×L1101 I 種		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾞｰ大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.106 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	226,000円 1000mm				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2000kg超え2500kg以下kg ラフレソクレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	1.106m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾞｰ大型水路 1000	12.700	個	226,000	2,870,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,175	69,525	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,059,281	算出数量 14.000 m
	単 価		m		218,520	
	*** S単一 87号 ***					
S05002	B1900×H1600×L1073 I 種		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾞｰ大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1.078			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	m,あり,モルタル以外,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	222,400円 1000mm			週休:補正なし	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2000kg超え2500kg以下kg ラフレンクレーン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	1.078m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	13.000	個	222,400	2,891,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,175	69,525	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,080,281	算出数量 14.000 m
	単 価		m		220,020	
	*** S単一 88号 ***					
S05002	B2000×H1600×L2000（張り出し50mm） I 種		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,2.005 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	253,600円 2000mm			週休:補正なし	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	3500kg超え5500kg以下kg ラフレンクレーン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	2.005m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	253,600	3,296,800	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	4.000	人	23,175	92,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,509,056	算出数量 26.000 m
	単 価		m		134,964	
	*** S単一 89号 ***					
S05002	B2000×H1600×L1000（張り出し50mm） I 種		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,1.005 m,あり,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	229,100円 1000mm			週休:補正なし	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2000kg超え2500kg以下kg ラフレンクレーン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	1.005m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	13.900	個	229,100	3,184,490	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,175	69,525	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				3,373,571	算出数量 14.000 m
	単 価		m		240,969	
	*** S単一 90号 ***					
S05002	B2000×H1600×L1264（張り出し50mm） I 種		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ大型水路機械据付工 1000mm, 2500kgを超え3500kg以下kg, ラフレソクレーン, モルタル以外, 1.269 m, あり, モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 大型水路1個当たりの単価(円/個)	262,100円				
	2) 1 個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3) 製品質量(kg/個)	2500kgを超え3500kg以下kg				
	4) 据付機械	ラフレソクレーン				
	5) 接合種別	モルタル以外				
	6) 目地 1 ッ所当たり目地材費(円)	0円				
	7) 目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.269m				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 据付調整材種別	モルタル以外				
PI3001	鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ大型水路 1000	10.200	個	262,100	2,673,420	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,175	81,113	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				2,874,089	算出数量 13.000 m
	単 価		m		221,084	
	*** S単一 91号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, -, 再 利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,525	
	*** S単一 92号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	986.60	987	
	合 計				987	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		987	
	*** S単－ 93号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,801	3,801	
	合 計				3,801	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,801	
	*** S単－ 94号 ***					
S05801	再設置		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,014	6,014	
	合 計				6,014	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,014	
	*** S単－ 95号 ***					
S05801	再設置		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	施工無し,-			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,783	5,783	
	合 計				5,783	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,783	
	*** S単— 96号 ***					
S05801	再利用撤去		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600,60kgを超え300kg/個以下、なし、-、-、-、再 利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,525	
	*** S単— 97号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホル取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、ー、φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋				
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	ー				
	6)ウィーブホル単価 (円/個)	1,150				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
PI0110	ウィーブホル		個	1,150	11,500	
PI0003	フィルター		個	470	4,700	
φ50		10.000				
R01001	土木一般世話役		人	37,904	758	
		0.020				
R01003	普通作業員		人	23,175	4,172	
		0.180				
R01003	普通作業員		人	23,175	927	
		0.040				
	合 計				22,057	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,206	
	*** S単— 98号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホル取付) 箱板、底版、75mm、-、ー、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	箱板				
	2)設置区分	底版				
	3)規格区分 (mm)	75mm				
	4)フィルター	-				
	5)フィルター用中詰材	ー				
	6)ウィーブホル単価 (円/個)	2,470				
PI0113	ウィーブホル		個	2,470	24,700	
75		10.000				
R01001	土木一般世話役		人	37,904	1,516	
		0.040				
R01003	普通作業員		人	23,175	9,734	
		0.420				
Y00004	雑材料費			9,734	973	
		0.100				
	合 計				36,923	算出数量 10.000 箇所

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		3,692	
	*** S単－ 99号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	洗砂利 25mm以下,しない			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材)	洗砂利 25mm以下		基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		深夜時間:0.0		
J03001	洗砂利					
	洗砂利 25mm以下	1.125	m3	4,600	5,175	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	37,904	2,274	
R01003	普通作業員	0.440	人	23,175	10,197	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,471	998	
	合 計				18,644	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,864	
	*** S単－ 100号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	洗砂利,25以下,しない,しない,あり			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)フィルター材名称	洗砂利		基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	2)規格	25以下		深夜時間:0.0		
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない				
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03001	洗砂利					
	25以下	1.708	m3	4,600	7,857	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	4,530	11,325	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	140	700	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	37,904	8,339	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,252	4,973	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,175	15,064	
F08092	小型バケツ杓[ｸﾚｰﾝ型・へ超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.055m3	0.150	目	2,990	449	
R01002	特殊作業員	0.150	人	29,252	4,388	
P34029	軽油					
	バトリル給油	1.800	L	153	275	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		28,376	1,135	
	合 計				54,505	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,451	
	*** S単－ 101号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	碎石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,バケツ容量0.80m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分I, なし,あり			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	碎石・礫質土・粘性土		基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	2)材料区分	クラッシャー C-40		深夜時間:0.0		
	3)バケツ杓規格	バケツ容量0.80m3				
	4)締固め機械	ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	12.000	m3	4,250	51,000	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.260	人	23,175	29,201	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,252	9,946	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,946	1,194	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	153	673	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				108,094	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,809	
	*** S単－ 102号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,600	47,520	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,904	9,476	
R01003	普通作業員	0.920	人	23,175	21,321	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,252	5,850	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,850	702	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	153	673	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				87,977	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,798	
	*** S単－ 103号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,600	47,520	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,904	9,476	
R01003	普通作業員	0.920	人	23,175	21,321	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,252	5,850	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,850	702	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	153	673	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				87,977	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,798	
	*** S単一 104号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、クラッシャー C-40、バケット容量0.80m3、振動コンパクタ、 区分Ⅰ、なし、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：3% 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 クラッシャー C-40 バケット容量0.80m3 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし あり				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	12.000	m3	4,250	51,000	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	37,904	10,992	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,175	25,261	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,252	5,850	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,850	702	
F08015	バケット[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 バトロ給油	4.400	L	153	673	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				96,913	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,691	
	*** S単一 105号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：3% 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,210	15,152	
Y00004	雑材料費	0.020		15,152	303	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,904	3,032	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,252	3,510	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,175	3,940	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,594	
	*** S単一 106号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：3% 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,210	15,152	
Y00004	雑材料費	0.020		15,152	303	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,904	3,032	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,252	3,510	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,175	3,940	
	合 計				25,937	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,594	
	*** S単－ 107号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管			週休:補正なし	
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,500	30,500	
Y00004	雑材料費	0.020		30,500	610	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	37,904	3,411	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,252	3,803	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
	合 計				42,727	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,273	
	*** S単－ 108号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)管径区分(mm)	350mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管			週休:補正なし	
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ 薄肉管VU 径350 長4.0m	2.440	本	48,100	117,364	
Y00004	諸雑費	0.020		117,364	2,347	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	37,904	4,169	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,252	6,143	
R01003	普通作業員	0.280	人	23,175	6,489	
F08061	バックホ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	6,890	896	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.000	L	153	612	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,200	2,988	
	合 計				141,008	算出数量 10.000 m
	単 価		m		14,101	
	*** S単－ 109号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管の単価(円/m)	0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm)	800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管					
		100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	37,904	43,211	
R01002	特殊作業員	2.850	人	29,252	83,368	
R01003	普通作業員	4.160	人	23,175	96,408	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	6,890	19,981	
P34029	軽油					
	バック給油	61.000	L	153	9,333	
R01021	運転手（特殊）					
		2.180	人	33,200	72,376	
	合 計				324,677	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,247	
	*** S単一 110号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗設材の種類	再生クラッシャー				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー					
	RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,800	33,320	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	37,904	12,129	
R01003	普通作業員	0.960	人	23,175	22,248	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)]					
	バック容量0.28m3	3.800	時間	2,090	7,942	
P34029	軽油					
	バック給油	22.000	L	153	3,366	
R01021	運転手（特殊）					
		0.650	人	33,200	21,580	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)]					
	運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,840	1,843	
P34029	軽油					
	バック給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手（特殊）					
		0.200	人	33,200	6,640	
	合 計				109,711	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,097	
	*** S単一 111号 ***					
S08070	削孔 (φ100)		孔		100.000 孔	歩A 当たり算出
	舗装版削孔工 (アスファルト舗装版)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	90以上110未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)削孔径範囲(mm)	90以上110未満		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	2.000	人	29,252	58,504	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,175	46,350	
P41083	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)					
	φ110.0	2.000	個	26,250	52,500	
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]					
	最大穿孔径φ250mm	2.600	日	4,380	11,388	
Y00004	雑品	0.120		206,646	24,798	
	合 計				231,444	算出数量 100.000 孔

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		孔		2,314	
	*** S単ー 112号 ***					
S08070	削孔(φ150)		孔		100,000 孔	歩A 当たり算出
	舗装版削孔工（アスファルト舗装版） 128以上160未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)削孔径範囲(mm)	128以上160未満		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0	週休:補正なし	
				深夜時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	2.000	人	29,252	58,504	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,175	46,350	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ160.0	2.000	個	39,000	78,000	
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径φ250mm	2.600	日	4,380	11,388	
Y00004	雑品	0.120		232,146	27,858	
	合 計				260,004	算出数量 100.000 孔
	単 価		孔		2,600	
	*** S単ー 113号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋ 運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0	週休:補正なし	
				深夜時間:0.0		
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03102				
	2)機械コード（同上）	M03102				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03102	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	1.000	日	10,900	10,900	
P34029	軽油					
	パトリック給油	21.000	L	153	3,213	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				47,313	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,313	
Y00001	単位					
	*** S単ー 114号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動)、2kVA、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	2kVA		基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.440	日	569	819	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.400	L	154	1,294	
	合 計				2,113	算出数量 1.000 日

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		2,113	
	*** S単－ 115号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,175	336,038	
	合 計				344,538	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		34,454	
	*** S単－ 116号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,175	23,175	
Y00004	諸雑費	0.010		90,331	903	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	33,200	33,200	
	合 計				180,881	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,320	
	*** S単－ 117号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,252	29,252	
Y00004	諸雑費	0.004		67,156	269	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	33,200	33,200	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				129,025	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,122	
	*** S 単一 118号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 73,常時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	73		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	450以上～1200未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	401.500	日	481	193,122	
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 125kVA	80.300	日	4,660	374,198	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	24,528.000	L	153	3,752,784	
R01002	特殊作業員	12.410	人	29,252	363,017	
Y00004	諸雑費	0.030		4,683,121	140,494	
	合 計				4,823,615	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,823,615	
	*** S 単一 119号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,252	2,925	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,175	46,350	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	33,200	16,600	
	合 計				96,264	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		96,264	
	*** S 単一 120号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.130		3,834	498	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	3.400	L	153	520	
	合 計				9,363	算出数量 1.000 箇所

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		9,363	
	*** S単ー 121号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]	0.370	時間	2,090	773	
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3					
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油	2.200	L	153	337	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計				10,705	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,705	
	*** S単ー 122号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	73,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)運転日数	73		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	113.150	日	569	64,382	
	定格容量2kva					
P34001	ガソリン	679.000	L	154	104,566	
	J I S 2 号 レギュラースタンド					
R01001	土木一般世話役	2.920	人	37,904	110,680	
R01003	普通作業員	3.650	人	23,175	84,589	
Y00004	諸雑費	0.080		364,217	29,137	
	合 計				393,354	算出数量 1,000 箇所
	単 価				393,354	
	*** S単ー 123号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	口径 50mm,あり			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,175	9,965	
	合 計				18,683	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,683	
	*** S単ー 124号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	37,904	60,646	
R01012	とび工					
		7.000	人	31,827	222,789	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	23,175	30,128	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費					
		0.340		386,923	131,554	
	合 計				518,477	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,185	
	*** S単— 125号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.900	人	37,904	72,018	
R01012	とび工					
		6.900	人	31,827	219,606	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	23,175	41,715	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費					
		0.290		375,259	108,825	
	合 計				484,084	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,841	
	*** S単— 126号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 138 1 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		㎡供用日			
		1,000.000		1,394	1,394,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		㎡			
		1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	23,175	67,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t					
		3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
		345.000		153	52,785	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,848,521	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,849	
	*** S単— 127号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,175	11,124	
	合 計				27,764	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		278	
	*** S単— 128号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	ホィーローダ（トラクタショベル）〔～低騒・排対型（～2次）〕 バケット容量1.3～1.4m ³	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,307	算出数量 535.000 m ³
	単 価		m ³		100	
	*** S単— 129号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)製品長	12m以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				4,960	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,960	
	*** S単— 130号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)製品長	12m以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,210	842	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,802	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,802	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 131号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｮﾝ系,施工継目(直線),ｽﾍﾞﾝｼﾞ 18×15,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)目地材断面区分 2)ｼｰﾙ材区分	施工継目(直線) ｼｼﾞｮﾝ系		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分 4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格	ｽﾍﾞﾝｼﾞ 18×15		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円) 6)ﾌﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2)	0円 200cm2				
	7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m) 8)ｼｰﾙ材1m当たり設計量(cm3)	1.000m 160cm3				
PB1528	プライマー ｼｼﾞｮﾝ系	0.008	L	8,220	66	
PB1521	バックアップ材 ｽﾍﾞﾝｼﾞ 18×15	1.110	m	115	128	
PB1525	ｼｰﾙ材(土木用) ｼｼﾞｮﾝ系	0.192	L	5,820	1,117	
	合 計				1,311	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,311	
	*** S単ー 132号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｮﾝ系,施工継目(曲線),ｽﾍﾞﾝｼﾞ 20×15,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)目地材断面区分 2)ｼｰﾙ材区分	施工継目(曲線) ｼｼﾞｮﾝ系		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分 4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格	ｽﾍﾞﾝｼﾞ 20×15		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円) 6)ﾌﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2)	0円 200cm2				
	7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m) 8)ｼｰﾙ材1m当たり設計量(cm3)	1.000m 180cm3				
PB1528	プライマー ｼｼﾞｮﾝ系	0.008	L	8,220	66	
PB1523	バックアップ材 ｽﾍﾞﾝｼﾞ 20×15	1.110	m	125	139	
PB1525	ｼｰﾙ材(土木用) ｼｼﾞｮﾝ系	0.216	L	5,820	1,257	
	合 計				1,462	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,462	
	*** S単ー 133号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｮﾝ系,伸縮継目(L型ﾌﾞﾛｯｸ・大型ﾌｧｰﾑ),ｽﾍﾞﾝｼﾞ 25×12,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)目地材断面区分 2)ｼｰﾙ材区分	伸縮継目(L型ﾌﾞﾛｯｸ・大型ﾌｧｰﾑ) ｼｼﾞｮﾝ系		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分 4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格	ｽﾍﾞﾝｼﾞ 25×12		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円) 6)ﾌﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2)	0円 260cm2				
	7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m) 8)ｼｰﾙ材1m当たり設計量(cm3)	1.000m 307cm3				
PB1528	プライマー ｼｼﾞｮﾝ系	0.011	L	8,220	90	
PB1522	バックアップ材 ｽﾍﾞﾝｼﾞ 25×12	1.110	m	125	139	
PB1525	ｼｰﾙ材(土木用) ｼｼﾞｮﾝ系	0.368	L	5,820	2,142	
	合 計				2,371	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,371	
	*** S単ー 134号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		412.7	
	*** S単一 135号 ***					
SA0102	埋戻土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.2	
	*** S単一 136号 ***					
SA0102	盛土材投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.2	
	*** S単一 137号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.2	
	*** S単一 138号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		275.6	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 139号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,958	
	*** S単－ 140号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,088	
	*** S単－ 141号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,408	
	*** S単－ 142号 ***					
SA0121	土砂等運搬（設置）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,088	
	*** S単－ 143号 ***					
SA0121	土砂等運搬（撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	.0km以下			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,088	
	*** S単－ 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		471.3	
	*** S単－ 145号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		951.8	
	*** S単－ 146号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		265.8	
	*** S単－ 147号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		463.5	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 148号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		977.8	
	*** S単－ 149号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		786.2	
	*** S単－ 150号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		143.4	
	*** S単－ 151号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m ³		3,213	
	*** S単－ 152号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 浚発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,627	
	*** S単一 153号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 7) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カ ⁺ -)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	7) アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		254.4	
	*** S単一 154号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 7) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カ ⁺ -)舗装版	7) アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		765.7	
	*** S単一 155号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,658	
	*** S単一 156号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,490	
	*** S単一 157号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B)) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) 延長無し - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,490	
	*** S単ー 158号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - 無し - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,360	
	*** S単ー 159号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ), -,無し,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - 無し - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		36,360	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ), -,無し,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) -				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		36,360	
	*** S単ー 161号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 、 -、無し、-、あり、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,360	
	*** S単ー 162号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,480	
	*** S単ー 163号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,740	
	*** S単ー 164号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²		4,317	
	*** S単ー 165号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,243	
	*** S単一 166号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 150mm×5mm		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,703	
	*** S単一 167号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート, 無し,あり		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		28,760	
	*** S単一 168号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート, 無し,あり		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		39,830	
	*** S単一 169号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無 し,あり		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し あり				

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	三の堰用水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		18,450	
	*** S単ー 170号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単 価		基		15,030	
	*** S単ー 171号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り なし				
	単 価		基		22,590	
	*** S単ー 172号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 300mm - あり				
	単 価		m		3,275	
	*** S単ー 173号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 600mm - あり				
	単 価		m		3,854	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		27,930	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管 1 種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		14,920	
	*** S単ー 176号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,468	
	*** S単ー 177号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 90mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	90mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,075	
	*** S単ー 178号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,2層施工,なし,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I	路盤材 - なし あり 2層施工 -				

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	山砂					
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,600		
	山土砂					
J03206	礫質土・砂質土・粘性土単位重量18KN以上		m3	4,700		
	埋設表示テープ類					
P39103			m	94		
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
P41083	φ110.0		個	26,250		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
P96001	チーズ A形 100×75		個	2,840		
	90°曲管					
P96002	φ350		個	102,000		
	簡易スルースゲート					
P96003	φ350		基	772,000		
	ボックスカルバート					
P96004	B2000×H2000×L1500		個	491,500		
	水膨張性止水板					
P96005	15×10mm		m	1,500		
	簡易スルースゲート					
P96006	B500×H500		基	629,000		
	簡易スルースゲート					
P96007	B600×H600		基	734,000		
	BF550蓋					
P96008			枚	3,125		
	ボックスカルバート					
P96009	B2000×H1800×L(1314×1686)		個	576,200		
	差し筋アンカー					
P96011	D13 L=600		本	350		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
P96016	BF500 L=2000		個	9,625		
	分水樹					
P96017	L1000*B1000*H600 T-14荷重用		基	121,200		
	分水樹					
P96018	L1000*B1000*H2200 T-14荷重用		基	459,100		
	グレーチング蓋					
P96019	1000×1000		枚	79,600		
	オールアンカー					
P96020	SC1290 SUS304		本	880		
	ボックスカルバート					
P96021	B2000×H2000×L2000		個	422,000		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
P96022	BF450 L=2000		個	7,680		
	BF500蓋					
P96023			枚	2,425		
	分水樹					
P96025	L2300*B1000*H1400 T-14荷重用		基	556,300		
	BF450蓋					
P96026			枚	2,245		
	ボックスカルバート					
P96027	B2000×H1800×L2000		個	405,000		
	ボックスカルバート					
P96028	B500×H500×L2000		個	64,800		
	分水樹					
P96029	L1000*B1000*H1100 T-14荷重用		基	235,600		
	簡易スルースゲート					
P96030	B500×H320		基	565,000		
	分水樹					
P96031	L1850*B1000*H600 T-14荷重用		基	342,100		
	簡易スルースゲート					
P96032	B450×H295		基	528,000		
	ボックスカルバート					
P96033	B600×H600×L2000		個	103,000		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
P96036	BF550 L=2000		個	10,850		
	分水樹					
P96037	L1000*B1000*H1200 T-14荷重用		基	263,000		
	分水樹					
P96038	L1850*B1000*H700 T-14荷重用		基	368,000		
	簡易スルースゲート					
P96039	B550×H355		基	590,000		
	平板載荷試験					
P96041			回	204,000		
	騒音調査					
P96042			式	291,000		
	振動調査					
P96043			式	304,000		
	産業廃棄物処理費					
P96056	有筋コンクリート殻		m3	4,500		
	産業廃棄物処理費					
P96057	アスファルト殻		m3	2,820		
	産業廃棄物処理費					
P96058	廃ブラ(土木シート)		m3	1,365		
	建設発生土処分費					
P96059			m3	2,000		
	産業廃棄物処理費					
P96060	廃ブラ(土木シート以外)		m3	7,561		

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	大型フリューム目地施工管理		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	技師（C）	0.090	人	43,775	3,940	S単 17号
S02115	技術員	0.110	人	37,801	4,158	S単 18号
	合 計				8,098	算出数量 100.000 m
	単 価		m		81	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	簡易ゲート据付工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	φ350					
S02115	据付工	1.600	人	32,548	52,077	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,175	9,270	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		61,347	3,067	
S02116	オールアンカー SC1290 SUS304,,	4.000	本	880	3,520	S単 32号
SI6001	トラク[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	47,313	47,313	S単 113号
SI6004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり	1.000	日	2,113	2,113	S単 114号
C00005	雑器具損料費	1.000	式	989	989	C単 1号
	合 計				118,349	算出数量 1,000 基
	単 価		基		118,349	
	*** T単- 3号 ***					
T00004	簡易ゲート据付工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	B500×H500					
S02115	据付工	1.600	人	32,548	52,077	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,175	9,270	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		61,347	3,067	
S02116	オールアンカー SC1290 SUS304,,	4.000	本	880	3,520	S単 32号
SI6001	トラク[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	47,313	47,313	S単 113号
SI6004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり	1.000	日	2,113	2,113	S単 114号
C00005	雑器具損料費	1.000	式	989	989	C単 1号
	合 計				118,349	算出数量 1,000 基
	単 価		基		118,349	
	*** T単- 4号 ***					
T00005	簡易ゲート据付工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	B600×H600					
S02115	据付工	2.200	人	32,548	71,606	S単 14号
S02115	普通作業員	0.600	人	23,175	13,905	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		85,511	4,276	
S02116	オールアンカー SC1290 SUS304,,	4.000	本	880	3,520	S単 32号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	47,313	47,313	S単 113号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動)、2kVA、あり	1.000	日	2,113	2,113	S単 114号
C00005	雑器具損料費	1.000	式	989	989	C単 1号
						算出数量 1.000 基
	合 計				143,722	
	単 価		基		143,722	
	*** T単－ 5号 ***					
T00006	簡易ゲート据付工 B500×H320		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.600	人	32,548	52,077	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,175	9,270	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		61,347	3,067	
S02116	オールアンカー SC1290 SUS304,,	4.000	本	880	3,520	S単 32号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	47,313	47,313	S単 113号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動)、2kVA、あり	1.000	日	2,113	2,113	S単 114号
C00005	雑器具損料費	1.000	式	989	989	C単 1号
						算出数量 1.000 基
	合 計				118,349	
	単 価		基		118,349	
	*** T単－ 6号 ***					
T00007	簡易ゲート据付工 B450×H295		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.600	人	32,548	52,077	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,175	9,270	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		61,347	3,067	
S02116	オールアンカー SC1290 SUS304,,	4.000	本	880	3,520	S単 32号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	47,313	47,313	S単 113号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動)、2kVA、あり	1.000	日	2,113	2,113	S単 114号
C00005	雑器具損料費	1.000	式	989	989	C単 1号
						算出数量 1.000 基
	合 計				118,349	
	単 価		基		118,349	
	*** T単－ 7号 ***					
T00008	簡易ゲート据付工 B550×H355		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	据付工	1.600	人	32,548	52,077	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,175	9,270	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		61,347	3,067	
S02116	オールアンカー SC1290 SUS304,,	4.000	本	880	3,520	S単 32号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	47,313	47,313	S単 113号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機(カソリエンジン駆動),2KVA,あり	1.000	日	2,113	2,113	S単 114号
C00005	雑器具損料費					
		1.000	式	989	989	C単 1号
	合 計				118,349	算出数量 1.000 基
	単 価		基		118,349	
	*** T単一 8号 ***					
T00009	高密度ポリエチレン管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ800 (損耗率55%)					
S02116	暗渠排水管					
	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シケル構造),,	1.000	m	34,400	34,400	S単 62号
Y00002	損料					
		0.550		34,400	18,920	
	合 計				18,920	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,920	
	*** T単一 9号 ***					
T00011	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ80、φ100					
S02115	土木一般世話役					
		0.040	人	37,904	1,516	S単 11号
S02115	特殊作業員		人	29,252	1,755	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.090	人	23,175	2,086	S単 13号
	合 計				5,357	算出数量 10.000 m
	単 価		m		536	
	*** T単一 10号 ***					
T00012	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ150					
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	37,904	1,895	S単 11号
S02115	特殊作業員		人	29,252	2,048	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	23,175	2,318	S単 13号
	合 計				6,261	算出数量 10.000 m
	単 価		m		626	
	*** T単一 11号 ***					
T00013	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ200					
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	37,904	1,895	S単 11号
S02115	特殊作業員		人	29,252	2,340	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.110	人	23,175	2,549	S単 13号
	合 計				6,784	算出数量 10.000 m
	単 価		m		678	
	*** T単一 12号 ***					
T00014	鋼管撤去		本		11.800 本	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	三の堰用水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管φ100、6.0m					
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,252	14,626	S単 12号
S02115	普通作業員	0.750	人	23,175	17,381	S単 13号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日	49,000	24,500	S単 8号
	合 計				56,507	算出数量 11.800 本
	単 価		本		4,789	
	*** T単一 13号 ***					
T00018	フリーウム類撤去		m		39.000 m	歩A 当たり算出
	BF450、BF500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,252	14,626	S単 12号
S02115	普通作業員	2.300	人	23,175	53,303	S単 13号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.720	日	6,890	4,961	S単 9号
S02124	運転手（特殊）	0.500	人	33,200	16,600	S単 72号
P34029	軽油 バトロ-給油	28.000	L	153	4,284	
	合 計				112,726	算出数量 39.000 m
	単 価		m		2,890	
	*** T単一 14号 ***					
T00019	フリーウム類撤去		m		36.000 m	歩A 当たり算出
	U400					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,252	14,626	S単 12号
S02115	普通作業員	2.500	人	23,175	57,938	S単 13号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.720	日	6,890	4,961	S単 9号
S02124	運転手（特殊）	0.500	人	33,200	16,600	S単 72号
P34029	軽油 バトロ-給油	28.000	L	153	4,284	
	合 計				117,361	算出数量 36.000 m
	単 価		m		3,260	
	*** T単一 15号 ***					
T00024	街灯移設工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	電工	2.380	人	28,325	67,414	S単 15号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,175	34,763	S単 13号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	S単 8号
S02112	高所作業車(トラック架装リフト-型) 幅広ジッキ-作業床高10～12m以下	1.000	日	30,100	30,100	S単 10号
	合 計				181,277	算出数量 1.000 基
	単 価		基		181,277	
	*** T単一 16号 ***					
T00025	街灯移設工		基		1.000 基	歩A 当たり算出

東北農政局

東北農政局