



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
旭川農業水利事業
旭川左岸幹線用水路（その18）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
旭川農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名 旭川農業水利事業

工事名 旭川左岸幹線水路（その18）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			116,370,000	
・工事原価			97,826,000	
純工事費			76,855,000	
・直接工事費			67,800,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	58,569,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,231,000	
・間接工事費			30,026,000	
・共通仮設費			9,055,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$67,341,000 \times ((8.220 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,535,000	
・運搬費	1.000	式	3,005,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	58,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			457,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$65,307,000 \times (0.700)$			457,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			20,971,000	
・現場管理費（率計上）				
$76,396,000 \times ((26.570 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.880 + 0.000 - 0.000)$			20,971,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$97,367,000 \times (18.400 \times 1.000 + 0.04)$			17,954,000	
・一括計上価格	1.000	式	595,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,493,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			459,000	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				58,569,000	
・土工					
	1.000	式		11,659,000	
・ ・ 土工					
	1.000	式		11,659,000	
BA0101 掘削	2	m ³	411	822	歩A・単A B単 1号
B01205 購入土盛土 構造物周辺	73	m ³	8,766	639,918	歩A・単A B単 2号
B01205 購入土盛土 B<1.0m	47	m ³	8,766	412,002	歩A・単A B単 3号
BA0109 法面整形 切土法面整形	33	m ²	1,026	33,858	歩A・単A B単 4号
BA0109 法面整形 盛土法面整形	190	m ²	834	158,460	歩A・単A B単 5号
BA0103 床掘り	830	m ³	306	253,980	歩A・単A B単 6号
BA0108 基面整正	940	m ²	464	436,160	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 構造物周辺	310.000	m ³	8,768	2,718,080	歩A・単A B単 8号
B01209 埋戻 B<1.0m	310	m ³	8,768	2,718,080	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 1.0m≤B<2.5m	100	m ³	8,798	879,800	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 2.5≤B<4.0	6.000	m ³	7,573	45,438	歩A・単A B単 11号
000012 土砂等運搬 施工場所～処分場	830.000	m ³	1,951	1,619,330	歩A・単A B単 12号
000013 作業残土処理	830.000	m ³	2,100	1,743,000	歩A・単A B単 13号
合 計				11,658,928	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		4,155,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		4,155,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（開渠区間）	113	m ³	17,740	2,004,620	歩A・単A B単 14号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（NO.290+6.450～NO.294）	32	m ³	20,220	647,040	歩A・単A B単 15号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（16号分水工区間）	11	m ³	20,220	222,420	歩A・単A B単 16号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート（No.298～No.302）	5.2	m ³	8,938	46,478	歩A・単A B単 17号
BA0201 殻運搬 有筋コンクリート殻 施工場所～処分場	156	m ³	3,202	499,512	歩A・単A B単 18号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻 施工場所～処分場	5.2	m ³	3,594	18,689	歩A・単A B単 19号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻	156	m ³	4,500	702,000	歩A・単A B単 20号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	5.2	m ³	2,350	12,220	歩A・単A B単 21号
000022 既設ゲート運搬 施工場所～金沢中野用水機場	2.600	m ³	939	2,441	歩A・単A B単 22号
合 計				4,155,420	
・ 開渠工					
	1.000	式		36,429,000	
・ ・ プレキャスト開渠工					
	1.000	式		32,814,000	
000023 基礎碎石 t=150mm,RC-40	717.000	m ²	1,714	1,228,938	歩A・単A B単 23号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート, 18-8-25 (20)BB	42	m ³	34,370	1,443,540	歩A・単A B単 24号
BA0303 型枠 均しコンクリート	34	m ²	5,480	186,320	歩A・単A B単 25号
000026 鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900（張り出し100）Ⅰ種	105.300	m	7,771	818,286	歩A・単A B単 26号
000027 鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900Ⅰ種	1.000	式	6,985,300	6,985,300	歩A・単A B単 27号
000028 鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900（張り出し100）Ⅱ種	223.600	m	7,771	1,737,596	歩A・単A B単 28号
000029 鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900Ⅱ種	1.000	式	17,328,800	17,328,800	歩A・単A B単 29号
000030 シール 施工継目（直線）	712.000	m	4,208	2,996,096	歩A・単A B単 30号
000031 シール 伸縮継目	16.800	m	5,321	89,393	歩A・単A B単 31号
合 計				32,814,269	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 水抜き工	1.000	式		3,615,000	
000032 ウィーブホール 壁部50mm	170.000	箇所	2,476	420,920	歩A・単A B単 32号
000033 サイドドレーン 洗い砂利25mm	677.800	m	1,887	1,279,009	歩A・単A B単 33号
000034 ウィーブホール 底板75mm	8.000	箇所	6,085	48,680	歩A・単A B単 34号
000035 アンダードレーン 洗い砂利25mm	338.900	m	5,508	1,866,661	歩A・単A B単 35号
合 計				3,615,270	
・ 分水工 16号分水工	1.000	式		5,933,000	
・ ・ 分水工 16号分水工	1.000	式		5,909,000	
BA0301 基礎碎石 t=150mm, RC-40	88	m ³	1,714	150,832	歩A・単A B単 36号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート, 18-8-25 (20)BB	8.0	m ³	34,370	274,960	歩A・単A B単 37号
BA0303 型枠 均しコンクリート	4.0	m ²	5,480	21,920	歩A・単A B単 38号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート, 21-12-25BB	49	m ³	34,370	1,684,130	歩A・単A B単 39号
BA0303 型枠 鉄筋コンクリート	175	m ²	10,740	1,879,500	歩A・単A B単 40号
000041 鉄筋工 SD295, D13	3.500	ton	389,079	1,361,777	歩A・単A B単 41号
000042 鉄筋工 SD295, D16	0.300	ton	330,494	99,148	歩A・単A B単 42号
BA0305 止水板	21.6	m	2,799	60,458	歩A・単A B単 43号
BA0304 目地板	6	m ²	4,243	25,458	歩A・単A B単 44号
000045 シール 伸縮継目	7.500	m	5,321	39,908	歩A・単A B単 45号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	27.6	m	1,887	52,081	歩A・単A B単 46号
B06301 アンダードレーン 洗砂利, 25以下	14.8	m	5,508	81,518	歩A・単A B単 47号
B06204 ウィーブホール 側壁φ50	8	箇所	2,476	19,808	歩A・単A B単 48号
B06204 ウィーブホール 底盤φ100	3	箇所	6,085	18,255	歩A・単A B単 49号
000050 コンクリートスラブ B1000×T150×L4600	1.000	枚	139,700	139,700	歩A・単A B単 50号
合 計				5,909,453	
・ ・ 落ちふた式U形側溝 (1種 300A) 1種 300A	1.000	式		24,000	
000051 落ちふた式U形側溝 (1種 300A) 1種 300A	1.000	式	24,354	24,354	歩A・単A B単 51号
合 計				24,354	
・ 撤去・復旧工 既設水路	1.000	式		393,000	
・ ・ 排水流入管撤去・復旧	1.000	式		393,000	
000052 排水流入管撤去・復旧 VU-50	2.000	m	6,331	12,662	歩A・単A B単 52号
000053 排水流入管撤去・復旧 VU-75	2.000	m	6,923	13,846	歩A・単A B単 53号
000054 排水流入管撤去・復旧 VU-150	8.500	m	10,657	90,585	歩A・単A B単 54号
000055 排水流入管撤去・復旧 VU-200	2.700	m	11,735	31,685	歩A・単A B単 55号
000056 排水流入管撤去・復旧 VU-300	2.300	m	20,697	47,603	歩A・単A B単 56号
000057 排水流入管撤去・復旧 U-150	27.900	m	7,053	196,779	歩A・単A B単 57号
合 計				393,160	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				9,231,000	
・ 仮設工					
	1.000	式		9,231,000	
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式		5,148,000	
B18241 安定シート N0283+10.648～No.289+9.850	1,502	m ²	278	417,556	歩A・単A B単 58号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	670	m ²	1,310	877,700	歩A・単A B単 59号
BA0105 土木安定シート運搬 土木シート	13	m3	2,746	35,698	歩A・単A B単 60号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）	13	m3	1,365	17,745	歩A・単A B単 61号
BA0102 積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場～施工箇所	730	m3	269	196,370	歩A・単A B単 62号
BA0105 土砂等運搬 金沢中野揚水機場～施工箇所	730	m3	939	685,470	歩A・単A B単 63号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	730	m3	289	210,970	歩A・単A B単 64号
BA0101 掘削 施工箇所～処分場	260	m3	411	106,860	歩A・単A B単 65号
BA0105 土砂等運搬 施工箇所～金沢中野用水機場	260	m3	939	244,140	歩A・単A B単 66号
000067 整地	260.000	m3	159	41,340	歩A・単A B単 67号
B18241 土木安定シート No.290+0.89～No.302	2,953	m ²	203	599,459	歩A・単A B単 68号
000069 敷鉄板 設置～賃料～撤去	950.000	m ²	1,805	1,714,750	歩A・単A B単 69号
合 計				5,148,058	
・ ・ 安全費					
	1.000	式		2,104,000	
B19021 交通誘導警備員 県道金沢吉田柳田線	138	人	15,244	2,103,672	歩A・単A B単 70号
合 計				2,103,672	
・ ・ 防雪柵撤去					
	1.000	式		45,000	
BA0815 防雪柵	12.000	m	3,790	45,480	歩A・単A B単 71号
合 計				45,480	
・ ・ 除雪工					
	1.000	式		220,000	
000072 除雪工	1,900.000	m3	116	220,400	歩A・単A B単 72号
合 計				220,400	
・ ・ 排水処理工					
	1.000	式		1,524,000	
000073 大型土のう 施工始点部	5.000	m3	6,740	33,700	歩A・単A B単 73号
000074 排水ポンプ（仮設） 施工始点部、16号分水工、施工終点部	3.000	箇所	496,809	1,490,427	歩A・単A B単 74号
合 計				1,524,127	
・ ・ 歩道撤去復旧工					
	1.000	式		190,000	
BA0822 歩車道境界ブロック撤去	13.600	m	845	11,492	歩A・単A B単 75号
000076 アスファルト舗装切断工 幅員2.3m	4.600	m	766	3,524	歩A・単A B単 76号
000077 アスファルト舗装撤去工 幅員2.3m 延長13.6m	31.000	m ²	693	21,483	歩A・単A B単 77号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻 t=5cm	1.6	m3	3,614	5,782	歩A・単A B単 78号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	1.6	m3	2,820	4,512	歩A・単A B単 79号
BA0101 掘削 路盤t=10cm	3	m3	411	1,233	歩A・単A B単 80号
BA0105 土砂等運搬	3	m3	1,951	5,853	歩A・単A B単 81号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	3.1	m3	4,500	13,950	歩A・単A B単 82号

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3	411		歩A・単A
B01205	*** B単－ 2号 *** 購入土盛土					
	構造物周辺		m3	8,766		歩A・単A
B01205	*** B単－ 3号 *** 購入土盛土					
	B<1.0m		m3	8,766		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 4号 *** 法面整形					
	切土法面整形		m ²	1,026		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 5号 *** 法面整形					
	盛土法面整形		m ²	834		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 6号 *** 床掘り					
			m3	306		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 7号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	8,768		歩A・単A
B01209	*** B単－ 9号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	8,768		歩A・単A
B01209	*** B単－ 10号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	8,798		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻					
	2.5≤B<4.0		m3	7,573		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 土砂等運搬					
	施工場所～処分場		m3	1,951		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 作業残土処理					
			m3	2,100		歩A・単A
B02162	*** B単－ 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート（開渠区間）		m3	17,740		歩A・単A
B02162	*** B単－ 15号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート（No.290+6.450～No.294）		m3	20,220		歩A・単A
B02162	*** B単－ 16号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート（16号分水工区間）		m3	20,220		歩A・単A
B02162	*** B単－ 17号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート（No.298～No.302）		m3	8,938		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 18号 *** 殻運搬					
	有筋コンクリート殻 施工場所～処分場		m3	3,202		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 19号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート殻 施工場所～処分場		m3	3,594		歩A・単A
B02315	*** B単－ 20号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	4,500		歩A・単A
B02315	*** B単－ 21号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	2,350		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 既設ゲート運搬					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	施工場所～金沢中野用水機場 *** B単－ 23号 ***		m ³	939		歩A・単A
000023	基礎砕石					
	t=150mm,RC-40 *** B単－ 24号 ***		m ³	1,714		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しコンクリート, 18-8-25 (20)BB *** B単－ 25号 ***		m ³	34,370		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しコンクリート *** B単－ 26号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
000026	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1100×B1900（張り出し100）Ⅰ種 *** B単－ 27号 ***		m	7,771		歩A・単A
000027	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1100×B1900Ⅰ種 *** B単－ 28号 ***		式	6,985,300		歩A・単A
000028	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1200×B1900（張り出し100）Ⅱ種 *** B単－ 29号 ***		m	7,771		歩A・単A
000029	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1200×B1900Ⅱ種 *** B単－ 30号 ***		式	17,328,800		歩A・単A
000030	シール					
	施工継目（直線） *** B単－ 31号 ***		m	4,208		歩A・単A
000031	シール					
	伸縮継目 *** B単－ 32号 ***		m	5,321		歩A・単A
000032	ウィーブホール					
	壁部50mm *** B単－ 33号 ***		箇所	2,476		歩A・単A
000033	サイドドレーン					
	洗い砂利25mm *** B単－ 34号 ***		m	1,887		歩A・単A
000034	ウィーブホール					
	底板75mm *** B単－ 35号 ***		箇所	6,085		歩A・単A
000035	アンダードレーン					
	洗い砂利25mm *** B単－ 36号 ***		m	5,508		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	t=150mm,RC-40 *** B単－ 37号 ***		m ³	1,714		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しコンクリート,18-8-25 (20)BB *** B単－ 38号 ***		m ³	34,370		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しコンクリート *** B単－ 39号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋コンクリート,21-12-25BB *** B単－ 40号 ***		m ³	34,370		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単－ 41号 ***		m ³	10,740		歩A・単A
000041	鉄筋工					
	SD295,D13 *** B単－ 42号 ***		ton	389,079		歩A・単A
000042	鉄筋工					
	SD295,D16 *** B単－ 43号 ***		ton	330,494		歩A・単A
BA0305	止水板					
			m	2,799		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0304	*** B単— 44号 *** 目地板					
			m ²	4,243		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** シール					
	伸縮継目		m	5,321		歩A・単A
B06203	*** B単— 46号 *** サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	1,887		歩A・単A
B06301	*** B単— 47号 *** アンダードレーン					
	洗砂利,25以下		m	5,508		歩A・単A
B06204	*** B単— 48号 *** ウィーブホール					
	側壁φ50		箇所	2,476		歩A・単A
B06204	*** B単— 49号 *** ウィーブホール					
	底盤φ100		箇所	6,085		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** コンクリートスラブ					
	B1000×T150×L4600		枚	139,700		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 落ちふた式U形側溝 (1種 300A)					
	1種 300A		式	24,354		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 排水流入管撤去・復旧					
	VU-50		m	6,331		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 排水流入管撤去・復旧					
	VU-75		m	6,923		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 排水流入管撤去・復旧					
	VU-150		m	10,657		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 排水流入管撤去・復旧					
	VU-200		m	11,735		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 排水流入管撤去・復旧					
	VU-300		m	20,697		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 排水流入管撤去・復旧					
	U-150		m	7,053		歩A・単A
B18241	*** B単— 58号 *** 安定シート					
	N0283+10.648～No.289+9.850		m ²	278		歩A・単A
B18203	*** B単— 59号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,310		歩A・単A
BA0105	*** B単— 60号 *** 土木安定シート運搬					
	土木シート		m ³	2,746		歩A・単A
B02315	*** B単— 61号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	廃プラ (土木安定シート)		m ³	1,365		歩A・単A
BA0102	*** B単— 62号 *** 積込 (ルーズ)					
	金沢中野揚水機場～施工箇所		m ³	269		歩A・単A
BA0105	*** B単— 63号 *** 土砂等運搬					
	金沢中野揚水機場～施工箇所		m ³	939		歩A・単A
BA0106	*** B単— 64号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
			m ³	289		歩A・単A
BA0101	*** B単— 65号 *** 掘削					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	施工箇所～処分場 *** B単－ 66号 ***		m3	411		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	施工箇所～金沢中野用水機場 *** B単－ 67号 ***		m3	939		歩A・単A
000067	整地					
	*** B単－ 68号 ***		m3	159		歩A・単A
B18241	土木安定シート					
	No.290+0.89～No.302 *** B単－ 69号 ***		m ²	203		歩A・単A
000069	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 70号 ***		m ²	1,805		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	県道金沢吉田柳田線 *** B単－ 71号 ***		人	15,244		歩A・単A
BA0815	防雪柵					
	*** B単－ 72号 ***		m	3,790		歩A・単A
000072	除雪工					
	*** B単－ 73号 ***		m3	116		歩A・単A
000073	大型土のう					
	施工始点部 *** B単－ 74号 ***		m3	6,740		歩A・単A
000074	排水ポンプ（仮設）					
	施工始点部、16号分水工、施行終点部 *** B単－ 75号 ***		箇所	496,809		歩A・単A
BA0822	歩車道境界ブロック撤去					
	*** B単－ 76号 ***		m	845		歩A・単A
000076	アスファルト舗装切断工					
	幅員2.3m *** B単－ 77号 ***		m	766		歩A・単A
000077	アスファルト舗装撤去工					
	幅員2.3m 延長13.6m *** B単－ 78号 ***		m ²	693		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻 t=5cm *** B単－ 79号 ***		m3	3,614		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 *** B単－ 80号 ***		m3	2,820		歩A・単A
BA0101	掘削					
	路盤t=10cm *** B単－ 81号 ***		m3	411		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単－ 82号 ***		m3	1,951		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	*** B単－ 83号 ***		m3	4,500		歩A・単A
000083	上層路盤（歩道部）					
	*** B単－ 84号 ***		m ²	1,378		歩A・単A
BA0812	表層（歩道部）					
	再生密粒度アスコン(13), t=50mm *** B単－ 85号 ***		m ²	2,548		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
	基地～施工箇所 *** B単－ 86号 ***		ton	4,960		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
	施工箇所～基地、冬季割増0.2		ton	5,802		歩A・単A

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	410.6	411	S単 67号
	合 計				411	
	単 価				411	
	*** B単－ 2号 ***					
B01205	購入土盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(I)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 1号
SA0102	盛土材投入 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	268.9	296	S単 69号
S02116	山土砂	1,330	m3	4,700	6,251	S単 16号
	合 計				8,766	
	単 価				8,766	
	*** B単－ 3号 ***					
B01205	購入土盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(I)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 1号
SA0102	盛土材投入 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	268.9	296	S単 69号
S02116	山土砂	1,330	m3	4,700	6,251	S単 16号
	合 計				8,766	
	単 価				8,766	
	*** B単－ 4号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	1,026	1,026	S単 80号
	合 計				1,026	
	単 価				1,026	
	*** B単－ 5号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	833.9	834	S単 81号
	合 計				834	
	単 価				834	
	*** B単－ 6号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	306.4	306	S単 72号
	合 計				306	
	単 価				306	
	*** B単－ 7号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	463.5	464	S単 79号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	268.9	298	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 2号
S02116	山土砂	1,330	m3	4,700	6,251	S単 16号
	合 計				8,768	
	単 価				8,768	
	*** B単一 9号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 2号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	268.9	298	S単 70号
S02116	山土砂	1,330	m3	4,700	6,251	S単 16号
	合 計				8,768	
	単 価				8,768	
	*** B単一 10号 ***					
B01209	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,576	1,576	S単 3号
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	268.9	298	S単 70号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	673	673	S単 4号
S02116	山土砂	1,330	m3	4,700	6,251	S単 16号
	合 計				8,798	
	単 価				8,798	
	*** B単一 11号 ***					
000011	埋戻 2.5≤B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	埋戻土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	268.9	298	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,024	1,024	S単 77号
S02116	山土砂	1,330	m3	4,700	6,251	S単 16号
	合 計				7,573	
	単 価				7,573	
	*** B単一 12号 ***					
000012	土砂等運搬 施工場所~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,951	1,951	S単 73号
	合 計				1,951	
	単 価				1,951	
	*** B単一 13号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	1,000	m3	2,100	2,100	S単 28号
	合 計				2,100	
	単 価				2,100	
	*** B単ー 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（開渠区間）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,740	17,740	S単 34号
	合 計				17,740	
	単 価				17,740	
	*** B単ー 15号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（N0.290+6.450～N0.294）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,220	20,220	S単 35号
	合 計				20,220	
	単 価				20,220	
	*** B単ー 16号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート（16号分水工区間）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,220	20,220	S単 35号
	合 計				20,220	
	単 価				20,220	
	*** B単ー 17号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート（No.298～No.302）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,938	8,938	S単 36号
	合 計				8,938	
	単 価				8,938	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート殻 施工場所～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	3,202	3,202	S単 83号
	合 計				3,202	
	単 価				3,202	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻 施工場所～処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1,000	m3	3,594	3,594	S単 84号
	合 計				3,594	
	単 価				3,594	
	*** B単ー 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 29号
	合 計				4,500	
	単 価				4,500	
	*** B単— 21号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m ³	2,350	2,350	S単 30号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単— 22号 ***					
000022	既設ゲート運搬 施工場所～金沢中野用水機場		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 1 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m ³	939.3	939	S単 74号
	合 計				939	
	単 価				939	
	*** B単— 23号 ***					
000023	基礎碎石 t=150mm,RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,714	1,714	S単 88号
	合 計				1,714	
	単 価				1,714	
	*** B単— 24号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート, 18-8-25 (20)BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,シートのヒタ),延長無し,--,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,570	33,570	S単 89号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m ³	800	800	S単 17号
	合 計				34,370	
	単 価				34,370	
	*** B単— 25号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 91号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 26号 ***					
000026	鉄筋コンクリート大型フレーム H1100×B1900（張り出し100）I 種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,--,基礎碎石の 施工無し,再利用撤去を行わない	1.000	m	7,771	7,771	S単 39号
	合 計				7,771	
	単 価				7,771	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路 (その18) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 27号 ***					
000027	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900 I種		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L2000 I種 [張出100mm] ,,	51.000	本	131,300	6,696,300	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L1490 I種 [張出100mm] 短尺,,	1.000	本	144,500	144,500	S単 19号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L1489 I種 [張出100mm] 短尺,,	1.000	本	144,500	144,500	S単 20号
	合 計				6,985,300	
	単 価				6,985,300	
	*** B単- 28号 ***					
000028	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900 (張り出し100) II種		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	7,771	7,771	S単 39号
	合 計				7,771	
	単 価				7,771	
	*** B単- 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900 II種		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L2000 II種 [張出100mm] ,,	116.000	本	148,300	17,202,800	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L1000 II種 [張出100mm] 短尺,,	1.000	本	126,000	126,000	S単 22号
	合 計				17,328,800	
	単 価				17,328,800	
	*** B単- 30号 ***					
000030	シール 施工継目 (直線)		m		1,000	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ジョイント系,伸縮継目(L型ブロック・大型フリューム),スポンジ 25×12,	1.000	m	1,322	1,322	S単 65号
T00001	目地充填工	1.000	m	2,886	2,886	T単 1号
	合 計				4,208	
	単 価				4,208	
	*** B単- 31号 ***					
000031	シール 伸縮継目		m		1,000	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ジョイント系,伸縮継目(L型ブロック・大型フリューム),スポンジ 25×12,	1.000	m	2,435	2,435	S単 66号
T00001	目地充填工	1.000	m	2,886	2,886	T単 1号
	合 計				5,321	
	単 価				5,321	
	*** B単- 32号 ***					
000032	ウィーブホール 壁部50mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,476	2,476	S単 43号
	合 計				2,476	
	単 価				2,476	
	*** B単- 33号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000033	サイドドレーン 洗い砂利25mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1,000	m	1,887	1,887	S単 45号
	合 計				1,887	
	単 価				1,887	
	*** B単— 34号 ***					
000034	ウィーブホール 底板75mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,底板,75mm,-,-,-,	1,000	箇所	3,245	3,245	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1,000	個	2,840	2,840	S単 23号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単— 35号 ***					
000035	アンダードレーン 洗い砂利25mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,なし	1,000	m	5,508	5,508	S単 46号
	合 計				5,508	
	単 価				5,508	
	*** B単— 36号 ***					
BA0301	基礎碎石 t=150mm,RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,714	1,714	S単 88号
	合 計				1,714	
	単 価				1,714	
	*** B単— 37号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート,18-8-25 (20)BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	33,570	33,570	S単 89号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m3	800	800	S単 17号
	合 計				34,370	
	単 価				34,370	
	*** B単— 38号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 91号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 39号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート,21-12-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),延長無し,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	33,570	33,570	S単 90号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m3	800	800	S単 17号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,370	
	単 価				34,370	
	*** B単一 40号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 92号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単一 41号 ***					
000041	鉄筋工 SD295,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	389,079	389,079	S単 37号
	合 計				389,079	
	単 価				389,079	
	*** B単一 42号 ***					
000042	鉄筋工 SD295,D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	330,494	330,494	S単 38号
	合 計				330,494	
	単 価				330,494	
	*** B単一 43号 ***					
BA0305	止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m	2,799	2,799	S単 94号
	合 計				2,799	
	単 価				2,799	
	*** B単一 44号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,243	4,243	S単 93号
	合 計				4,243	
	単 価				4,243	
	*** B単一 45号 ***					
000045	シール 伸縮継目		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼｭｰﾝ系,伸縮継目,ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12,	1.000	m	2,435	2,435	S単 66号
T00001	目地充填工	1.000	m	2,886	2,886	T単 1号
	合 計				5,321	
	単 価				5,321	
	*** B単一 46号 ***					
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1.000	m	1,887	1,887	S単 45号

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,887	
	単 価				1,887	
	*** B単— 47号 ***					
B06301	アンダードレーン 洗砂利,25以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,なし	1.000	m	5,508	5,508	S単 46号
	合 計				5,508	
	単 価				5,508	
	*** B単— 48号 ***					
B06204	ウィーブホール 側壁φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,476	2,476	S単 43号
	合 計				2,476	
	単 価				2,476	
	*** B単— 49号 ***					
B06204	ウィーブホール 底盤φ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-,-	1.000	箇所	3,245	3,245	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,840	2,840	S単 23号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単— 50号 ***					
000050	コンクリートスラブ B1000×T150×L4600		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートスラブ B1000×T150×L4600,,	1.000	枚	139,700	139,700	S単 24号
	合 計				139,700	
	単 価				139,700	
	*** B単— 51号 ***					
000051	落ちふた式U形側溝 (1種 300A) 1種 300A		式		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	4,447	8,894	S単 40号
S02116	鉄筋コンクリートU形側溝 内幅 300×内高 300×長2000,,	1.000	個	9,900	9,900	S単 25号
S02116	鉄筋コンクリートU形側溝ふた 300用 T-14 長500,,	4.000	枚	1,390	5,560	S単 26号
	合 計				24,354	
	単 価				24,354	
	*** B単— 52号 ***					
000052	排水流入管撤去・復旧 VU-50		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	VUφ50撤去	10.000	m	513	5,130	T単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,201	1,201	S単 47号
	合 計				6,331	
	単 価				6,331	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 53号 ***					
000053	排水流入管撤去・復旧 VU-75		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00009	VUφ75撤去	10.000	m	536	5,360	T単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,563	1,563	S単 48号
	合 計				6,923	
	単 価				6,923	
	*** B単— 54号 ***					
000054	排水流入管撤去・復旧 VU-150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00010	VUφ150撤去	10.000	m	740	7,400	T単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所	1.000	m	3,257	3,257	S単 49号
	合 計				10,657	
	単 価				10,657	
	*** B単— 55号 ***					
000055	排水流入管撤去・復旧 VU-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00011	VUφ200撤去	10.000	m	769	7,690	T単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	4,045	4,045	S単 50号
	合 計				11,735	
	単 価				11,735	
	*** B単— 56号 ***					
000056	排水流入管撤去・復旧 VU-300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00012	VUφ300撤去	10.000	m	1,183	11,830	T単 6号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.000	m	8,867	8,867	S単 51号
	合 計				20,697	
	単 価				20,697	
	*** B単— 57号 ***					
000057	排水流入管撤去・復旧 U-150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	U-150撤去 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,606	2,606	S単 41号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	1.000	m	4,447	4,447	S単 42号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	
	*** B単— 58号 ***					
BI8241	安定シート N0283+10.648~No.289+9.850		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	上流 敷設～撤去	1.000	m ²	278	278	S単 60号
	合 計				278	
	単 価				278	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 59号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	設置～賃料～撤去 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,83,1,なし	1,000	m ²	1,310	1,310	S単 58号
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** B単一 60号 ***					
BA0105	土木安定シート運搬 土木シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,000	m ³	2,746	2,746	S単 75号
	合 計				2,746	
	単 価				2,746	
	*** B単一 61号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃ブラ（土木安定シート）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃ブラ（土木シート）	1,000	m ³	1,365	1,365	S単 31号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B単一 62号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 金沢中野揚水機場～施工箇所		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	268.9	269	S単 71号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単一 63号 ***					
BA0105	土砂等運搬 金沢中野揚水機場～施工箇所		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m ³	939.3	939	S単 74号
	合 計				939	
	単 価				939	
	*** B単一 64号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1,000	m ³	289	289	S単 78号
	合 計				289	
	単 価				289	
	*** B単一 65号 ***					
BA0101	掘削 施工箇所～処分場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オグサカト,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	410.6	411	S単 67号
	合 計				411	
	単 価				411	
	*** B単一 66号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	土砂等運搬 施工箇所～金沢中野用水機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	939.3	939	S単 74号
	合 計				939	
	単 価				939	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m3	159.3	159	S単 82号
	合 計				159	
	単 価				159	
	*** B単－ 68号 ***					
B18241	土木安定シート No.290+0.89～No.302		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	下流 敷設	1,000	m ²	203	203	S単 61号
	合 計				203	
	単 価				203	
	*** B単－ 69号 ***					
000069	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,なし	1,000	m ²	1,805	1,805	S単 59号
	合 計				1,805	
	単 価				1,805	
	*** B単－ 70号 ***					
B19021	交通誘導警備員 県道金沢吉田柳田線		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,244	15,244	S単 13号
	合 計				15,244	
	単 価				15,244	
	*** B単－ 71号 ***					
BA0815	防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立柱),4.0m以下	1,000	m	3,790	3,790	S単 95号
	合 計				3,790	
	単 価				3,790	
	*** B単－ 72号 ***					
000072	除雪工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,なし	1,000	m3	116	116	S単 62号
	合 計				116	
	単 価				116	
	*** B単－ 73号 ***					
000073	大型土のう 施工始点部		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッパ杓,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1,000	袋	5,561	5,561	S単 52号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ杓,,0m3,,,なし	1,000	袋	1,179	1,179	S単 53号
	合 計				6,740	
	単 価				6,740	
	*** B単— 74号 ***					
000074	排水ポンプ（仮設） 施工始点部、16号分水工、施工終点部		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,350	9,350	S単 54号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 85,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	458,080	458,080	S単 56号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 57号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,696	10,696	S単 55号
	合 計				496,809	
	単 価				496,809	
	*** B単— 75号 ***					
BA0822	歩車道境界ブロック撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし	1,000	m	844.9	845	S単 98号
	合 計				845	
	単 価				845	
	*** B単— 76号 ***					
000076	アスファルト舗装切断工 幅員2.3m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	765.7	766	S単 87号
	合 計				766	
	単 価				766	
	*** B単— 77号 ***					
000077	アスファルト舗装撤去工 幅員2.3m 延長13.6m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	692.8	693	S単 86号
	合 計				693	
	単 価				693	
	*** B単— 78号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻 t=5cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1,000	m ³	3,614	3,614	S単 85号
	合 計				3,614	
	単 価				3,614	
	*** B単— 79号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト殻	1,000	m ³	2,820	2,820	S単 32号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 80号 ***					
BA0101	掘削 路盤t=10cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オグツカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,-	1,000	m3	410.6	411	S単 68号
	合 計				411	
	単 価				411	
	*** B単一 81号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツク紗 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,951	1,951	S単 76号
	合 計				1,951	
	単 価				1,951	
	*** B単一 82号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻	1,000	m3	4,500	4,500	S単 33号
	合 計				4,500	
	単 価				4,500	
	*** B単一 83号 ***					
000083	上層路盤（歩道部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	1,378	1,378	S単 96号
	合 計				1,378	
	単 価				1,378	
	*** B単一 84号 ***					
BA0812	表層（歩道部） 再生密粒度7スロ(13),t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,7スロット混合物Ⅰ（2.20t/m3）,7スロット 各種,なし,再生密粒度7スロ(13)	1,000	m ²	2,548	2,548	S単 97号
	合 計				2,548	
	単 価				2,548	
	*** B単一 85号 ***					
B19002	仮設材輸送 基地～施工箇所		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1,000	ton	4,960	4,960	S単 63号
	合 計				4,960	
	単 価				4,960	
	*** B単一 86号 ***					
B19002	仮設材輸送 施工箇所～基地、冬季割増0.2		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1,000	ton	5,802	5,802	S単 64号

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,576		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	673		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	10,600		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	37,904		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,252		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,175		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	37,904		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,252		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,175		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	34,196		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	15,244		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	技師(C)					
	技師(C)					
			人	43,775		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	技術員					
	技術員					
			人	37,801		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂					
			m3	4,700		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額					
	,生コンクリート(高炉B),		m3	800		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1100×B1900×L2000 Ⅰ種 [張出100mm] ,,		本	131,300		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1100×B1900×L1490 Ⅰ種 [張出100mm] 短尺,,		本	144,500		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1100×B1900×L1489 Ⅰ種 [張出100mm] 短尺,,		本	144,500		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H1200×B1900×L2000 Ⅱ種 [張出100mm] ,,		本	148,300		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L1000 II種 [張出100mm] 短尺,, *** S単ー 23号 ***		本	126,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,, *** S単ー 24号 ***		個	2,840		歩A・単A
S02116	コンクリートスラブ コンクリートスラブ B1000×T150×L4600,, *** S単ー 25号 ***		枚	139,700		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形側溝 鉄筋コンクリートU形側溝 内幅 300×内高 300×長2000,, *** S単ー 26号 ***		個	9,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形側溝ふた 鉄筋コンクリートU形側溝ふた 300用 T-14 長500,, *** S単ー 27号 ***		枚	1,390		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトール給油,, *** S単ー 28号 ***		L	149		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 *** S単ー 29号 ***		m3	2,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻 *** S単ー 30号 ***		m3	4,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻 *** S単ー 31号 ***		m3	2,350		歩A・単A
S02123	廃ブラ (土木シート) 廃ブラ (土木シート) *** S単ー 32号 ***		m3	1,365		歩A・単A
S02123	アスファルト殻 アスファルト殻 *** S単ー 33号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻 *** S単ー 34号 ***		m3	4,500		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 35号 ***		m3	17,740		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 36号 ***		m3	20,220		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 37号 ***		m3	8,938		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単ー 38号 ***		ton	389,079		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし *** S単ー 39号 ***		ton	330,494		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単ー 40号 ***		m	7,771		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利 用撤去を行なわない *** S単ー 41号 ***		m	4,447		歩A・単A
S05801	U-150撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 42号 ***		m	2,606		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利		m	4,447		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行わない					
S06005	*** S単— 43号 *** ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、一、φ50		箇所	2,476		歩A・単A
S06005	*** S単— 44号 *** ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) ドレーン工(ワイプ・ホールド取付) 型枠および鉄筋、底版、75mm、一、二、		箇所	3,245		歩A・単A
S06006	*** S単— 45号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下、しない		m	1,887		歩A・単A
S06007	*** S単— 46号 *** ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利、25以下、しない、しない、なし		m	5,508		歩A・単A
S07021	*** S単— 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m	1,201		歩A・単A
S07021	*** S単— 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m	1,563		歩A・単A
S07021	*** S単— 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、150mm、直管(両差し口)、4.0m管、2箇所		m	3,257		歩A・単A
S07021	*** S単— 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m	4,045		歩A・単A
S07022	*** S単— 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、300mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所、なし		m	8,867		歩A・単A
S18002	*** S単— 52号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バツカ紗、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし、なし		袋	5,561		歩A・単A
S18002	*** S単— 53号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去、バツカ紗、0m3、なし		袋	1,179		歩A・単A
S18005	*** S単— 54号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,350		歩A・単A
S18005	*** S単— 55号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,696		歩A・単A
S18006	*** S単— 56号 *** 排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 85、作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、あり		箇所	458,080		歩A・単A
S18007	*** S単— 57号 *** 排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm、あり		箇所	18,683		歩A・単A
S18054	*** S単— 58号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、83、1、なし		m ²	1,310		歩A・単A
S18054	*** S単— 59号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、132、1、なし		m ²	1,805		歩A・単A
S18062	*** S単— 60号 *** 上流 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
S18062	*** S単— 61号 *** 下流 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	203		歩A・単A
S18203	*** S単— 62号 *** 工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪、なし		m ³	116		歩A・単A
S19003	*** S単— 63号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ)、0.0		ton	4,960		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路 (その18) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,0.0					
S19003	*** S単一 64号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2		ton	5,802		歩A・単A
	,0.0					
S80004	*** S単一 65号 *** 目地材取付(コンクリート二次製品水路) 目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,伸縮継目(1型)ロック・大型フォーム,ｽﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞ 25×12,		m	1,322		歩A・単A
S80004	*** S単一 66号 *** 目地材取付(コンクリート二次製品水路) 目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,伸縮継目,ｽﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞ 25×12,		m	2,435		歩A・単A
SA0101	*** S単一 67号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟｰﾌﾟｼｬﾌﾞﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	410.6		歩A・単A
SA0101	*** S単一 68号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟｰﾌﾟｼｬﾌﾞﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	410.6		歩A・単A
SA0102	*** S単一 69号 *** 盛土材投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	268.9		歩A・単A
SA0102	*** S単一 70号 *** 埋戻土投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	268.9		歩A・単A
SA0102	*** S単一 71号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	268.9		歩A・単A
SA0103	*** S単一 72号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	306.4		歩A・単A
SA0121	*** S単一 73号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｸｪｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,951		歩A・単A
SA0121	*** S単一 74号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｸｪｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	939.3		歩A・単A
SA0121	*** S単一 75号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｸｪｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,746		歩A・単A
SA0121	*** S単一 76号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｸｪｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,951		歩A・単A
SA0141	*** S単一 77号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,024		歩A・単A
SA0141	*** S単一 78号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	289		歩A・単A
SA0151	*** S単一 79号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	463.5		歩A・単A
SA0152	*** S単一 80号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ｾﾞﾐ土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	1,026		歩A・単A
SA0152	*** S単一 81号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ｾﾞﾐ土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	833.9		歩A・単A
SA0161	*** S単一 82号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	159.3		歩A・単A
SA0221	*** S単一 83号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,202		歩A・単A
SA0221	*** S単一 84号 *** SP 殻運搬					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単— 85号 ***		m3	3,594		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単— 86号 ***		m3	3,614		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし *** S単— 87号 ***		m ²	692.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-, *** S単— 88号 ***		m	765.7		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単— 89号 ***		m ³	1,714		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,シートのヒタ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単— 90号 ***		m3	33,570		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,シートのヒタ),延長無し,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単— 91号 ***		m3	33,570		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単— 92号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単— 93号 ***		m ²	10,740		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単— 94号 ***		m ²	4,243		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 150mm×5mm *** S単— 95号 ***		m	2,799		歩A・単A
SA0801	SP 防雪柵 SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立柱),4.0m以下 *** S単— 96号 ***		m	3,790		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40 *** S単— 97号 ***		m ²	1,378		歩A・単A
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m以上,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.20t/m3),グラムコート 各種,なし,再生密粒度 アスコン(13) *** S単— 98号 ***		m ²	2,548		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし *** T単— 1号 ***		m	844.9		歩A・単A
T00001	目地充填工 *** T単— 2号 ***		m	2,886		歩A・単A
T00008	VUφ50撤去 *** T単— 3号 ***		m	513		歩A・単A
T00009	VUφ75撤去 *** T単— 4号 ***		m	536		歩A・単A
T00010	VUφ150撤去 *** T単— 5号 ***		m	740		歩A・単A
T00011	VUφ200撤去 *** T単— 5号 ***		m	769		歩A・単A

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%			5,850	585	
		0.100				
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%			5,850	585	
		0.100				
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 ハッドロー給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				33,629	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		673	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	バ ック材[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ック材[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t 10,600円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08061	バ ック材[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1.000 人
	単 価				29,252	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1.000 人
	単 価				23,175	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1,000 人
	単 価				29,252	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1,000 人
	単 価				23,175	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	34,196	34,196	
	合 計				34,196	算出数量 1,000 人
	単 価				34,196	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,244	15,244	
	合 計				15,244	算出数量 1,000 人
	単 価				15,244	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	技師（C）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（C）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04006	技師（C）	1,000	人	43,775	43,775	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				43,775	算出数量 1.000 人
	単 価				43,775	
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04007	技術員	1.000	人	37,801	37,801	
	合 計				37,801	算出数量 1.000 人
	単 価				37,801	
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J96001	山土砂	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L2000 I種 [張出100mm] ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L2000 I種 [張出100mm]	1.000	本	131,300	131,300	
	合 計				131,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,300	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L1490 I種 [張出100mm] 短尺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96005	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L1490 I種 [張出100mm] 短尺	1.000	本	144,500	144,500	
	合 計				144,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,500	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L1489 I種 [張出100mm] 短尺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96006	鉄筋コンクリート大型フリューム H1100×B1900×L1489 I種 [張出100mm] 短尺	1.000	本	144,500	144,500	
	合 計				144,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L2000 II種 [張出100mm] ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96007	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L2000 II種 [張出100mm]	1.000	本	148,300	148,300	
	合 計				148,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148,300	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L1000 II種 [張出100mm] 短尺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96008	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1900×L1000 II種 [張出100mm] 短尺	1.000	本	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05283		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75	1.000	個	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	コンクリートスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業					
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートスラブ B1000×T150×L4600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	コンクリートスラブ B1000×T150×L4600	1.000	枚	139,700	139,700	
	合 計				139,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,700	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形側溝 内幅 300×内高 300×長2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PB3330		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PB3330	鉄筋コンクリートU形側溝 内幅 300×内高 300×長2000	1.000	個	9,900	9,900	
	合 計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,900	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形側溝ふた		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形側溝ふた 300用 T-14 長500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PB3336		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PB3336	鉄筋コンクリートU形側溝ふた 300用 T-14 長500	1.000	枚	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,390	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	
	*** S単一 28号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96016		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	建設発生土処分費	1.000	m3	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻	1,000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1,000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単一 31号 ***					
S02123	廃ブラ（土木シート）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ（土木シート）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96020		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,365円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	廃ブラ（土木シート）	1,000	m3	1,365	1,365	
	合 計				1,365	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,365	
	*** S単一 32号 ***					
S02123	アスファルト殻		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	アスファルト殻	1,000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 33号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート殻	1,000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,500	
	*** S単一 34号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,740	17,740	
	合 計				17,740	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,740	
	*** S単一 35号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,220	20,220	
	合 計				20,220	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,220	
	*** S単一 36号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,938	8,938	
	合 計				8,938	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,938	
	*** S単一 37号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
PI8246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	114,200	117,626	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,904	7,581	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,608	79,598	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		91,814	11,018	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01010	鉄筋工	3.500	人	34,608	121,128	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,175	6,953	
Y00004	諸雑費	0.080		147,033	11,763	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				389,079	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		389,079	
	*** S単一 38号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	112,200	115,566	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	37,904	3,790	
R01010	鉄筋工	1.700	人	34,608	58,834	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		67,259	8,071	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	37,904	15,162	
R01010	鉄筋工	2.900	人	34,608	100,363	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.080		120,160	9,613	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				330,494	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		330,494	
	*** S単一 39号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	L=2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格Ⅱ	2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,771	7,771	
	合 計				7,771	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,771	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 40号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,447	4,447	
	合 計				4,447	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,447	
	*** S単一 41号 ***					
S05801	U-150撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,606	2,606	
	合 計				2,606	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,606	
	*** S単一 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,447	4,447	
	合 計				4,447	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,447	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	—				
	6)ウィーブホール単価(円/個)	1,420				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ウィーブホール 50	10,000	個	1,420	14,200	
P10003	フィルター φ50	10,000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	37,904	758	
R01003	普通作業員	0.180	人	23,175	4,172	
R01003	普通作業員	0.040	人	23,175	927	
	合 計				24,757	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		2,476	
	*** S単一 44号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,一,一,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	底版		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)フィルター	—				
	5)フィルター用中詰材	—				
	6)ウィーブホール単価(円/個)	2,390				
P10113	ウィーブホール 75	10,000	個	2,390	23,900	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	37,904	1,137	
R01003	普通作業員	0.320	人	23,175	7,416	
	合 計				32,453	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		3,245	
	*** S単一 45号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)材料区分(フィルター材)	洗砂利 25mm以下		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03001	洗砂利 洗砂利 25mm以下	1.125	m3	4,800	5,400	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	37,904	2,274	
R01003	普通作業員	0.440	人	23,175	10,197	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,471	998	
	合 計				18,869	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,887	
	*** S単一 46号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 洗砂利,25以下,しない,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)フィルター材名称	洗砂利		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
J03001	洗砂利 25以下	1.708	m3	4,800	8,198	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	4,530	11,325	
PI0203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	140	700	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	37,904	8,339	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,252	4,973	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,175	15,064	
F08092	小型バケツ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.055m3	0.150	日	4,600	690	
R01002	特殊作業員	0.150	人	29,252	4,388	
P34029	軽油 バトリル給油	1.800	L	149	268	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		28,376	1,135	
	合 計				55,080	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,508	
	*** S単一 47号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,070	2,611	
Y00004	雑材料費	0.020		2,611	52	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	37,904	2,653	
R01002	特殊作業員	0.110	人	29,252	3,218	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,175	3,476	
	合 計				12,010	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,201	
	*** S単一 48号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,070	5,051	
Y00004	雑材料費	0.020		5,051	101	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,904	3,032	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,252	3,510	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,175	3,940	
	合 計				15,634	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,563	
	*** S単一 49号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、150mm、直管(両差し口)、4.0m管、2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 2箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,490	18,276	
Y00004	雑材料費	0.022		18,276	402	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	37,904	4,169	
R01002	特殊作業員	0.150	人	29,252	4,388	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,175	5,330	
	合 計				32,565	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,257	
	*** S単一 50号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	37,904	3,790	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,252	4,680	
R01003	普通作業員	0.220	人	23,175	5,099	
	合 計				40,448	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,045	
	*** S単一 51号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、300mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	28,600	69,784	
Y00004	諸雑費	0.020		69,784	1,396	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,904	3,032	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,252	4,680	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,175	5,330	
F08061	バックホウ[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,600	1,272	
P34029	軽油 バック給油	3.500	L	149	522	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	33,200	2,656	
	合 計				88,672	算出数量 10,000 m
	単 価		m		8,867	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 52号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック砂,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ック砂				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,175	23,175	
Y00004	諸雑費					
		0.010		90,331	903	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）					
		34.000	枚	1,200	40,800	
F08064	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] バ ック砂容量0.45m3 吊能力2.9t					
		1.280	目	11,300	14,464	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油					
		63.000	L	149	9,387	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				189,085	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,561	
	*** S単一 53号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック砂,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バ ック砂		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,252	29,252	
Y00004	諸雑費					
		0.004		67,156	269	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バ ック砂容量0.8m3 吊能力2.9t					
		1.210	目	16,500	19,965	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油					
		101.000	L	149	15,049	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				135,639	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,179	
	*** S単一 54号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,834	498	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	149	507	
	合 計				9,350	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,350	
	*** S単一 55号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
		釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	149	328	
	合 計				10,696	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,696	
	*** S単一 56号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 85,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		85 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
		0以上～7未満 発動発電機		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	131.750	日	569	74,966	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	791.000	L	154	121,814	
R01001	土木一般世話役	3.400	人	37,904	128,874	
R01003	普通作業員	4.250	人	23,175	98,494	
Y00004	諸雑費	0.080		424,148	33,932	
	合 計				458,080	算出数量 1.000 箇所
	単 価				458,080	
	*** S単一 57号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,175	9,965	
	合 計				18,683	算出数量 1.000 箇所

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		18,683	
	*** S単— 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,83,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	83		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	838	838,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,175	67,208	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,310,339	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,310	
	*** S単— 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	132		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,333	1,333,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,175	67,208	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,805,339	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,805	
	*** S単— 60号 ***					
S18062	上流		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,175	11,124	
	合 計				27,764	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		278	
	*** S単— 61号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	下流 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,175	3,708	
	合 計				20,348	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		203	
	*** S単一 62号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	オートローダ（トラクタショベル）〔～低騒・排対型（～2次）〕 バケット容量1.3～1.4m ³	2,200	日	11,600	25,520	
P34029	軽油 バトリ給油	23,000	L	149	3,427	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	33,200	33,200	
	合 計				62,147	算出数量 535,000 m3
	単 価		m3		116	
	*** S単一 63号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率（実数）	0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,210	4,210	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				4,960	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		4,960	
	*** S単一 64号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率（実数）	0.2				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,210	4,210	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,210	842	

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,802	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,802	
	*** S単一 65号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユーン系、伸縮継目(1型ブロック・大型フューム)、ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)目地材断面区分	伸縮継目(1型ブロック・大型フューム)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)シール材区分	シユーン系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックアップ材規格区分	ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)バックアップ材規格					
	5)バックアップ材の単価(円)	0円				
	6)プライマー1m当たり設計量(cm2)	200cm2				
	7)バックアップ材1m当たり設計量(m)	1.000m				
	8)シール材1m当たり設計量(cm3)	160cm3				
PB1528	プライマー シユーン系	0.008	L	8,220	66	
PB1522	バックアップ材 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12	1.110	m	125	139	
PB1525	シール材（土木用） シユーン系	0.192	L	5,820	1,117	
	合 計				1,322	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,322	
	*** S単一 66号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユーン系、伸縮継目、ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)目地材断面区分	伸縮継目		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)シール材区分	シユーン系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックアップ材規格区分	ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)バックアップ材規格					
	5)バックアップ材の単価(円)	0円				
	6)プライマー1m当たり設計量(cm2)	260cm2				
	7)バックアップ材1m当たり設計量(m)	1.000m				
	8)シール材1m当たり設計量(cm3)	316cm3				
PB1528	プライマー シユーン系	0.011	L	8,220	90	
PB1522	バックアップ材 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12	1.110	m	125	139	
PB1525	シール材（土木用） シユーン系	0.379	L	5,820	2,206	
	合 計				2,435	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,435	
	*** S単一 67号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、ﾎﾞｰﾝｼｬｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾎﾞｰﾝｼｬｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		410.6	
	*** S単一 68号 ***					

事業名	旭川農業水利事業				
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		410.6	
	*** S単一 69号 ***					
SA0102	盛土材投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		268.9	
	*** S単一 70号 ***					
SA0102	埋戻土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		268.9	
	*** S単一 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		268.9	
	*** S単一 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		306.4	
	*** S単一 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,951	
	*** S単一 74号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		939.3	
	*** S単一 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,746	
	*** S単一 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,951	
	*** S単一 77号 ***					

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,024	
	*** S単一 78号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		289	
	*** S単一 79号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		463.5	
	*** S単一 80号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		1,026	
	*** S単一 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有リ,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有リ 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		833.9	
	*** S単－ 82号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		159.3	
	*** S単－ 83号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		3,202	
	*** S単－ 84号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,594	
	*** S単－ 85号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,614	
	*** S単－ 86号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		692.8	
	*** S単－ 87号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		765.7	
	*** S単－ 88号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	0 40～0mm			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,714	
	*** S単－ 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B)			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	W/C65%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジェットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,570	
	*** S単－ 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B)			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	W/C60%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高ｸﾞﾗﾅ) W/C60%				
	単 価		m3		33,570	
	*** S単－ 91号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,480	
	*** S単－ 92号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,740	
	*** S単－ 93号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,243	
	*** S単－ 94号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	計上(塩ビ製),CF 150mm×5mm			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)止水板の計上	計上(塩ビ製)				
	2)規格区分	CF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,799	
	*** S単－ 95号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

[illegible]

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
工事名	旭川左岸幹線用水路（その18）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	目地充填工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.500	人	37,904	56,856	S単 6号
S02115	特殊作業員	5.800	人	29,252	169,662	S単 7号
S02115	普通作業員	2.200	人	23,175	50,985	S単 8号
Y00004	雑品	0.040		277,503	11,100	
	合 計				288,603	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,886	
	*** T単－ 2号 ***					
T00008	VUφ50撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	29,252	1,755	S単 10号
S02115	普通作業員	0.080	人	23,175	1,854	S単 11号
	合 計				5,125	算出数量 10.000 m
	単 価		m		513	
	*** T単－ 3号 ***					
T00009	VUφ75撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	29,252	1,755	S単 10号
S02115	普通作業員	0.090	人	23,175	2,086	S単 11号
	合 計				5,357	算出数量 10.000 m
	単 価		m		536	
	*** T単－ 4号 ***					
T00010	VUφ150撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.060	人	37,904	2,274	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.080	人	29,252	2,340	S単 10号
S02115	普通作業員	0.120	人	23,175	2,781	S単 11号
	合 計				7,395	算出数量 10.000 m
	単 価		m		740	
	*** T単－ 5号 ***					
T00011	VUφ200撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.060	人	37,904	2,274	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.090	人	29,252	2,633	S単 10号
S02115	普通作業員	0.120	人	23,175	2,781	S単 11号

東北農政局