

単 価 合 意 書

令和 6 年 7 月 1 日に請負契約した八郎潟農業水利事業 F 2 幹線用水路（その 3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 6 年 7 月 2 2 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 秋田県横手市大雄字八柏中村東 9 番地
氏名 株式会社柏建設 代表取締役 鈴木 賢一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				157,960,000	
消費税相当額		式	1.000				14,360,000	
工事価格		式	1.000				143,600,000	
・工事原価		式	1.000				123,061,000	
・・直接工事費		式	1.000				89,377,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				85,465,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,646,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				8,646,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	286,963	
B3・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	534,176	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	450,241	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	102,562	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	195,104	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	770.000	770.000	415	0	319,550	
B3・・・・流用土運搬	仮置場へ	m ³	1,400.000	1,400.000	2,296	0	3,214,400	
B3・・・・流用土運搬	仮置場から	m ³	1,400.000	1,400.000	2,531	0	3,543,400	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				7,955,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				7,955,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	0.900	0.900	17,625	0	15,863	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	117.000	117.000	10,113	0	1,183,221	
B3・・・・殺運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート	m ³	0.900	0.900	6,572	0	5,915	
B3・・・・殺運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	117.000	117.000	4,772	0	558,324	
B3・・・・既設コルゲートフリューム解体	コルゲートフリューム,B4100×H1400	m	333.000	333.000	10,449	0	3,479,517	
B3・・・・既設コルゲートフリューム運搬	仮置場へ	m	333.000	333.000	8,028	0	2,673,324	
B3・・・・既設分水工撤去	SP,φ300	m	27.200	27.200	1,207	0	32,830	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鋼材運搬	鋼管	ton	1.340	1.340	4,628	0	6,202	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				8,331,000	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				8,331,000	
B3・・・基礎整正		m ²	820.000	820.000	395	0	323,900	
B3・・・管水路基礎整形	人力荒仕上げ	m ²	1,550.000	1,550.000	237	0	367,350	
B3・・・砂基礎	現場流用土	m ³	591.000	591.000	2,615	0	1,545,465	
B3・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	957.000	957.000	5,998	0	5,740,086	
B3・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	68.000	68.000	5,205	0	353,940	
B1・・・管体工		式	1.000				51,116,000	
B2・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				51,116,000	
B3・・・強化プラスチック複合管	1500mm, 5種	m	325.100	325.100	136,007	0	44,215,876	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ600×1000L, 両受1フランジ	本	1.000	1.000	1,715,944	0	1,715,944	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ350×1000L, 両受	本	1.000	1.000	1,514,943	0	1,514,943	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ400×1000L, 両受	本	1.000	1.000	1,560,625	0	1,560,625	
B3・・・継輪	FRPM管用鋼製継輪, STW400, φ1500	本	1.000	1.000	2,108,409	0	2,108,409	
B1・・・付帯工		式	1.000				51,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				51,000	
B3・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	329.000	329.000	155	0	50,995	
B1・・・通気施設工		式	1.000				1,154,000	
B2・・・第4号通気施設		式	1.000				1,154,000	
B3・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ150, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	499,629	0	499,629	
B3・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	本	1.000	1.000	269,713	0	269,713	
B3・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	220,376	0	220,376	
B3・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	164,292	0	164,292	
B1・・・分水施設工		式	1.000				4,369,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・F7北分水工		式	1.000				1,877,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	12,435	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	11,391	
B3・・・基面整正		m ²	11.000	11.000	395	0	4,345	
B3・・・管水路基礎整形	基面整正	m ²	6.000	6.000	395	0	2,370	
B3・・・管水路基礎整形	人力荒仕上げ	m ²	8.000	8.000	237	0	1,896	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	8,547	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	12,864	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	27,777	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	12,820	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	26,341	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	3,308	
B3・・・砂基礎	現場流用土	m ³	2.400	2.400	3,408	0	8,179	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 350mm	m	14.800	14.800	11,770	0	174,196	
B3・・・FRP製自由角曲管	φ350, θ=10° 29' 43"	本	1.000	1.000	122,306	0	122,306	
B3・・・FRP製フランジ短管(離脱防止機能付)	φ350	本	1.000	1.000	128,695	0	128,695	
B3・・・型枠(基礎コンクリート)		式	1.000			0	7,010	
B3・・・コンクリート(基礎コンクリート)	18-8-25, BB	m ³	0.400	0.400	28,123	0	11,249	
B3・・・コンクリート可とう性重圧管	I種, φ500	m	7.000	7.000	45,932	0	321,524	
B3・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	8.000	8.000	155	0	1,240	
B3・・・コンクリート(固定壁)	21-12-25, BB	m ³	0.400	0.400	43,804	0	17,522	
B3・・・型枠(固定壁)		式	1.000			0	35,314	
B3・・・鉄筋(固定壁)	SD295, D13	ton	0.045	0.045	180,164	0	8,107	
B3・・・差筋アンカー	あと施工アンカー, D13, L=200	本	4.000	4.000	842	0	3,368	
B3・・・弁類	制水弁, 350mm	基	1.000	1.000	872,286	0	872,286	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート（バルブ台）	18-8-25, BB	m3	0.500	0.500	34,165	0	17,083	
B3・・・・・・型枠（バルブ台）		式	1.000			0	4,928	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	27.000	27.000	741	0	20,007	
B2・・・・・・G 1 6 北分木工		式	1.000				2,492,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	11,957	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	10,679	
B3・・・・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	395	0	4,740	
B3・・・・・・管水路基礎整形	基面整正	m ²	6.000	6.000	395	0	2,370	
B3・・・・・・管水路基礎整形	人力荒仕上げ	m ²	8.000	8.000	237	0	1,896	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	8,547	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	12,864	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	25,640	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	12,820	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	20,263	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	2,481	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	2.800	2.800	3,408	0	9,542	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VI, 400mm	m	14.200	14.200	14,882	0	211,324	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管	φ 400, θ =9° 30' 1°	本	1.000	1.000	138,735	0	138,735	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ 400	本	1.000	1.000	162,466	0	162,466	
B3・・・・・・板フランジ短管	7.5k、φ 400	枚	1.000	1.000	74,296	0	74,296	
B3・・・・・・型枠（基礎コンクリート）		式	1.000			0	7,477	
B3・・・・・・コンクリート（基礎コンクリート）	18-8-25, BB	m3	0.600	0.600	28,123	0	16,874	
B3・・・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ 600	m	7.000	7.000	60,503	0	423,521	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	8.000	8.000	155	0	1,240	
B3・・・・・・コンクリート（固定壁）	21-12-25, BB	m3	0.400	0.400	43,804	0	17,522	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・型枠(固定壁)		式	1.000			0	36,136	
B3・・・鉄筋(固定壁)	SD295,D13	ton	0.046	0.046	180,164	0	8,288	
B3・・・差筋アンカー	あと施工アンカー,D13,L=200	本	4.000	4.000	842	0	3,368	
B3・・・弁類	制水弁,400mm	基	1.000	1.000	1,232,981	0	1,232,981	
B3・・・コンクリート(バルブ台)	18-8-25,BB	m3	0.300	0.300	34,165	0	10,250	
B3・・・型枠(バルブ台)		式	1.000			0	4,106	
B3・・・敷砂利	RC-40,t=10cm	m ²	27.000	27.000	741	0	20,007	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				3,843,000	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				3,843,000	
B3・・・道路補修工		m ²	18,475.000	18,475.000	208	0	3,842,800	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,912,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,912,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				537,000	
B3・・・掘削	砂質土	式	1.000			0	38,335	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	279.000	279.000	1,640	0	457,560	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	41,347	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,177,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	0以上～6未満,管水路工	箇所	5.000	5.000	215,078	0	1,075,390	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	0以上～6未満,管水路工(工事用道路水路横断部)	箇所	1.000	1.000	102,062	0	102,062	
B2・・・暫定接続工		式	1.000				663,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	13,870	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	19,230	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	8,547	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	12,404	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	225	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・コンクリート(固定壁・間詰)	18-8-25,BB	m3	5.900	5.900	29,191	0	172,227	
B3・・・型枠(固定壁・間詰)		式	1.000			0	255,820	
B3・・・暫定接線工設置		箇所	1.000	1.000	180,910	0	180,910	
B2・・・資材置場		式	1.000				371,000	
B3・・・安定シート	設置～撤去,PP系,980N/5cm	m ²	1,415.000	1,415.000	242	0	342,430	
B3・・・産業廃棄物処分	廃プラスチック	m3	4.200	4.200	6,818	0	28,636	
B2・・・除雪工		式	1.000				1,164,000	
B3・・・機械除雪	工事用道路	m3	10,300.000	10,300.000	88	0	906,400	
B3・・・機械除雪	土工部	m3	870.000	870.000	173	0	150,510	
B3・・・人力除雪	構造物周辺	m3	230.000	230.000	465	0	106,950	
・・・間接工事費		式	1.000				33,684,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,237,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,177,000	
・・・運搬費		式	1.000				459,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				459,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				459,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	459,146	
・・・技術管理費		式	1.000				970,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				970,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				970,000	
B3・・・継目試験	FRPM管,φ1500mm	箇所	88.000	88.000	11,024	0	970,112	
・・・現場環境改善費		式	1.000				631,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				631,000	
・・・現場管理費		式	1.000				24,447,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				24,447,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				20,293,000	
・一括計上価格		式	1.000				246,000	
B1・・・土質試験		式	1.000				246,000	
B2・・・土質試験		式	1.000				246,000	
B3・・・土質試験		式	1.000			0	246,437	