

単 価 合 意 書

令和6年7月1日に契約した八郎潟農業水利事業 A1-4 幹線用水路（その3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別紙の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月1日

発注者 住所 秋田県南秋田郡大潟村東1-1
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局八郎潟農業水利事業所長 佐々木 世界幸

受注者 住所 秋田県横手市下境字日向119-1
氏名 株式会社伊幸組 代表取締役 伊藤 惇

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				104,843,200	
消費税相当額		式	1.000				9,531,200	
工事価格		式	1.000				95,312,000	
・工事原価		式	1.000				81,191,000	
・・・直接工事費		式	1.000				54,861,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				45,912,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,874,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				4,581,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	385,369	
B3・・・土砂等運搬	仮置場へ	m3	1,300.000	1,300.000	606	0	787,800	
B3・・・土砂等運搬	西野堆積場へ	m3	200.000	200.000	1,858	0	371,600	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	920.000	920.000	246	0	226,320	
B3・・・土砂等運搬	西野堆積場から	m3	190.000	190.000	1,725	0	327,750	
B3・・・土砂等運搬	仮置場から	m3	730.000	730.000	606	0	442,380	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	112,860	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	552,480	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	624,307	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	432,213	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	312,272	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	5,883	
B2・・・盛土工		式	1.000				37,000	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	14.000	14.000	246	0	3,444	
B3・・・土砂等運搬	仮置場から	m3	14.000	14.000	606	0	8,484	
B3・・・盛土	砂質土	m3	5.000	5.000	2,401	0	12,005	
B3・・・盛土		m3	4.000	4.000	2,402	0	9,608	
B3・・・盛土		m3	4.000	4.000	911	0	3,644	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				256,000	
B3・・・・・法面整形		㎡	560.000	560.000	457	0	255,920	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				10,184,000	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				4,224,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	168.000	168.000	18,811	0	3,160,248	
B3・・・・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート 時間的制約なし	m3	19.000	19.000	6,133	0	116,527	
B3・・・・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート 時間的制約受ける	m3	62.000	62.000	6,261	0	388,182	
B3・・・・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート 時間的制約著しく受ける	m3	87.000	87.000	6,431	0	559,497	
B2・・・・・コルゲートフリューム解体撤去工		式	1.000				5,540,000	
B3・・・・・コルゲートフリューム解体	B1.6×H1.0	m	54.400	54.400	4,941	0	268,790	
B3・・・・・コルゲートフリューム解体		m	181.300	181.300	5,191	0	941,128	
B3・・・・・コルゲートフリューム解体		m	253.800	253.800	5,524	0	1,401,991	
B3・・・・・コルゲートフリューム運搬	第1資材置場へ	m	54.400	54.400	5,601	0	304,694	
B3・・・・・コルゲートフリューム運搬		m	181.300	181.300	5,843	0	1,059,336	
B3・・・・・コルゲートフリューム運搬		m	253.800	253.800	6,164	0	1,564,423	
B2・・・・・仮排水管処分		式	1.000				420,000	
B3・・・・・・仮排水管積込・運搬	廃プラスチック	m3	58.000	58.000	4,269	0	247,602	
B3・・・・・・仮排水管処分	廃プラスチック	ton	1.900	1.900	90,782	0	172,486	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				5,147,000	
B2・・・・・砂基礎工		式	1.000				5,147,000	
B3・・・・・・積込 (ルーズ)		m3	530.000	530.000	246	0	130,380	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場から	m3	530.000	530.000	606	0	321,180	
B3・・・・・・基面整正		㎡	510.000	510.000	448	0	228,480	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		㎡	1,490.000	1,490.000	269	0	400,810	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	477.000	477.000	3,847	0	1,835,019	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	190.000	190.000	6,424	0	1,220,560	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・砂基礎		m3	183.000	183.000	5,520	0	1,010,160	
B1・・・・管体工		式	1.000				23,082,000	
B2・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				8,767,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	800mm,5種	m	155.700	155.700	45,821	0	7,134,330	
B3・・・・・・異形管	FRP製 T字管 φ800×φ400、 3受	本	1.000	1.000	405,292	0	405,292	
B3・・・・・・異形管	FRP製 片落管 φ800×φ700 、両受	本	1.000	1.000	310,785	0	310,785	
B3・・・・・・継輪		本	1.000	1.000	916,897	0	916,897	
B2・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				14,194,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	700mm,5種	m	337.100	337.100	38,840	0	13,092,964	
B3・・・・・・異形管	FRP製 T字管 φ700×φ100、 2受 1 F	本	1.000	1.000	265,732	0	265,732	
B3・・・・・・継輪	鋼製継輪 φ700 FRPM-FRP M	本	1.000	1.000	835,193	0	835,193	
B2・・・・埋設物表示工		式	1.000				121,000	
B3・・・・・・埋設標識テープ敷設	W150mm,2倍	m	495.000	495.000	244	0	120,780	
B1・・・・分木工		式	1.000				2,467,000	
B2・・・・分木工		式	1.000				1,491,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	4,881	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場へ	m3	19.000	19.000	606	0	11,514	
B3・・・・・・積込(ルーズ)		m3	15.000	15.000	246	0	3,690	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場から	m3	15.000	15.000	606	0	9,090	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	4,568	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	2,401	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	4,804	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	9,605	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	12,006	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	2,402	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	2,402	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	448	
B3・・・・・・法面整形		m ²	7.000	7.000	457	0	3,199	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	448	0	1,792	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		m ²	17.000	17.000	269	0	4,573	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	4.700	4.700	6,424	0	30,193	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VM, 400mm	m	8.300	8.300	18,542	0	153,899	
B3・・・・・・FRP製 T字管	VM用 φ400×φ150	本	1.000	1.000	69,085	0	69,085	
B3・・・・・・FRP製 曲管	φ400 両受 27° 9' 7"	本	1.000	1.000	106,215	0	106,215	
B3・・・・・・FRP製 フランジ短管	φ400 離脱防止付	本	1.000	1.000	161,592	0	161,592	
B3・・・・・・FRP製 フランジ短管	φ400	本	1.000	1.000	62,730	0	62,730	
B3・・・・・・コンクリート板	1000×500×50	個	1.000	1.000	7,145	0	7,145	
B3・・・・・・手動ハタライ弁	φ400 樹脂製 直埋設型	基	1.000	1.000	418,387	0	418,387	
B3・・・・・・基礎碎石	t=15cm, RC-40	m ²	1.000	1.000	1,470	0	1,470	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,119	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (BB), W/C=65%以下	m ³	0.100	0.100	32,400	0	3,240	
B3・・・・・・制水弁保護	ヒューム管 φ600	m	0.800	0.800	23,975	0	19,180	
B3・・・・・・FRP製蓋	U字A管 φ600用 5kN/m ² 対応	個	1.000	1.000	141,620	0	141,620	
B3・・・・・・開栓キー	H=1.3m、T字ハンドル	個	1.000	1.000	25,419	0	25,419	
B3・・・・・・基礎碎石	t=20cm, RC-40	m ²	1.200	1.200	1,595	0	1,914	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (BB), W/C=65%以下	m ³	0.100	0.100	32,400	0	3,240	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,119	
B3・・・・・・接続柵 (二次製品)	B600×L600×H1300	基	1.000	1.000	129,410	0	129,410	
B3・・・・・・FRP製蓋	接続柵600*600 5kN/m ² 対応	個	1.000	1.000	72,626	0	72,626	
B3・・・・・・埋設標識テープ敷設	W150mm, 2倍	m	10.000	10.000	244	0	2,440	
B2・・・・・・分土工		式	1.000				976,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	4,881	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	仮置場へ	m ³	19.000	19.000	606	0	11,514	
B3・・・・積込(ルーズ)		m ³	20.000	20.000	246	0	4,920	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場から	m ³	20.000	20.000	606	0	12,120	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	6,718	
B3・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	4,804	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	4,802	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	2,401	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	9,608	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	19,217	
B3・・・・基面整正		m ²	1.000	1.000	448	0	448	
B3・・・・人力荒仕上げ		m ²	5.000	5.000	269	0	1,345	
B3・・・・砂基礎	山砂(SF相当品以上)	m ³	0.800	0.800	6,424	0	5,139	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP,150mm	m	87.400	87.400	3,971	0	347,065	
B3・・・・FRP製 T字管	φ150×φ100 分岐離脱防止付	本	1.000	1.000	31,138	0	31,138	
B3・・・・FRP製 片落管	φ150×φ100 離脱防止付	本	1.000	1.000	37,856	0	37,856	
B3・・・・FRP製 フランジ短管	φ150	本	1.000	1.000	55,831	0	55,831	
B3・・・・FRP製 フランジ短管	φ150 離脱防止付	本	1.000	1.000	59,008	0	59,008	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP,100mm	m	0.800	0.800	2,458	0	1,966	
B3・・・・FRP製 曲管	φ100×90° 離脱防止付	本	1.000	1.000	45,119	0	45,119	
B3・・・・コンクリート板	300×300×60	個	1.000	1.000	1,017	0	1,017	
B3・・・・水道用ワトシ#仕切弁	樹脂製,φ150	基	1.000	1.000	85,124	0	85,124	
B3・・・・制水弁鉄篋	φ300 H900	個	1.000	1.000	80,887	0	80,887	
B3・・・・座台	φ600	個	1.000	1.000	9,623	0	9,623	
B3・・・・コンクリート	18-8-25(BB),W/C=65%以下	m ³	0.100	0.100	33,344	0	3,334	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	1,863	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP,100mm	m	4.600	4.600	2,458	0	11,307	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・TSベンド	φ100×45°	個	2.000	2.000	2,878	0	5,756	
B3・・・・・・TSベンド	φ100×90°	個	2.000	2.000	3,477	0	6,954	
B3・・・・・・低水圧用バルブ	ソケット型、樹脂製、φ100	個	2.000	2.000	23,665	0	47,330	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ600	m	2.000	2.000	16,997	0	33,994	
B3・・・・・・埋設標識テープ敷設	W150mm, 2倍	m	93.000	93.000	244	0	22,692	
B1・・・・通気スタンド工		式	1.000				158,000	
B2・・・・5号通気スタンド工		式	1.000				158,000	
B3・・・・・・圧縮型通気スタンド	SUS304 100A×180° 通気孔長 2.3m 防虫ネット付	個	1.000	1.000	150,698	0	150,698	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(BB), W/C=65%以下	m3	0.100	0.100	46,567	0	4,657	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,794	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				8,949,000	
B1・・・・暫定接続工		式	1.000				161,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				64,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	5,395	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場へ	m3	21.000	21.000	606	0	12,726	
B3・・・・・・積込(ルーズ)		m3	13.000	13.000	246	0	3,198	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場から	m3	13.000	13.000	606	0	7,878	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	16,808	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	12,010	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	2,956	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	3,133	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				27,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.700	0.700	11,094	0	7,766	
B3・・・・・・殻運搬・処理	無筋コンクリート	m3	0.700	0.700	4,898	0	3,429	
B3・・・・・・U型フリューム撤去	H1800×B2000×L1955	本	1.000	1.000	7,486	0	7,486	
B3・・・・・・小口板撤去	FRPMφ800接続開口部	個	1.000	1.000	4,102	0	4,102	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・小口板撤去	既設水路接続開口部	個	1.000	1.000	3,699	0	3,699	
B3・・・・・・安全ネットカバー撤去	柄用、2000×2000	枚	1.000	1.000	556	0	556	
B2・・・・・・暫定接続工（設置）		式	1.000				70,000	
B3・・・・・・基礎砕石	t=20cm, RC-40	m ²	6.600	6.600	1,595	0	10,527	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (BB), W/C=65%以下	m ³	0.700	0.700	32,400	0	22,680	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	5,298	
B3・・・・・・U型フリューム設置	H1800×B2000×L1955	本	1.000	1.000	14,972	0	14,972	
B3・・・・・・小口板設置	FRPMφ700接続開口部	個	1.000	1.000	8,203	0	8,203	
B3・・・・・・小口板設置	既設水路接続開口部	個	1.000	1.000	7,398	0	7,398	
B3・・・・・・安全ネットカバー設置	柄用、2000×2000	枚	1.000	1.000	896	0	896	
B1・・・・仮設道路工		式	1.000				4,677,000	
B2・・・・仮設道路工（本線区間）		式	1.000				3,334,000	
B3・・・・・・掘削		m ³	390.000	390.000	320	0	124,800	
B3・・・・・・土砂等運搬	西野堆積場へ	m ³	190.000	190.000	1,622	0	308,180	
B3・・・・・・盛土	砂質土	m ³	21.000	21.000	2,125	0	44,625	
B3・・・・・・盛土		m ³	18.000	18.000	2,132	0	38,376	
B3・・・・・・盛土		m ³	130.000	130.000	822	0	106,860	
B3・・・・・・盛土		m ³	7.000	7.000	224	0	1,568	
B3・・・・・・法面整形		m ²	180.000	180.000	413	0	74,340	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料	m ²	1,825.000	1,825.000	1,291	0	2,356,075	
B3・・・・・・敷鉄板	撤去	m ²	1,825.000	1,825.000	153	0	279,225	
B2・・・・仮設道路工（上流ヤード）		式	1.000				883,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	713.000	713.000	1,239	0	883,407	
B2・・・・仮設道路工（建設発生土受入地）		式	1.000				460,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	287.000	287.000	1,603	0	460,061	
B1・・・・資材置場工		式	1.000				669,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・資材置場工		式	1.000				669,000	
B3・・・・・・土木シート設置・撤去		m	2,433.000	2,433.000	275	0	669,075	
B1・・・排水処理工		式	1.000				1,905,000	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,905,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～6未満	箇所	10.000	10.000	190,484	0	1,904,840	
B1・・・除雪工		式	1.000				1,537,000	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				1,350,000	
B3・・・・・・除雪工	工事用道路	m3	11,700.000	11,700.000	94	0	1,099,800	
B3・・・・・・除雪工	土工部	m3	250.000	250.000	184	0	46,000	
B3・・・・・・除雪工	仮設ヤード	m3	690.000	690.000	105	0	72,450	
B3・・・・・・除雪工	構造物周辺	m3	250.000	250.000	527	0	131,750	
B2・・・・・・除雪工（建設発生土受入地）		式	1.000				187,000	
B3・・・・・・除雪工	工事用道路	m3	1,900.000	1,900.000	87	0	165,300	
B3・・・・・・除雪工	仮設ヤード	m3	220.000	220.000	98	0	21,560	
・・・間接工事費		式	1.000				26,330,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,831,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,757,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				4,629,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				4,629,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				4,629,000	
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	487.800	487.800	9,490	0	4,629,222	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				445,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				445,000	
・・・現場管理費		式	1.000				16,499,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				16,499,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				14,119,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一括計上価格		式	1.000				2,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				2,000	
B2・・・・産業廃棄物税		式	1.000				2,000	
B3・・・・産業廃棄物税		ton	2.200	2.200	825	0	1,815	