



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
八郎潟農業水利事業
F 2 幹線用水路（その10）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
八郎潟農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 八郎潟農業水利事業

工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事

工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			133,990,000	
・工事原価			113,199,000	
純工事費			91,253,000	
・直接工事費			82,205,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	79,458,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,747,000	
・間接工事費			30,994,000	
・共通仮設費			9,048,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$82,205,000 \times ((8.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,650,000	
・運搬費	1.000	式	761,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	1,116,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			521,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$80,302,000 \times (0.650)$			521,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,946,000	
・現場管理費 (率計上)				
$91,253,000 \times ((23.280 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.770 + 0.000 - 0.000)$			21,946,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$113,199,000 \times (18.060 \times 1.000 + 0.04)$			20,489,000	
・一括計上価格	1.000	式	304,000	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			1,903,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					79,458,000	
・ 土工						
		1.000	式		3,464,000	
・ ・ 作業土工 管体部		1.000	式		3,464,000	
BA0101	掘削 砂質土	720	m3	413	297,360	歩A・単A B単 1号
BA0103	床掘り 砂質土	530	m3	276	146,280	歩A・単A B単 2号
BA0109	法面整形 盛土部	620	m ²	485	300,700	歩A・単A B単 3号
000004	人力荒仕上げ	88.000	m ²	278	24,464	歩A・単A B単 4号
000005	埋戻 砂質土、流用土	34	m3	2,519	85,646	歩A・単A B単 5号
000006	埋戻 砂質土、流用土	57	m3	2,524	143,868	歩A・単A B単 6号
000007	盛土 砂質土、流用土	180	m3	2,519	453,420	歩A・単A B単 7号
000008	盛土 砂質土、流用土	140	m3	2,524	353,360	歩A・単A B単 8号
000009	盛土 砂質土、流用土	40	m3	2,519	100,760	歩A・単A B単 9号
000010	流用土運搬 流用土仮置場へ	630	m3	1,524	960,120	歩A・単A B単 10号
000011	流用土運搬 流用土仮置場から	490	m3	1,098	538,020	歩A・単A B単 11号
000012	残土運搬・整地 残土受入地へ	25	m3	2,393	59,825	歩A・単A B単 12号
合 計					3,463,823	
・ 構造物撤去工		1.000	式		16,041,000	
・ ・ 構造物取壊し工		1.000	式		16,041,000	
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	192	m3	20,040	3,847,680	歩A・単A B単 13号
B02315	搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート	192	m3	9,556	1,834,752	歩A・単A B単 14号
000015	コルゲートフリウム撤去、積込み B2.1×H1.4	316	m	9,028	2,852,848	歩A・単A B単 15号
000016	コルゲートフリウム運搬、積卸し B2.1×H1.4	316	m	9,684	3,060,144	歩A・単A B単 16号
000017	既設管撤去 SP、φ400	26.8	m	1,966	52,689	歩A・単A B単 17号
000018	鋼材運搬 現場発生材仮置場へ	2.08	ton	5,880	12,230	歩A・単A B単 18号
000019	アスファルト含有防水シート撤去工 混合廃棄物	316	m	11,288	3,567,008	歩A・単A B単 19号
000020	アスファルト含有防水シート運搬・処理 混合廃棄物	3.3	m3	246,572	813,688	歩A・単A B単 20号
合 計					16,041,039	
・ 管体基礎工		1.000	式		2,623,000	
・ ・ 砂基礎工		1.000	式		2,623,000	
BA0108	基面整正	530	m ²	464	245,920	歩A・単A B単 21号
B07301	砂基礎 流用土	528	m3	4,046	2,136,288	歩A・単A B単 22号
B07301	砂基礎 流用土	0.5	m3	3,096	1,548	歩A・単A B単 23号
000024	管水路基礎整形	860	m ²	278	239,080	歩A・単A B単 24号
合 計					2,622,836	
・ 管体工		1.000	式		44,033,000	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 φ900		1.000	式		31,719,000	
B07225	強化プラスチック複合管 900mm, 5種	199.1	m	115,112	22,918,799	歩A・単A B単 25号
B07232	異形管 FRP製T字管, φ900×φ600×860L, 両受1フランジ	1	本	1,865,201	1,865,201	歩A・単A B単 26号
B07232	異形管 FRP製T字管, φ900×φ450×680L, 両受	1	本	1,274,611	1,274,611	歩A・単A B単 27号
B07232	異形管 FRP製T字管, φ900×φ500×730L, 両受	1	本	1,384,721	1,384,721	歩A・単A B単 28号

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07232 異形管 鋼製片落管,φ900×φ800×1620L		1	本	2,686,021	2,686,021	歩A・単A B単 29号
B07233 継輪 FRPM管用鋼製継輪,φ900,STW400		1	本	1,590,000	1,590,000	歩A・単A B単 30号
合 計					31,719,353	
・強化プラスチック複合管布設工 φ800		1.000	式		12,314,000	
B07225 強化プラスチック複合管 800mm,5種		112.8	m	109,170	12,314,376	歩A・単A B単 31号
合 計					12,314,376	
・付帯工		1.000	式		89,000	
・埋設物表示工		1.000	式		89,000	
B07231 埋設表示テープ W150mm,2倍		316	m	281	88,796	歩A・単A B単 32号
合 計					88,796	
・通気施設工		1.000	式		1,260,000	
・第20号通気施設		1.000	式		1,260,000	
000033 空気弁 急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k		1	基	362,654	362,654	歩A・単A B単 33号
000034 空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100		1	本	362,654	362,654	歩A・単A B単 34号
000035 両フランジ短管 STW400,φ600×350L		1	本	331,589	331,589	歩A・単A B単 35号
000036 木製保護工 φ100用		1	基	203,000	203,000	歩A・単A B単 36号
合 計					1,259,897	
・分水施設工		1.000	式		11,948,000	
・F27南分水工		1.000	式		5,404,000	
BA0103 床掘り 砂質土		59	m3	276	16,284	歩A・単A B単 37号
000038 人力荒仕上げ		51.000	m ²	278	14,178	歩A・単A B単 38号
BA0108 基面整正		19	m ²	464	8,816	歩A・単A B単 39号
000040 管水路基礎整形（基面）		8	m ²	464	3,712	歩A・単A B単 40号
000041 管水路基礎整形（法面）		8	m ²	278	2,224	歩A・単A B単 41号
000042 埋戻 砂質土,流用土		5	m3	2,519	12,595	歩A・単A B単 42号
000043 埋戻 砂質土,流用土		2	m3	2,524	5,048	歩A・単A B単 43号
000044 埋戻 砂質土,流用土		17	m3	2,519	42,823	歩A・単A B単 44号
000045 埋戻 砂質土,流用土		9	m3	2,519	22,671	歩A・単A B単 45号
000046 埋戻 砂質土,流用土		16	m3	2,524	40,384	歩A・単A B単 46号
B07301 砂基礎 流用土		4.2	m3	3,978	16,708	歩A・単A B単 47号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,450mm		15.5	m	22,942	355,601	歩A・単A B単 48号
000049 FRP製自由角曲管（離脱防止機能付） φ450,θ=0°42'57"		1	本	416,307	416,307	歩A・単A B単 49号
000050 FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ450		2	本	420,311	840,622	歩A・単A B単 50号
000051 FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450,θ=5 5/8°		2	本	347,238	694,476	歩A・単A B単 51号
000052 コンクリート重圧管 2種,φ700		7.0	m	102,569	717,983	歩A・単A B単 52号
BA0303 型枠（重圧管）		1.6	m ²	5,480	8,768	歩A・単A B単 53号
BA0302 基礎コンクリート（重圧管） 18-8-25,BB		0.6	m3	36,772	22,063	歩A・単A B単 54号
B07231 埋設表示テープ W150mm,2倍		10	m	281	2,810	歩A・単A B単 55号
000056 パルプ台 U型側溝蓋,3種,500		1	枚	3,610	3,610	歩A・単A B単 56号

事業名 八郎潟農業水利事業					
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07230 弁類 フランジレス型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付	1	基	1,713,900	1,713,900	歩A・単A B単 57号
BA0301 基礎碎石 (コンクリート管) RC-40,t=15cm	0.8	m ²	1,613	1,290	歩A・単A B単 58号
BA0303 型枠 (コンクリート管)	0.4	m ²	5,480	2,192	歩A・単A B単 59号
000060 円形型枠 (コンクリート管) スリーブ管φ350	0.20	m	2,570	514	歩A・単A B単 60号
BA0302 基礎コンクリート (コンクリート管) 18-8-25,BB	0.1	m ³	36,772	3,677	歩A・単A B単 61号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) φ600	0.6	m	27,930	16,758	歩A・単A B単 62号
000063 FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m ² 対応	1	枚	149,000	149,000	歩A・単A B単 63号
000064 開栓キー H=0.4m T字ハンドル	1	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 64号
BA0501 接続柵 (二次製品) B1200×L1200×H1200	1	基	192,750	192,750	歩A・単A B単 65号
000066 既設フリューム撤去・再設置 上幅840×下幅750×H470	1.5	m	7,053	10,580	歩A・単A B単 66号
BA0301 基礎碎石 (既設フリューム) RC-40,t=10cm	1.4	m ²	1,460	2,044	歩A・単A B単 67号
BA0303 型枠 (既設フリューム)	0.2	m ²	5,480	1,096	歩A・単A B単 68号
BA0302 基礎コンクリート (既設フリューム) 18-8-25,BB	0.1	m ³	36,772	3,677	歩A・単A B単 69号
B08101 敷砂利 RC-40,t=10cm	36	m ²	878	31,608	歩A・単A B単 70号
合 計				5,404,169	
・・G23南分水工	1.000	式		6,544,000	
BA0103 床掘り 砂質土	71	m ³	276	19,596	歩A・単A B単 71号
000072 人力荒仕上げ	59.000	m ²	278	16,402	歩A・単A B単 72号
BA0108 基面整正	21	m ²	464	9,744	歩A・単A B単 73号
000074 管水路基礎整形 (基面)	8	m ²	464	3,712	歩A・単A B単 74号
000075 管水路基礎整形 (法面)	8	m ²	278	2,224	歩A・単A B単 75号
000076 埋戻 砂質土,流用土	4	m ³	2,519	10,076	歩A・単A B単 76号
000077 埋戻 砂質土,流用土	2	m ³	2,524	5,048	歩A・単A B単 77号
000078 埋戻 砂質土,流用土	21	m ³	2,519	52,899	歩A・単A B単 78号
000079 埋戻 砂質土,流用土	10	m ³	2,519	25,190	歩A・単A B単 79号
000080 埋戻 砂質土,流用土	21	m ³	2,524	53,004	歩A・単A B単 80号
B07301 砂基礎 流用土	4.5	m ³	3,940	17,730	歩A・単A B単 81号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,500mm	15.7	m	28,475	447,058	歩A・単A B単 82号
000083 FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付) φ500,θ=2°24'60"	1	本	590,683	590,683	歩A・単A B単 83号
000084 FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ500	2	本	633,726	1,267,452	歩A・単A B単 84号
000085 FRP製曲管 (離脱防止機能付) φ500, 22 1/2°	2	本	501,594	1,003,188	歩A・単A B単 85号
000086 コンクリート可とう性重圧管 1種,φ700	8.0	m	80,146	641,168	歩A・単A B単 86号
BA0303 型枠 (重圧管)	1.8	m ²	5,480	9,864	歩A・単A B単 87号
BA0302 基礎コンクリート (重圧管) 18-8-25,BB	0.7	m ³	36,772	25,740	歩A・単A B単 88号
B07231 埋設表示テープ W150mm,2倍	10	m	281	2,810	歩A・単A B単 89号
000090 バルブ台 U型側溝蓋,3種,500	1	枚	3,610	3,610	歩A・単A B単 90号
B07230 弁類 フランジレス型,500mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付	1	基	1,883,900	1,883,900	歩A・単A B単 91号
BA0301 基礎碎石 (コンクリート管) RC-40,t=15cm	0.8	m ²	1,613	1,290	歩A・単A B単 92号
BA0303 型枠 (コンクリート管)	0.4	m ²	5,480	2,192	歩A・単A B単 93号
000094 円形型枠 (コンクリート管) スリーブ管φ350	0.20	m	2,570	514	歩A・単A B単 94号
BA0302 基礎コンクリート (コンクリート管) 18-8-25,BB	0.1	m ³	36,772	3,677	歩A・単A B単 95号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) φ600	0.7	m	27,930	19,551	歩A・単A B単 96号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10） 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10） 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
	砂質土		m3	413		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	485		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	人力荒仕上げ					
			m ²	278		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,519		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,524		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	盛土					
	砂質土,流用土		m3	2,519		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	盛土					
	砂質土,流用土		m3	2,524		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	盛土					
	砂質土,流用土		m3	2,519		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	流用土運搬					
	流用土仮置場へ		m3	1,524		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	流用土運搬					
	流用土仮置場から		m3	1,098		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	残土運搬・整地					
	残土受入地へ		m3	2,393		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	20,040		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート		m3	9,556		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	コルゲートフリューム撤去、積込み					
	B2.1×H1.4		m	9,028		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コルゲートフリューム運搬、積卸し					
	B2.1×H1.4		m	9,684		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	既設管撤去					
	SP,φ400		m	1,966		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鋼材運搬					
	現場発生材仮置場へ		ton	5,880		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	アスファルト含有防水シート撤去工					
	混合廃棄物		m	11,288		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	アスファルト含有防水シート運搬・処理					
	混合廃棄物		m3	246,572		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
B07301	砂基礎					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土		m3	4,046		歩A・単A
B07301	*** B単ー 23号 *** 砂基礎					
	流用土		m3	3,096		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 管水路基礎整形					
			m ²	278		歩A・単A
B07225	*** B単ー 25号 *** 強化プラスチック複合管					
	900mm,5種		m	115,112		歩A・単A
B07232	*** B単ー 26号 *** 異形管					
	FRP製T字管,φ900×φ600×860L,両受1フランジ		本	1,865,201		歩A・単A
B07232	*** B単ー 27号 *** 異形管					
	FRP製T字管,φ900×φ450×680L,両受		本	1,274,611		歩A・単A
B07232	*** B単ー 28号 *** 異形管					
	FRP製T字管,φ900×φ500×730L,両受		本	1,384,721		歩A・単A
B07232	*** B単ー 29号 *** 異形管					
	鋼製片落管,φ900×φ800×1620L		本	2,686,021		歩A・単A
B07233	*** B単ー 30号 *** 継輪					
	FRPM管用鋼製継輪,φ900,STW400		本	1,590,000		歩A・単A
B07225	*** B単ー 31号 *** 強化プラスチック複合管					
	800mm,5種		m	109,170		歩A・単A
B07231	*** B単ー 32号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm,2倍		m	281		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k		基	362,654		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ100		本	362,654		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×350L		本	331,589		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 木製保護工					
	φ100用		基	203,000		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 37号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	278		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 39号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 管水路基礎整形（基面）					
			m ²	464		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 管水路基礎整形（法面）					
			m ²	278		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,519		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,524		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 ***					
	埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,519		歩A・単A
	*** B単ー 45号 ***					
000045	埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,519		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 ***					
	埋戻					
	砂質土,流用土		m3	2,524		歩A・単A
	*** B単ー 47号 ***					
B07301	砂基礎					
	流用土		m3	3,978		歩A・単A
	*** B単ー 48号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,450mm		m	22,942		歩A・単A
	*** B単ー 49号 ***					
000049	FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）					
	φ450, θ=0 ° 42 ' 57 "		本	416,307		歩A・単A
	*** B単ー 50号 ***					
000050	FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）					
	φ450		本	420,311		歩A・単A
	*** B単ー 51号 ***					
000051	FRP製曲管（離脱防止機能付）					
	φ450, θ=5 5/8 °		本	347,238		歩A・単A
	*** B単ー 52号 ***					
000052	コンクリート重圧管					
	2種, φ700		m	102,569		歩A・単A
	*** B単ー 53号 ***					
BA0303	型枠（重圧管）					
			m ²	5,480		歩A・単A
	*** B単ー 54号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（重圧管）					
	18-8-25,BB		m3	36,772		歩A・単A
	*** B単ー 55号 ***					
B07231	埋設表示テープ					
	W150mm,2倍		m	281		歩A・単A
	*** B単ー 56号 ***					
000056	バルブ台					
	U型側溝蓋,3種,500		枚	3,610		歩A・単A
	*** B単ー 57号 ***					
B07230	弁類					
	フランジレス型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ 付		基	1,713,900		歩A・単A
	*** B単ー 58号 ***					
BA0301	基礎砕石（コンクリート管）					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,613		歩A・単A
	*** B単ー 59号 ***					
BA0303	型枠（コンクリート管）					
			m ²	5,480		歩A・単A
	*** B単ー 60号 ***					
000060	円形型枠（コンクリート管）					
	スリーブ管φ350		m	2,570		歩A・単A
	*** B単ー 61号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（コンクリート管）					
	18-8-25,BB		m3	36,772		歩A・単A
	*** B単ー 62号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	φ600		m	27,930		歩A・単A
	*** B単ー 63号 ***					
000063	FRP製蓋					
	ヒュム管φ600用 5kN/㎡対応		枚	149,000		歩A・単A
	*** B単ー 64号 ***					
000064	開栓キー					
	H=0.4m T字ハンドル		個	27,400		歩A・単A
	*** B単ー 65号 ***					
BA0501	接結樹（二次製品）					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B1200×L1200×H1200		基	192,750		歩A・単A
000066	*** B単－ 66号 *** 既設フリューム撤去・再設置					
	上幅840×下幅750×H470		m	7,053		歩A・単A
BA0301	*** B単－ 67号 *** 基礎砕石（既設フリューム）					
	RC-40, t=10cm		m ²	1,460		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 68号 *** 型枠（既設フリューム）					
			m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 69号 *** 基礎コンクリート（既設フリューム）					
	18-8-25, BB		m ³	36,772		歩A・単A
B08101	*** B単－ 70号 *** 敷砂利					
	RC-40, t=10cm		m ²	878		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 71号 *** 床掘り					
	砂質土		m ³	276		歩A・単A
000072	*** B単－ 72号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	278		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 73号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
000074	*** B単－ 74号 *** 管水路基礎整形（基面）					
			m ²	464		歩A・単A
000075	*** B単－ 75号 *** 管水路基礎整形（法面）					
			m ²	278		歩A・単A
000076	*** B単－ 76号 *** 埋戻					
	砂質土, 流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000077	*** B単－ 77号 *** 埋戻					
	砂質土, 流用土		m ³	2,524		歩A・単A
000078	*** B単－ 78号 *** 埋戻					
	砂質土, 流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000079	*** B単－ 79号 *** 埋戻					
	砂質土, 流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000080	*** B単－ 80号 *** 埋戻					
	砂質土, 流用土		m ³	2,524		歩A・単A
B07301	*** B単－ 81号 *** 砂基礎					
	流用土		m ³	3,940		歩A・単A
B07221	*** B単－ 82号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 500mm		m	28,475		歩A・単A
000083	*** B単－ 83号 *** FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）					
	φ500, θ≒2°24'60"		本	590,683		歩A・単A
000084	*** B単－ 84号 *** FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）					
	φ500		本	633,726		歩A・単A
000085	*** B単－ 85号 *** FRP製曲管（離脱防止機能付）					
	φ500, 22 1/2°		本	501,594		歩A・単A
000086	*** B単－ 86号 *** コンクリート可とう性重圧管					
	1種, φ700		m	80,146		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303	*** B単ー 87号 *** 型枠 (重圧管)					
			m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 88号 *** 基礎コンクリート (重圧管)					
	18-8-25,BB		m3	36,772		歩A・単A
B07231	*** B単ー 89号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm,2倍		m	281		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** バルブ台					
	U型側溝蓋,3種,500		枚	3,610		歩A・単A
B07230	*** B単ー 91号 *** 弁類					
	フランジ型,500mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付		基	1,883,900		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 92号 *** 基礎砕石 (コンクリート管)					
	RC-40,t=15cm		m ²	1,613		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 93号 *** 型枠 (コンクリート管)					
			m ²	5,480		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 円形型枠 (コンクリート管)					
	スリーブ管φ350		m	2,570		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 95号 *** 基礎コンクリート (コンクリート管)					
	18-8-25,BB		m3	36,772		歩A・単A
BA0701	*** B単ー 96号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	φ600		m	27,930		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** FRP製蓋					
	ヒューム管φ600用 5kN/m2対応		枚	149,000		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 開栓キー					
	H=0.5m T字ハンドル		個	27,400		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 99号 *** 接続樹 (二次製品)					
	B1200×L1200×H1200		基	192,750		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 既設フリューム撤去・再設置					
	上幅840×下幅750×H470		m	7,053		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 101号 *** 基礎砕石 (既設フリューム)					
	RC-40,t=10cm		m ²	1,460		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 102号 *** 型枠 (既設フリューム)					
			m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 103号 *** 基礎コンクリート (既設フリューム)					
	18-8-25,BB		m3	36,772		歩A・単A
B08101	*** B単ー 104号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm		m ²	878		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 105号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
B18203	*** B単ー 106号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,475		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 埋戻					
	砂質土,流用土		m3	1,252		歩A・単A
B18322	*** B単ー 108号 *** 排水ポンプ (仮設)					

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	413.2	413	S単 93号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 95号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 3号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	485.3	485	S単 102号
	合 計				485	
	単 価				485	
	*** B単一 4号 ***					
000004	人力荒仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 砂質土,流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻 砂質土,流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,576	1,576	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	648	648	S単 6号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単一 7号 ***					
000007	盛土 砂質土,流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 3号

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 8号 ***					
000008	盛土 砂質土,流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 7号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単一 9号 ***					
000009	盛土 砂質土,流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 3号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 10号 ***					
000010	流用土運搬 流用土仮置場へ		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,524	1,524	S単 96号
	合 計				1,524	
	単 価				1,524	
	*** B単一 11号 ***					
000011	流用土運搬 流用土仮置場から		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 94号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	798.3	798	S単 97号
	合 計				1,098	
	単 価				1,098	
	*** B単一 12号 ***					
000012	残土運搬・整地 残土受入地へ		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3	2,250	2,250	S単 98号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	143.3	143	S単 103号
	合 計				2,393	
	単 価				2,393	
	*** B単一 13号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,040	20,040	S単 38号
	合 計				20,040	
	単 価				20,040	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	2,500	ton	2,300	5,750	S単 35号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,806	3,806	S単 104号
	合 計				9,556	
	単 価				9,556	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	コルゲートフリューム撤去、積込み B2.1×H1.4		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	コルゲートフリューム撤去、積込み B2.1×H1.4	1,000	m	9,028	9,028	T単 1号
	合 計				9,028	
	単 価				9,028	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コルゲートフリューム運搬、積卸し B2.1×H1.4		m		1,000	歩A 当たり算出
T00004	コルゲートフリューム運搬、積卸し B2.1×H1.4	1,000	m	9,684	9,684	T単 2号
	合 計				9,684	
	単 価				9,684	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	既設管撤去 SP,φ400		m		26,800	歩A 当たり算出
T00008	既設管撤去 鋼管,φ400	26,800	m	1,480	39,664	T単 3号
T00009	既設管切断 鋼管,φ400	2,000	箇所	6,508	13,016	T単 4号
	合 計				52,680	
	単 価				1,966	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鋼材運搬 現場発生材仮置場へ		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,880	5,880	S単 89号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	アスファルト含有防水シート撤去工 混合廃棄物		m		1,000	歩A 当たり算出
T00010	アスファルト含有防水シート撤去 混合廃棄物	1,000	m	11,288	11,288	T単 5号
	合 計				11,288	
	単 価				11,288	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	アスファルト含有防水シート運搬・処理 混合廃棄物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 混合廃棄物	1,210	ton	200,000	242,000	S単 36号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パケット 1パケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,572	4,572	S単 99号

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				246,572	
	単 価				246,572	
	*** B単一 21号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	463.5	464	S単 101号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 22号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m ³ ,振動ｺﾝﾊﾞｸﾄ式,区分Ⅰ,あり,あり	1,000	m ³	4,046	4,046	S単 42号
	合 計				4,046	
	単 価				4,046	
	*** B単一 23号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m ³ ,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,あり	1,000	m ³	3,096	3,096	S単 43号
	合 計				3,096	
	単 価				3,096	
	*** B単一 24号 ***					
000024	管水路基礎整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 25号 ***					
B07225	強化プラスチック複合管 900mm,5種		m		199,100	歩A 当たり算出
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	46,000	本	443,781	20,413,926	S単 46号
S07041	受挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	1,000	本	349,687	349,687	S単 47号
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	1,000	本	437,775	437,775	S単 48号
S07041	両挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	3,000	本	302,640	907,920	S単 49号
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	1,000	本	459,797	459,797	S単 50号
S07041	受PE直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	1,000	本	349,687	349,687	S単 51号
	合 計				22,918,792	
	単 価				115,112	
	*** B単一 26号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ900×φ600×860L,両受1フランジ		本		1,000	歩A 当たり算出
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり	1,000	本	1,865,201	1,865,201	S単 52号
	合 計				1,865,201	

事業名		八郎潟農業水利事業				
工事名		F 2 幹線用水路（その10）工事				
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,865,201	
	*** B単一 27号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ900×φ450×680L,両受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	1,274,611	1,274,611	S単 53号
	合 計				1,274,611	
	単 価				1,274,611	
	*** B単一 28号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ900×φ500×730L,両受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	1,384,721	1,384,721	S単 54号
	合 計				1,384,721	
	単 価				1,384,721	
	*** B単一 29号 ***					
B07232	異形管 鋼製片落管,φ900×φ800×1620L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	2,686,021	2,686,021	S単 55号
	合 計				2,686,021	
	単 価				2,686,021	
	*** B単一 30号 ***					
B07233	継輪 FRPM管用鋼製継輪,φ900,STW400		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ900 STW400,,	1.000	本	1,590,000	1,590,000	S単 15号
	合 計				1,590,000	
	単 価				1,590,000	
	*** B単一 31号 ***					
B07225	強化プラスチック複合管 800mm,5種		m		112.800 m	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック紗,なし,あり	26.000	本	431,951	11,230,726	S単 56号
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	379,899	379,899	S単 57号
S07041	挿PE直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	268,788	268,788	S単 58号
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	434,954	434,954	S単 59号
	合 計				12,314,367	
	単 価				109,170	
	*** B単一 32号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 16号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 11号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単一 33号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000033	空気弁 急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,なし	1.000	基	362,654	362,654	S単 69号
	合 計				362,654	
	単 価				362,654	
	*** B単一 34号 ***					
000034	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり	1.000	基	30,654	30,654	S単 70号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400m,φ600×φ100,,	1.000	本	332,000	332,000	S単 17号
	合 計				362,654	
	単 価				362,654	
	*** B単一 35号 ***					
000035	両フランジ短管 STW400,φ600×350L		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	331,589	331,589	S単 66号
	合 計				331,589	
	単 価				331,589	
	*** B単一 36号 ***					
000036	木製保護工 φ100用		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02116	木製保護工 φ100用,,	1.000	基	203,000	203,000	S単 18号
	合 計				203,000	
	単 価				203,000	
	*** B単一 37号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276	276	S単 95号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 38号 ***					
000038	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 39号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 101号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 40号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000040	管水路基礎整形（基面）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	463.5	464	S単 101号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 41号 ***					
000041	管水路基礎整形（法面）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 42号 ***					
000042	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 43号 ***					
000043	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,576	1,576	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m ³	648	648	S単 6号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単一 44号 ***					
000044	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 45号 ***					
000045	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 46号 ***					
000046	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 94号

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 6号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単一 47号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		4,200 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ローﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,あり	0.300	m3	3,096	929	S単 43号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり	3.900	m3	4,046	15,779	S単 42号
	合 計				16,708	
	単 価				3,978	
	*** B単一 48号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,450mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	22,942	22,942	S単 44号
	合 計				22,942	
	単 価				22,942	
	*** B単一 49号 ***					
000049	FRP製自由角曲管（離脱防止機能付） φ450, θ=0°42'57"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	416,307	416,307	S単 60号
	合 計				416,307	
	単 価				416,307	
	*** B単一 50号 ***					
000050	FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ450		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	420,311	420,311	S単 61号
	合 計				420,311	
	単 価				420,311	
	*** B単一 51号 ***					
000051	FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450, θ=5°5'8"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	347,238	347,238	S単 62号
	合 計				347,238	
	単 価				347,238	
	*** B単一 52号 ***					
000052	コンクリート重圧管 2種,φ700		m		7,000 m	歩A 当たり算出
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付 φ700	7.000	m	7,270	50,890	T単 6号
S02116	コンクリート重圧管 2種,φ700,L=2000,,	3.000	本	120,000	360,000	S単 20号
S02116	コンクリート重圧管 2種,φ700,L=1000,,	1.000	本	84,400	84,400	S単 21号
S02116	管挿入用保護スベサー φ450用,7個/1リング,ゴムシート含む,,	8.000	個	14,500	116,000	S単 22号

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.080	m3	44,185	3,535	S単 39号
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー)					
	-	1.480	m3	69,700	103,156	S単 105号
	合 計				717,981	
	単 価				102,569	
	*** B単— 53号 ***					
BA0303	型枠 (重圧管)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 109号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 54号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (重圧管) 18-8-25,BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,130	36,130	S単 108号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 23号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単— 55号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 16号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 11号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単— 56号 ***					
000056	バルブ台 U型側溝蓋,3種,500		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 24号
	合 計				3,610	
	単 価				3,610	
	*** B単— 57号 ***					
B07230	弁類 フランジ型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形),樹脂製,450mm,バック秒,あり	1.000	基	1,713,900	1,713,900	S単 67号
	合 計				1,713,900	
	単 価				1,713,900	
	*** B単— 58号 ***					
BA0301	基礎碎石 (コンクリート管) RC-40,t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,613	1,613	S単 106号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	

事業名 八郎潟農業水利事業

工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事

工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 59号 ***					
BA0303	型枠 (コンクリート管)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 109号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	円形型枠 (コンクリート管) スリーブ管φ350		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 スリーブ管φ350,,	1.000	m	2,570	2,570	S単 25号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単ー 61号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (コンクリート管) 18-8-25,BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,130	36,130	S単 108号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 23号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単ー 62号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) φ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,あり,外圧管1種	1.000	m	27,930	27,930	S単 111号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m ² 対応		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m ² 対応,,	1.000	枚	149,000	149,000	S単 26号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	開栓キー H=0.4m T字ハンドル		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	開栓キー H=1.0m以下 T字ハンドル,,	1.000	個	27,400	27,400	S単 27号
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単ー 65号 ***					
BA0501	接続柵 (二次製品) B1200×L1200×H1200		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,750	21,750	S単 110号
S02116	接続柵 1200×1200×1200,,	1.000	基	171,000	171,000	S単 28号

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				192,750	
	単 価				192,750	
	*** B単— 66号 ***					
000066	既設フリューム撤去・再設置 上幅840×下幅750×H470		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,606	2,606	S単 40号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,447	4,447	S単 41号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	
	*** B単— 67号 ***					
BA0301	基礎碎石（既設フリューム） RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,460	1,460	S単 107号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単— 68号 ***					
BA0303	型枠（既設フリューム）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 109号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 69号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（既設フリューム） 18-8-25,BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,130	36,130	S単 108号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,070	m ³	600	642	S単 23号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単— 70号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1,000	m ²	878	878	S単 71号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単— 71号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	276	276	S単 95号
	合 計				276	
	単 価				276	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 72号 ***					
000072	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 73号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 101号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 74号 ***					
000074	管水路基礎整形（基面）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 101号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 75号 ***					
000075	管水路基礎整形（法面）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 76号 ***					
000076	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 77号 ***					
000077	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,576	1,576	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m ³	648	648	S単 6号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単一 78号 ***					
000078	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 79号 ***					
000079	埋戻 砂質土,流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 80号 ***					
000080	埋戻 砂質土,流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 6号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単— 81号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		4,500	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分I,あり,あり	0.500	m3	3,096	1,548	S単 43号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,あり,あり	4.000	m3	4,046	16,184	S単 42号
	合 計				17,732	
	単 価				3,940	
	*** B単— 82号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,500mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	28,475	28,475	S単 45号
	合 計				28,475	
	単 価				28,475	
	*** B単— 83号 ***					
000083	FRP製自由角曲管（離脱防止機能付） φ500, θ=2°24'60"		本		1,000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,バケット,なし,あり	1.000	本	590,683	590,683	S単 63号
	合 計				590,683	
	単 価				590,683	
	*** B単— 84号 ***					
000084	FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ500		本		1,000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,バケット,なし,あり	1.000	本	633,726	633,726	S単 64号
	合 計				633,726	
	単 価				633,726	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 85号 ***					
000085	FRP製曲管 (離脱防止機能付) φ500, 22 1/2°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 500mm, 5種, ハック杓, なし, あり	1.000	本	501,594	501,594	S単 65号
	合 計				501,594	
	単 価				501,594	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	コンクリート可とう性重圧管 1種, φ700		m		8,000	歩A 当たり算出
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付 φ700	8.000	m	7,270	58,160	T単 6号
S02116	コンクリート可とう性重圧管 1種, φ700, L=2000,,	4.000	本	91,600	366,400	S単 29号
S02116	管挿入用保護スパーサー φ500用, 8個/1リング, ゴムシート含む,,	8.000	個	14,500	116,000	S単 30号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.100	m3	44,185	4,419	S単 39号
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -	1.380	m3	69,700	96,186	S単 105号
	合 計				641,165	
	単 価				80,146	
	*** B単ー 87号 ***					
BA0303	型枠 (重圧管)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 109号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 88号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (重圧管) 18-8-25, BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,130	36,130	S単 108号
S02116	冬期割増額 , 生コンクリート (高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 23号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単ー 89号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm, 2倍		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 16号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 11号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	バルブ台 U型側溝蓋, 3種, 500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート板 U型側溝蓋, 3種, 500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 24号
	合 計				3,610	
	単 価				3,610	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 91号 ***					
B07230	弁類 フランジ型,500mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハタフライ弁(フランジ型),樹脂製,500mm,ハック秒,あり	1.000	基	1,883,900	1,883,900	S単 68号
	合 計				1,883,900	
	単 価				1,883,900	
	*** B単一 92号 ***					
BA0301	基礎砕石（コンクリート管） RC-40,t=15cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,613	1,613	S単 106号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単一 93号 ***					
BA0303	型枠（コンクリート管）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 109号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 94号 ***					
000094	円形型枠（コンクリート管） スリーブ管φ350		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 スリーブ管φ350,,	1.000	m	2,570	2,570	S単 25号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単一 95号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（コンクリート管） 18-8-25,BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,130	36,130	S単 108号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 23号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単一 96号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種	1.000	m	27,930	27,930	S単 111号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単一 97号 ***					
000097	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m2対応		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m2対応,,	1.000	枚	149,000	149,000	S単 26号
	合 計				149,000	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				149,000	
	*** B単一 98号 ***					
000098	開栓キー H=0.5m T字ハンドル		個		1,000	歩A 当たり算出
P96043	開栓キー H=1.0m以下 T字ハンドル	1.000	個	27,400	27,400	
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単一 99号 ***					
BA0501	接続柵（二次製品） B1200×L1200×H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,750	21,750	S単 110号
S02116	接続柵 1200×1200×1200,,	1.000	基	171,000	171,000	S単 28号
	合 計				192,750	
	単 価				192,750	
	*** B単一 100号 ***					
000100	既設フリューム撤去・再設置 上幅840×下幅750×H470		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,606	2,606	S単 40号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,447	4,447	S単 41号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	
	*** B単一 101号 ***					
BA0301	基礎砕石（既設フリューム） RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,460	1,460	S単 107号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単一 102号 ***					
BA0303	型枠（既設フリューム）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 109号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 103号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（既設フリューム） 18-8-25,BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,130	36,130	S単 108号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 23号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 104号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1,000	m ²	878	878	S単 71号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単一 105号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	276	276	S単 95号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 106号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,あり	1,000	m ²	1,475	1,475	S単 81号
	合 計				1,475	
	単 価				1,475	
	*** B単一 107号 ***					
000107	埋戻 砂質土,流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 94号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m ³	952.3	952	S単 100号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単一 108号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～7未満,管水路工,作業時		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,367	9,367	S単 75号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,707	10,707	S単 76号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	42,959	42,959	S単 77号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 80号
	合 計				81,716	
	単 価				81,716	
	*** B単一 109号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～7未満,管水路工(工事用道路横断部),作業時		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,367	9,367	S単 75号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,707	10,707	S単 76号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	32,303	32,303	S単 78号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 80号
	合 計				71,060	
	単 価				71,060	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 110号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満,分木工,常時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,367	9,367	S単 75号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,707	10,707	S単 76号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 14,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	111,169	111,169	S単 79号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 80号
	合 計				149,926	
	単 価				149,926	
	*** B単一 111号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 95号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 112号 ***					
000112	埋戻 砂質土,流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 94号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	952.3	952	S単 100号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単一 113号 ***					
B18241	安定シート 設置～撤去,PP系,980N/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	278	278	S単 83号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 114号 ***					
000114	産業廃棄物処分 廃プラスチック		m3		4,200	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート),,	1,000	台	110,000	110,000	S単 31号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^ッ ク ^ッ ハ ^ッ ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	4,200	m3	4,572	19,202	S単 99号
	合 計				129,202	
	単 価				30,762	
	*** B単一 115号 ***					
000115	機械除雪 工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1,000	m3	100	100	S単 88号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単一 116号 ***					
000116	機械除雪 土工部		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1.000	m3	198	198	S単 86号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	機械除雪 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	113	113	S単 87号
	合 計				113	
	単 価				113	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	人力除雪 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1.000	m3	545	545	S単 85号
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	道路補修工 RC-40 工事使用道路		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工（未舗装） 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40,あり,なし	1.000	m ²	135	135	S単 84号
	合 計				135	
	単 価				135	
	*** B単ー 120号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり	1.000	m ²	1,596	1,596	S単 82号
	合 計				1,596	
	単 価				1,596	
	*** B単ー 121号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0	1.000	ton	5,740	5,740	S単 90号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0	1.000	ton	6,738	6,738	S単 91号
	合 計				12,478	
	単 価				12,478	
	*** B単ー 122号 ***					
B19065	継目試験 FRPM管		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 FRPM管,900mm	1.000	箇所	16,743	16,743	S単 92号
	合 計				16,743	
	単 価				16,743	

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コシガタ(Ⅰ)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,576		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コシガタ(Ⅰ)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,576		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	278		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	648		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8～1.1ton,あり		m3	648		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]					
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]					
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	11,300		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	37,904		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,252		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,175		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	26,059		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	32,033		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	33,200		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ900					
	FRPM管用鋼製継輪 φ900					
	STW400,,		本	1,590,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	埋設表示テープ類					
	埋設表示テープ類					
			m	188		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋					
	空気弁用フランジ蓋					
	STW400m,φ600×φ100,,		本	332,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	木製保護工					
	木製保護工					
	φ100用,,		基	203,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バックホ給油,,		L	154		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	コンクリート重圧管					
	コンクリート重圧管					
	2種,φ700,L=2000,,		本	120,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	コンクリート重圧管					
	コンクリート重圧管					
	2種,φ700,L=1000,,		本	84,400		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	管挿入用保護スパーサー					

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管挿入用保護スベーサー φ450用,7個/1リング,ゴムシート含む,, *** S単一 23号 ***		個	14,500		歩A・単A
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B), *** S単一 24号 ***		m3	600		歩A・単A
S02116	コンクリート板					
	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,, *** S単一 25号 ***		枚	3,610		歩A・単A
S02116	円形型枠					
	円形型枠 スリーブ管φ350,, *** S単一 26号 ***		m	2,570		歩A・単A
S02116	FRP製蓋					
	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/㎡対応,, *** S単一 27号 ***		枚	149,000		歩A・単A
S02116	開栓キー					
	開栓キー H=1.0m以下 T字ハンドル,, *** S単一 28号 ***		個	27,400		歩A・単A
S02116	接続機					
	接続機 1200×1200×1200,, *** S単一 29号 ***		基	171,000		歩A・単A
S02116	コンクリート可とう性重圧管					
	コンクリート可とう性重圧管 1種,φ700,L=2000,, *** S単一 30号 ***		本	91,600		歩A・単A
S02116	管挿入用保護スベーサー					
	管挿入用保護スベーサー φ500用,8個/1リング,ゴムシート含む,, *** S単一 31号 ***		個	14,500		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート),, *** S単一 32号 ***		台	110,000		歩A・単A
S02116	現場密度試験					
	現場密度試験 砂置換法,, *** S単一 33号 ***		箇所	20,100		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,, *** S単一 34号 ***		箇所	1,600		歩A・単A
S02116	土質試験費					
	土質試験費 *** S単一 35号 ***		式	300,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート *** S単一 36号 ***		ton	2,300		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 混合廃棄物 *** S単一 37号 ***		ton	200,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物税					
	産業廃棄物税 混合廃棄物 *** S単一 38号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単一 39号 ***		m3	20,040		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単一 40号 ***		m3	44,185		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単一 41号 ***		m	2,606		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単一 42号 ***		m	4,447		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり *** S単一 43号 ***		m3	4,046		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎					

事業名		八郎潟農業水利事業					
工事名		F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,あり, あり			m3	3,096		歩A・単A
S07022	*** S単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			m	22,942		歩A・単A
S07022	*** S単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			m	28,475		歩A・単A
S07041	*** S単ー 46号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	443,781		歩A・単A
S07041	*** S単ー 47号 *** 受挿直管,L≤2.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	349,687		歩A・単A
S07041	*** S単ー 48号 *** 受挿直管,2.0m<L≤3.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	437,775		歩A・単A
S07041	*** S単ー 49号 *** 両挿直管,L≤2.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	302,640		歩A・単A
S07041	*** S単ー 50号 *** 挿PE直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	459,797		歩A・単A
S07041	*** S単ー 51号 *** 受PE直管,L≤2.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	349,687		歩A・単A
S07041	*** S単ー 52号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	1,865,201		歩A・単A
S07041	*** S単ー 53号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	1,274,611		歩A・単A
S07041	*** S単ー 54号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	1,384,721		歩A・単A
S07041	*** S単ー 55号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック材,なし,あり			本	2,686,021		歩A・単A
S07041	*** S単ー 56号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック材,なし,あり			本	431,951		歩A・単A
S07041	*** S単ー 57号 *** 受挿直管,2.0m<L≤3.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック材,なし,あり			本	379,899		歩A・単A
S07041	*** S単ー 58号 *** 挿PE直管,L≤2.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック材,なし,あり			本	268,788		歩A・単A
S07041	*** S単ー 59号 *** 受PE直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ハック材,なし,あり			本	434,954		歩A・単A
S07041	*** S単ー 60号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック材,なし,あり			本	416,307		歩A・単A
S07041	*** S単ー 61号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック材,なし,あり			本	420,311		歩A・単A
S07041	*** S単ー 62号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック材,なし,あり			本	347,238		歩A・単A
S07041	*** S単ー 63号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,ハック材,なし,あり			本	590,683		歩A・単A
S07041	*** S単ー 64号 *** 強化プラスチック複合管機械布設						

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 65号 ***		本	633,726		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり *** S単ー 66号 ***		本	501,594		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり *** S単ー 67号 ***		本	331,589		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形),樹脂製,450mm,ﾊﾞｯｸﾙ,あり *** S単ー 68号 ***		基	1,713,900		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形),樹脂製,500mm,ﾊﾞｯｸﾙ,あり *** S単ー 69号 ***		基	1,883,900		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,なし *** S単ー 70号 ***		基	362,654		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり *** S単ー 71号 ***		基	30,654		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし *** S単ー 72号 ***		m ²	878		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ﾄﾗｯｸ[普通型] ,通称10.0～11.0t積載,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 73号 ***		日	59,138		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積載 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油 *** S単ー 74号 ***		時間	9,180		歩A・単A
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,吊能力2.9t,あり *** S単ー 75号 ***		日	62,648		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 76号 ***		箇所	9,367		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単ー 77号 ***		箇所	10,707		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 78号 ***		箇所	42,959		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 79号 ***		箇所	32,303		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 14,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 80号 ***		箇所	111,169		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 81号 ***		箇所	18,683		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,あり *** S単ー 82号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり *** S単ー 83号 ***		m ²	1,596		歩A・単A
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 84号 ***		m ²	278		歩A・単A
S18151	道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-40,あり,なし		m ²	135		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 85号 ***					
S18201	構造物周辺除雪					
	構造物周辺除雪		m3	545		歩A・単A
	除雪					
	*** S単ー 86号 ***					
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり		m3	198		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり		m3	113		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S18203	工事用道路除雪					
	工事用道路除雪					
	除雪,あり		m3	100		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,740		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,738		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S19011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工					
	FRPM管,900mm		箇所	16,743		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｼｬｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	413.2		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	270.6		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	276		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞﾋﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,524		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞﾋﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	798.3		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞﾋﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	2,250		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞﾋﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,572		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	952.3		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	463.5		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ｾﾞﾋﾞｯﾄ土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	485.3		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり		m3	143.3		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
SA0221	SP 殺運搬					
	SP 殺運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,806		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー)					

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,850	585	
	合 計				22,194	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,850	585	
	合 計				22,194	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単一 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	土砂		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	23,175	2,781	
	合 計				2,781	算出数量 10.000 m
	単 価		m		278	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,420	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		648	
	*** S単一 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8~1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,420	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		648	
	*** S単一 8号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バック容量0.45m3 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08064	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1.000 人
	単 価				29,252	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1.000 人
	単 価				23,175	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	26,059	26,059	
	合 計				26,059	算出数量 1.000 人
	単 価				26,059	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	32,033	32,033	
	合 計				32,033	算出数量 1.000 人
	単 価				32,033	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 人
	単 価				33,200	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ900		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管用鋼製継輪 φ900 STW400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	FRPM管用鋼製継輪 φ900 STW400	1.000	本	1,590,000	1,590,000	
	合 計				1,590,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590,000	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	埋設表示テープ類		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設表示テープ類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39103		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39103	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	
	合 計				188	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ蓋 STW400m,φ600×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	空気弁用フランジ蓋 STW400m,φ600×φ100	1.000	本	332,000	332,000	
	合 計				332,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				332,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	木製保護工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木製保護工 φ100用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	木製保護工 φ100用	1.000	基	203,000	203,000	
	合 計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	コンクリート重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート重圧管 2種,φ700,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96036	コンクリート重圧管 2種,φ700,L=2000	1.000	本	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	コンクリート重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート重圧管 2種,φ700,L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	コンクリート重圧管 2種,φ700,L=1000	1.000	本	84,400	84,400	
	合 計				84,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,400	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	管挿入用保護スペーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管挿入用保護スペーサー φ450用,7個/1リング,ゴムシート含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	管挿入用保護スペーサー φ450用,7個/1リング,ゴムシート含む	1.000	個	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) JB0086		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 24号 ***					
S02116	コンクリート板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500	1,000	枚	3,610	3,610	
	合 計				3,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,610	
	*** S 単－ 25号 ***					
S02116	円形型枠		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形型枠 スリーブ管φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	円形型枠 スリーブ管φ350	1,000	m	2,570	2,570	
	合 計				2,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,570	
	*** S 単－ 26号 ***					
S02116	FRP製蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m2対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96042	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m2対応	1,000	枚	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S 単－ 27号 ***					
S02116	開栓キー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓キー H=1.0m以下 T字ハンドル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96043	開栓キー H=1.0m以下 T字ハンドル	1,000	個	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,400	
	*** S 単－ 28号 ***					
S02116	接続柵		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接続柵 1200×1200×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	接続柵 1200×1200×1200	1,000	基	171,000	171,000	
	合 計				171,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				171,000	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	コンクリート可とう性重圧管 コンクリート可とう性重圧管 1種,φ700,L=2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96038	コンクリート可とう性重圧管 1種,φ700,L=2000	1.000	本	91,600	91,600	
	合 計				91,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,600	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	管挿入用保護スベークサー 管挿入用保護スベークサー φ500用,8個/1リング,ゴムシート含む,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	管挿入用保護スベークサー φ500用,8個/1リング,ゴムシート含む	1.000	個	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート),,,		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)	1.000	台	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96019	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	箇所	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	土質試験費 土質試験費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96051	土質試験費	1.000	式	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 有筋コンクリート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 有筋コンクリート 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	1.000	ton	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単一 36号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 混合廃棄物		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 混合廃棄物 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処分費 混合廃棄物	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02123	産業廃棄物税 産業廃棄物税 混合廃棄物		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96052 混合廃棄物 1,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96052	産業廃棄物税 混合廃棄物	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,040	20,040	
	合 計				20,040	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,040	
	*** S単一 39号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3 1)材料区分 2)配合比区分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
		洗砂(荒目) 1:3		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	27,600	14,904	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,250	4,778	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,175	22,480	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,480	2,023	
	合 計				44,185	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		44,185	
	*** S単一 40号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう 1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
		U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,606	2,606	
	合 計				2,606	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,606	
	*** S単一 41号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない 1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
		U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,447	4,447	
	合 計				4,447	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,447	
	*** S単一 42号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ﾊﾞｯｹｯﾄ規格 4)締固め機械	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,904	9,476	
R01003	普通作業員	0.920	人	23,175	21,321	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,252	5,850	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,850	702	
F08015	ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				40,462	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,046	
	*** S単一 43号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ﾊﾞｯｹｯﾄ規格 4)締固め機械	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01003	普通作業員	0.780	人	23,175	18,077	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.330	L	154	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,252	2,340	
F08015	ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				30,955	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,096	
	*** S単一 44号 ***					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	450mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05108	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径450 長4.0m	2.440	本	82,100	200,324	
Y00004	諸雑費	0.020		200,324	4,006	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	37,904	4,928	
R01002	特殊作業員	0.240	人	29,252	7,020	
R01003	普通作業員	0.350	人	23,175	8,111	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.150	日	6,890	1,034	
P34029	軽油 バック給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,200	3,320	
	合 計				229,421	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,942	
	*** S単— 45号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	500mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05109	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径500 長4.0m	2.440	本	103,000	251,320	
Y00004	諸雑費	0.020		251,320	5,026	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	37,904	5,686	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,252	8,191	
R01003	普通作業員	0.390	人	23,175	9,038	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.160	日	6,890	1,102	
P34029	軽油 バック給油	4.800	L	154	739	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	33,200	3,652	
	合 計				284,754	算出数量 10.000 m
	単 価		m		28,475	
	*** S単— 46号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06074	強化プラスチック複合管 5種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	430,000	4,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,300,000	4,300	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手 (特殊)	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				4,437,812	算出数量 10.000 本
	単 価		本		443,781	
	*** S単一 47号 ***					
S07041	受挿直管,L≤2.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	336,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	336,000	3,360,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,360,000	3,360	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手 (特殊)	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				3,496,872	算出数量 10.000 本
	単 価		本		349,687	
	*** S単一 48号 ***					
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	424,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	424,000	4,240,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,240,000	4,240	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手 (特殊)	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				4,377,752	算出数量 10.000 本
	単 価		本		437,775	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 49号 ***					
S07041	両挿直管,L≤2.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック杓,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ハック杓				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	289,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	289,000	2,890,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		2,890,000	2,890	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油					
	ハートル給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				3,026,402	算出数量 10.000 本
	単 価		本		302,640	
	*** S単一 50号 ***					
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック杓,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ハック杓				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	446,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	446,000	4,460,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,460,000	4,460	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油					
	ハートル給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				4,597,972	算出数量 10.000 本
	単 価		本		459,797	
	*** S単一 51号 ***					
S07041	受PE直管,L≤2.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック杓,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ハック杓				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	336,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	336,000	3,360,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,360,000	3,360	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				3,496,872	算出数量 10.000 本
	単 価		本		349,687	
	*** S単— 52号 ***					
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,850,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	1,850,000	18,500,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		18,500,000	18,500	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				18,652,012	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,865,201	
	*** S単— 53号 ***					
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,260,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	1,260,000	12,600,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		12,600,000	12,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	62.000	L	154	9,548	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				12,746,112	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,274,611	
	*** S単一 54号 ***					
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,370,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	1,370,000	13,700,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		13,700,000	13,700	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）					
		1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				13,847,212	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,384,721	
	*** S単一 55号 ***					
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,670,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	2,670,000	26,700,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		26,700,000	26,700	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）					
		1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				26,860,212	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,686,021	
	*** S単一 56号 ***					
S07041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	直管		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm)	800mm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06073	強化プラスチック複合管					
	5種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	419,000	4,190,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		4,190,000	4,190	
R01001	土木一般世話役					
		0.220	人	37,904	8,339	
R01002	特殊作業員					
		0.770	人	29,252	22,524	
R01003	普通作業員					
		1.540	人	23,175	35,690	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	59.000	L	154	9,086	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.100	人	33,200	36,520	
	合 計				4,319,510	算出数量 10.000 本
	単 価		本		431,951	
	*** S単一 57号 ***					
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 3 %	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm)	800mm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	367,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	367,000	3,670,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		3,670,000	3,670	
R01001	土木一般世話役					
		0.220	人	37,904	8,339	
R01002	特殊作業員					
		0.770	人	29,252	22,524	
R01003	普通作業員					
		1.540	人	23,175	35,690	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	59.000	L	154	9,086	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.100	人	33,200	36,520	
	合 計				3,798,990	算出数量 10.000 本
	単 価		本		379,899	
	*** S単一 58号 ***					
S07041	挿PE直管,L≤2.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 3 %	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm)	800mm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	256,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	256,000	2,560,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		2,560,000	2,560	
R01001	土木一般世話役					
		0.220	人	37,904	8,339	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.770	人	29,252	22,524	
R01003	普通作業員	1.540	人	23,175	35,690	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	59.000	L	154	9,086	
R01021	運転手（特殊）	1.100	人	33,200	36,520	
	合 計				2,687,880	算出数量 10.000 本
	単 価		本		268,788	
	*** S単一 59号 ***					
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,800mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	422,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	422,000	4,220,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,220,000	4,220	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	37,904	8,339	
R01002	特殊作業員	0.770	人	29,252	22,524	
R01003	普通作業員	1.540	人	23,175	35,690	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	59.000	L	154	9,086	
R01021	運転手（特殊）	1.100	人	33,200	36,520	
	合 計				4,349,540	算出数量 10.000 本
	単 価		本		434,954	
	*** S単一 60号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	406,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	406,000	4,060,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,060,000	4,060	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				4,163,071	算出数量 10.000 本
	単 価		本		416,307	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 61号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	410,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	410,000	4,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,100,000	4,100	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	バック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 バック材給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				4,203,111	算出数量 10.000 本
	単 価		本		420,311	
	*** S単一 62号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	337,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	337,000	3,370,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,370,000	3,370	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	バック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 バック材給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				3,472,381	算出数量 10.000 本
	単 価		本		347,238	
	*** S単一 63号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	500mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	580,000円				

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価 0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	580,000	5,800,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		5,800,000	5,800	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員					
		0.570	人	29,252	16,674	
R01003	普通作業員					
		1.140	人	23,175	26,420	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.060	日	10,700	11,342	
P34029	軽油					
	バック給油	51.000	L	154	7,854	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.950	人	33,200	31,540	
	合 計				5,906,832	算出数量 10.000 本
	単 価		本		590,683	
	*** S単ー 64号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	500mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	623,000円				
	7)単価 0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	623,000	6,230,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		6,230,000	6,230	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員					
		0.570	人	29,252	16,674	
R01003	普通作業員					
		1.140	人	23,175	26,420	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.060	日	10,700	11,342	
P34029	軽油					
	バック給油	51.000	L	154	7,854	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.950	人	33,200	31,540	
	合 計				6,337,262	算出数量 10.000 本
	単 価		本		633,726	
	*** S単ー 65号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,500mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	500mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	491,000円				
	7)単価 0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	491,000	4,910,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		4,910,000	4,910	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員					
		0.570	人	29,252	16,674	
R01003	普通作業員					
		1.140	人	23,175	26,420	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.060	日	10,700	11,342	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	51.000	L	154	7,854	
R01021	運転手（特殊）					
		0.950	人	33,200	31,540	
	合 計				5,015,942	算出数量 10.000 本
	単 価		本		501,594	
	*** S単一 66号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラックレｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	310,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6mm				
	5)機械区分	トラックレｰﾝ				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管		本			
		6.000	本	310,000	1,860,000	
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員		人			
		1.000	人	23,175	23,175	
F01021	トラックレｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊					
		1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				1,989,531	算出数量 6.000 本
	単 価		本		331,589	
	*** S単一 67号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形),樹脂製,450mm,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)制水弁の単価(円/基)	1,670,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)口径区分(mm)	450mm				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09402	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(樹脂製)		個			
		1.000	個	1,670,000	1,670,000	
R01001	土木一般世話役		人			
		0.110	人	37,904	4,169	
R01002	特殊作業員		人			
		0.430	人	29,252	12,578	
R01003	普通作業員		人			
		0.540	人	23,175	12,515	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t					
		0.440	日	6,890	3,032	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手（特殊）					
		0.280	人	33,200	9,296	
	合 計				1,713,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,713,900	
	*** S単一 68号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形),樹脂製,500mm,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)制水弁の単価(円/基)	1,840,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)口径区分(mm)	500mm				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09402	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(樹脂製)		個			
		1.000	個	1,840,000	1,840,000	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.110	人	37,904	4,169	
R01002	特殊作業員	0.430	人	29,252	12,578	
R01003	普通作業員	0.540	人	23,175	12,515	
F08061	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	0.440	日	6,890	3,032	
P34029	軽油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	33,200	9,296	
	合 計				1,883,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,883,900	
	*** S 単一 69号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)口径区分(mm)	100mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09311	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個			
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.330	人	29,252	9,653	
R01003	普通作業員	0.530	人	23,175	12,283	
	合 計				362,654	算出数量 1.000 基
	単 価		基		362,654	
	*** S 単一 70号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)口径区分(mm)	100mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09311	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.330	人	29,252	9,653	
R01003	普通作業員	0.530	人	23,175	12,283	
	合 計				30,654	算出数量 1.000 基
	単 価		基		30,654	
	*** S 単一 71号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)舗設材の種別	再生クラッシャー		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,550	30,345	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	37,904	12,129	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,175	14,369	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10） 工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10） 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02041	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	2.500	時間	2,090	5,225	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	33,200	14,276	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型（～3次）] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,840	1,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	33,200	6,640	
	合 計				87,784	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		878	
	*** S単－ 72号 ***					
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運 転労務,軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03087 M03087 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし － －		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし		
M03087	トラック[普通型] 通称10.0～11.0t積級	1.000	日	21,500	21,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	47.000	L	154	7,238	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	30,400	30,400	
	合 計				59,138	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		59,138	
Y00001	単位					
	*** S単－ 73号 ***					
S16001	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等 ＋燃料＋運転労務,軽油		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03104 M03104 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし － －		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし		
M03104	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,720	2,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	154	816	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	33,200	5,644	
	合 計				9,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,180	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単－ 74号 ***					
S16004	バック砂[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック砂[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック砂(ｸﾛｰﾗ型) ,バック容量0.8m3、吊能力2.9t,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バック砂(ｸﾛｰﾗ型) バック容量0.8m3、吊能力2.9t 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バック砂[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油 バック給油	87.000	L	154	13,398	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				62,648	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,648	
	*** S単－ 75号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
		釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.130		3,834	498	
M02041	バック砂[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 バック給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,367	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,367	
	*** S単－ 76号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
		釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	バック砂[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 バック給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,707	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,707	

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 77号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 8.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	8		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	569	7,056	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	74.000	L	153	11,322	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	37,904	12,129	
R01003	普通作業員	0.400	人	23,175	9,270	
Y00004	諸雑費	0.080		39,777	3,182	
	合 計				42,959	算出数量 1,000 箇所
	単 価				42,959	
	*** S 単一 78号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	6		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	569	5,292	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	56.000	L	153	8,568	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	37,904	9,097	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,175	6,953	
Y00004	諸雑費	0.080		29,910	2,393	
	合 計				32,303	算出数量 1,000 箇所
	単 価				32,303	
	*** S 単一 79号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 14.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	14		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	15.120	日	569	8,603	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	391.000	L	153	59,823	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	37,904	21,226	
R01003	普通作業員	0.700	人	23,175	16,223	
Y00004	諸雑費	0.050		105,875	5,294	
	合 計				111,169	算出数量 1,000 箇所
	単 価				111,169	
	*** S 単一 80号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,175	9,965	
	合 計				18,683	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,683	
	*** S単－ 81号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,101,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 101 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	1,020	1,020,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員	2,900	人	23,175	67,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,474,866	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,475	
	*** S単－ 82号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 113 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	1,141	1,141,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員	2,900	人	23,175	67,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,595,866	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,596	
	*** S単－ 83号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,175	11,124	
	合 計				27,764	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		278	
	*** S単一 84号 ***					
S18151	道路補修工（未舗装）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工（未舗装） 再生クラッシャー RC-40,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)補足材の種別	再生クラッシャー RC-40		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャーラン					
	再生クラッシャー RC-40	2.400	m ³	2,550	6,120	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
F08011	バック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バック容量0.28m ³	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油					
	バック給油	2.800	L	154	431	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	33,200	2,656	
	合 計				13,509	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		135	
	*** S単一 85号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	23,175	139,050	
	合 計				139,050	算出数量 255.000 m ³
	単 価		m ³		545	
	*** S単一 86号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バック クレーン付バック0.80m ³ 吊2.9t,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み				
	2)機械規格	バック クレーン付バック0.80m ³ 吊2.9t				
	3)作業区分	土工部				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バック砂[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	バック給油	92.000	L	154	14,168	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,488	算出数量 325.000 m ³
	単 価		m ³		198	
	*** S単一 87号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路 (その10) 工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路 (その10) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｹｯﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｹｯﾄ0.80m3吊2.9t 仮設ヤード あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	92.000	L	154	14,168	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,488	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		113	
	*** S 単一 88号 ***					
S18203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	除雪 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	ﾈｰﾛｰﾀﾞ*(ﾄﾗｸﾀｼｮﾝﾊﾞｰﾙ) [～低騒・排対型(～2次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,330	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S 単一 89号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S 単一 90号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,740	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,740	
	*** S単一 91号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,990	998	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,738	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,738	
	*** S単一 92号 ***					
SI9011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 FRPM管,900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分	FRPM管 900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
F07021	管継目試験器（FRPM管用） 900mm	1.000	日	7,000	7,000	
	合 計				117,200	算出数量 7.000 箇所
	単 価		箇所		16,743	
	*** S単一 93号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.2	
	*** S単一 94号 ***					

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線用水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.6	
	*** S単一 95号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		276	
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	.5km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		1,524	
	*** S単一 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	.0km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		798.3	
	*** S単一 98号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1.5km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
			m3		2,250	
	単 価					
	*** S単一 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	9.5km以下			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
			m3		4,572	
	単 価					
	*** S単一 100号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
			m3		952.3	
	単 価					
	*** S単一 101号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
			m ²		463.5	
	単 価					
	*** S単一 102号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
			m ²		485.3	
	単 価					
	*** S単一 103号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 八郎潟農業水利事業						
工事名 F 2 幹線水路（その10）工事						
工事別工事名: F 2 幹線水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 敷均し(ℳ ²), 10,000m ³ 未満, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し(ℳ ²) 10,000m ³ 未満 無し あり				
	単 価		m ³		143.3	
	*** S 単一 104号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 搬発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		3,806	
	*** S 単一 105号 ***					
SA0243	SP グラウト注入（アンカー）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入（アンカー） -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分	-				
	単 価		m ³		69,700	
	*** S 単一 106号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,613	
	*** S 単一 107号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,460	
	*** S 単一 108号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,130	
	*** S単一 109号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,480	
	*** S単一 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		21,750	
	*** S単一 111号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） あり 外圧管1種				
	単 価		m		27,930	

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その10）工事					
工事別工事名: F 2 幹線用水路（その10）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00002	コルゲートフリューム撤去、積込み		m		25,000 m	歩A 当たり算出
	B2.1×H1.4					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	S単 9号
S02115	特殊作業員					
S02115		1.000	人	29,252	29,252	S単 10号
S02115	普通作業員					
Y00004	雑品	4.000	人	23,175	92,700	S単 11号
		0.020		159,856	3,197	
S16004	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ(クロー型) ,バック容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	1.000	日	62,648	62,648	S単 74号
	合 計				225,701	算出数量 25.000 m
	単 価		m		9,028	
	*** T単一 2号 ***					
T00004	コルゲートフリューム運搬、積卸し		m		25,000 m	歩A 当たり算出
	B2.1×H1.4					
S02115	土木一般世話役					
S02115		1.000	人	37,904	37,904	S単 9号
S02115	特殊作業員					
S02115		1.000	人	29,252	29,252	S単 10号
S02115	普通作業員					
Y00004	雑品					
		2.000	人	23,175	46,350	S単 11号
		0.060		113,506	6,810	
S16004	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ(クロー型) ,バック容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	1.000	日	62,648	62,648	S単 74号
S16001	トラック[普通型]					
	通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	59,138	59,138	S単 72号
	合 計				242,102	算出数量 25.000 m
	単 価		m		9,684	
	*** T単一 3号 ***					
T00008	既設管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	鋼管,φ400					
S02115	配管工	0.090	人	26,059	2,345	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.138	人	23,175	3,198	S単 11号
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.008	時間	9,180	9,253	S単 73号
	合 計				14,796	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,480	
	*** T単一 4号 ***					
T00009	既設管切断		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管,φ400					
S02115	溶接工	0.189	人	32,033	6,054	S単 13号
Y00004	雑品					
		0.075		6,054	454	
	合 計				6,508	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,508	
	*** T単一 5号 ***					

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
八郎潟農業水利事業
F 2 幹線用水路（その10）工事（土質試験）

積 算 書
(当初)

東北農政局
八郎潟農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
業務名	F 2 幹線用水路 (その10) 工事 (土質試験)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45138		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1,000	試料	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45120		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45122		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	現場密度試験 砂置換法	1,000	箇所	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位

東北農政局

東北農政局